



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 169/PJ/OVZ/2016

dne: 01. 09. 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 7

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **630364**, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr **08 UPH_SO01_D146_ELE_VV.xlsx** je položka

65	35444181R	SVOD IZOL . vč. montáže	m	1 080	- Kč	- Kč
----	-----------	-------------------------	---	-------	------	------

V PD se uvádí „NAPOJIT POD STŘECHOU NA STÁV.SVOD, což by podle nás odpovídalo menší výměře. Je tato výměra správná?

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Předmětem rekonstrukce je celá jímací soustava až po temnicí soustavu tzn. nadstřešní část, propojení pod střechu na svody vč. svodů až k napojení k zemnicí soustavě nad terénem. Poznámka „pod střechou napojit na stávající svod,“ je ve smyslu napojení na svod jako stávající část zemnicí soustavy u terénu, nikoliv napojení pod hlavní římsou objektu. Výměra je správná.

Dotaz č. 2:

Je svodem izolovaným v dotazu AD.1 myšlen vodič s PVC izolací nebo HVI vodič?

Odpověď:

Izolovaným vodičem se pro účely tohoto projektu rozumí HVI vodič.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr silnoproudu AD.1 je následující položka:

68	35441041R	STOŽÁR JÍMACÍ IZOL, 4m . vč. montáže	ks	21	- Kč	- Kč
----	-----------	--------------------------------------	----	----	------	------

Je možné specifikovat stožár, jakým způsobem bude kotven ke hřebenu a v krajích střechy, dále materiál?



Odpověď:

Kotvení stožárů ke střešním prvkům a částem střechy řeší řada výrobců systémovým řešením. Zadavatel není oprávněn určovat přesný typ nebo výrobce, uchazečem nabízený výrobek musí splňovat parametry požadované projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými právními předpisy. Položka bude obsahovat všechny komponenty nutné k osazení a kotvení stožáru.

Dotaz č. 4:

Stávající svody jsou vč. zkušební svorky a ochranného úhelníku?

Odpověď:

Dodávka zkušebních svorek, ochranných úhelníků a ostatního pomocného materiálu bude obsažena v položce 70 35444000R – Systémový pomocný materiál pro jímací a zemní soustavu.

Předmětem rekonstrukce je celá jímací soustava až po temnicí soustavu tzn. nadstřešní část, propojení pod střechu na svody vč. svodů až k napojení k zemní soustavě nad terénem.

Rekonstrukce zahrnuje úplnou obnovu jímací a zemní soustavy, vyjma podzemní části, vč. zkušebních svorek a ochranných úhelníků.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky