


PŘÍČNÝ ŘEZ B - B'



- POZNÁMKY:
- VNITŘNÍ PŘÍČKY ZAKLÁDAT NA ASFALTOVÝ PÁS A KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ OCEL. KOTVĚNÍCH PRVKŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE ZDÍČHO SYSTÉMU. UKONČENÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK POD STROPEM PROVÉST PRUŽNĚ, DLE MÍRY PŘEDPOKLÁDANÉHO PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE
 - PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
 - PRO OCHRANU ROHŮ VLOŽIT POD OMÍTKU KOVOVÉ ROHOVÉ LIŠTY
 - KERAMICKE OBKLADY OPATŘIT UKONČOVACÍMI A ROHOVÝMI LIŠTAMI
 - DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ BUDOU PROVÁDĚNY EL. DRÁŽKOVACÍKOU, OMÍTKY V MÍSTECH DRÁŽEK VYZTUŽIT PERLINKOU
 - V OBJEKTU BUDOU UMÍSTĚNY PŘENOSNÉ HASIČÍ PŘÍSTROJE DLE PBRS
 - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI
 - V PROSTORU STÁV. OBJEKTU PROVÉST SANACNÍ OPATŘENÍ SPECIFIKOVANÁ V TZ A "SKLADBÁCH PODLAH A KONSTRUKCÍ"
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY:
 - ČSN 732310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
 - ČSN 731101 - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
 - ČSN 7305040 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
 - PODLAHY V 1NP NAD TERÉNEM S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE A HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
 - NEVYUŽÍVANÉ OTVORY DOZDÍT Z CP NA MVC
 - NOVĚ PROVÁDĚNÉ OTVORY BUDOU VYNAŠENY OCELOVÝMI NOSNÍKY V DIMENZÍCH DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD
 - PROSTUPY INSTALACÍ ELEKTRO A SLP DOZDÍT A DOTĚSNIT HMOTAMI TRÍDY REAKCE NA OHĚNĚ A1, A2 NEBO B TAK, ABY VYKAZOVALY ODOLNOST EI 45/DP1
 - PROSTUPY INSTALACÍ ZTI KONSTRUKCEMI STROPŮ BUDOU V NEHŮŘAVÉM POTRUBÍ TRÍDA REAKCE NA OHĚNĚ A1, A2 NEBO B TAK, ABY VYKAZOVALY ODOLNOST EI 45/DP1
 - PROSTUPY ODVĚTRÁNÍ VZT DO PRŮŘEZU 40.000mm² - UTĚSNĚNÍ HMOTAMI STUPNĚ HORLAVOSTI C1, TRÍDY REAKCE NA OHĚNĚ C, UTĚSNĚNÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 0802
 - SUŠÍCÍ OMÍTKY VE STAV. OBJ. PROVÉST NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTÍ, V PŘEDPOKL. TL. 50mm
 - V PODLAHÁCH STÁV. OBJEKTU PROVÉST SUŠÍCÍ MANŽETU
 - VEŠKERÉ OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU OSAZENY NA BETON. BLOKY MIN 200/200mm, DOZDĚNÝ, OPLÁŠTENÝ PERLINKOU A PŘEMÍTANÝ
 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU HLAVNÍHO OBJEKTU, PROTO JE NUTNÉ ADEKVÁTNĚ ZABEZPEČIT STAVENÍSTĚ
 - PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH STÁV. OBJEKTU "ALBÍNKY" JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE PRAVIDEL UVEDENÝCH V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD, ZEJMÉNA JE NUTNO RÁDNĚ ZAJISTIT SOUSEDNÍ OBJEKTY
 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŮŘÍDÍ ZHOTOVITEL STAVBY PASPORTIZACI STAVU SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ - EVIDENCE TRHLIN, STATICKÝCH PORUCH APOD.
 - ZHOTOVITEL STAVBY JE PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ POVINEN SESTAVIT A RÁDNĚ PROJEDNAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ
 - PŘED SANACÍ ZÁKLADŮ JE TŘEBA PROVÉST ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO OVĚŘENÍ ROZSAHU A STAVU PŘEDPOKLÁDANÝCH SUTERÉNNÍCH PROSTOR.

POZOR !
PŘED STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI OBJEKTU BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO AKTUÁLNÍHO STAVU OBJEKTU VZHEDEM K NEPŘÍSTUPNOSTI NĚKTERÝCH JEHO ČÁSTÍ.

UPOZORNĚNÍ:
POKUD JSOU POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU PRO URČITÉHO VÝROBCE PŘÍZNAČNÉ, POŽADUJE OBJEDNATEL POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY SE POŽADUJÍ DODAT MINIMÁLNĚ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ A UVEDENÉ KVALITĚ S POPSANÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor				Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projektant				Ing.arch. Jan POLÁCH	
Vypracoval				Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projekt - název stavby					
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY parc. č. st. 572, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO					
Investor					
PdF Univerzity Palackého v Olomouci					
Číslo vyhotovení					
Adresa		Žižkovo náměstí 5, Olomouc		IČO 619 895 92	
Místo		parc.č.st.572, k.ú. Olomouc - město		Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dok.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum 2016-10	
Část dok.		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko 1 : 50	
Číslo zakázky		15/2016		Jazyk CZ	
Název dokumentu					
Číslo dokumentu					
PŘÍČNÝ ŘEZ - B-B'					
07.					