




FASÁDA DVORNÍ



**(b) - SANACE KLENBY :
ŘEZ**



FASÁDA ZADNÍ



LEGENDA :

- TRHLINY
- NEPROVÁZANÉ ZDIVO
- HORNÍ HRANA KLENBY
- HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ

- (a) - VODOROVNÉ PRUTY JEDNOSTRANNĚ (Z VNĚJŠÍ STRANY FASÁDY),**
- (b) - SVISLÉ PRUTY (VYZTUŽENÍ KLENBY).**
- (c) - VYKLÍNOVÁNÍ TRHLIN V KLENBĚ A VYPLNĚNÍ TRHLIN MALTOU.**

POPIS INSTALACE VÝZTUŽE :

- NEREZOVÁ HELIKÁLNÍ TÁHLA PR. 6 mm
- TÁHLA INSTALOVAT DO VYFRÉZOVANÝCH DRÁŽEK O ŠÍŘCE cca 10 mm, VRTY cca 14 mm.
- HLOUBKA DRÁŽEK cca DO 100 mm.
- INSTALACE VÝZTUŽE DO SPECIÁLNÍ ZÁLIVKY NA CEMENTOVÉ BÁZI, EXPANZNÍ, TIXOTROPNÍ.
- VYPLNĚNÍ TRHLIN INJEKTÁŽNÍ SMĚSÍ.

POZNÁMKY :

NAVRŽENÁ SANACE PORUCH OBVODOVÝCH STĚN JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉ SANACE OBJEKTU (SANACE HRADEBNÍ ZDI, SANACE ZÁKLADŮ), BEZ KTERÝCH BY ZDE NAVRŽENÁ OPATŘENÍ NEBYLA ÚČINNÁ.

STUPEŇ PROJEKTU : DPS

	DATUM	JMÉNO	AUTORIZOVÁNO:	 <div>STATIKA JANÍK s.r.o. INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ SLUNEČNÁ 11, 779 00 OLOMOUC, ČR TEL: +420 603 819 240 email: michal@statikajanik.cz</div>
VYPRACOVAL	09/2016	Ing. M.JANÍK		
KONTROLOVAL	09/2016	Ing. M.JANÍK		
MĚŘÍTKO:	PROJEKT: PURKRABSKÁ 4 - SO.01 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍŇKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY			ZAKÁZKA Č.: 1627
1:100	INVESTOR : PdF Univerzity Palackého v Olomouci, IČ 61989592			PRÍLOHA Č.: D.1.2.11
	PRÍLOHA:			INDEX :
	STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ČÁST SANACE OBVODOVÝCH STĚN			PARE Č.: