

kladení kabelů do země

přípojka NN



přípojka SLP



PŘÍPOJKA NN 230/400V

PŘÍPOJKA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

UZEMNĚNÍ BLESKOSVODU

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ TRAS VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 6005.

Přípojka NN – napěťová soustava:
3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje:

základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):
- izolací živých částí
- přepážkami a kryty

ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):
- automatické odpojení v případě poruchy

PŮDORYS 2.NP

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projektant	RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072	
Vypracoval	RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072	

Projekt - název stavby

PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY

parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Investor	PdF Univerzity Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení
Adresa	Žižkovo náměstí 5, Olomouc	IČO	61989592
Místo	parc.č. st. 572, k.ú.Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2016-09
Část dok.	PŘÍPOJKA NN A ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ	Měřítko	1 : 100
Číslo zakázky	15/2016	Jazyk	CZ

Název dokumentu

SITUACE NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

Číslo dokumentu

10.02.3-02