



OZN. SCHÉMA

MARKÝZA NAD VEDLEJŠÍM ZÁPADNÍM VSTUPEM



ŘEZ



POHLED



PŮDORYS



LEGENDA:

- 1 – PODÉLNÍK TRUBKA \varnothing 168/12; OCEĽ S235
- 2 – PODÉLNÍK TRUBKA \varnothing 168/12; OCEĽ S235
- 3 – OCEĽOVÉ ŽEBRO – SVAŘOVANÝ "T" PROFIL 120X80 MM, PLECH tl. 8mm; OCEĽ S235
- 4 – STŘEDNÍ KOTEVNÍ KONZOLA SVAŘENEC – PLECH TL. 20 MM; OCEĽ S235
- 5 – SPODNÍ KOTEVNÍ SVAŘENEC – PLECH TL. 20 MM; OCEĽ S235,
- 6 – HORNÍ KOTEVNÍ SVAŘENEC – PLECH TL. 20 mm; OCEĽ S235
- 7 – ŽEBROVÝ KOTEVNÍ SVAŘENEC – PLECH TL. 20 MM; OCEĽ S235
- 8 – SPÁDOVÉ STÓJKY – TRUBKA \varnothing 40/5; OCEĽ S235
- 9 – BODOVÉ KOTEVNÍ PRVKY PRO PEVNOSTNÍ SKLO
- 10 – PEVNOSTNÍ SKLO TL. cca 16 MM (PŘESNOU DIMENZI URČÍ DODAVATEL DLE TYPU BEZPEČNOSTNÍHO SKLA)
- 11 – OCEĽOVÁ TÁHLA \varnothing 16 mm
- 12 – KOTEVNÍ ŠROUBY DLE STATICKÉHO VÝPOČTU VČETNĚ MATEK (NAPŘ.: HIT–V–M12, M20,...) PROVEDENÍ BUDE PODLE PŘEDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCE

POPIS

STRÍŠKA PRO KRYTÍ VSTUPU DO OBJEKTU – ZAVĚŠENÁ MARKÝZA.

ROZMĚR:

DLE SCHÉMA

MATERIÁL:

NOSNÁ OCEĽOVÁ KONSTRUKCE, OCEĽOVÉ UZAVŘENÉ A VÁLCOVANÉ PROFILY – OCEĽ S235
SKLO – BEZPEČNOSTNÍ PEVNOSTNÍ SKLO TL. CCA 16 MM (PŘESNOU DIMENZI URČÍ DODAVATEL DLE TYPU BEZPEČNOSTNÍHO SKLA)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BARVA – METALICKÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ
MATT METALLIC XDL C012, (DLE VZORNÍKU REYNAERS)

HMOTNOST:

PŘESNÁ HMOTNOST BUDE URČENA DLE DÍLENSKÝCH VÝKRESŮ. PRO POTŘEBY VÝKAZU VÝMĚR
NACENIT VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ I DROBNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL +10% .

POZNÁMKA:

SVARY ZABROUŠENÉ. VOLNÉ KONCE ZASLEPIT A ZAOLBIT.
PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.
PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 74 3305, ČSN 73 4130.
SOUČÁSTÍ DODAVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY.

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.

Z1/4

1.NP

2.NP

STŘ.

Celkem

1

-

-

1