PŮDORYS 2. NP



SV-ROZVOD STUDENÉ VODY, PP-R +TEP. IZOL 10 mm
CV-ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY, PP-R+TEP. IZOL.
TV-ROZVOD TEPLÉ VODY, PP-RC+TEP. IZOL.
ZTV-ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY TEPLÉ, PP-R+TEP. IZOL.
ZSV-ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY, PP-R+TEP. IZOL.
PO-POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY OCEL. POZINK. POTRUBÍ + IZOL.

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení

baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotechniky

Přesné umístění podlahových žlabů jež jsou dod. TG musí na stavbě koordinovat dodavatel TG !

T+S voda, odpad
rohový ventil
odpadní potrubí

centrální rozvod změkčené vody, vedoucí od změkčovače vody k jednotlivým strojům. Na všech koncích je rozvod ukončen ventily 3/4"

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V2 Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- V4 Kulový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- V5 Potrubí 3/4" vyustěno nad obklad
- V6 Stěnová sprchová páková baterie (dodávka zdravotechniky)
- V7 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 1"
- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům
- O1 Odpad DN50
- O2 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- O3 Odpad DN100
- O4 Odpad HT DN100 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- O5 Odpad HT DN40 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- Tuk Tuková kanalizace





VÝVODY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VYVÉST ZE STĚNY

název stavby	OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY
místo stavby	Olomouc, k.ú.Olomouc–město, Tř.17.listopadu 54
stupeň dokumentace	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
stavebník / objednatel	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8, 771 47 Olomouc IČ: 61989592
projektant / zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc IČ: 25849280
číslo zakázky: 8–025/116–00	

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace		razítko / podpis	firma: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČO: 25849280 DIČ: CZ 25849280, tel: 585206060 fax: 585227166, e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com
zodpovědný projektant	arch.návrh		
Ing. Švec Jiří	ING.ARCH. Jaroslav ŠTĚPÁN		
vypracoval	vedoucí projektu		
Ing. Švec Jiří	ING. František BABICA		
objekt / soubor	OLOMOUC, Tř.17.Listopadu - REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY	FORMÁT	12xA4
		MĚŘÍTKO	1:50
		DATUM	11.2016
část	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	kód	D1.4.1
zpráva / výkres	VODOVOD-II.NP	číslo	04