


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | S.V. konstrukce m | PODLAHA | | STĚNY | STROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | VSTUPNÍ HALA | 86,68 | 2,90 3,09/3,42/3,75 | PA5.1 PA5.2 | LITÁ PODLAHA | PROSKLENÁ STĚNA | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m |
| 1.01a | ZÁDVEŘÍ | 3,23 | 3,50 | PB1 | ČISTÍCÍ ZÓNA | DŘEVĚNÝ OBKLAD | DŘEVĚNÝ OBKLAD |
| 1.01b | ZÁDVEŘÍ | 3,23 | 3,50 | PB1 | ČISTÍCÍ ZÓNA | DŘEVĚNÝ OBKLAD | DŘEVĚNÝ OBKLAD |
| 1.02 | FOYER | 36,85 | 3,25/3,0 | PA3,PA4 | LITÁ PODLAHA | PROSKLENÁ STĚNA DEKORATIVNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m |
| 1.03 | SCHODIŠTĚ | 27,88 | | PA9,PB2 | LITÁ PODLAHA | _ | _ |
| 1.04 | VÝTAH | 4,75 | | - | | _ | _ |
| 1.05 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 113,81 | 2,60 | PA3,PA7 | LITÁ PODLAHA | PROSKLENÁ STĚNA DEKORATIVNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m |
| 1.06 | CHODBA | 11,48 | 3,25/3,0 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.07 | SCHODIŠTĚ | 14,88 | | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.08 | NEOBSAZENO | | | - | | _ | _ |
| 1.09 | VÝUKOVÁ LABORATOŘ | 53,46 | 3,25/3,0 | - | | BÍLÁ VÝMALBA | NEŘEŠÍ SE |
| 1.10 | UČEBNA | 52,36 | 3,25/3,0 | PC1 | VINYL | BÍLÁ VÝMALBA za umývadly dekorativní impregnovaná cement. stěrka; 2x impregnce+nátěr, š. 1,20m/v. 3,25m | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.10A | CHODBA | 18,26 | 3,25/3,0 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.11 | PRACOVNA | 3,48 | 2,90 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.11A | PRACOVNA | 13,67 | 2,90 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.12 | KOTELNA | 14,03 | 2,85 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.13 | CHODBA | 37,07 | 2,60 | - | | _ | NEŘEŠÍ SE |
| 1.14 | NEOBSAZENO | | | - | | _ | _ |
| 1.15 | ROZVODNA | 5,48 | 2,90 | PD1 | DIELEKTRICKÝ KOBEREC | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.16 | WC ŽENY | 18,07 | 2,90/2,65 | PA6,PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.17 | WC MUŽI | 18,07 | 2,90/2,65 | PA6,PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.18 | ÚKLID | 2,37 | 2,90 | PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.19 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 9,13 | | PD2 | ANTISTATIC. PVC | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.20 | NEOBSAZENO | | | - | | _ | _ |
| 1.21 | VSTUPNÍ HALA | 33,62 | 3,09/3,42/3,75 | PA5.1 PA5.2 | LITÁ PODLAHA | PROSKLENÁ STĚNA | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,93m; 3,26m; 3,59m |
| 1.21a | ZÁDVEŘÍ | 3,23 | 3,50 | PB1 | ČISTÍCÍ ZÓNA | DŘEVĚNÝ OBKLAD | DŘEVĚNÝ OBKLAD |
| 1.22 | FOYER | 86,01 | 2,90/2,65 | PA3,PA7 PA8 | LITÁ PODLAHA | PROSKLENÁ STĚNA DEKORATIVNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m/2,40m |
| 1.23 | OPEN SPACE UČEBNA | 37,26 | 2,90 3,09/3,42 | PA5.1,PA5.2 PA7,PA8 | LITÁ PODLAHA | BETONOVÁ DEKORATIVNÍ STĚRKA s transparentní vrstvou ( tzv. kreativní zdi) 2x impregnce+nátěr, omývatelný, popisovatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,6m; 2,93m; 3,26m |
| 1.24 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 60,46 | 2,90 3,09/3,42/3,75 | PA5.1,PA5.2 PA7,PA8 | LITÁ PODLAHA | BETONOVÁ DEKORATIVNÍ STĚRKA s transparentní vrstvou ( tzv. kreativní zdi) 2x impregnce+nátěr, omývatelný, popisovatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m |
| 1.25 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 49,07 | 2,90 3,09/3,42/3,75 | PA5.1,PA5.2 PA7,PA8 | LITÁ PODLAHA | BETONOVÁ DEKORATIVNÍ STĚRKA s transparentní vrstvou ( tzv. kreativní zdi) 2x impregnce+nátěr, omývatelný, popisovatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m |
| 1.26 | OPEN SPACE UČEBNA | 40,30 | 2,90 3,09/3,42 | PA5.1,PA5.2 PA7,PA8 | LITÁ PODLAHA | BETONOVÁ DEKORATIVNÍ STĚRKA s transparentní vrstvou ( tzv. kreativní zdi) 2x impregnce+nátěr, omývatelný, popisovatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m |
| 1.27 | WC HANDICAP | 3,87 | 2,90 | PA6,PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.28 | NEOBSAZENO | | | - | | _ | _ |
| 1.29 | ŠATNA STUDENTI | 83,92 | 2,90/2,65 | PA3,PA6 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m |
| 1.30 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ AULY | 14,90 | 2,90 | PA3 | LITÁ PODLAHA | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.31a | ŠATNA ZAMĚSTNANCI - BISTRO | 2,42 | 2,90 | PA8 | LITÁ PODLAHA | CEMENTOVÁ STĚRKA BÍLÁ VÝMALBA | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m |
| 1.31b | WC ZAMĚSTNANCI - BISTRO | 2,38 | 2,90 | PA8 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m |
| 1.32 | BISTRO | 27,60 | 2,90 | PA3,PA8 | LITÁ PODLAHA | OBKLAD DŘEVĚNOU DESKOU součást interiéru | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m |
| 1.33 | FOYER-BISTRO | 36,30 | 2,90/2,65 | PA4 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA OBKLAD DŘEVĚNOU DESKU za výtvarným dílem - kam.obklad z travertinu | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m |
| 1.34 | ÚKLID | 2,37 | 2,90 | PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.35 | WC HANDICAP | 3,87 | 2,90 | PA7 | LITÁ PODLAHA | DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT. STĚRKA 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m |
| 1.36 | ÚSTŘEDNA EPS | 4,35 | 2,90 | PD1 | ANTISTATIC.PODLAHA | VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.37 | POSLUCHÁRNA - AULA | 180,53 | 5,30 | P1.1,P1.2 P2 | DŘEVĚNÉ VLYSY | OBKLADY DLE AKUSTICKÉ STUDIE | AKUSTICKÝ STROPNÍ PODHLED S.V.=4,30m |
| 1.38 | NEOBSAZENO | | | - | | | |
| 1.39 | UČEBNA | 74,64 | 2,95/2,70 | PC1 PC2.1,PC2.2 | VINYL | BÍLÁ VÝMALBA za umývadly dekorativní impregnovaná cement. stěrka; 2x impregnce+nátěr, š. 1,20m/v. 2,95m | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.40 | UČEBNA | 70,52 | 2,95 | PC1 PC2.1,PC2.2 | VINYL | BÍLÁ VÝMALBA za umývadly dekorativní impregnovaná cement. stěrka; 2x impregnce+nátěr, š. 1,20m/v. 2,95m | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.41 | MIKROSKOPOVÁ UČEBNA | 70,37 | 2,95 | PC1 PC2.1,PC2.2 | VINYL | BÍLÁ VÝMALBA za umývadly dekorativní impregnovaná cement. stěrka; 2x impregnce+nátěr, š. 3,0m/v. 2,95m | BÍLÁ VÝMALBA |
| 1.42 | MODULÁRNÍ OPEN SPACE PRACOVNY | 78,03 | 2,95 | PA7,PA8 | LITÁ PODLAHA | VNITŘNÍ BETON.STĚRKA VELMI SVĚTLÁ S JEMNÝMI MOURY 2x impregnce+nátěr, omývatelný | STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m/2,40m |

## VÝPIS PŘEKLADŮ

PR 01 — KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD SPŘAŽENÝ VYPLNĚNÝ ŽELEZOBETONEM S VÝZTUŽÍ Ø8mm PRO PŘÍČKY tl.150mm , PRO OTVOR max. 900mm - H=125mm
ULOŽENÍ DO 10mm TLUSTÉHO LOŽE Z CEMENT.MALTY; ULOŽENÍ min.120mm PO OBOU STRANÁCH
150x124x1500mm, KS 8

## POZNÁMKY

1) Před vstupem do budovy bude provedena betonová plocha o vel.1500x1900mm a 1500x2700mm pro zapuštěnou rohož 1. čistící zóny v rámu - Z/13 a Z/15. Betonová plocha z betonu C30/37 XF4, XC4 s 2x KARI sítí Ø6/100xØ6/100. Odvodnění plochy viz - PD ZTI. Na rám bude navazovat zpevněná plocha viz - PD IO 02
2) Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí chrličů a bude zachytávaná do jímacích šachet - ŽB skruže, vyplněné hrubozrnným materiálem - viz PD SO 01 - ZTI
3) Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, - rastr 1500x1500mm. Pod dlaždicemi bude proveden štěrkový podsyp - viz IO 05.
4) Sadové úpravy a zpevněné plochy - viz samostatné části PD.
5) Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, - rastr 1500x1500mm.
6) Do příček SDK v m.č. 1.31 a 1.32 osadit výztuhy pro kotvení vybavení bistra. Umístění a nosnost dle jednotlivých částí vybavení.
7) Do opláštění sloupků v m.č. 1.42 z SDK osadit výztuhy pro kotvení radiátorů - dle typu a umístění.
8) Opláštění kabelových žlabů SDK v m.č. 1.39, 1.40 a 1.41 pod stropem - plocha celkem $18m^2$.

## LEGENDA

- Stávající zděné konstrukce
- Stávající žb konstrukce
- Dozdívky obvod.pláště - keramické tvarovky P10 na maltu M5
- Nové zdivo nenosných příček tl.100mm, 150mm,175mm a200mm z keramických tvarovek, na matlu pro tenké spáry
- Sádrokartonová stěna
- Hliníkový obklad
- Železobeton C20/25 X2
- Prostý beton C12/15
- Čisticí zóny
- Kamenný obklad- travertin cca 900x600x25mm pro zavěšení
- Vybavení interiéru
- Betonové zídky - obklad travertin
- Terasová prkna 250x2000mm
- Velkoformátová dlažba - 800x400x100mm - viz PD - IO 02
- Dvouřádek kamenné kostky - viz PD - IO 02
- Dlažba - 200x200x80mn - viz PD - IO 02
- Náhrada trávníku - viz PD - IO 05
- Valouny - viz PD - IO 05
- Nový trávník - viz PD - IO 05
- Obnova trávníku - viz PD - IO 05
- Kvetoucí trvalkové záhony - viz PD - IO 05
- Obruba záhonů - ocelová pásovina 150/5mm - viz PD - IO 05
- Vodní prvek - viz PD - IO 05
- Nová výsadba dřevin - viz PD - IO 05
- Stávající dřeviny




AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| . | . | . | . |

| | |
|---|---|
| AKCE: MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. 47 PřF UP, OLOMOUC - HOLICE | STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY<br>OBJEKT: SO 01 - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47<br>PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4 |
| MÍSTO STAVBY: areál PřF UP v Olomouci, pozemky parc. č. 1705/1, 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce | DATUM: 12/2017<br>FORMÁT: 12 × A4 |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz | KOPIE: |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz<br>HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz | MĚŘÍTKO: 1:100 |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz | VÝKRES: PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz<br>VYPRACOVAL: ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz | EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/SO 01/D.1.1.10<br>ČÍSLO VÝKRESU: 10<br>REVIZE: . |

AUTORIZACE: