REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE
Soupis:
1.4 - PS 13 - VYBAVENÍ PEDOLOGICKÉ LABORATOŘE

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**764 921,70**
D1 - Místnost č. 0.02	56 405,67
D2 - Místnost č. 0.03	95 877,97
D3 - Místnost č. 0.04	262 292,24
D4 - Místnost č. 0.05	183 931,55
D5 - Místnost č. 0.06	166 414,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE
Soupis:

1.4 - PS 13 - VYBAVENÍ PEDOLOGICKÉ LABORATOŘE

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**764 921,70**	
	D	D1	Místnost č. 0.02				56 405,67	
1	K	Pol163	D+M Stůl nerezový 1900/750/900 mm, vč. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1a	kus	1,000	18 451,55	18 451,55	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1a					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	Pol164	Stůl nerezový mycí 600/750/900 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1b	kus	1,000	14 597,74	14 597,74	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	Pol165	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1a,1b	kus	2,000	11 678,19	23 356,38	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1a,b					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
	D	D2	Místnost č. 0.03				95 877,97	
4	K	Pol166	Stůl nerezový mycí 600/750/900 mmč. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1b	kus	1,000	14 597,74	14 597,74	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	Pol165	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1a,1b	kus	1,000	11 678,19	11 678,19	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	Pol167	Stůl nerezový 1200/750/900 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.2	kus	2,000	15 064,87	30 129,74	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	Pol168	Díl odtahový nerezový 1200/600/450 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.5	kus	1,000	39 472,30	39 472,30	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D3	Místnost č. 0.04				262 292,24	
8	K	Pol169	Stůl nerezový mycí 600/750/900 mmč. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1b	kus	1,000	14 597,74	14 597,74	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1b					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	Pol165	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.1a,1b	kus	1,000	11 678,19	11 678,19	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		1b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	Pol170	Sprcha bezpečnostní obličejová č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.9	kus	1,000	10 393,59	10 393,59	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 9					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	Pol171	Stůl nerezový 1500/750/900 mmč. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.3	kus	2,000	17 283,73	34 567,46	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 3					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	5,000	20 553,62	102 768,10	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
13	K	Pol173	Regál nerezový 1200/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.8	kus	3,000	22 071,79	66 215,37	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 8					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	Pol173	Regál nerezový 1200/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.8	kus	1,000	22 071,79	22 071,79	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D4	Místnost č. 0.05				183 931,55	
15	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	5,000	20 553,62	102 768,10	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	3,000	20 553,62	61 660,86	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	Pol174	Regál nerezový 800/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.6	kus	1,000	19 502,59	19 502,59	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D5	Místnost č. 0.06				166 414,27	
18	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	2,000	20 553,62	41 107,24	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol173	Regál nerezový 1200/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.8	kus	1,000	22 071,79	22 071,79	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	2,000	20 553,62	41 107,24	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	Pol174	Regál nerezový 800/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.6	kus	1,000	19 502,59	19 502,59	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	Pol173	Regál nerezový 1200/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.8	kus	1,000	22 071,79	22 071,79	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	Pol172	Regál nerezový 1000/500/1800 mm č. kotevních prvků a materiálu, připojení a připojovacího materiálu, doprava - ozn.7	kus	1,000	20 553,62	20 553,62	vlastní
	VV		prvek vybavení					
	VV		výpočet dle vč D.21.03					
	VV		odk 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2018

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
ASET studio s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **7 259 802,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	7 259 802,59	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **7 259 802,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 30. 1. 2018
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**7 259 802,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 086 871,66
1 - Zemní práce	187 462,50
2 - Zakládání	660 186,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	816 705,21
4 - Vodorovné konstrukce	983 977,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 200 797,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 066,51
998 - Přesun hmot	139 675,36
PSV - Práce a dodávky PSV	3 172 930,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	139 062,81
712 - Povlakové krytiny	694 128,26
713 - Izolace tepelné	270 795,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 622,74
762 - Konstrukce tesařské	114 250,18

763 - Konstrukce suché výstavby	153 633,80
764 - Konstrukce klempířské	110 976,38
766 - Konstrukce truhlářské	77 543,16
767 - Konstrukce zámečnické	1 103 536,13
771 - Podlahy z dlaždic	4 699,56
776 - Podlahy povlakové	27 165,50
777 - Podlahy lité	378 481,70
781 - Dokončovací práce - obklady	34 732,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 302,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 30. 1. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 259 802,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 086 871,66	
	D	1	Zemní práce				187 462,50	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	98,605	145,98	14 394,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odkop terénu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		5,8*9,9*0,4		22,968			
	VV		4,35*11,6*0,4		20,184			
	VV		SO02					
	VV		6,6*4,385*0,4		11,576			
	VV		SO03					
	VV		5*8,45*0,4		16,900			
	VV		3*8,15*0,4		9,780			
	VV		5,275*8,15*0,4		17,197			
	VV		Mezisoučet		98,605			
	VV		Součet		98,605			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,238	218,97	1 146,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		Výkop pro základové patky					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,6*1,2*8		3,456			
	VV		SO02					
	VV		0,3*0,3*0,9*6		0,486			
	VV		SO04					
	VV		1,8*0,8*0,9		1,296			
	VV		Mezisoučet		5,238			
	VV		Součet		5,238			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,892	352,78	25 714,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		Výkop pro základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		obvodové					
	VV		12,45*0,5*0,45		2,801			
	VV		(5,52+8,85+5,075)+0,4*0,45		19,625			
	VV		(11,8+9,2)*0,6*0,45		5,670			
	VV		0,65*0,3*0,45		0,088			
	VV		5,475*0,8*0,45		1,971			
	VV		1,4*0,2*0,45		0,126			
	VV		1,625*0,3*0,45		0,219			
	VV		3*6*0,4		7,200			
	VV		6*0,85*0,4		2,040			
	VV		3,9*0,4*0,4		0,624			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*0,5*0,5		4,165			
	VV		SO03					
	VV		(1,8+14)*0,4*0,5		3,160			
	VV		9*0,5*0,5		2,250			
	VV		9*0,6*0,5		2,700			
	VV		7,55*0,7*0,5		2,643			
	VV		7,775*0,55*0,5		2,138			
	VV		7,75*0,4*0,5		1,550			
	VV		1,4*0,9*0,5		0,630			
	VV		2,1*0,7*0,5		0,735			
	VV		1,95*0,3*0,5		0,293			
	VV		Mezisoučet		60,628			
	VV		Výkop pro vnitřní kanál SO					
	VV		6,3*1*1,2		7,560			
	VV		1,4*1,4*1,2		2,352			
	VV		1,4*1,4*1,2		2,352			
	VV		Mezisoučet		12,264			
	VV		Součet		72,892			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	164,471	188,55	31 011,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle výkopů					
	VV		98,605+5,238+60,628		164,471			
	VV		Mezisoučet		164,471			
	VV		Součet		164,471			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 644,710	9,73	16 003,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle výkopů					
	VV		164,471*10		1 644,710			
	VV		Mezisoučet		1 644,710			
	VV		Součet		1 644,710			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	164,471	97,32	16 006,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle výkopů					
	VV		164,471		164,471			
	VV		Mezisoučet		164,471			
	VV		Součet		164,471			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,471	12,16	1 999,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle výkopů					
	VV		164,471		164,471			
	VV		Mezisoučet		164,471			
	VV		Součet		164,471			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	263,154	206,80	54 420,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle výkopů					
	VV		164,471*1,6		263,154			
	VV		Mezisoučet		263,154			
	VV		Součet		263,154			
9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	52,298	425,77	22 266,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obsyp objektu					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		(3,9+10,6+4,2+17,7+6,2+17,2)*(0,65+1,45)/2*0,75		47,093			
	VV		(0,6+4,9+7,6)*0,2*0,75		1,965			
	VV		Obsyp vnitřního kanálu SO 01					
	VV		6,3*0,2*1,2		1,512			
	VV		(1,4+1,4+0,8)*1,2*0,2		0,864			
	VV		(1,4+1,4+0,8)*1,2*0,2		0,864			
	VV		Mezisoučet		52,298			
	VV		Součet		52,298			
10	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	246,512	18,25	4 498,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava pláně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		5,8*9,9		57,420			
	VV		4,35*11,6		50,460			
	VV		SO02					
	VV		6,6*4,385		28,941			
	VV		SO03					
	VV		5*8,45		42,250			
	VV		3*8,15		24,450			
	VV		5,275*8,15		42,991			
	VV		Mezisoučet		246,512			
	VV		Součet		246,512			
	D	2	Zakládání				660 186,75	
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	42,720	723,80	30 920,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podkadní podsyp					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					
	VV		SO 01					
	VV		5,8*9,9*0,25		14,355			
	VV		4,35*11,6*0,15		7,569			
	VV		SO02					
	VV		6,6*4,385*0,15		4,341			
	VV		SO03					
	VV		5*8,45*0,15		6,338			
	VV		3*8,15*0,15		3,668			
	VV		5,275*8,15*0,15		6,449			
	VV		Mezisoučet		42,720			
	VV		Součet		42,720			
12	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	98,049	815,04	79 913,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podkadní podsyp					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					
	VV		SO 01					
	VV		4,35*11,6*0,35		17,661			
	VV		(11,6+3,253+5,95+4,2)*0,42*0,86		9,031			
	VV		obsyp					
	VV		(5,45+1,7+6)*0,42*0,9		4,971			
	VV		12,5*1,625*0,42		8,531			
	VV		9,2*1,65*0,42		6,376			
	VV		SO02					
	VV		6,3*4,325*0,6		16,349			
	VV		SO03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*8,45*0,6		25,350			
	VV		3*8,15*0,4		9,780			
	VV		Mezisoučet		98,049			
	VV		Součet		98,049			
13	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	43,264	3 079,03	133 211,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podkladní deska					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					
	VV		SO 01					
	VV		11,1*10,7*0,15		17,816			
	VV		5,37*1,7*0,15		1,369			
	VV		SO02					
	VV		7,3*4,73*0,15		5,179			
	VV		SO03					
	VV		9*14*0,15		18,900			
	VV		Mezisoučet		43,264			
	VV		Součet		43,264			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	20,687	468,34	9 688,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podkladová deska - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(11,1+12,4+5,75+1,7+6,025+10,2)*0,2		9,435			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*0,2		3,332			
	VV		SO03					
	VV		(2,3+9+14+9+5,3)*0,2		7,920			
	VV		Mezisoučet		20,687			
	VV		Součet		20,687			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	20,687	200,72	4 152,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podkladová deska - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(11,1+12,4+5,75+1,7+6,025+10,2)*0,2		9,435			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*0,2		3,332			
	VV		SO03					
	VV		(2,3+9+14+9+5,3)*0,2		7,920			
	VV		Mezisoučet		20,687			
	VV		Součet		20,687			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,875	34 791,29	30 442,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		Podkladní deska - výztuž kari 150/150/6					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 01					
	VV		11,1*10,7*3,03/1000		0,360			
	VV		5,37*1,7*3,03/1000		0,028			
	VV		SO02					
	VV		7,3*4,73*3,03/1000		0,105			
	VV		SO03					
	VV		9*14*3,03/1000		0,382			
	VV		Mezisoučet		0,875			
	VV		Součet		0,875			
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	60,628	2 863,71	173 621,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		Základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		obvodové					
	VV		12,45*0,5*0,45		2,801			
	VV		(5,52+8,85+5,075)+0,4*0,45		19,625			
	VV		(11,8+9,2)*0,6*0,45		5,670			
	VV		0,65*0,3*0,45		0,088			
	VV		5,475*0,8*0,45		1,971			
	VV		1,4*0,2*0,45		0,126			
	VV		1,625*0,3*0,45		0,219			
	VV		3*6*0,4		7,200			
	VV		6*0,85*0,4		2,040			
	VV		3,9*0,4*0,4		0,624			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*0,5*0,5		4,165			
	VV		SO03					
	VV		(1,8+14)*0,4*0,5		3,160			
	VV		9*0,5*0,5		2,250			
	VV		9*0,6*0,5		2,700			
	VV		7,55*0,7*0,5		2,643			
	VV		7,775*0,55*0,5		2,138			
	VV		7,75*0,4*0,5		1,550			
	VV		1,4*0,9*0,5		0,630			
	VV		2,1*0,7*0,5		0,735			
	VV		1,95*0,3*0,5		0,293			
	VV		Mezisoučet		60,628			
	VV		Součet		60,628			
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,238	3 079,03	16 127,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		Základové patky					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		0,6*0,6*1,2*8		3,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO02					
	VV		0,3*0,3*0,9*6		0,486			
	VV		SO04					
	VV		1,8*0,8*0,9		1,296			
	VV		Mezisoučet		5,238			
	VV		Součet		5,238			
19	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	16,500	766,38	12 645,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěny kanálu SO 01 - přizdívka					
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7)*1		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		Součet		16,500			
20	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	16,500	1 021,84	16 860,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěny kanálu SO 01					
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7)*1		16,500			
	VV		Mezisoučet		16,500			
	VV		Součet		16,500			
21	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,200	1 277,30	15 583,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		Horní základový pás tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(9,9+5,8)*0,25		3,925			
	VV		SO03					
	VV		(8,4+8,15)*0,5		8,275			
	VV		Mezisoučet		12,200			
	VV		Součet		12,200			
22	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	47,225	1 532,76	72 384,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		Horní základový pás tl. 300 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(12,1+6,05+1,7+4,2+6,25+9,3)*0,25		9,900			
	VV		(1,1+8,1)*0,5		4,600			
	VV		SO02					
	VV		(4,65+7,2+4,65)*0,5		8,250			
	VV		SO03					
	VV		(14,15+9+14+9+1,4+1,4)*0,5		24,475			
	VV		Mezisoučet		47,225			
	VV		Součet		47,225			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,789	36 129,42	64 635,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výztuž					
	VV		Stěny kanálu SO 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7)*1*0,2*0,075		0,248			
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7)*1*0,2*0,075		0,248			
	VV		Horní základový pás tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(9,9+5,8)*0,25*0,25*0,075		0,074			
	VV		SO03					
	VV		(8,4+8,15)*0,5*0,25*0,075		0,155			
	VV		Horní základový pás tl. 300 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(12,1+6,05+1,7+4,2+6,25+9,3)*0,25*0,3*0,075		0,223			
	VV		(1,1+8,1)*0,5*0,3*0,075		0,104			
	VV		SO02					
	VV		(4,65+7,2+4,65)*0,5*0,3*0,075		0,186			
	VV		SO03					
	VV		(14,15+9+14+9+1,4+1,4)*0,5*0,3*0,075		0,551			
	VV		Mezisoučet		1,789			
	VV		Součet		1,789			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				816 705,21	
24	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	95,604	1 149,57	109 903,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vyzdívka atik					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		(9,8+12,4+6,05+1,7+4,8+14,35+3,63+2+8,1+2)*0,6		38,898			
	VV		SO02					
	VV		(7+4,7+0,5)*0,6		7,320			
	VV		SO03					
	VV		(9+9+14+14)*0,6		27,600			
	VV		SO04					
	VV		(0,6+10,01+15,8+9,9)*0,6		21,786			
	VV		Mezisoučet		95,604			
	VV		Součet		95,604			
25	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,426	36 129,42	51 520,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výztuž atikových zdí					
	VV		výpočet dle atik					
	VV		95,064*0,2*75/1000		1,426			
	VV		Mezisoučet		1,426			
	VV		Součet		1,426			
26	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	66,255	1 137,42	75 359,76	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zdivo tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO01					
	VV		9,9*3,75		37,125			
	VV		1,5*2,15*-1		-3,225			
	VV		0,9*2,15*-1		-1,935			
	VV		SO03					
	VV		8,4*3,5		29,400			
	VV		8,15*0,6		4,890			
	VV		Mezisoučet		66,255			
	VV		Součet		66,255			
27	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	343,189	1 308,22	448 966,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obvodové zdivo tl. 300 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		(4,8+1,7+6,05+12,4+6,05+2,85+6,7+7,65)*3,75		180,750			
	VV		3*1,75*-1		-5,250			
	VV		SO 02					
	VV		(7,2+4,385+4,385)*3		47,910			
	VV		1,8*2,15*-1		-3,870			
	VV		SO 03					
	VV		9*2,75		24,750			
	VV		(9+14+14)*3,25		120,250			
	VV		1,75*2,15*-1		-3,763			
	VV		2,25*2,15*-1		-4,838			
	VV		3*0,75*-1		-2,250			
	VV		3,5*3*-1		-10,500			
	VV		Mezisoučet		343,189			
	VV		Součet		343,189			
28	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	328,75	1 315,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	22,000	362,41	7 973,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		8		8,000			
	VV		SO 03,04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4+4		8,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
30	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	7,000	439,41	3 075,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		3+4		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
31	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	629,84	1 889,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	811,41	3 245,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
33	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	8,000	895,17	7 161,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 03,04					
	VV		4+4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
34	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	4,000	1 079,61	4 318,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 03,04					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	1 422,84	5 691,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,008	42 576,75	340,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		Překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 04					
	VV		1,2*2*3,33/1000		0,008			
	VV		Mezisoučet		0,008			
	VV		Součet		0,008			
37	*M*	*13010420*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,008*	*47 442,67*	*379,54*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		1,2*2*3,33/1000		0,008			
	VV		Mezisoučet		0,008			
	VV		Součet		0,008			
38	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	44,944	474,43	21 322,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní příčky tl. 100 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		(1,9+1,725)*3,75		13,594			
	VV		(7,17+0,55)*3,75		28,950			
	VV		SO 02					
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		Mezisoučet		44,944			
	VV		Součet		44,944			
39	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	90,415	821,12	74 241,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní příčky tl. 125 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02,05					
	VV		SO 01					
	VV		(5,8+1,625+6,025+2,725+2,725)*3,75		70,875			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		0,8*2,15*-2		-3,440			
	VV		SO 03					
	VV		8,15*3		24,450			
	VV		Mezisoučet		90,415			
	VV		Součet		90,415			
	D	4	Vodorovné konstrukce				983 977,85	
40	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	18,000	2 373,62	42 725,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž předpjatých panelů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		A					
	VV		7		7,000			
	VV		B					
	VV		7		7,000			
	VV		C					
	VV		3		3,000			
	VV		D					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
41	*M*	*59346869*	*panel stropní předpjatý 100x119x20 cm*	*m*	*123,150*	*1 438,88*	*177 198,07*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		A					
	VV		7*8,4		58,800			
	VV		B					
	VV		7*5,25		36,750			
	VV		C					
	VV		3*6,9		20,700			
	VV		D					
	VV		1*6,9		6,900			
	VV		Mezisoučet		123,150			
	VV		Součet		123,150			
42	K	411168324	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm	m2	121,893	1 678,74	204 626,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Keramický strop					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		6,35*10,55		66,993			
	VV		4,5*12,2		54,900			
	VV		Mezisoučet		121,893			
	VV		Součet		121,893			
43	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	16,794	3 796,75	63 762,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		3,53*0,25*0,3		0,265			
	VV		11,25*5*0,3		16,875			
	VV		1,8*0,16*0,3*-4		-0,346			
	VV		Mezisoučet		16,794			
	VV		Součet		16,794			
44	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	57,133	468,34	26 757,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - bednění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		3,53*0,25		0,883			
	VV		11,25*5		56,250			
	VV		Mezisoučet		57,133			
	VV		Součet		57,133			
45	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	57,133	200,72	11 467,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		3,53*0,25		0,883			
	VV		11,25*5		56,250			
	VV		Mezisoučet		57,133			
	VV		Součet		57,133			
46	K	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	48,980	827,21	40 516,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Bednění nové části střechy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO03					
	VV		střechy přístřešku na kola - SO04 D3					
	VV		15,8*3,1		48,980			
	VV		Mezisoučet		48,980			
	VV		Součet		48,980			
47	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	57,133	173,96	9 938,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - podpěrná konstrukce					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		3,53*0,25		0,883			
	VV		11,25*5		56,250			
	VV		Mezisoučet		57,133			
	VV		Součet		57,133			
48	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	121,893	173,96	21 204,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		Keramický strop - podpěrná konstrukce					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		6,35*10,55		66,993			
	VV		4,5*12,2		54,900			
	VV		Mezisoučet		121,893			
	VV		Součet		121,893			
49	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	57,133	107,05	6 116,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - podpěrná konstrukce					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		3,53*0,25		0,883			
	VV		11,25*5		56,250			
	VV				0,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		57,133			
	VV		Součet		57,133			
50	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	121,893	107,05	13 048,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Keramický strop - podpěrná konstrukce					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		6,35*10,55		66,993			
	VV		4,5*12,2		54,900			
	VV		Mezisoučet		121,893			
	VV		Součet		121,893			
51	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,150	36 129,42	77 678,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b01					
	VV		92,49/1000		0,092			
	VV		870,33/1000		0,870			
	VV		(621,8-160)/1000		0,462			
	VV		zálivková výztuž					
	VV		58,45/1000		0,058			
	VV		58,45/1000		0,058			
	VV		305,29/1000		0,305			
	VV		305,29/1000		0,305			
	VV		Mezisoučet		2,150			
	VV		Součet		2,150			
52	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,160	34 791,29	5 566,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stropní deska nad chodbou - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b06					
	VV		160/1000		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		0,160			
53	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,524	4 198,68	18 994,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvlak					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		15,875*0,95*0,3		4,524			
	VV		Mezisoučet		4,524			
	VV		Součet		4,524			
235	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	34,925	669,06	23 366,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvlak - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		15,875*(0,95+0,95+0,3)		34,925			
	VV		Mezisoučet		34,925			
	VV		Součet		34,925			
236	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	34,925	267,63	9 346,98	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Průvlak - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		15,875*(0,95+0,95+0,3)		34,925			
	VV		Mezisoučet		34,925			
	VV		Součet		34,925			
237	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	15,875	240,86	3 823,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvlak - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		15,875*1		15,875			
	VV		Mezisoučet		15,875			
	VV		Součet		15,875			
238	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	15,875	107,05	1 699,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvlak - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02					
	VV		15,875*1		15,875			
	VV		Mezisoučet		15,875			
	VV		Součet		15,875			
239	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,367	36 129,42	13 259,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvlak - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b03					
	VV		74,9/1000		0,075			
	VV		241,69/1000		0,242			
	VV		49,73/1000		0,050			
	VV		Mezisoučet		0,367			
	VV		Součet		0,367			
240	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	17,095	3 796,75	64 905,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ztužující věnce					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,04					
	VV		Vyzdívka atik					
	VV		SO01					
	VV		(9,8+12,4+6,05+1,7+4,8+14,35+3,63+2+8,1+2)*0,2*0,1		1,297			
	VV		SO02					
	VV		(7+4,7+0,5)*0,2*0,1		0,244			
	VV		SO03					
	VV		(9+9+14+14)*0,2*0,1		0,920			
	VV		SO04					
	VV		(0,6+10,01+15,8+9,9)*0,2*0,1		0,726			
	VV		Mezisoučet		3,187			
	VV		Zdivo tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,9*3,75*0,25*0,25		2,320			
	VV		SO03					
	VV		8,4*3,5*0,25*0,25		1,838			
	VV		8,15*0,6*0,25*0,25		0,306			
	VV		Mezisoučet		4,464			
	VV		Obvodové zdivo tl. 300 mm					
	VV		SO 01					
	VV		(4,8+1,7+6,05+12,4+6,05+2,85+6,7+7,65)*0,3*0,25		3,615			
	VV		SO 02					
	VV		(7,2+4,385+4,385)*0,3*0,25		1,198			
	VV		SO 03					
	VV		9*2,75*0,3*0,25		1,856			
	VV		(9+14+14)*0,3*0,25		2,775			
	VV		Mezisoučet		9,444			
	VV		Součet		17,095			
241	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	174,996	468,34	81 957,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ztužující věnce - bednění					
	VV		Vyzdívka atik					
	VV		SO01					
	VV		(9,8+12,4+6,05+1,7+4,8+14,35+3,63+2+8,1+2)*0,2*2		25,932			
	VV		SO02					
	VV		(7+4,7+0,5)*0,2*2		4,880			
	VV		SO03					
	VV		(9+9+14+14)*0,2*2		18,400			
	VV		SO04					
	VV		(0,6+10,01+15,8+9,9)*0,2*2		14,524			
	VV		Mezisoučet		63,736			
	VV		Zdivo tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO01					
	VV		9,9*3,75*0,25*2		18,563			
	VV		SO03					
	VV		8,4*3,5*0,25*2		14,700			
	VV		8,15*0,6*0,25*2		2,445			
	VV		Mezisoučet		35,708			
	VV		Obvodové zdivo tl. 300 mm					
	VV		SO 01					
	VV		(4,8+1,7+6,05+12,4+6,05+2,85+6,7+7,65)*0,3*2		28,920			
	VV		SO 02					
	VV		(7,2+4,385+4,385)*0,3*2		9,582			
	VV		SO 03					
	VV		9*2,75*0,3*2		14,850			
	VV		(9+14+14)*0,3*2		22,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		75,552			
	VV		Součet		174,996			
242	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	174,996	200,72	35 125,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ztužující věnce - odbednění					
	VV		Vyzdívka atik					
	VV		SO01					
	VV		(9,8+12,4+6,05+1,7+4,8+14,35+3,63+2+8,1+2)*0,2*2		25,932			
	VV		SO02					
	VV		(7+4,7+0,5)*0,2*2		4,880			
	VV		SO03					
	VV		(9+9+14+14)*0,2*2		18,400			
	VV		SO04					
	VV		(0,6+10,01+15,8+9,9)*0,2*2		14,524			
	VV		Mezisoučet		63,736			
	VV		Zdivo tl. 250 mm					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO01					
	VV		9,9*3,75*0,25*2		18,563			
	VV		SO03					
	VV		8,4*3,5*0,25*2		14,700			
	VV		8,15*0,6*0,25*2		2,445			
	VV		Mezisoučet		35,708			
	VV		Obvodové zdivo tl. 300 mm					
	VV		SO 01					
	VV		(4,8+1,7+6,05+12,4+6,05+2,85+6,7+7,65)*0,3*2		28,920			
	VV		SO 02					
	VV		(7,2+4,385+4,385)*0,3*2		9,582			
	VV		SO 03					
	VV		9*2,75*0,3*2		14,850			
	VV		(9+14+14)*0,3*2		22,200			
	VV		Mezisoučet		75,552			
	VV		Součet		174,996			
243	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,855	36 129,42	30 890,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výztuž věnců					
	VV		výpočet dle věnců					
	VV		17,095*0,05		0,855			
	VV		Mezisoučet		0,855			
	VV		Součet		0,855			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 200 797,48	
54	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	262,630	291,95	76 674,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní omítka stropů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO 01					
	VV		22,09+8,24+12,76+44,08+25,08+8,92+3,36+1,73		126,260			
	VV		SO 02					
	VV		26,73		26,730			
	VV		SO 03					
	VV		42+24,45+43,19		109,640			
	VV		Mezisoučet		262,630			
	VV		Součet		262,630			
55	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	716,252	279,79	200 400,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní omítka stěn					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		mč. D.01					
	VV		(0,55+7,17+0,2+0,3+6,35+0,85+0,85+2,85+2,15)*3,1		65,937			
	VV		mč. D.02					
	VV		(5,25+5,25+1,5)*3,1		37,200			
	VV		mč. D.03					
	VV		(5,8+5,8+2,2+2,2)*3,1		49,600			
	VV		mč. D.04					
	VV		(5,8+5,8+7,575+7,575)*3,7		98,975			
	VV		mč D.05					
	VV		(6,175+6,175+4,2+4,2)*3,1		64,325			
	VV		mč. D.06					
	VV		(2,75+2,75+3,275+3,275)*3,1		37,355			
	VV		mč D07					
	VV		(0,9+0,9+1,9+1,9)*3,1		17,360			
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)*3,1		16,275			
	VV		mč D08					
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)*3,1		16,275			
	VV		Mezisoučet		403,302			
	VV		SO 02					
	VV		mč E06					
	VV		(6,6+6,6+4,385+4,385)*3,1		68,107			
	VV		Mezisoučet		68,107			
	VV		SO 03					
	VV		mč E07					
	VV		(8,4+8,4+5+5)*3,1		83,080			
	VV		mč E08					
	VV		(3+3+8,15+8,15)*3,1		69,130			
	VV		mč E09					
	VV		(5,275+5,275+8,15+8,15)*3,45		92,633			
	VV		Mezisoučet		244,843			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		716,252			
56	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	120,708	853,36	103 007,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zateplení obvodového pláště					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO01					
	VV		sokl - skladba OP 1					
	VV		(12,4+6,3+1,7+5,1+7,8)*1,45		48,285			
	VV		Mezisoučet		48,285			
	VV		zateplení plochy - skladba OP 2					
	VV		(5,1+7,8)*3,8		49,020			
	VV		(12,65+5,9+1,8)*1,15		23,403			
	VV		Mezisoučet		72,423			
	VV		Součet		120,708			
57	*M*	*28376357*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 150mm*	*m2*	*53,114*	*521,87*	*27 718,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		48,285*1,1		53,114			
	VV		Mezisoučet		53,114			
	VV		Součet		53,114			
58	*M*	*28375985*	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm*	*m2*	*79,665*	*214,10*	*17 056,28*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		72,423*1,1		79,665			
	VV		Mezisoučet		79,665			
	VV		Součet		79,665			
59	K	622272061	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm	m2	54,945	2 319,95	127 469,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zateplení obvodového pláště					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO01					
	VV		zateplení plochy - skladba OP 3					
	VV		(12,65+5,9+1,8)*2,7		54,945			
	VV		Mezisoučet		54,945			
	VV		Součet		54,945			
60	*M*	*63151538*	*deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,027 tl 150mm*	*m2*	*59,314*	*624,05*	*37 014,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,922*1,1		59,314			
	VV		Mezisoučet		59,314			
	VV		Součet		59,314			
61	*M*	*59152105*	*deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x8,0 mm*	*m2*	*59,314*	*587,56*	*34 850,53*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,922*1,1		59,314			
	VV		Mezisoučet		59,314			
	VV		Součet		59,314			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	362,519	363,73	131 859,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hrubá omítka venkovních ploch					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.06					
	VV		skladba OP 1					
	VV		SO02					
	VV		(4,67+4,67+7,2)*3,9		64,506			
	VV		SO03					
	VV		(1,8+9+14+9+5,1)*4,5		175,050			
	VV		SO04					
	VV		(15,95+8,2)*4,2		101,430			
	VV		15,95*(0,3+0,95+0,1)		21,533			
	VV		Mezisoučet		362,519			
	VV		Součet		362,519			
63	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	483,227	291,95	141 078,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Povrchová úprava stěn					
	VV		výpočet dle ploch					
	VV		SO 01					
	VV		120,708		120,708			
	VV		Mezisoučet		120,708			
	VV		SO02					
	VV		(4,67+4,67+7,2)*3,9		64,506			
	VV		SO03					
	VV		(1,8+9+14+9+5,1)*4,5		175,050			
	VV		SO04					
	VV		(15,95+8,2)*4,2		101,430			
	VV		15,95*(0,3+0,95+0,1)		21,533			
	VV		Mezisoučet		362,519			
	VV		Součet		483,227			
64	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	22,734	5 595,80	127 214,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		Beton podlahy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO01					
	VV		skladba P1					
	VV		(22,09+8,24+12,76+25,08+8,92+3,36+1,73)*0,1		8,218			
	VV		podkladní beton kanálu					
	VV		6,3*0,9*0,1		0,567			
	VV		1,2*1,3*0,1		0,156			
	VV		1,2*1,3*0,1		0,156			
	VV		SO 02					
	VV		26,73*0,1		2,673			
	VV		SO 03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(42+24,45+43,19)*0,1		10,964			
	VV		Mezisoučet		22,734			
	VV		Součet		22,734			
65	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,557	3 334,17	15 193,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		Beton podlahy instalačního kanálu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		podlaha					
	VV		16,4*0,5*0,15		1,230			
	VV		6,55*0,5*0,15		0,491			
	VV		10,8*0,5*0,15		0,810			
	VV		6,3*0,5*0,15		0,473			
	VV		2*0,5*0,15		0,150			
	VV		9,4*0,5*0,15		0,705			
	VV		5,9*0,5*0,15		0,443			
	VV		3,4*0,5*0,15		0,255			
	VV		Mezisoučet		4,557			
	VV		Součet		4,557			
66	K	631342134	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového	m3	16,782	4 196,85	70 431,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skladba střechy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO04 - D2					
	VV		(15,5*6,9+7*4,7)*(0,05+0,19)/2		16,782			
	VV		Mezisoučet		16,782			
	VV		Součet		16,782			
67	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,492	31 628,44	15 561,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		Beton podlahy - výztuž kari 100/100/4					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P1					
	VV		SO 01					
	VV		(22,09+8,24+12,76+25,08+8,92+3,36+1,73)*1,98/1000		0,163			
	VV		SO 02					
	VV		26,73*1,98/1000		0,053			
	VV		SO 03					
	VV		(42+24,45+43,19)*1,98/1000		0,217			
	VV		Mezisoučet		0,433			
	VV		Beton podlahy instalačního kanálu - výztuž Kari 100/100/4					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		podlaha					
	VV		16,4*0,5*1,98/1000		0,016			
	VV		6,55*0,5*1,98/1000		0,006			
	VV		10,8*0,5*1,98/1000		0,011			
	VV		6,3*0,5*1,98/1000		0,006			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,5*1,98/1000		0,002			
	VV		9,4*0,5*1,98/1000		0,009			
	VV		5,9*0,5*1,98/1000		0,006			
	VV		3,4*0,5*1,98/1000		0,003			
	VV		Mezisoučet		0,059			
	VV		Součet		0,492			
68	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	222,840	14,60	3 253,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		Obvodová dilatace podlahy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		mč. D.01					
	VV		0,55+7,17+0,2+0,3+6,35+0,85+0,85+2,85+2,15		21,270			
	VV		mč. D.02					
	VV		5,25+5,25+1,5		12,000			
	VV		mč. D.03					
	VV		5,8+5,8+2,2+2,2		16,000			
	VV		mč. D.04					
	VV		5,8+5,8+7,575+7,575		26,750			
	VV		mč D.05					
	VV		6,175+6,175+4,2+4,2		20,750			
	VV		mč. D.06					
	VV		2,75+2,75+3,275+3,275		12,050			
	VV		mč D07					
	VV		0,9+0,9+1,9+1,9		5,600			
	VV		0,9+0,9+1,725+1,725		5,250			
	VV		mč D08					
	VV		0,9+0,9+1,725+1,725		5,250			
	VV		Mezisoučet		124,920			
	VV		SO 02					
	VV		mč E06					
	VV		(6,6+6,6+4,385+4,385)		21,970			
	VV		Mezisoučet		21,970			
	VV		SO 03					
	VV		mč E07					
	VV		(8,4+8,4+5+5)		26,800			
	VV		mč E08					
	VV		(3+3+8,15+8,15)		22,300			
	VV		mč E09					
	VV		(5,275+5,275+8,15+8,15)		26,850			
	VV		Mezisoučet		75,950			
	VV		Součet		222,840			
69	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	973,18	4 865,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		SO01					
	VV		Z02					
	VV		2		2,000			
	VV		Z03					
	VV		1		1,000			
	VV		Z04					
	VV		1		1,000			
	VV		Z05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	*M*	*55331199*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*937,18*	*937,18*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	*M*	*55331201*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P*	*kus*	*2,000*	*956,88*	*1 913,76*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z02					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	*M*	*55331188*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*884,62*	*884,62*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	*M*	*55331189*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*901,05*	*901,05*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	973,18	973,18	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		SO01					
	VV		Z06					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	*M*	*55331188*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P*	*kus*	*1,000*	*884,62*	*884,62*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z06					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	973,18	973,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		SO01					
	VV		Z01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	*M*	*55331124*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1450 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 288,62*	*1 288,62*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		Z01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	R-006-001	D+M kabelových prostupů - ozn OST/12	kus	1,000	58 390,97	58 390,97	vlastní
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 066,51	
79	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	519,200	42,58	22 107,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž lešení					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,04,05					
	VV		SO01					
	VV		(12,6+6+1,6+5,3+7,4)*4,4		144,760			
	VV		SO02					
	VV		(5+7+5)*4,4		74,800			
	VV		SO03					
	VV		(1,7+9+19+9+5)*4,4		192,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO04					
	VV		(15,5+8,9)*4,4		107,360			
	VV		Mezisoučet		519,200			
	VV		Součet		519,200			
80	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	15 576,000	1,22	19 002,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž lešení - příplatek 30 dnů					
	VV		Montáž lešení					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,04,05					
	VV		SO01					
	VV		(12,6+6+1,6+5,3+7,4)*4,4*30		4 342,800			
	VV		SO02					
	VV		(5+7+5)*4,4*30		2 244,000			
	VV		SO03					
	VV		(1,7+9+19+9+5)*4,4*30		5 768,400			
	VV		SO04					
	VV		(15,5+8,9)*4,4*30		3 220,800			
	VV		Mezisoučet		15 576,000			
	VV		Součet		15 576,000			
81	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	519,200	18,25	9 475,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Demontáž lešení					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,04,05					
	VV		SO01					
	VV		(12,6+6+1,6+5,3+7,4)*4,4		144,760			
	VV		SO02					
	VV		(5+7+5)*4,4		74,800			
	VV		SO03					
	VV		(1,7+9+19+9+5)*4,4		192,280			
	VV		SO04					
	VV		(15,5+8,9)*4,4		107,360			
	VV		Mezisoučet		519,200			
	VV		Součet		519,200			
82	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	519,200	3,65	1 895,08	CS ÚRS 2018 01
83	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	15 576,000	0,24	3 738,24	CS ÚRS 2018 01
84	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	519,200	2,43	1 261,66	CS ÚRS 2018 01
85	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	262,630	54,74	14 376,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úklid					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO 01					
	VV		22,09+8,24+12,76+44,08+25,08+8,92+3,36+1,73		126,260			
	VV		SO 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,73		26,730			
	VV		SO 03					
	VV		42+24,45+43,19		109,640			
	VV		Mezisoučet		262,630			
	VV		Součet		262,630			
86	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	262,630	48,66	12 779,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úklid					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03,05					
	VV		SO 01					
	VV		22,09+8,24+12,76+44,08+25,08+8,92+3,36+1,73		126,260			
	VV		SO 02					
	VV		26,73		26,730			
	VV		SO 03					
	VV		42+24,45+43,19		109,640			
	VV		Mezisoučet		262,630			
	VV		Součet		262,630			
87	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	4,800	2 797,90	13 429,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		Průvrt pro vedení kabelů					
	VV		0,6*8		4,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	D	998	Přesun hmot				139 675,36	
88	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1 053,756	132,55	139 675,36	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 172 930,93	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				139 062,81	
89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	297,218	14,60	4 339,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					
	VV		SO 01					
	VV		11,1*10,7		118,770			
	VV		5,37*1,7		9,129			
	VV		SO02					
	VV		7,3*4,73		34,529			
	VV		SO03					
	VV		9*14		126,000			
	VV		Mezisoučet		288,428			
	VV		Stěny kanálu SO 01					
	VV		podklad kanálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,3*0,9		5,670			
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		Mezisoučet		8,790			
	VV		Součet		297,218			
90	*M*	*24617026*	*lak asfaltový černý*	*kg*	*136,720*	*54,74*	*7 484,05*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		297,218*0,4*1,15		136,720			
	VV		Mezisoučet		136,720			
	VV		Součet		136,720			
91	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	126,235	14,60	1 843,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hydroizolace svislá - penetrace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(11,1+12,4+5,75+1,7+6,025+10,2)*1		47,175			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*1		16,660			
	VV		SO03					
	VV		(2,3+9+14+9+5,3)*1		39,600			
	VV		Stěny kanálu SO 01					
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7+6,3)*1		22,800			
	VV		Mezisoučet		126,235			
	VV		Součet		126,235			
92	*M*	*24617026*	*lak asfaltový černý*	*kg*	*58,068*	*54,74*	*3 178,64*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		126,235*0,4*1,15		58,068			
	VV		Mezisoučet		58,068			
	VV		Součet		58,068			
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	297,218	109,48	32 539,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hydroizolace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		skladba HS1					
	VV		SO 01					
	VV		11,1*10,7		118,770			
	VV		5,37*1,7		9,129			
	VV		SO02					
	VV		7,3*4,73		34,529			
	VV		SO03					
	VV		9*14		126,000			
	VV		podklad kanálu					
	VV		6,3*0,9		5,670			
	VV		1,2*1,3		1,560			
	VV		1,2*1,3		1,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		297,218			
	VV		Součet		297,218			
94	*M*	*62832134*	*pás těžký asfaltovaný*	*m2*	*341,801*	*153,28*	*52 391,26*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		297,218*1,15		341,801			
	VV		Mezisoučet		341,801			
	VV		Součet		341,801			
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	126,235	115,57	14 588,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hydroizolace					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		SO 01					
	VV		(11,1+12,4+5,75+1,7+6,025+10,2)*1		47,175			
	VV		SO02					
	VV		(4,68+4,68+7,3)*1		16,660			
	VV		SO03					
	VV		(2,3+9+14+9+5,3)*1		39,600			
	VV		Stěny kanálu SO 01					
	VV		(1,1+1+1,05+1+1,65+1+1,05+1+1,45+0,6+4,3+0,6+0,7+6,3)*1		22,800			
	VV		Mezisoučet		126,235			
	VV		Součet		126,235			
96	*M*	*62832134*	*pás těžký asfaltovaný*	*m2*	*145,170*	*153,28*	*22 251,66*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		126,235*1,15		145,170			
	VV		Mezisoučet		145,170			
	VV		Součet		145,170			
97	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,254	198,04	446,38	CS ÚRS 2018 01
	D	712	Povlakové krytiny				694 128,26	
98	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	705,620	10,29	7 260,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Penetrace podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,3		15,600			
	VV		Mezisoučet		130,255			
	VV		SO03					
	VV		8,6*13,6		116,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*(0,8+0,2)		44,400			
	VV		Mezisoučet		161,360			
	VV		střechy přístřešku na kola - SO04 D2,D3					
	VV		(9,65*15,6+7*4,7)*2		366,880			
	VV		zdvih					
	VV		(7+4,7+0,6+9,525+15,55+9,75)*0,5*2		47,125			
	VV		Mezisoučet		414,005			
	VV		Součet		705,620			
99	*M*	*24617026*	*lak asfaltový černý*	*kg*	*324,585*	*58,39*	*18 952,52*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		130,255*0,4*1,15		59,917			
	VV		SO03					
	VV		161,36*0,4*1,15		74,226			
	VV		SO04					
	VV		207,003*0,4*1,15		95,221			
	VV		207,003*0,4*1,15		95,221			
	VV		Mezisoučet		324,585			
	VV		Součet		324,585			
100	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	320,215	44,34	14 198,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podkladní pás střechy - na izolaci					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*(0,4+0,45)		44,200			
	VV		Mezisoučet		158,855			
	VV		SO03					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*(0,8+0,2)		44,400			
	VV		Mezisoučet		161,360			
	VV		Součet		320,215			
101	*M*	*62866280*	*pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren*	*m2*	*368,247*	*145,98*	*53 756,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		158,855*1,15		182,683			
	VV		SO03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		161,36*1,15		185,564			
	VV		Mezisoučet		368,247			
	VV		Součet		368,247			
102	K	712332115	Povlaková krytina plochých střech nopovou folií, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	274,615	212,15	58 259,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		Drenážní nopová folie					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO 01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,4		20,800			
	VV		Mezisoučet		135,455			
	VV		SO03					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*0,5		22,200			
	VV		Mezisoučet		139,160			
	VV		Součet		274,615			
103	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 683,261	95,25	160 330,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		Parotěsná zábrama					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,3		15,600			
	VV		Mezisoučet		130,255			
	VV		Podkladní pás střechy - natavený - druhá vrstva					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*(0,4+0,45)		44,200			
	VV		Mezisoučet		158,855			
	VV		Podkladní pás střechy - natavený - třetí vrstva					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*(0,4+0,45)		44,200			
	VV		Mezisoučet		158,855			
	VV		SO03					
	VV		parotěs					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*0,5		22,200			
	VV		Mezisoučet		139,160			
	VV		Podkladní pás střechy - natavený - druhá vrstva					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*(0,8+0,2)		44,400			
	VV		Mezisoučet		161,360			
	VV		Podkladní pás střechy - natavený - třetí vrstva					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*(0,8+0,2)		44,400			
	VV		Mezisoučet		161,360			
	VV		Podkladní pás střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		(14,9+6,05)*(2,4+0,2+0,2+0,2+0,3)		69,135			
	VV		Mezisoučet		69,135			
	VV		Krytina střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		(14,9+6,05)*(2,4+0,2+0,2+0,2+0,3)		69,135			
	VV		Mezisoučet		69,135			
	VV		Parotěsný pás střechy přístřešku na kola - SO04 D2,D3					
	VV		(9,65*15,6+7*4,7)		183,440			
	VV		zdvih					
	VV		(7+4,7+0,6+9,525+15,55+9,75)*0,5		23,563			
	VV		Mezisoučet		207,003			
	VV		Podkladní pás střechy přístřešku na kola - SO04 D2,D3					
	VV		(9,65*15,6+7*4,7)		183,440			
	VV		zdvih					
	VV		(7+4,7+0,6+9,525+15,55+9,75)*0,5		23,563			
	VV		Mezisoučet		207,003			
	VV		Krytina střechy přístřešku na kola - SO04 D2, D3					
	VV		(9,65*15,6+7*4,7)		183,440			
	VV		zdvih					
	VV		(7+4,7+0,6+9,525+15,55+9,75)*(0,6+0,2)		37,700			
	VV		Mezisoučet		221,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 683,261			
104	*M*	*62836110*	*pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou*	*m2*	*627,891*	*100,24*	*62 939,79*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál - parotěs					
	VV		SO01					
	VV		130,255*1,15		149,793			
	VV		Podkladní pás střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		(14,9+6,05)*(2,4+0,2+0,2+0,2+0,3)*1,15		79,505			
	VV		SO03					
	VV		139,6*1,15		160,540			
	VV		SO04					
	VV		207,003*1,15		238,053			
	VV		Mezisoučet		627,891			
	VV		Součet		627,891			
105	*M*	*62852254*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp, proti prorůstání kořínků*	*m2*	*368,247*	*187,34*	*68 987,39*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		158,855*1,15		182,683			
	VV		SO03					
	VV		161,36*1,15		185,564			
	VV		Mezisoučet		368,247			
	VV		Součet		368,247			
106	*M*	*62852124*	*pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm*	*m2*	*606,300*	*139,90*	*84 821,37*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		158,855*1,15		182,683			
	VV		SO03					
	VV		161,36*1,15		185,564			
	VV		SO04					
	VV		207,003*1,15		238,053			
	VV		Mezisoučet		606,300			
	VV		Součet		606,300			
107	*M*	*62852123*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm*	*m2*	*333,816*	*187,34*	*62 537,09*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		pás střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		69,135*1,15		79,505			
	VV		SO04					
	VV		221,14*1,15		254,311			
	VV		Mezisoučet		333,816			
	VV		Součet		333,816			
108	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	274,615	10,95	3 007,03	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Montáž filtrační geotextilie					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,4		20,800			
	VV		Mezisoučet		135,455			
	VV		SO03					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*0,5		22,200			
	VV		Mezisoučet		139,160			
	VV		Součet		274,615			
109	*M*	*69334002*	*textilie ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 3 mm, PES*	*m2*	*316,325*	*32,63*	*10 321,68*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		SO01					
	VV		135,455*1,15		155,773			
	VV		SO03					
	VV		139,61*1,15		160,552			
	VV		Mezisoučet		316,325			
	VV		Součet		316,325			
110	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	274,615	15,55	4 270,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž filtrační geotextilie					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,4		20,800			
	VV		Mezisoučet		135,455			
	VV		SO03					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		zdvih					
	VV		(8,6+8,6+13,6+13,6)*0,5		22,200			
	VV		Mezisoučet		139,160			
	VV		Součet		274,615			
111	*M*	*69334310*	*geotextilie filtrační vegetačních střech 105 g/m2, tl 1,1 mm, PP*	*m2*	*316,325*	*27,70*	*8 762,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 15% prořez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO01					
	VV		135,455*1,15		155,773			
	VV		SO03					
	VV		139,61*1,15		160,552			
	VV		Mezisoučet		316,325			
	VV		Součet		316,325			
112	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	184,415	50,73	9 355,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		Násyp substrátu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		-26		-26,000			
	VV		SO04					
	VV		7,6*12,6		95,760			
	VV		Mezisoučet		184,415			
	VV		Součet		184,415			
113	*M*	*10321225*	*substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky*	*m3*	*15,491*	*2 737,08*	*42 400,11*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		184,415*0,08*1,05		15,491			
	VV		Mezisoučet		15,491			
	VV		Součet		15,491			
114	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	3,840	308,74	1 185,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ochranný pás kameniva					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO01					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*0,5*0,08		2,080			
	VV		SO02					
	VV		(13,6+13,2+8,6+8,6)*0,5*0,08		1,760			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		Součet		3,840			
115	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*7,258*	*1 234,73*	*8 961,67*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		3,84*1,8*1,05		7,258			
	VV		Mezisoučet		7,258			
	VV		Součet		7,258			
116	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	2,000	528,44	1 056,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přepad					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	*M*	*28342773*	*přepad bezpečnostní*	*kus*	*2,000*	*1 109,43*	*2 218,86*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	R-712-021	D+M kontrolní šachta 400/400/130 mm pro zelenou střechu ozn. OST 07	kus	4,000	2 636,11	10 544,44	vlastní
	VV		D+M kontrolní šachta					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 07					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	713	Izolace tepelné				270 795,96	
119	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	82,180	72,99	5 998,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		Izolace podlahy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P1					
	VV		(22,09+8,24+12,76+25,08+8,92+3,36+1,73)		82,180			
	VV		Mezisoučet		82,180			
	VV		Součet		82,180			
120	*M*	*28376370*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm*	*m2*	*180,796*	*245,24*	*44 338,41*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		82,18*1,1*2		180,796			
	VV		Mezisoučet		180,796			
	VV		Součet		180,796			
121	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	376,375	122,86	46 241,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		Tepelná izolace střechy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		SO 01					
	VV		10,4*9,95		103,480			
	VV		4,2*1,7		7,140			
	VV		1,5*1,85		2,775			
	VV		0,6*2,1		1,260			
	VV		Mezisoučet		114,655			
	VV		zdvid					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*(0,7+0,2)		46,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		46,800			
	VV		SO 03					
	VV		8,6*13,6		116,960			
	VV		Mezisoučet		116,960			
	VV		střechy přístřešku na kola - SO04 D3					
	VV		15,8*3,1		48,980			
	VV		15,8*3,1		48,980			
	VV		Mezisoučet		97,960			
	VV		Součet		376,375			
122	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	*m3*	*86,304*	*1 703,07*	*146 981,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO 01					
	VV		114,655*(0,24+0,41)/2*1,1		40,989			
	VV		SO 03					
	VV		8,6*13,6*(0,24+0,41)/2*1,1		41,813			
	VV		střechy přístřešku na kola - SO04 D3					
	VV		15,8*3,1*(0,09+0,04)/2*1,1		3,502			
	VV		Mezisoučet		86,304			
	VV		Součet		86,304			
123	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm*	*m2*	*51,480*	*133,81*	*6 888,54*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		(4,2+1,7+6,05+11,8+1,5+1,85+8,3+2,1+0,6+6,1+0,15+7,65)*(0,7+0,2)*1,1		51,480			
	VV		Mezisoučet		51,480			
	VV		Součet		51,480			
124	*M*	*28372209*	*deska polystyrénová EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V 60 S 35 tl 200mm*	*m2*	*53,878*	*334,53*	*18 023,81*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		střechy přístřešku na kola - SO04 D3					
	VV		15,8*3,1*1,1		53,878			
	VV		Mezisoučet		53,878			
	VV		Součet		53,878			
125	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	82,180	12,16	999,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		Separační folie podlahy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P1					
	VV		(22,09+8,24+12,76+25,08+8,92+3,36+1,73)		82,180			
	VV		Mezisoučet		82,180			
	VV		Součet		82,180			
126	*M*	*28329234*	*fólie PE tl 0,2mm*	*m2*	*94,507*	*7,30*	*689,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		82,18*1,15		94,507			
	VV		Mezisoučet		94,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		94,507			
127	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,533	179,59	634,49	CS ÚRS 2018 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24 622,74	
128	K	R-721-101	Střešní vpusť dvoustupňová pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000	2 676,25	8 028,75	vlastní
	VV		Střešní vpusť					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 03 - SO 01					
	VV		2		2,000			
	VV		OST 03 - SO 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
129	K	R-721-102	Střešní vpusť s integrovanou manžetou pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	1 788,22	3 576,44	vlastní
	VV		Střešní vpusť					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 04 - SO 01					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	R-721-103	Kontrolní šachta pro zelenou střechu	kus	3,000	2 636,11	7 908,33	vlastní
	VV		Kontrolní šachta					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 05 - SO 01					
	VV		2		2,000			
	VV		OST 05 - SO 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
131	K	R-721-104	Pojistný přepad hranatý	kus	2,000	2 554,61	5 109,22	vlastní
	VV		Pojistný přepad					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 06 - SO 01					
	VV		1		1,000			
	VV		OST 06 - SO 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				114 250,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	762335121	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na ocel	m	125,700	291,95	36 698,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Konstrukce přístřešků na kola - podkladní hranoly					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Bednění střechy SO01					
	VV		(14,9+6,05)*6		125,700			
	VV		Mezisoučet		125,700			
	VV		Součet		125,700			
133	*M*	*60512113*	*hranol středový řezivo jehličnaté jakost II*	*m3*	*0,498*	*9 488,53*	*4 725,29*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		125,7*0,06*0,06*1,1		0,498			
	VV		Mezisoučet		0,498			
	VV		Součet		0,498			
134	K	762810011	Záklop stropů z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	7,605	391,71	2 978,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ukončení střechy - podkladní deska					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K07 - SO02, SO04					
	VV		(12,85+4,5+8)*0,3		7,605			
	VV		Mezisoučet		7,605			
	VV		Součet		7,605			
135	K	762810027	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	126,666	545,59	69 107,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplechování atiky - podkladní deska					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K01 SO01,SO04					
	VV		3,65*0,9		3,285			
	VV		K02					
	VV		6,2*0,75		4,650			
	VV		K03 - SO01,SO02					
	VV		3,7*1,05		3,885			
	VV		K03 - SO02,SO20					
	VV		14*0,96		13,440			
	VV		K04 - SO01					
	VV		30*0,63		18,900			
	VV		K05 - SO01					
	VV		28*0,39		10,920			
	VV		K06					
	VV		1,95*0,58		1,131			
	VV		K07 - SO02, SO04					
	VV		(12,85+4,5+8)*0,3		7,605			
	VV		Bednění střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		(14,9+6,05)*(2,4+0,2+0,2+0,2)		62,850			
	VV		Mezisoučet		126,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		126,666			
136	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,316	319,57	740,12	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				153 633,80	
137	K	763331205	Cementovláknitý podhled desky 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	104,450	1 465,37	153 057,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Bednění střechy přístřešku na kola - SO01					
	VV		Výpočet dle vč D.1.1.04					
	VV		skladba OP2					
	VV		SO01					
	VV		(14,9+6,05)*(2,4+0,6)		62,850			
	VV		SO04					
	VV		16*2,6		41,600			
	VV		Mezisoučet		104,450			
	VV		Součet		104,450			
138	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,117	184,76	575,90	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				110 976,38	
139	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	20,450	656,90	13 433,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		Krycí lišta					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K07					
	VV		1,95		1,950			
	VV		K08					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Mezisoučet		20,450			
	VV		Součet		20,450			
140	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	12,850	189,77	2 438,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Okap					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K13- SO 02, So 04					
	VV		4,7+8,15		12,850			
	VV		Mezisoučet		12,850			
	VV		Součet		12,850			
142	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	64,100	379,54	24 328,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplechování atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K05 - SO01					
	VV		28		28,000			
	VV		K12 - So 03					
	VV		36,1		36,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		64,100			
	VV		Součet		64,100			
143	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	45,550	635,73	28 957,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplechování atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K04 - SO01					
	VV		30		30,000			
	VV		K11 - SO 04					
	VV		15,55		15,550			
	VV		Mezisoučet		45,550			
	VV		Součet		45,550			
144	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	16,150	711,64	11 492,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplechování atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K02					
	VV		6,2		6,200			
	VV		K10					
	VV		9,95		9,950			
	VV		Mezisoučet		16,150			
	VV		Součet		16,150			
145	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	20,684	759,08	15 700,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oplechování atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K01 SO01,SO04					
	VV		3,65*0,9		3,285			
	VV		K03 - SO01,SO02					
	VV		3,7*1,07		3,959			
	VV		K09 - SO02,SO20					
	VV		14*0,96		13,440			
	VV		Mezisoučet		20,684			
	VV		Součet		20,684			
227	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	3,750	218,24	818,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Parapet					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K16 SO01					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Mezisoučet		3,750			
	VV		Součet		3,750			
228	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,400	272,80	1 200,32	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Parapet					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K06 SO01					
	VV		0,65		0,650			
	VV		0,75		0,750			
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		4,400			
146	K	764311607	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	1,950	635,73	1 239,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		Boční lemování					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K07					
	VV		1,95		1,950			
	VV		Mezisoučet		1,950			
	VV		Součet		1,950			
147	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,650	695,83	8 802,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Žlab					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K14- SO 02, So 04					
	VV		4,5+8,15		12,650			
	VV		Mezisoučet		12,650			
	VV		Součet		12,650			
148	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,500	642,30	2 248,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		Svod					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K15- SO 02					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		Součet		3,500			
149	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,866	364,58	315,73	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				77 543,16	
150	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	364,94	1 824,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		SO01					
	VV		T02					
	VV		3		3,000			
	VV		T03					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
151	*M*	*61162934*	*dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlé 80x197cm*	*kus*	*3,000*	*2 493,78*	*7 481,34*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		T02					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
152	*M*	*61162932*	*dveře vnitřní hladké CPL folie plné 1křídlé 70x197cm s mřížkou*	*kus*	*2,000*	*2 858,72*	*5 717,44*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		T03					
	VV		1		1,000			
	VV		T04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	364,94	364,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		T05 - SO 01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	*M*	*61165609*	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 70x197cm*	*kus*	*1,000*	*4 926,74*	*4 926,74*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		SO01					
	VV		T05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 094,83	1 094,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		T01 - SO 01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	*M*	*61165614*	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 145x197cm*	*kus*	*1,000*	*9 975,12*	*9 975,12*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		T01 -SO01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	7,000	60,82	425,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž kování					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		5+1+1		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
158	*M*	*54914620*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez*	*kus*	*7,000*	*450,10*	*3 150,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
159	K	R-766-101	D+M okno plastové 3000/1750 mm, zasklení izolačním trojsklem ozn. P01 - SO 01	kus	1,000	17 675,43	17 675,43	vlastní
	VV		D+M platového okna					
	VV		výpočet dle D.1.1.02					
	VV		SO01					
	VV		ozn. P01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	R-766-102	D+M okno plastové 750/2250 mm, zasklení izolačním trojsklem ozn. P02 - SO 01	kus	1,000	8 213,66	8 213,66	vlastní
	VV		D+M platového okna					
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO01					
	VV		ozn. P02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	R-766-103	D+M okno plastové 650/750 mm, zasklení izolačním trojsklem ozn. P03 - SO 01	kus	1,000	5 633,51	5 633,51	vlastní
	VV		D+M platového okna					
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO01					
	VV		ozn. P03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	K	R-766-104	D+M okno plastové 3750/750 mm, zasklení izolačním dvojsklem ozn. P04- SO 03	kus	1,000	11 059,01	11 059,01	vlastní
	VV		D+M platového okna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO03					
	VV		ozn. P01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 103 536,13	
163	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	2 252,000	48,66	109 582,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nosná konstrukce přístřešků					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.b02, b07					
	VV		SO01					
	VV		631		631,000			
	VV		Mezisoučet		631,000			
	VV		ocelová konstrukce přístřešku					
	VV		1621		1 621,000			
	VV		Mezisoučet		1 621,000			
	VV		Součet		2 252,000			
164	*M*	*R-767-134*	*dodávka ocelové konstrukce přístřešku*	*kg*	*2 252,000*	*47,44*	*106 834,88*	*vlastní*
	VV		materiál					
	VV		2252		2 252,000			
	VV		Mezisoučet		2 252,000			
	VV		Součet		2 252,000			
165	K	R-767-101	D+M AL vstupních dvoukřídlových dveří 1600/2920 mm, zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem, ozn. H01	kus	1,000	74 540,94	74 540,94	vlastní
	VV		D+M AL vstupních dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO01					
	VV		H01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	R-767-102	D+M AL vstupních dvoukřídlových dveří 1500/2700 mm, zasklené bezpečnostním sklem, ozn. H02	kus	1,000	78 857,01	78 857,01	vlastní
	VV		D+M AL vstupních dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO01					
	VV		H02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	R-767-103	D+M AL střešního světlíku 8360/2160 mm, zasklené bezpečnostním trojsklem, ozn. H03	kus	1,000	174 657,62	174 657,62	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D+M AL vstupních dveří					
	VV		výpočet dle D.2.1.02					
	VV		SO01					
	VV		H03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	R-767-104	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 490 mm, ozn. K 01, K04	kus	113,000	231,62	26 173,06	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K01					
	VV		3,65/0,3+0,833		13,000			
	VV		K04					
	VV		30/0,3		100,000			
	VV		Mezisoučet		113,000			
	VV		Součet		113,000			
169	K	R-767-105	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 235 mm, ozn. K 01,02	kus	81,000	177,12	14 346,72	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K01					
	VV		3,65/0,3+0,833		13,000			
	VV		K02					
	VV		6,2/0,3+0,333		21,000			
	VV		K03 - SO02,SO20					
	VV		14/0,3+0,333		47,000			
	VV		Mezisoučet		81,000			
	VV		Součet		81,000			
170	K	R-767-106	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 360 mm, ozn. K 01,02	kus	21,000	204,37	4 291,77	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K02					
	VV		6,2/0,3+0,333		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
171	K	R-767-107	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 350 mm, ozn. K 03	kus	65,000	204,37	13 284,05	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K03					
	VV		3,7/0,3+0,667		13,000			
	VV		K05					
	VV		15,55/0,3+0,167		52,000			
	VV		Mezisoučet		65,000			
	VV		Součet		65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	R-767-108	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 550 mm, ozn. K 03	kus	60,000	252,05	15 123,00	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K03					
	VV		3,7/0,3+0,667		13,000			
	VV		K03 - SO02,SO20					
	VV		14/0,3+0,333		47,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		60,000			
173	K	R-767-109	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 280 mm, ozn. K 05	kus	94,000	204,37	19 210,78	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K05					
	VV		28/0,3+0,667		94,000			
	VV		Mezisoučet		94,000			
	VV		Součet		94,000			
174	K	R-767-110	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 575 mm, ozn. K 06	kus	7,000	258,87	1 812,09	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K06					
	VV		1,95/0,3+0,5		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
175	K	R-767-111	D+M zádržného systému ploché střechy, ozn. OST 01 - SO01 - SO04	kus	1,000	70 945,03	70 945,03	vlastní
	VV		D+M zádržného systému					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 01 - SO 1-4					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	R-767-112	D+M soubor prvků požární ochrany ozn. OST 02 - SO01- SO04	kus	1,000	19 342,01	19 342,01	vlastní
	VV		D+M prvky požární ochrany					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST 02 - ST01-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	K	R-767-113	Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm, nový nátěr - Z07 - SO04	kus	4,000	3 693,23	14 772,92	vlastní
	VV		Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z07 - SO04					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
178	K	R-767-114	D+M kovových vrat 1850/2200 mm - Z08 - SO03	kus	1,000	18 064,71	18 064,71	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 1850/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z08 - SO03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	R-767-115	D+M kovových vrat 1900/2200 mm - Z09 - SO02	kus	1,000	18 733,77	18 733,77	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 1900/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z09- SO02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	K	R-767-116	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, EW 30 DP3 - Z10 - SO04	kus	1,000	22 748,15	22 748,15	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 2350/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z010 - SO04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	R-767-117	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž - Z11 - SO04	kus	1,000	30 776,91	30 776,91	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z11 - SO04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	K	R-767-118	Úprava protidešťové žaluzie 1800/750 mm - Z12 - SO04	kus	1,000	2 189,66	2 189,66	vlastní
	VV		Úprava protidešťové žaluzie					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z12 - SO04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	K	R-767-119	D+M protidešťové žaluzie 3500/750 mm - Z13 - SO03	kus	1,000	20 680,14	20 680,14	vlastní
	VV		D+M protidešťové žaluzie					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z13 - SO03					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	K	R-767-120	D+M kovových posuvných vrat- Z14 - SO03	kus	1,000	54 741,54	54 741,54	vlastní
	VV		D+M kovových posuvných vrat					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z14 - SO03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	K	R-767-121	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z15 - SO03, SO 04	m	9,860	1 946,37	19 191,21	vlastní
	VV		D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z15 - SO03, So 04					
	VV		9,86		9,860			
	VV		Mezisoučet		9,860			
	VV		Součet		9,860			
186	K	R-767-122	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 255 mm, ozn. K 04	kus	34,000	190,74	6 485,16	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K04					
	VV		9,95/0,3+0,833		34,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
	VV		Součet		34,000			
187	K	R-767-123	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 305 mm, ozn. K 04	kus	34,000	197,56	6 717,04	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K04					
	VV		9,95/0,3+0,833		34,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
	VV		Součet		34,000			
188	K	R-767-124	D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 285 mm, ozn. K 06	kus	121,000	193,47	23 409,87	vlastní
	VV		D+M roštu bednění atiky					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		K06					
	VV		36,1/0,3+0,667		121,000			
	VV		Mezisoučet		121,000			
	VV		Součet		121,000			
190	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,570	315,07	1 754,94	CS ÚRS 2018 01
225	K	R-767-126	D+M zrcadla 900/900 mm - SO 11	kus	1,000	2 043,68	2 043,68	vlastní
	VV		D+M větrací mřížka					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z16 - SO01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	R-767-127	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z17 - SO02	m	18,200	2 311,31	42 065,84	
	VV		D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z17 - SO02					
	VV		18,2		18,200			
	VV		Mezisoučet		18,200			
	VV		Součet		18,200			
229	K	R-767-128	D+M vnější čistící zóny 1600/1375mm - OST7 - SO01	kus	1,000	3 345,32	3 345,32	
	VV		D+M vnější čistící zóny 1600/1375mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST7- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
230	K	R-767-129	D+M vnitřní čistící zóny 2300/1800 mm - OST8 - SO01	kus	1,000	4 622,62	4 622,62	
	VV		D+M vnitřní čistící zóny 2300/1800 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST7- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
231	K	R-767-130	D+M venkovní Al žaluzie - manuální 3000/1750 mm - OST9 - SO01	kus	1,000	17 882,24	17 882,24	
	VV		D+M venkovní Al žaluzie - manuální 3000/1750 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST9- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	R-767-131	D+M venkovní Al žaluzie - manuální 650/1750 mm - OST10 - SO01	kus	1,000	3 874,48	3 874,48	
	VV		D+M venkovní Al žaluzie - manuální 650/1750 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST10- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
233	K	R-767-132	D+M nástěnné zrcadlo 900/900 mm - OST11 - SO01	kus	1,000	2 043,68	2 043,68	
	VV		D+M nástěnné zrcadlo 900/900 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST11- SO01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
234	K	R-767-133	D+M kabelový prostup- OST12 - SO01	kus	1,000	58 390,97	58 390,97	
	VV		D+M kabelový prostup					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST12- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 699,56	
191	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,090	480,51	2 445,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dlažeb					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P3 mč. D07,D08					
	VV		3,36+1,73		5,090			
	VV		Mezisoučet		5,090			
	VV		Součet		5,090			
192	*M*	*59761155*	*dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2*	*m2*	*5,599*	*291,95*	*1 634,63*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		5,09*1,1		5,599			
	VV		Mezisoučet		5,599			
	VV		Součet		5,599			
193	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	5,090	30,41	154,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži dlažeb					
	VV		výpočet dle dlažeb					
	VV		5,09		5,090			
	VV		Mezisoučet		5,090			
	VV		Součet		5,090			
194	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	5,090	54,74	278,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži dlažeb					
	VV		výpočet dle dlažeb					
	VV		5,09		5,090			
	VV		Mezisoučet		5,090			
	VV		Součet		5,090			
195	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,090	34,06	173,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži dlažeb					
	VV		výpočet dle dlažeb					
	VV		5,09		5,090			
	VV		Mezisoučet		5,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,090			
196	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,109	113,20	12,34	CS ÚRS 2018 01
	D	776	Podlahy povlakové				27 165,50	
197	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	25,080	28,89	724,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
198	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,080	9,25	231,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
199	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	25,080	28,89	724,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
200	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	25,080	196,46	4 927,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příprava podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
201	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	25,080	138,68	3 478,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž vinylu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO01					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	*M*	*28411050*	*dílce vinylové tl2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů*	*m2*	*27,588*	*485,37*	*13 390,39*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		25,08*1,1		27,588			
	VV		Mezisoučet		27,588			
	VV		Součet		27,588			
203	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,750	46,23	959,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		Soklík					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		mč D.05					
	VV		6,175+6,175+4,2+4,2		20,750			
	VV		Mezisoučet		20,750			
	VV		Součet		20,750			
204	*M*	*28411009*	*lišta soklová PVC 18 x 80 mm*	*m*	*22,825*	*65,87*	*1 503,48*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		20,75*1,1		22,825			
	VV		Mezisoučet		22,825			
	VV		Součet		22,825			
205	K	776991111	Spárování silikonem	m	20,750	16,18	335,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		Soklík					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		mč D.05					
	VV		6,175+6,175+4,2+4,2		20,750			
	VV		Mezisoučet		20,750			
	VV		Součet		20,750			
206	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	25,080	34,67	869,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava povrchu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		skladba P2 mč. D.05					
	VV		25,08		25,080			
	VV		Mezisoučet		25,080			
	VV		Součet		25,080			
207	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,232	89,12	20,68	CS ÚRS 2018 01
	D	777	Podlahy lité				378 481,70	
208	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	188,380	6,08	1 145,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úprava podkladu					
	VV		výpočet dle nátěru podlahy					
	VV		188,38		188,380			
	VV		Mezisoučet		188,380			
	VV		Součet		188,380			
209	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	310,675	145,98	45 352,34	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Úprava podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		skladba P1 mč. D.01, D.02, D.03, D.06					
	VV		22,09+8,24+12,76+8,92		52,010			
	VV		SO 02					
	VV		26,73		26,730			
	VV		SO 03					
	VV		(42+24,45+43,19)		109,640			
	VV		SO04 - instalační kanál					
	VV		stěny					
	VV		(16,4+16,4+6,55+5,9+5,9+5,9+10,75+10,75+3,5+3,5+3,5+6,35+9,5+9,5+0,5)*0,8		91,920			
	VV		podlaha					
	VV		16,4*0,5		8,200			
	VV		6,55*0,5		3,275			
	VV		10,8*0,5		5,400			
	VV		6,3*0,5		3,150			
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		9,4*0,5		4,700			
	VV		5,9*0,5		2,950			
	VV		3,4*0,5		1,700			
	VV		Mezisoučet		310,675			
	VV		Součet		310,675			
210	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	188,380	827,21	155 829,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěrka podlahy					
	VV		výpočet dle nátěru podlahy					
	VV		188,38		188,380			
	VV		Mezisoučet		188,380			
	VV		Součet		188,380			
211	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	188,380	218,97	41 249,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěrka podlahy - protiskluz					
	VV		výpočet dle nátěru podlahy					
	VV		188,38		188,380			
	VV		Mezisoučet		188,380			
	VV		Součet		188,380			
212	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	122,295	340,61	41 654,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nátěr instalačního kanálu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO04 - instalační kanál					
	VV		stěny					
	VV		(16,4+16,4+6,55+5,9+5,9+5,9+10,75+10,75+3,5+3,5+3,5+6,35+9,5+9,5+0,5)*0,8		91,920			
	VV		podlaha					
	VV		16,4*0,5		8,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,55*0,5		3,275			
	VV		10,8*0,5		5,400			
	VV		6,3*0,5		3,150			
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		9,4*0,5		4,700			
	VV		5,9*0,5		2,950			
	VV		3,4*0,5		1,700			
	VV		Mezisoučet		122,295			
	VV		Součet		122,295			
213	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	159,240	583,91	92 981,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Stěrka podlahy - sokl					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		SO 01					
	VV		mč. D.01					
	VV		0,55+7,17+0,2+0,3+6,35+0,85+0,85+2,85+2,15		21,270			
	VV		mč. D.02					
	VV		5,25+5,25+1,5		12,000			
	VV		mč. D.03					
	VV		5,8+5,8+2,2+2,2		16,000			
	VV		mč. D.06					
	VV		2,75+2,75+3,275+3,275		12,050			
	VV		Mezisoučet		61,320			
	VV		SO 02					
	VV		mč E06					
	VV		(6,6+6,6+4,385+4,385)		21,970			
	VV		Mezisoučet		21,970			
	VV		SO 03					
	VV		mč E07					
	VV		(8,4+8,4+5+5)		26,800			
	VV		mč E08					
	VV		(3+3+8,15+8,15)		22,300			
	VV		mč E09					
	VV		(5,275+5,275+8,15+8,15)		26,850			
	VV		Mezisoučet		75,950			
	VV		Součet		159,240			
214	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	2,522	106,22	267,89	CS ÚRS 2018 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				34 732,64	
215	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,598	480,51	17 105,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž obkladů					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		mč D07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+0,9+1,9+1,9)*2		11,200			
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)*2		10,500			
	VV		mč D08					
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)*2		10,500			
	VV		mč D05					
	VV		(0,6+0,6+2,575)*0,9		3,398			
	VV		Mezisoučet		35,598			
	VV		Součet		35,598			
216	*M*	*59761039*	*obkládačky keramické koupelnové přes 22 do 25 ks/m2*	*m2*	*39,158*	*298,04*	*11 670,65*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		35,598*1,1		39,158			
	VV		Mezisoučet		39,158			
	VV		Součet		39,158			
217	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	35,598	30,41	1 082,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži obkladů					
	VV		výpočet dle obkladů					
	VV		35,598		35,598			
	VV		Mezisoučet		35,598			
	VV		Součet		35,598			
218	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem	m2	35,598	30,41	1 082,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži obkladů					
	VV		výpočet dle obkladů					
	VV		35,598		35,598			
	VV		Mezisoučet		35,598			
	VV		Součet		35,598			
219	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	13,800	66,91	923,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž obkladů - lišty					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		mč D07					
	VV		2*2		4,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		mč D08					
	VV		2*2		4,000			
	VV		mč D05					
	VV		2*0,9		1,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		13,800			
220	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	35,598	34,06	1 212,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		Příplatek k montáži obkladů - penetrace					
	VV		výpočet dle obkladů					
	VV		35,598		35,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		35,598			
	VV		Součet		35,598			
221	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	23,650	66,91	1 582,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		Spárování silikonem					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		mč D07					
	VV		(0,9+0,9+1,9+1,9)		5,600			
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)		5,250			
	VV		mč D08					
	VV		(0,9+0,9+1,725+1,725)		5,250			
	VV		mč D05					
	VV		(0,6+0,6+2,575)*2		7,550			
	VV		Mezisoučet		23,650			
	VV		Součet		23,650			
222	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,649	113,20	73,47	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				39 302,11	
223	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	978,882	8,52	8 340,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle ploch					
	VV		SO 01					
	VV		126,26+403,302		529,562			
	VV		SO 02					
	VV		26,73+68,107		94,837			
	VV		SO 03					
	VV		109,64+244,843		354,483			
	VV		Mezisoučet		978,882			
	VV		Součet		978,882			
224	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	978,882	31,63	30 962,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle ploch					
	VV		SO 01					
	VV		126,26+403,302		529,562			
	VV		SO 02					
	VV		26,73+68,107		94,837			
	VV		SO 03					
	VV		109,64+244,843		354,483			
	VV		Mezisoučet		978,882			
	VV		Součet		978,882			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 3:

2.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **367 585,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	367 585,91	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **367 585,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**367 585,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	209 790,48
1 - Zemní práce	185 549,93
8 - Trubní vedení	21 807,64
998 - Přesun hmot	2 432,91
PSV - Práce a dodávky PSV	157 795,43
721 - Zdravotechnika	81 351,62
722 - Zdravotechnika	24 836,71
725 - Zdravotechnika	31 728,02
726 - Zdravotechnika	19 879,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**367 585,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				209 790,48	
	D	1	Zemní práce				185 549,93	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	95,760	368,00	35 239,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop					
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		114*1,4*0,6		95,760			
	VV		Mezisoučet		95,760			
	VV		Součet		95,760			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,760	211,26	20 230,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		přemístění výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		95,76		95,760			
	VV		Mezisoučet		95,760			
	VV		Součet		95,760			
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	957,600	10,90	10 437,84	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přemístění výkopku - příplatek + 10km					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		95,76*10		957,600			
	VV		Mezisoučet		957,600			
	VV		Součet		957,600			
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	95,760	68,14	6 525,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		Naložení výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		95,76		95,760			
	VV		Mezisoučet		95,760			
	VV		Součet		95,760			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	95,760	13,62	1 304,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Uložení výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		95,76		95,760			
	VV		Mezisoučet		95,760			
	VV		Součet		95,760			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	153,216	231,70	35 500,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		Poplatek za uložení výkopku - 1,6t/m3					
	VV		výpočet dle likvidace					
	VV		95,76*1,6		153,216			
	VV		Mezisoučet		153,216			
	VV		Součet		153,216			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	95,760	204,44	19 577,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zásyp potrubí					
	VV		95,76		95,760			
	VV		Mezisoučet		95,760			
	VV		Součet		95,760			
8	*M*	*583373100*	*štěrkopísek frakce 0-4 třída B*	*t*	*180,986*	*313,48*	*56 735,49*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		95,76*1,8*1,05		180,986			
	VV		Mezisoučet		180,986			
	VV		Součet		180,986			
	D	8	Trubní vedení				21 807,64	
9	K	R- SPC RŠ1	Revizní šachta ns dešťové kanalizaci z betonových dílců prům 1m s litinovým poklopem prům. 0,6m	ks	1,000	21 807,64	21 807,64	vlastní
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"dešťová"					
	VV		"RŠ1" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				2 432,91	
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	810,97	2 432,91	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				157 795,43	
	D	721	Zdravotechnika				81 351,62	
11	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	4,000	391,18	1 564,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"dešťová"					
	VV		"DS2-DS2´ " 2		2,000			
	VV		"DS3-DS3´ " 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	35,000	475,68	16 648,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"dešťová"					
	VV		"DS6-DS6´ " 8		8,000			
	VV		"DS5-DS5´ " 4		4,000			
	VV		"DS1-DS3´ " 12		12,000			
	VV		"DS4-DS4´ " 11		11,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		35,000			
13	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	20,000	618,79	12 375,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"dešťová"					
	VV		"DS3´-DS5´ " 20		20,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		20,000			
14	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	8,000	271,23	2 169,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"splašková"					
	VV		"1-2´" 8		8,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000	299,86	1 499,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"splašková"					
	VV		"RŠ2 (RŠ2 součástí SO20) - 2" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	30,000	591,53	17 745,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dešťová"					
	VV		"DS1-DS5´ " 18		18,000			
	VV				0,000			
	VV		"splašková"					
	VV		"RŠ2 (RŠ2 součástí SO20) - v délce zakreslené přípojky pod objektem" 12		12,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		30,000			
17	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	1,000	402,08	402,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	7,000	297,13	2 079,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		7		7,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		7,000			
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,000	329,84	329,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	4,000	485,22	1 940,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 100	m	12,000	350,29	4 203,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.04"					
	VV		"DS2+DS3+DS6" 4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	4,000	284,86	1 139,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	58,61	58,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	65,42	65,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"D m.č.D.05" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	96,77	193,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"WC m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"DV m.č.D.08" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000	2 585,57	7 756,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.04"					
	VV		"DS2+DS3+DS6" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	2 518,78	7 556,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"LSS DS1+DS3+DS5" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	616,07	616,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.04"					
	VV		"VH100 2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	77,000	19,08	1 469,16	CS ÚRS 2018 01
30	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	50,000	24,54	1 227,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,348	523,39	182,14	CS ÚRS 2018 01
32	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,348	363,92	126,64	CS ÚRS 2018 01
	D	722	Zdravotechnika				24 836,71	
33	K	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm	m	13,000	335,29	4 358,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.01"					
	VV		"pitná voda z SO20 D20 HDPE PN16" 6		6,000			
	VV		"pitná voda z SO20 D15 HDPE PN16" 7		7,000			
	VV		Součet		13,000			
34	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm	m	12,000	76,32	915,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.04"					
	VV		"DS2+DS3+DS6" 4+4+4		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	15,000	76,32	1 144,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"SV" 12+2		14,000			
	VV		"SV" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		15,000			
36	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	11,000	106,32	1 169,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"TV" 10+1		11,000			
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	160,83	1 769,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"D m.č.D.05" 2		2,000			
	VV		"WC m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"DV m.č.D.08" 2		2,000			
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 2		2,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		11,000			
38	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	11,000	125,40	1 379,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"D m.č.D.05" 2		2,000			
	VV		"WC m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"DV m.č.D.08" 2		2,000			
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 2		2,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		11,000			
39	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	486,58	973,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"podom. m.č.D.08" 2		2,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	89,000	38,16	3 396,24	CS ÚRS 2018 01
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	89,000	34,07	3 032,23	CS ÚRS 2018 01
42	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,061	468,87	28,60	CS ÚRS 2018 01
43	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	354,37	21,62	CS ÚRS 2018 01
44	K	R- 174022	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT SDR9 , 15	m	25,000	253,52	6 338,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"SV" 12+2		14,000			
	VV		"TV" 10+1		11,000			
	VV		Součet		25,000			
45	K	R- 174023	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT SDR9 , 20	m	1,000	309,40	309,40	vlastní
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika				31 728,02	
46	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 911,74	3 911,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"WC m.č.D.07" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	2 223,02	2 223,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	768,71	768,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"D m.č.D.05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	*M*	*54132286*	*ohřívač vody elektrický tlakový, 5l 2kW pod umyvadlo*	*kus*	*1,000*	*4 789,51*	*4 789,51*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
50	*M*	*54132287*	*ohřívač vody elektrický tlakový, 10l 2kW pod umyvadlo*	*kus*	*1,000*	*5 113,89*	*5 113,89*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
51	*M*	*55166605*	*armatura bezpečnostní pro elektrické tlakové ohřívače vody 0,6MPa bez redukčního ventilu*	*kus*	*2,000*	*1 755,51*	*3 511,02*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 131,19	4 131,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"DV m.č.D.08" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	2,000	291,68	583,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	196,27	1 570,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"D m.č.D.05" 2		2,000			
	VV		"ZO10 IN m.č.D.07" 2		2,000			
	VV		"ZO5 IN m.č.D.05" 2		2,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 478,83	1 478,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"DV m.č.D.08" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 268,93	1 268,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"D m.č.D.05" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 688,73	1 688,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"U m.č.D.07" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	4,000	154,01	616,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.04"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DS2+DS3+DS6" 1+1+1		3,000			
	VV		"stup 2" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
59	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,079	547,91	43,28	CS ÚRS 2018 01
60	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,079	374,82	29,61	CS ÚRS 2018 01
	D	726	Zdravotechnika				19 879,08	
61	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	9 922,47	19 844,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.4.1. v.č.02"					
	VV		"WC m.č.D.07" 1		1,000			
	VV		"DV m.č.D.08" 1		1,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,037	547,91	20,27	CS ÚRS 2018 01
63	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,037	374,82	13,87	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 3:

2.1.3 - VYTÁPĚNÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**162 680,35**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	162 680,35	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**162 680,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.3 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**162 680,35**
D1 - SO 01	162 680,35
PSV - IZOLACE TEPELNÉ	17 131,02
D2 - POTRUBÍ	93 401,40
D3 - ARMATURY	7 721,47
D4 - OTOPNÁ TĚLESA	42 671,62
D5 - NÁTĚRY	1 754,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.3 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**162 680,35**	
	D	D1	SO 01				162 680,35	
	D	PSV	IZOLACE TEPELNÉ				17 131,02	
1	K	713100001R	Návlekové tepelně izolační trubice tloušťka 10mm 15/10	m	6,000	32,60	195,60	vlastní
2	K	713100002R	Návlekové tepelně izolační trubice tloušťka 10mm 18/10	m	5,000	38,03	190,15	vlastní
3	K	713100003R	Návlekové tepelně izolační trubice tloušťka 10mm 22/10	m	10,000	43,46	434,60	vlastní
4	K	713200005R	Návlekové tepelně izolační trubice tloušťka 20mm 22/20	m	85,000	61,12	5 195,20	vlastní
5	K	713500010R	Izolační trubice Alu 28/30	m	6,000	89,64	537,84	vlastní
6	K	713500011R	Izolační trubice Alu 49/40	m	26,000	126,31	3 284,06	vlastní
7	K	713500012R	Izolační trubice Alu 57/50	m	6,000	167,06	1 002,36	vlastní
8	K	713800002R	MTZ izolačních trubic do DN50	M	106,000	36,67	3 887,02	vlastní
9	K	713800005R	Montáž izolace ze skelné vaty do tl. 70mm	m	38,000	52,97	2 012,86	vlastní
10	K	713900001R	Montážní a spojovací materiál	soubor	0,300	949,36	284,81	vlastní
11	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,129	825,77	106,52	CS ÚRS 2018 01
	D	D2	POTRUBÍ				93 401,40	
12	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	50,000	377,57	18 878,50	CS ÚRS 2018 01
13	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	5,000	404,73	2 023,65	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1	m	95,000	475,36	45 159,20	CS ÚRS 2018 01
15	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	6,000	256,69	1 540,14	CS ÚRS 2018 01
16	K	733111327	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	26,000	404,73	10 522,98	CS ÚRS 2018 01
17	K	733111328	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m	6,000	639,70	3 838,20	CS ÚRS 2018 01
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	150,000	14,94	2 241,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	10,800	12,23	132,08	CS ÚRS 2018 01
20	K	733000002R	Chránička pro potrubí- průchody stěnou	soubor	0,500	1 426,08	713,04	vlastní
21	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	32,000	86,92	2 781,44	CS ÚRS 2018 01
22	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,200	1 663,77	332,75	CS ÚRS 2018 01
23	K	713400831	Izolace tepelné potrubí odstranění rohoží nebo matrací Izoma M bez povrchové úpravy	m2	22,000	218,66	4 810,52	vlastní
24	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,388	1 102,84	427,90	CS ÚRS 2018 01
	D	D3	ARMATURY				7 721,47	
25	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí vnitřní závit	kus	1,000	324,61	324,61	CS ÚRS 2018 01
26	K	734100102R	Uzavírací a vyvažovací ventil STAD DN20 s vypouštěním	kus	1,000	2 197,52	2 197,52	vlastní
27	K	734212113	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	kus	4,000	234,96	939,84	vlastní
28	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,000	31,11	124,44	CS ÚRS 2018 01
29	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000	116,26	232,52	CS ÚRS 2018 01
30	K	734200200R	Zaregulování vyvažovacích ventilů	kus	1,000	855,65	855,65	vlastní
31	K	734191944	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami bez navaření protipřírub DN 50	kus	4,000	592,16	2 368,64	CS ÚRS 2018 01
32	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	4,000	167,06	668,24	CS ÚRS 2018 01
33	K	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,013	770,08	10,01	CS ÚRS 2018 01
	D	D4	OTOPNÁ TĚLESA				42 671,62	
34	K	735152451	Otopné těleso panelové výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	3 619,54	3 619,54	CS ÚRS 2018 01
35	K	735152455	Otopné těleso panelové výška/délka 500/800 mm	kus	1,000	4 634,09	4 634,09	CS ÚRS 2018 01
36	K	735152525	Otopné těleso panelové výška/délka 300/2600 mm	kus	1,000	7 517,49	7 517,49	CS ÚRS 2018 01
37	K	735152552	Otopné těleso panelové výška/délka 500/500 mm	kus	1,000	3 873,51	3 873,51	CS ÚRS 2018 01
38	K	735152562	Otopné těleso panelové výška/délka 500/1800 mm	kus	1,000	7 164,36	7 164,36	CS ÚRS 2018 01
39	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1140 mm	kus	3,000	292,00	876,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	2,000	358,56	717,12	CS ÚRS 2018 01
41	K	734100005R	Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem	kus	5,000	513,39	2 566,95	vlastní
42	K	734100025R	Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1	kus	10,000	84,20	842,00	vlastní
43	K	735000912	Vyregulování termostatického ventilu	kus	5,000	100,51	502,55	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000	20,38	101,90	CS ÚRS 2018 01
45	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	72,000	10,86	781,92	CS ÚRS 2018 01
46	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	48,000	17,65	847,20	CS ÚRS 2018 01
47	K	735100005R	Topná zkouška 24h	hod	24,000	323,24	7 757,76	vlastní
48	K	735158120	Tlak zkouška těl 2řad	kus	6,000	81,49	488,94	vlastní
49	K	998	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,200	1 901,44	380,29	vlastní
	D	D5	NÁTĚRY				1 754,84	
50	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	38,000	46,18	1 754,84	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 30. 1. 2018

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ASET studio s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH			**96 844,88**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	96 844,88	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**96 844,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 3:

2.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 30. 1. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**96 844,88**
D1 - SO 01 Serverovna a zázemí	96 844,88
MON - Z1 Serverovna a zázemí (1.NP)	5 753,94
D2 - Z1 Hygienické zařízení , sklad (1.NP) (potrubí)	952,50
D3 - Z2 Vyvětrání serverovny po hašení (1.NP)	29 425,42
D4 - Z2 Vyvětrání serverovny po hašení (1.NP) (potrubí)	3 550,90
D5 - Z3 Klimatizace kanceláře IT (1.NP)	51 025,13
D6 - Montážní materiál	1 751,58
D7 - Lešení	371,05
D8 - Všeobecné výkony (budova)	4 014,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 3:
2.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 30. 1. 2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**96 844,88**	
	D	D1	SO 01 Serverovna a zázemí				96 844,88	
	D	MON	Z1 Serverovna a zázemí (1.NP)				5 753,94	
1	K	1.001	Ventilátor radiální do podhledu (60 m3/h /160 Pa)	KUS	1,000	1 903,79	1 903,79	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *P=25W, U=230V*					
2	K	1.002	Ventilátor radiální do podhledu (110 m3/h / 200 Pa)	KUS	1,000	1 903,79	1 903,79	vlastní
3	K	1.003	Talířový ventil odvodní, plastový DN 100	KUS	2,000	49,88	99,76	vlastní
4	K	1.004	Výfuková hlavice DN 100	KUS	2,000	530,38	1 060,76	vlastní
5	K	1.006	Ohebná Al vícevrstvá laminátová hadice DN 102	M	2,000	54,74	109,48	vlastní
6	K	1.001M	Montáž pro pol. - kód 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.006	kus	1,000	676,36	676,36	vlastní
	D	D2	Z1 Hygienické zařízení , sklad (1.NP) (potrubí)				952,50	
7	K	1.127	Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek	M	3,000	259,11	777,33	vlastní
8	K	1.150M	Montáž pro pol. - kód 1.127	kus	1,000	175,17	175,17	vlastní
	D	D3	Z2 Vyvětrání serverovny po hašení (1.NP)				29 425,42	
9	K	2.001	Střešní ventilátor pro DN250, 800 m3/h / 110 Pa	KUS	1,000	14 755,89	14 755,89	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *P=112 W, U=230V, I=0,51A, pracovní teplota -do 60°C*					
10	K	2.003	Střešní nástavec bez tlumiče hluku 360x360-280 mm, základový plech 710x710 mm	KUS	1,000	2 948,74	2 948,74	vlastní
11	K	2.004	Podtlaková klapka DN 250	KUS	1,000	1 527,90	1 527,90	vlastní
12	K	2.005	Tlumící vložka DN 250	KUS	1,000	1 296,77	1 296,77	vlastní
13	K	2.006	Kryxcí mřížka DN 250	KUS	1,000	114,35	114,35	vlastní
14	K	2.008	Regulační klapka kruhová těsná DN 250 s přípravou pro servopohon	KUS	1,000	1 091,18	1 091,18	vlastní
15	K	2.009	Servopohon se zpětnou pružinou na 230 V	KUS	1,000	3 041,20	3 041,20	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Po připojení napětí se přestaví do polohy otevřeno a současně předepne zpětnou pružinu. Po přerušení napájení zpětná pružin, přestaví list klapky do polohy zavřeno, U=230V, P=5W*					
16	K	2.010	Zpětná klapka DN 315	KUS	1,000	609,46	609,46	vlastní
17	K	2.012	Protidešťová žaluzie pozinkovaná na DN 315	KUS	1,000	437,93	437,93	vlastní
18	K	2.014	Samotížná žaluziová klapka pozinkovaná na DN 315	KUS	1,000	934,26	934,26	vlastní
19	K	1.250 M.	Montáž pro pol. - kód 2.001, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.008, 2.009, 2.010, 2.012, 2.014	kus	1,000	2 667,74	2 667,74	vlastní
	D	D4	Z2 Vyvětrání serverovny po hašení (1.NP) (potrubí)				3 550,90	
20	K	1.132	Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek	M	6,000	411,17	2 467,02	vlastní
21	K	1.134	Potrubí spiro DN 315 30% tvarovek	M	1,000	431,85	431,85	vlastní
22	K	1.250 M	Montáž pro pol. - kód 1.132, 1.134	kus	1,000	652,03	652,03	vlastní
	D	D5	Z3 Klimatizace kanceláře IT (1.NP)				51 025,13	
23	K	3.001	Splitová jednotka invertor 0,9-6,6/ 0,9-7,5 kW	KUS	1,000	31 740,36	31 740,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Venkovní jednotka +Vnitřní jednotka + Infra ovladač , P= až 2,31 kW, U=230 V, I=10,4 A, doporučený jistič 25 A*					
24	K	3.002	Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/16x1 iz	M	12,000	416,04	4 992,48	vlastní
25	K	3.003	Chladiva R 410A na doplnění	kg	0,100	2 168,98	216,90	vlastní
26	K	3.004	Konzola pod jednotku pro umístění na fasádě objektu	KUS	1,000	1 336,91	1 336,91	vlastní
27	K	3,020M	Montáž splitové jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy	KUS	1,000	12 738,48	12 738,48	vlastní
	D	D6	Montážní materiál				1 751,58	
28	K	18.001	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	40,000	40,14	1 605,60	vlastní
29	K	18.001M	Montáž pro pol. - kód 18.001	kus	1,000	145,98	145,98	vlastní
	D	D7	Lešení				371,05	
30	K	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	5,000	74,21	371,05	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D8	Všeobecné výkony (budova)				4 014,36	
31	K	50.003	Zaregulování průtoků vzt	H	4,000	334,53	1 338,12	vlastní
32	K	50.004	Zkoušky zařízení VZT	H	8,000	334,53	2 676,24	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.5.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **875 562,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	875 562,08	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **875 562,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 4:
2.1.5.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Uchazeč: Morys s.r.o.
Projektant: ASET studio s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**875 562,08**
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	9 528,11
D1 - Materiál nosný:	40 816,80
02 - Ocelové konstrukce	65,08
D1 - Materiál nosný:	86,50
08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné	39 200,49
D2 - Vedení uzemňovací	109 015,85
D3 - Ukončení vodičů	5 356,18
D1 - Materiál nosný:	2 001,25
D4 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	8 673,57
D1 - Materiál nosný:	31 219,62
D5 - Ovládací, signální a návěstní přístroje	272,04
D1 - Materiál nosný:	9 681,19

D6 - Rozvodnice oceloplech. a plastové	6 508,16
D7 - Dodávka:	166 512,94
D8 - Svítidla a osvětlovací zařízení	20 167,00
D1 - Materiál nosný:	243 707,04
D9 - Vedení uzemňovací	5 779,20
D1 - Materiál nosný:	18 733,50
HSV - HSV	158 237,56
D - Ostratní práce	158 237,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.5.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**875 562,08**	
	D	01	Trubková vedení, krabice, svorky				9 528,11	
1	K	010301	KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, LK 80x28 T-lišta	ks	73,000	78,10	5 701,30	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice odbočná*					
2	K	010322	KO 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty	ks	13,000	78,10	1 015,30	vlastní
3	K	010313	KO 100 bez zapojení	ks	9,000	78,10	702,90	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ekvipotenciální přípojnice*					
4	K	010323	Ekvipotenciální přípojnice (do KO100x100)	ks	9,000	234,??	2 108,61	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				40 816,80	
5	*M*	*Pol95*	*KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, LK 80x28 T-lišta - jde tam 2xc*	*ks*	*73,000*	*64,12*	*4 680,76*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice odbočná kompletní*					
6	*M*	*Pol96*	*KO 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty*	*ks*	*13,000*	*78,10*	*1 015,30*	*vlastní*
7	*M*	*Pol97*	*Krabice odbočná KO 100*	*ks*	*9,000*	*64,24*	*578,16*	*vlastní*
8	*M*	*Pol98*	*Ekvipotenciální přípojnice (do KO100x100)*	*ks*	*9,000*	*222,42*	*2 001,78*	*vlastní*
9	*M*	*Pol40*	*Přirážka na podr. materiál - 3%*	*ks*	*1,000*	*13 016,32*	*13 016,32*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
10	*M*	*Pol41*	*Dopravné a režie 15%*	*ks*	*1,000*	*19 524,48*	*19 524,48*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	D	02	Ocelové konstrukce				65,08	
11	K	020952	Výstr. a označovací tabulka A2-A5 -rozváděč	ks	2,000	32,54	65,08	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				86,50	
12	*M*	*Pol99*	*Výstražná tabulka A5 - rozváděč*	*ks*	*2,000*	*43,25*	*86,50*	*vlastní*
	D	08	Vodiče, šňůry a kabely měděné				39 200,49	
13	K	800101	CYKY 3Ax1,5	m	7,000	20,34	142,38	vlastní
14	K	800101.1	CYKY 3Bx1,5	m	15,000	20,34	305,10	vlastní
15	K	800101.2	CYKY 3Cx1,5	m	410,000	20,34	8 339,40	vlastní
16	K	800101.3	CYKY 3Cx2,5	m	450,000	20,34	9 153,00	vlastní
17	K	800114	CYKY 4Bx16	m	65,000	37,59	2 443,35	vlastní
18	K	800115	CYKY 5Cx1,5	m	220,000	20,34	4 474,80	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	800113S	CYKY 5Cx10	m	50,000	201,75	10 087,50	vlastní
20	K	800101.4	PRAFlaDur 2Ax1,5	m	14,000	20,34	284,76	vlastní
21	K	800101.5	PRAFlaDur 3Cx1,5	m	30,000	20,34	610,20	vlastní
22	K	Pol100	PRAFlaDur 3Bx120+50	m	30,000	78,10	2 343,00	vlastní
23	K	810058	PRAFlaDur 7Cx1,5	m	50,000	20,34	1 017,00	vlastní
	D	D2	Vedení uzemňovací				109 015,85	
24	*M*	*Pol101*	*CYKY 3Ax1,5*	*m*	*7,000*	*14,63*	*102,41*	*vlastní*
25	*M*	*Pol102*	*CYKY 3Bx1,5*	*m*	*16,000*	*14,63*	*234,08*	*vlastní*
26	*M*	*Pol103*	*CYKY 3Cx1,5*	*m*	*431,000*	*14,63*	*6 305,53*	*vlastní*
27	*M*	*Pol104*	*CYKY 3Cx2,5*	*m*	*473,000*	*23,92*	*11 314,16*	*vlastní*
28	*M*	*Pol105*	*CYKY 4Bx16*	*m*	*68,000*	*197,38*	*13 421,84*	*vlastní*
29	*M*	*Pol106*	*CYKY 5Cx1,5*	*m*	*231,000*	*24,12*	*5 571,72*	*vlastní*
30	*M*	*Pol107*	*CYKY 5Cx10*	*m*	*53,000*	*149,25*	*7 910,25*	*vlastní*
31	*M*	*Pol108*	*PRAFlaDur 2Ax1,5*	*m*	*15,000*	*27,33*	*409,95*	*vlastní*
32	*M*	*Pol109*	*PRAFlaDur 3Cx1,5*	*m*	*32,000*	*32,38*	*1 036,16*	*vlastní*
33	*M*	*Pol110*	*PRAFlaDur 3Bx120+50*	*m*	*32,000*	*1 809,11*	*57 891,52*	*vlastní*
34	*M*	*Pol111*	*PRAFlaDur 7Cx1,5*	*m*	*53,000*	*90,91*	*4 818,23*	*vlastní*
	D	D3	Ukončení vodičů				5 356,18	
35	K	100102	Do 50 mm2	ks	15,000	32,54	488,10	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončení kabelů záklopkou*					
36	K	100251	Do 4x10 mm2	ks	32,000	32,54	1 041,28	vlastní
37	K	100252	Do 4x25 mm2	ks	6,000	78,10	468,60	vlastní
38	K	100255	Do 4x150 mm2	ks	3,000	325,41	976,23	vlastní
39	K	100259	Do 5x10 mm2	ks	6,000	91,11	546,66	vlastní
40	K	100260	Do 7x4 mm2	ks	2,000	104,13	208,26	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončení kabelů ucpávkou*					
41	K	100351	Do P21	ks	10,000	45,56	455,60	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž požární průchodky*					
42	K	100356S	Do do průměru 100mm	ks	5,000	234,29	1 171,45	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				2 001,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	*M*	*Pol112*	*Požární průchodka do 100mm*	*ks*	*5,000*	*400,25*	*2 001,25*	*vlastní*
	D	D4	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí				8 673,57	
44	K	110041	Jednopólový - řazení 1	ks	9,000	69,31	623,79	vlastní
45	K	110043	Seriový - řazení 5	ks	4,000	76,80	307,20	vlastní
46	K	Pol113	Stmívač	ks	2,000	136,02	272,04	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvky a vidlice polozapuš. a zapuštěné*					
47	K	111011	10/16A	ks	49,000	152,46	7 470,54	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				31 219,62	
48	*M*	*Pol114*	*Jednopólový - řazení 1*	*ks*	*9,000*	*166,58*	*1 499,22*	*vlastní*
49	*M*	*Pol115*	*Seriový - řazení 5*	*ks*	*4,000*	*212,93*	*851,72*	*vlastní*
50	*M*	*Pol116*	*Stmívač*	*ks*	*2,000*	*942,61*	*1 885,22*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvky*					
51	*M*	*Pol117*	*jednonásobná + ochr. přepětí 3.typ - bílá*	*ks*	*6,000*	*961,28*	*5 767,68*	*vlastní*
52	*M*	*Pol118*	*jednonásobná + ochr. přepětí 3.typ - černá*	*ks*	*1,000*	*1 049,18*	*1 049,18*	*vlastní*
53	*M*	*Pol119*	*jednonásobná - červená*	*ks*	*16,000*	*158,99*	*2 543,84*	*vlastní*
54	*M*	*Pol120*	*jednonásobná + ochr. přepětí 3.typ -červená*	*ks*	*4,000*	*1 050,14*	*4 200,56*	*vlastní*
55	*M*	*Pol121*	*dvojnásobná - bílá*	*ks*	*3,000*	*185,86*	*557,58*	*vlastní*
56	*M*	*Pol122*	*dvojnásobná + ochr. přepětí 3.typ - bílá*	*ks*	*13,000*	*520,65*	*6 768,45*	*vlastní*
57	*M*	*Pol123*	*dvojnásobná + ochr. přepětí 3.typ - ozn. PC*	*ks*	*5,000*	*1 074,50*	*5 372,50*	*vlastní*
58	*M*	*Pol124*	*Svorka pro vyrovnání potenciálů 2-nás.*	*ks*	*1,000*	*723,67*	*723,67*	*vlastní*
	D	D5	Ovládací, signální a návěstní přístroje				272,04	
59	K	140431S	Montáž čidla	ks	1,000	136,02	136,02	vlastní
60	K	140461	Tlačítkový ovladač zapuštěný	ks	1,000	136,02	136,02	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				9 681,19	
61	*M*	*Pol125*	*Tlačítko podsvětlené*	*ks*	*7,000*	*226,69*	*1 586,83*	*vlastní*
62	*M*	*Pol126*	*Tlačítko podsvětlené - min. IP43*	*ks*	*5,000*	*229,00*	*1 145,00*	*vlastní*
63	*M*	*Pol127*	*Tlačítkový ovladač se sklem-2 spín. jednotky*	*ks*	*2,000*	*819,16*	*1 638,32*	*vlastní*
64	*M*	*Pol128*	*Termostat pro ovládání vpustí*	*ks*	*2,000*	*2 655,52*	*5 311,04*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D6	Rozvodnice oceloplech. a plastové				6 508,16	
65	K	190003	Do 100 kg	ks	1,000	6 508,16	6 508,16	vlastní
	D	D7	Dodávka:				166 512,94	
66	*M*	*Pol129*	*Rozváděč RH-DC*	*ks*	*1,000*	*81 744,13*	*81 744,13*	*vlastní*
67	*M*	*Pol130*	*Rozváděč R2*	*ks*	*1,000*	*47 672,28*	*47 672,28*	*vlastní*
68	*M*	*Pol131*	*Zásuvková skříň*	*ks*	*3,000*	*12 365,51*	*37 096,53*	*vlastní*
	D	D8	Svítidla a osvětlovací zařízení				20 167,00	
69	K	201043S	Do 80W	ks	67,000	301,00	20 167,00	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				243 707,04	
70	*M*	*C1*	*Vestavný kruhový downlight, LED 18W/840, 1500 lm, opál, IP44*	*ks*	*3,000*	*1 896,97*	*5 690,91*	*vlastní*
71	*M*	*C2*	*Vestavný kruhový downlight, LED 25W/840, 2100 lm, opál, IP44*	*ks*	*3,000*	*1 968,10*	*5 904,30*	*vlastní*
72	*M*	*D1*	*Prachotěsné sv., LED 41W/840, 4900 lm, opál, IP66*	*ks*	*29,000*	*2 189,02*	*63 481,58*	*vlastní*
73	*M*	*E*	*Závěsné sv., LED 28W/840, 4900 lm, direkt/indirekt, čočková optika*	*ks*	*4,000*	*7 954,17*	*31 816,68*	*vlastní*
74	*M*	*F*	*Nástěnné sv., LED 35W/840, 3560 lm, opál, IP20*	*ks*	*5,000*	*9 762,24*	*48 811,20*	*vlastní*
75	*M*	*LED*	*Al LED profil, LED 12W/m, neutrální bílá, vč. Trafa, délka cca 2500 mm*	*ks*	*1,000*	*3 186,20*	*3 186,20*	*vlastní*
76	*M*	*S1*	*Venkovní nástěnné sv., LED 19W/830, 2100 lm, IP65, antracit. Dolů svítící*	*ks*	*3,000*	*3 858,53*	*11 575,59*	*vlastní*
77	*M*	*S2*	*Vestavný downlight, LED 10W/830, IP44*	*ks*	*9,000*	*3 774,73*	*33 972,57*	*vlastní*
78	*M*	*S3*	*Venkovní reflektor, LED 15W/830, IP65*	*ks*	*2,000*	*3 644,57*	*7 289,14*	*vlastní*
79	*M*	*NA2*	*Nouzové sv., antipanické, LED 2W, optika otevřené prostory, samostatnost 1 h, přisazené*	*ks*	*2,000*	*1 342,05*	*2 684,10*	*vlastní*
80	*M*	*NC*	*Nouzové sv., antipanické, LED 1W, optika chodby, samostatnost 1 h*	*ks*	*1,000*	*1 615,03*	*1 615,03*	*vlastní*
81	*M*	*NP*	*Nouzové sv. S piktogramem, LED, samostatnost 1 h, přisazené*	*ks*	*2,000*	*782,80*	*1 565,60*	*vlastní*
82	*M*	*NW*	*Nouzové sv., antipanické, LED 5W, optika chodby, pro nástěnnou montáž,samostatnost 1 h*	*ks*	*3,000*	*8 460,61*	*25 381,83*	*vlastní*
83	K	Pol132	recyklace svítidel	ks	67,000	10,93	732,31	vlastní
	D	D9	Vedení uzemňovací				5 779,20	
84	K	220451	Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně	m	240,000	24,08	5 779,20	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				18 733,50	
85	*M*	*Pol133*	*CYA 25 mm2 zelenožlutý*	*m*	*230,000*	*79,32*	*18 243,60*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	*M*	*Pol134*	*Svorka uzemňovací vč. pásky*	*ks*	*15,000*	*32,66*	*489,90*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž celkem ; Práce malého rozsahu; Montáž celkem; Materiál celkem; Z toho svítidla; Montáž + materiál; PPV - 12%*					
	D	HSV	HSV				158 237,56	
	D	D	Ostratní práce				158 237,56	
87	K	pol1	Demontáže	kus	1,000	24 731,01	24 731,01	vlastní
88	K	pol2	Zednické práce vč. mat.	kus	1,000	13 602,06	13 602,06	vlastní
89	K	pol4	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	kus	1,000	4 067,60	4 067,60	vlastní
90	K	pol5	Zemní práce vč. mat.	kus	1,000	19 524,48	19 524,48	vlastní
91	K	pol6	Úprava a doplnění rozváděče RH vč. mat.	kus	1,000	24 701,72	24 701,72	vlastní
92	K	pol7	Úprava a doplnění rozváděče RH-DA vč. mat.	kus	1,000	37 415,19	37 415,19	vlastní
93	K	pol8	Úprava a doplnění rozváděče R1 vč. mat.	kus	1,000	15 819,71	15 819,71	vlastní
94	K	pol9	Přeložka el. skříně(ČEZ) do nové fasády vč. mat.	kus	1,000	18 375,79	18 375,79	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.5.2 - HROMOSVOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **126 842,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	126 842,98	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **126 842,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:
2.1.5.2 - HROMOSVOD

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Uchazeč: Morys s.r.o.
Projektant: ASET studio s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**126 842,98**
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	156,20
D1 - Materiál nosný:	9 689,67
D2 - Vedení uzemňovací	79 612,82
D1 - Materiál nosný:	37 384,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.5.2 - HROMOSVOD

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**126 842,98**	
	D	01	Trubková vedení, krabice, svorky				156,20	
1	K	Pol84	Krabice odbočná UP	ks	2,000	78,10	156,20	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				9 689,67	
2	*M*	*Pol35*	*Krabice odbočná UP(se zkušební svorkou)*	*ks*	*2,000*	*585,73*	*1 171,46*	*vlastní*
3	*M*	*Pol40*	*Přirážka na podr. materiál - 3%*	*ks*	*1,000*	*2 010,05*	*2 010,05*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
4	*M*	*Pol41*	*Dopravné a režie 15%*	*ks*	*1,000*	*6 508,16*	*6 508,16*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	D	D2	Vedení uzemňovací				79 612,82	
5	K	220021	FeZn do průřezu 120 mm2	m	120,000	71,59	8 590,80	vlastní
6	K	220021.1	Drát nerez průměr 10mm	m	80,000	71,59	5 727,20	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Svodové vodiče vč. podpěr*					
7	K	220101	AlMgSi průměr 8-10 mm	m	320,000	136,67	43 734,40	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Jímací tyč*					
8	K	220211	Do 3m délky tyče	ks	10,000	455,57	4 555,70	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Svorky hromosvodové*					
9	K	220301	Do 2 šroubů (SS, SR03)	ks	81,000	90,14	7 301,34	vlastní
10	K	220302	Nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01,SR02)	ks	68,000	91,11	6 195,48	vlastní
11	K	220372	Ochranný úhelník s držáky do zdi	ks	10,000	311,74	3 117,40	vlastní
12	K	220401	Označení svodu štítky	ks	10,000	39,05	390,50	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				37 384,29	
13	*M*	*Pol36*	*FeZn 30x4 mm (0,95kg/m)*	*kg*	*114,000*	*40,53*	*4 620,42*	*vlastní*
14	*M*	*Pol37*	*Drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m)*	*kg*	*48,000*	*98,92*	*4 748,16*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Drát AlMgSi*					
15	*M*	*Pol38*	*AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m)*	*m*	*320,000*	*21,71*	*6 947,20*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Hliníková jímací tyč*					
16	*M*	*Pol85*	*AlMgSi délka=1m vč. příslušenství*	*ks*	*4,000*	*176,59*	*706,36*	*vlastní*
17	*M*	*Pol86*	*AlMgSi délka=2m vč. příslušenství*	*ks*	*6,000*	*650,82*	*3 904,92*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	Pol87	Betonový podstavec pro jímací tyč	ks	10,000	190,58	1 905,80	vlastní
	P		Poznámka k položce: Podpěra vedení Nerez					
19	M	Pol88	PV nebo ST	ks	200,000	27,69	5 538,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Svorka hromosvodová nerez					
20	M	Pol39	SK křížová	ks	45,000	22,68	1 020,60	vlastní
21	M	Pol89	SZ zkušební	ks	10,000	34,48	344,80	vlastní
22	M	Pol90	SO okapová	ks	10,000	31,65	316,50	vlastní
23	M	Pol43	SR 02 pro spoj. pásových vodičů	ks	3,000	26,03	78,09	vlastní
24	M	Pol44	SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče	ks	21,000	36,74	771,54	vlastní
25	M	Pol91	SR 03 pro spoj. pásového vodiče s kari sítí	ks	60,000	18,76	1 125,60	vlastní
26	M	Pol92	Nerez ochranný úhelník OU	ks	10,000	317,64	3 176,40	vlastní
27	M	Pol93	Nerez držák ochranného úhelníku Du	ks	20,000	88,17	1 763,40	vlastní
28	M	Pol94	Výstražná tabulka A5	ks	10,000	41,65	416,50	vlastní
	P		Poznámka k položce: Montáž celkem ; Práce malého rozsahu; Montáž celkem; Materiál celkem; Montáž + materiál; PPV - 12%					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 4:

2.1.6.1 - SKR

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**361 167,74**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	361 167,74	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**361 167,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:
2.1.6.1 - SKR

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**361 167,74**
D1 - Strukturovaný kabelový rozvod	361 167,74
D2 - Materiál	309 508,42
D3 - MONTÁŽ SKR	51 659,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:
2.1.6.1 - SKR

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**361 167,74**	
	D	D1	Strukturovaný kabelový rozvod				361 167,74	
	D	D2	Materiál				309 508,42	
0	M	Pol181	*Serverový rozvaděč 47U Š800 H1200, bez bočnic:1. Rám rozvaděče s možností instalace příslušenství pro vyvázání kabeláže do kteréhokoliv místa bez udaného rastru 2. Přední dveře perforované s propustností vzduchu minimálně 83%, rychle demontovatelné/monto*	ks	2,000	51 074,82	102 149,64	vlastní
0	M	Pol110	*Boční panel V2200 H1200*	ks	2,000	1 561,23	3 122,46	vlastní
0	M	Pol111	*Dělící panel 47U, H1200, pevný, včetně spojníku do řady, 2x těsnící guma mezi racky, kabelové prostupy v rozích panelu*	ks	2,000	1 105,87	2 211,74	vlastní
0	M	Pol112	*Kabelový žlab 47U (pár), datová kabeláž, vertikální v přední části rozvaděče po levé a pravé straně před 19" profiky, plastové vyvazovací háčky přes celou výšku žlabu, kabelové prostupy v zadní části žlabu dovnitř rozvaděče, užitný průřez žlabu š60xh100mm*	ks	2,000	325,26	650,52	vlastní
0	M	Pol113	*Víko pro kabelový žlab 47U*	ks	4,000	130,10	520,40	vlastní
0	M	Pol114	*Sada pro uzavření kabelového žlabu v systému studené uličky, oddělení studené a teplé uličky, kartáče do kabelových prostupů ve vertikálním kabelovém žlabu, těsnící komponenty, instalační materiál*	ks	2,000	3 491,69	6 983,38	vlastní
0	M	Pol115	*Kabelový žlab 47U, PDU, vertikální v zadní části rozvaděče po levé a pravé straně, vyvázání a montáž PDU lišt bez nástrojů*	ks	4,000	3 566,16	14 264,64	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	Pol116	Kabelový žlab Š200, 47U, vnitřní. Vertikální ve střední části rozvaděče po levé a pravé straně, vyvázání kabeláže pomocí velcro nebo stahovacích pásek, možnost použít klecové matky pro uchycení kabelových ok, š200 mm	ks	4,000	2 501,53	10 006,12	vlastní
0	M	Pol117	Inteligentní PDU napájecí lišta 32A,20xC13+4xC19, 7,7kVA,měřená na vstupu, vstup vidlice IEC60309,přívod zespodu,0U,porty LAN,RS232,USB-A,USB-B,port pro čidla, rozměry maximálně 1600x52x55 mm, rovoz do 60°C, jističe 2x16A	ks	4,000	20 086,49	80 345,96	vlastní
0	M	Pol118	Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor	ks	1,000	4 942,77	4 942,77	vlastní
0	M	Pol91	Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks	ks	10,000	95,20	952,00	vlastní
0	M	5	Patch panel pro 24xRJ45 CAT.6 - neosazený, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity	ks	4,000	657,68	2 630,72	vlastní
0	M	6	19" vyvazovací panel 2U, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity	ks	4,000	1 424,16	5 696,64	vlastní
0	M	7	Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity	ks	96,000	175,64	16 861,44	vlastní
0	M	8	Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH	m	1 410,000	8,09	11 406,90	vlastní
0	M	Pol182	Dat.zásuvka Cat 6 2x RJ 45 - na povrch, kompletní, design shodná se silno	ks	3,000	201,61	604,83	vlastní
0	M	9	Dat.zásuvka Cat 6 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno	ks	9,000	201,61	1 814,49	vlastní
0	M	10	Dat.zásuvka Cat 6 1x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno	ks	2,000	160,08	320,16	vlastní
0	M	Pol119	Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 22,5x45 do kab. Kanálu - komlpelt vč. rámečku	ks	24,000	160,08	3 841,92	vlastní
0	M	Pol120	Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do kabelového kanálu	ks	21,000	63,81	1 340,01	vlastní
0	M	11	Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m žlutý	ks	46,000	47,18	2 170,28	vlastní
0	M	12	Patchcord Cat 6 UTP, 1,0m modrý	ks	2,000	47,18	94,36	vlastní
0	M	13	Patchcord Cat 6 UTP, 1,0m zelený	ks	2,000	47,18	94,36	vlastní
0	M	14	Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m červený	ks	2,000	41,24	82,48	vlastní
0	M	15	Univerzální optický výsuvný rozvaděč 1 U	ks	2,000	1 719,94	3 439,88	vlastní
0	M	16	Čelo k univerzální vaně pro 24 SC(E2000) FO konektorů	ks	2,000	942,16	1 884,32	vlastní
0	M	17	Krabice přístrojová 68	ks	11,000	5,24	57,64	vlastní
0	M	18	Stahovací pásek 200/4,5	ks	500,000	4,69	2 345,00	vlastní
0	M	Pol121	Kabelový kanál/instalační lišta bílý plast DLP, 150 x 65	m	7,000	374,83	2 623,81	vlastní
0	M	Pol122	Přpážka vnitřní do kanálu/lišty - na oddělení SLP-silno, AL	m	7,000	319,01	2 233,07	vlastní
0	M	Pol123	Kryt kanálu / lišty - plast DLP bílý	m	14,000	68,90	964,60	vlastní
0	M	Pol124	Koncový díl kanálu 150x65	ks	2,000	55,83	111,66	vlastní
0	M	Pol125	Rámeček pro 8 modulů pro modulové zásuvky do kab. kanálu	ks	8,000	100,14	801,12	vlastní
0	M	Pol126	Rámeček pro 2 moduly pro modulové zásuvky do kab. kanálu	ks	2,000	37,85	75,70	vlastní
0	M	19	El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku	ks	10,000	90,96	909,60	vlastní
0	M	Pol127	Kabelová lávka 54/400 drátěná vč. uchycení na strop, uzemnění, rychlospojek a spojovacího materiálu, pozink	m	35,000	418,81	14 658,35	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	*M*	*81*	*Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm*	*m*	*25,000*	*25,62*	*640,50*	*vlastní*
0	*M*	*21*	*Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm*	*m*	*10,000*	*52,40*	*524,00*	*vlastní*
0	*M*	*82*	*Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml*	*ks*	*5,000*	*348,36*	*1 741,80*	*vlastní*
0	*M*	*83*	*Protipožární tmel 90 min. - 310 ml*	*ks*	*5,000*	*157,42*	*787,10*	*vlastní*
0	*M*	*Pol183*	*Podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*2 602,05*	*2 602,05*	*vlastní*
	D	D3	MONTÁŽ SKR				51 659,32	
0	K	49	Montáž + osazení datové skříně	ks	2,000	777,79	1 555,58	vlastní
0	K	50	Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 10mm	m	1 410,000	15,56	21 939,60	vlastní
0	K	51	Měření UTP port	ks	50,000	98,29	4 914,50	vlastní
0	K	52	Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet	ks	12,000	126,01	1 512,12	vlastní
0	K	53	Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	2,000	126,01	252,02	vlastní
0	K	54	Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	24,000	126,01	3 024,24	vlastní
0	K	55	Ukončení kabelu UTP v rozvaděči	ks	44,000	91,78	4 038,32	vlastní
0	K	64	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	11,000	78,06	858,66	vlastní
0	K	59	Kabelová lávka - montáž	m	35,000	120,07	4 202,45	vlastní
0	K	60	Kabelový kanál/lišta - montáž	m	7,000	189,50	1 326,50	vlastní
0	K	61	Rámečky do kanálu/lišty - montáž	ks	10,000	28,28	282,80	vlastní
0	K	62	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	35,000	95,18	3 331,30	vlastní
0	K	63	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	4,000	95,18	380,72	vlastní
0	K	64	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	11,000	78,06	858,66	vlastní
0	K	65	Aplikace mont/požární pěny do otvorů	ks	5,000	636,37	3 181,85	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 4:

2.1.6.2 - PZTS

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
CC-CZ:
Datum: 25.07.2018

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH			**78 779,96**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	78 779,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**78 779,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:
2.1.6.2 - PZTS

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**78 779,96**
D1 - PZTS (EZS)	78 779,96
D2 - Materiál	42 154,35
D3 - Montáž EZS	36 625,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.6.2 - PZTS

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**78 779,96**	
	D	D1	PZTS (EZS)				78 779,96	
	D	D2	Materiál				42 154,35	
0	*M*	*66*	*Deska sběrnicového 16 zónového expanderu, stabilizovaný zdroj 1,5A, 16 vstupních zón (rozšiřitelné na 32 pomocí), 8 výstupů (rozšiřitelné na 32 - připojitelné na stávající ústřednu*	*ks*	*2,000*	*2 345,55*	*4 691,10*	*vlastní*
0	*M*	*67*	*Skříň 415x403x100 mm- box bez zdroje - pro expander*	*ks*	*2,000*	*329,82*	*659,64*	*vlastní*
0	*M*	*Pol129*	*Systémová Klávesnice grafická Grafická klávesnice je plně hodnotná klávesnice pro systém , umožňuje všechny operace stejně jako LCD klávesnice. Má více možností nastavení barvy pozadí displeje, podsvitu klávesnice. 8 dvojbarevných LED pro indikaci. Možnos*	*ks*	*1,000*	*3 119,54*	*3 119,54*	*vlastní*
0	*M*	*Pol130*	*Přepěťova ochrana na linku PZTS*	*ks*	*2,000*	*2 056,75*	*4 113,50*	*vlastní*
0	*M*	*70*	*Box s trafem 230V AC/16V AC - 75 VA - napájení expandérů*	*ks*	*1,000*	*181,58*	*181,58*	*vlastní*
0	*M*	*71*	*Zálohovací AKU 12V / 17Ah*	*ks*	*2,000*	*134,34*	*268,68*	*vlastní*
0	*M*	*72*	*Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m*	*ks*	*7,000*	*792,32*	*5 546,24*	*vlastní*
0	*M*	*74*	*MG kontakt - okenní*	*ks*	*6,000*	*166,86*	*1 001,16*	*vlastní*
0	*M*	*75*	*MG kontakt - dveřní*	*ks*	*20,000*	*163,93*	*3 278,60*	*vlastní*
0	*M*	*76*	*Instalační svorkovnice s tamperem*	*ks*	*11,000*	*227,36*	*2 500,96*	*vlastní*
0	*M*	*77*	*Kabel - sběrnice, čidla*	*m*	*350,000*	*9,14*	*3 199,00*	*vlastní*
0	*M*	*78*	*kabel napájecí CYSY 2x1,5*	*m*	*50,000*	*10,97*	*548,50*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	*M*	*80*	*Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm*	*m*	*70,000*	*24,01*	*1 680,70*	*vlastní*
0	*M*	*81*	*Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm*	*m*	*50,000*	*25,62*	*1 281,00*	*vlastní*
0	*M*	*82*	*Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml*	*ks*	*4,000*	*843,31*	*3 373,24*	*vlastní*
0	*M*	*83*	*Protipožární tmel 90 min. - 310 ml*	*ks*	*4,000*	*652,38*	*2 609,52*	*vlastní*
0	*M*	*84*	*Telefonní rozvaděč pro 10/20 párů, s držákem a zářezovou svorkovnicí 10 p, uzamykatelný , IP 54*	*ks*	*1,000*	*1 494,10*	*1 494,10*	*vlastní*
0	*M*	*85*	*krabice přístrojová 68*	*ks*	*1,000*	*5,24*	*5,24*	*vlastní*
0	*M*	*Pol131*	*Instalační materiál podružný*	*ks*	*1,000*	*2 602,05*	*2 602,05*	*vlastní*
	D	D3	Montáž EZS				36 625,61	
0	K	82	Ústředna - montáž + programování	ks	1,000	7 777,86	7 777,86	vlastní
0	K	83	Koncentrátor /tablo	ks	2,000	193,74	387,48	vlastní
0	K	84	Klávesnice ovládací	ks	1,000	181,72	181,72	vlastní
0	K	Pol132	Přepěťová ochrana - montáž	ks	2,000	111,72	223,44	vlastní
0	K	85	Zálohovací zdroj	ks	1,000	181,58	181,58	vlastní
0	K	86	Infradetektor PIR/DTS/EPS	ks	7,000	164,19	1 149,33	vlastní
0	K	87	MG kontakt	ks	26,000	122,05	3 173,30	vlastní
0	K	88	Svorkovnice s tamperem vč. krabice	ks	11,000	181,01	1 991,11	vlastní
0	K	50	Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 10mm	m	400,000	15,56	6 224,00	vlastní
0	K	90	Rozvaděč TLF - montáž	ks	1,000	360,61	360,61	vlastní
0	K	91	krabice instalační	ks	1,000	78,06	78,06	vlastní
0	K	62	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	120,000	95,18	11 421,60	vlastní
0	K	63	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení	ks	12,000	95,18	1 142,16	vlastní
0	K	96	výchozí revize	ks	1,000	2 333,36	2 333,36	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.6.3 - EKV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **178 774,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	178 774,05	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **178 774,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.6.3 - EKV

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**178 774,05**
D1 - EKV, TLF komunikátor	178 774,05
D2 - Materiál	155 380,43
D3 - Montáž	23 393,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 4:
2.1.6.3 - EKV

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**178 774,05**	
	D	D1	EKV, TLF komunikátor				178 774,05	
	D	D2	Materiál				155 380,43	
1	M	Pol184	ŘJ přístup : Control terminal, "Inteligentní řídící terminál , plně kompatibilní se stávajícím systémem univerzity - napojení na řídící systém přes RS232/RS485/Ethernet - napájení 12V, bateriová mikrozáloha - 2x IO interface, 2x ABA Tk2 interface, 2x WIE	ks	1,000	23 652,61	23 652,61	vlastní
2	M	Pol185	Montážní skříň pro controller	ks	1,000	5 626,93	5 626,93	vlastní
3	M	Pol186	Přístupová - Slave jednotka - terminál - 914, napojení RS485 / RS232, komunikační protokol NET92 - schopná pracovat v Off-Line i On-Line režimu. - Kapacita v Off-Lin režimu min. 300 ID karet. - IO rozhraní 3x vstup/3x výstup - napájení 9V až 24V - Vstup p	ks	1,000	18 266,38	18 266,38	vlastní
4	M	100	Skříň se svorkovnicí, montáž na/pod omítku, pro terminál	ks	1,000	3 356,64	3 356,64	vlastní
5	M	Pol187	Čtečka 13,6 MHz MF 14443A kompatibilní, RFID sectorr reader 14443A standard, - výstup ABA Tk2, RS232, WIEGAND, RS485 - programovatelný pro formát vyčítaných dat - prgramovatelný pro formát výstupních dat - prrogramovatelný - jednotlivé čtení/opakované čt	ks	1,000	8 391,60	8 391,60	vlastní
6	M	102	Rámeček pro čtečku s LED pro EZS	ks	1,000	1 873,47	1 873,47	vlastní
7	M	103	Kabel speciální - 2x1 + 2x2x2x0,22	m	20,000	179,54	3 590,80	vlastní
8	M	78	kabel napájecí CYSY 2x1,5	m	20,000	13,58	271,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	*M*	*105*	*Spínaný napájecí zálohovaný zdroj, Napáječ 220st/12Vss 9A - zál.pulsní zdroj vč. bat 17Ah*	*ks*	*1,000*	*10 158,39*	*10 158,39*	*vlastní*
10	*M*	*106*	*Napájecí zdroj - ŘJ - 12V/3A DC, Napáječ 220st/12Vss 3A - zálohovaný pulsní zdroj vč. 7Ah baterie*	*ks*	*1,000*	*4 734,43*	*4 734,43*	*vlastní*
11	*M*	*107*	*Bezpečnostní kování klika-klika pro úzký elmech zámek*	*ks*	*3,000*	*5 518,93*	*16 556,79*	*vlastní*
12	*M*	*Pol188*	*Elektromechanický samozamykací úzký zámek,Pravolevý - obousměrná střelka. Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku. Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zám*	*ks*	*3,000*	*13 956,76*	*41 870,28*	*vlastní*
13	*M*	*109*	*Kabel k el.mech zámku , napájení + signalizace, 6m 218*	*ks*	*3,000*	*917,88*	*2 753,64*	*vlastní*
14	*M*	*110*	*Kabelová průchodka, nerozpojitelná*	*ks*	*3,000*	*785,89*	*2 357,67*	*vlastní*
15	*M*	*Pol103*	*Armovací hadice poplastovaná 0,5 m , bílá*	*ks*	*3,000*	*201,92*	*605,76*	*vlastní*
16	*M*	*Pol104*	*Koncová vývodka panc. Hadice*	*ks*	*6,000*	*20,82*	*124,92*	*vlastní*
17	*M*	*111*	*Protiplech elmech zámku EA dle typu dveří*	*ks*	*3,000*	*525,30*	*1 575,90*	*vlastní*
18	*M*	*112*	*Dveřní TLF analog, základní modul + 3x 2 tlačítka - hovorová jednotka s tlačítky*	*ks*	*1,000*	*6 645,18*	*6 645,18*	*vlastní*
19	*M*	*80*	*Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm*	*m*	*15,000*	*24,01*	*360,15*	*vlastní*
20	*M*	*114*	*krabice instalační přístrojová*	*ks*	*1,000*	*5,24*	*5,24*	*vlastní*
21	*M*	*Pol189*	*Podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*2 602,05*	*2 602,05*	*vlastní*
	D	D3	Montáž				23 393,62	
22	K	116	Řídící jednotka -montáž + programování	ks	1,000	3 111,14	3 111,14	vlastní
23	K	117	Dveřní termínál + zapojení a montáž - čtečka + zámek -1 dveře	ks	1,000	5 939,46	5 939,46	vlastní
24	K	118	Zálohovaný zdroj - montáž	ks	2,000	316,07	632,14	vlastní
25	K	119	TLF komunikátor - montáž	ks	1,000	1 696,99	1 696,99	vlastní
26	K	120	Zatažení/uložení kabelů do 10 mm	m	40,000	53,04	2 121,60	vlastní
27	K	121	ELMECH zámek - montáž - kompletní vč napojení na kontroler	ks	1,000	5 090,96	5 090,96	vlastní
28	K	62	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	15,000	95,18	1 427,70	vlastní
29	K	123	Krabice instalační se svork. pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	2,000	171,40	342,80	vlastní
30	K	124	Krabice instalační se svork. na povrch	ks	2,000	627,89	1 255,78	vlastní
31	K	64	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	1,000	78,06	78,06	vlastní
32	K	126	výchozí revize - zdroj	ks	1,000	1 696,99	1 696,99	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:

2.1.6.4 - EPS

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
CC-CZ:
Datum: 25.07.2018

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH	**183 623,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	183 623,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**183 623,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03
Úroveň 4:
2.1.6.4 - EPS

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Uchazeč: Morys s.r.o.
Projektant: ASET studio s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**183 623,60**
D1 - EPS	183 623,60
D2 - materiál	127 020,20
D3 - MONTÁŽ	56 603,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.1 - SO 01 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA SEVERNÍ ČÁST, SO 02 - ENERGOCENTRUM - DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁST, SO 03

Úroveň 4:
2.1.6.4 - EPS

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**183 623,60**	
	D	D1	EPS				183 623,60	
	D	D2	materiál				127 020,20	
1	M	Pol139	Přepěťová ochrana na linku EPS	ks	2,000	2 330,13	4 660,26	vlastní
2	M	127	Výměnné popisné pole na ovládací panel -ústřednu EPS - česky	ks	1,000	729,61	729,61	vlastní
3	M	128	Ústředna EPS IP CXF - základní verze skříň vč. Interního panelu s tiskárnou, 2 kruhy - kompatibilní se stávajícími ústřednami EPS	ks	1,000	34 382,03	34 382,03	vlastní
4	M	129	Síťová karta do ústředny EPS - možnost metal. a opt. propojení ústředen	ks	1,000	11 933,91	11 933,91	vlastní
5	M	130	Výměnné popisné pole na ovládací panel -externí a ovl. Panel - česky	ks	1,000	434,88	434,88	vlastní
6	M	131	Externí zobrazovací a ovládací panel	ks	1,000	8 155,60	8 155,60	vlastní
7	M	132	Obslužné pole požární ochrany - B5 OPPO CZ - EPI dle DIN 14661 vč. skříně	ks	1,000	16 975,12	16 975,12	vlastní
8	M	133	AKU 12/24 Ah	ks	2,000	1 665,76	3 331,52	vlastní
9	M	134	Adresovatelný multisenzorový hlásič MTD na linku ústředny EPS	ks	13,000	1 025,38	13 329,94	vlastní
10	M	135	Sokl bez loop kontaktu	ks	13,000	124,38	1 616,94	vlastní
11	M	136	Popisný štítek pro sokl	ks	13,000	8,09	105,17	vlastní
12	M	137	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 24 na linku ústředny EPS, vnitřní	ks	1,000	1 292,05	1 292,05	vlastní
13	M	138	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 54 na linku ústředny EPS, venkovní	ks	2,000	1 680,87	3 361,74	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	139	Popiska se symbolem ruky pro tl. hlásič	ks	3,000	30,18	90,54	vlastní
15	M	140	Modul vstupní - 4 vstupy IM4 na linku ústředny EPS	ks	1,000	1 720,61	1 720,61	vlastní
16	M	141	Krabice krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm, vč. průchodek	ks	1,000	513,90	513,90	vlastní
17	M	142	Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LSOH, B2caS1, d0, EF 180 S 2x1.0	m	210,000	23,76	4 989,60	vlastní
18	M	143	Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LSOH, B2caS1, d0, EF 180 S 4x1.0	m	20,000	36,64	732,80	vlastní
19	M	Pol140	Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LSOH, B2caS1, d0d 15x2x0,5	m	15,000	155,76	2 336,40	vlastní
20	M	145	Siréna s majákem bílá, oranžová čočka, 106 dB, 32 tónů, 17-60V DC, 10-50 mA, nízká patice, EN 54-3, IP65, -25C-+70C	ks	1,000	1 466,23	1 466,23	vlastní
21	M	146	Siréna s majákem červená, oranžová čočka, 106 dB, 32 tónů, 17-60V DC, 10-50 mA, nízká patice, EN 54-3, IP65, -25C-+70C	ks	2,000	1 466,23	2 932,46	vlastní
22	M	147	Vysoká patice pro sirény nebo zábleskové majáky, pro montáž na omítku, červená.	ks	1,000	195,15	195,15	vlastní
23	M	148	Zábleskový maják, montáž na omítku, 2.0J (10Cd), červený, nízká červená patice.	ks	1,000	1 543,51	1 543,51	vlastní
24	M	149	Kabelová příchytka - kovová - komplet s pož. odolností, 1 kabel	ks	150,000	8,89	1 333,50	vlastní
25	M	150	Krabice inst. KO 68	ks	3,000	9,94	29,82	vlastní
26	M	151	Krabice svorková s funkční integritou P 90 R, 8 pólů, pro průřez 0,5 - 4 mm2, oranžová	ks	3,000	1 055,81	3 167,43	vlastní
27	M	152	Provozní kniha EPS	ks	1,000	383,80	383,80	vlastní
28	M	153	Protipožární pěna na prostupy - 700ml	ks	4,000	348,36	1 393,44	vlastní
29	M	154	Protipožární tmel - 310ml	ks	4,000	157,42	629,68	vlastní
30	M	Pol141	Podružný materiál	ks	1,000	3 252,56	3 252,56	vlastní
	D	D3	MONTÁŽ				56 603,40	
31	K	Pol142	přepěťová ochrana - montáž	ks	2,000	111,72	223,44	vlastní
32	K	156	ústředna EPS - montáž + programování	ks	1,000	11 369,82	11 369,82	vlastní
33	K	157	EXT O.P. - montáž, zapojení	ks	1,000	922,03	922,03	vlastní
34	K	158	Optický/teplotní hlásič/ izol. patice EPS - montáž	ks	13,000	209,73	2 726,49	vlastní
35	K	159	Tlačítkový hlásič EPS - montáž	ks	3,000	118,22	354,66	vlastní
36	K	160	Akční V/V člen - montáž	ks	1,000	193,74	193,74	vlastní
37	K	161	Siréna/zvon/maják EPS - montáž	ks	3,000	161,21	483,63	vlastní
38	K	162	přezkoušení detektorů vč. lineárů	ks	16,000	77,78	1 244,48	vlastní
39	K	163	Zatažení kabelů/uložení do 10 mm	m	50,000	15,56	778,00	vlastní
40	K	164	uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	195,000	82,45	16 077,75	vlastní
41	K	64	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	3,000	78,06	234,18	vlastní
42	K	166	krabice instalační na povrch	ks	4,000	209,30	837,20	vlastní
43	K	64	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	3,000	78,06	234,18	vlastní
44	K	168	Kabelová příchytka - montáž	0	150,000	17,68	2 652,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	169	Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2 tl 15-20 cm	ks	10,000	95,18	951,80	vlastní
46	K	170	Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2, tl 45 cm	ks	4,000	211,27	845,08	vlastní
47	K	171	Aplikace pěny protipožární	ks	10,000	636,37	6 363,70	vlastní
48	K	172	výchozí revize EPS	ks	1,000	2 333,36	2 333,36	vlastní
49	K	173	Komplexní zkouška systému EPS	ks	1,000	7 777,86	7 777,86	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.1 - ROZŠÍŘENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ SUTERÉNU OBJ. 53

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **591 961,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	591 961,28	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **591 961,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.1 - ROZŠÍŘENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ SUTERÉNU OBJ. 53

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**591 961,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	591 961,28
1 - Zemní práce	87 221,84
2 - Základy a zvláštní zakládání	12 936,36
9 - Ostatní konstrukce, bourání	75 791,40
96 - Bourání konstrukcí	91 345,76
711 - Izolace proti vodě	248 683,71
784 - Malby	10 636,12
M21 - Elektromontáže	65 346,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.1 - ROZŠÍŘENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ SUTERÉNU OBJ. 53

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**591 961,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				591 961,28	
	D	1	Zemní práce				87 221,84	
1	K	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	38,450	58,39	2 245,10	vlastní
2	K	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	57,675	8,76	505,23	vlastní
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	57,675	875,86	50 515,23	vlastní
6	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	57,675	233,56	13 470,57	vlastní
7	K	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	57,675	87,59	5 051,75	vlastní
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,768	204,37	1 178,81	vlastní
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	57,675	8,76	505,23	vlastní
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,768	58,39	336,79	vlastní
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,768	36,49	210,47	vlastní
10	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	51,900	204,37	10 606,80	vlastní
	VV		57,67-5,77		51,900			
	VV		Součet		51,900			
11	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	38,450	36,49	1 403,04	vlastní
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,768	206,80	1 192,82	vlastní
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				12 936,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	57,675	116,78	6 735,29	vlastní
14	K	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m2	14,400	430,63	6 201,07	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně -20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostrorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9.*					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				75 791,40	
20	K	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	78,000	321,15	25 049,70	vlastní
21	K	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	72,000	321,15	23 122,80	vlastní
22	K	911999006	HZS - monitorování dešťových svodů pro ověření funkčnosti a napojení na ležatou kanalizaci	hod	86,000	321,15	27 618,90	vlastní
	D	96	Bourání konstrukcí				91 345,76	
23	K	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky	m2	174,850	116,78	20 418,98	vlastní
24	K	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,845	2 043,68	7 857,95	vlastní
25	K	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu	m2	174,850	58,39	10 209,49	vlastní
26	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	174,850	116,78	20 418,98	vlastní
27	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	15,737	233,56	3 675,53	vlastní
28	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,592	204,37	5 025,87	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.*					
29	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	245,915	8,76	2 154,22	vlastní
30	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,592	233,56	5 743,71	vlastní
31	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	96,393	7,30	703,67	vlastní
32	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	24,592	262,76	6 461,79	vlastní
33	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,592	352,78	8 675,57	vlastní
	D	711	Izolace proti vodě				248 683,71	
34	K	281606213R00	Dodatečná nízkotlaká horizontální a vertikální injektáž zdiva smíšeného např. akrylátovým gelem	m2	6,421	3 640,31	23 374,43	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením.*					
35	K	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, nopová fólie	m2	57,675	510,92	29 467,31	vlastní
37	K	900 R03	HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	56,000	369,81	20 709,36	vlastní
36	K	620453112R00	Omítka zátěžová zdí zatřená hladká, tl. 20 mm	m2	57,675	389,27	22 451,15	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	57,675	30,41	1 753,90	vlastní
39	K	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu	m2	57,675	279,79	16 136,89	vlastní
40	K	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda	m2	46,830	462,26	21 647,64	vlastní
41	K	711714110R00	Provedení nátěru adhezní hmotou	m2	14,145	97,32	1 376,59	vlastní
42	K	R 28101	Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové injektáži	m2	6,421	381,37	2 448,78	vlastní
43	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	57,675	36,49	2 104,56	vlastní
44	K	319300017RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním diamantovým lanem, fólie, zaklínování, vyplnění spáry, kamenné a smíšené zdivo	m2	25,487	4 206,58	107 213,10	vlastní
	D	784	Malby				10 636,12	
45	K	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů	m2	174,850	18,25	3 191,01	vlastní
46	K	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x	m2	174,850	42,58	7 445,11	vlastní
	D	M21	Elektromontáže				65 346,09	
47	K	R - 2101	Vysoušení extrémně zavlhlého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely	m3	10,080	3 247,39	32 733,69	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *mikrovln.technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií*					
48	K	R - 2102	Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači	den	120,000	196,46	23 575,20	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *osazení kondenzačních (při teplotě > 15°C) popř. adsorpčních odvlhčovačů (při teplotě < 15°C) s výkonem každé jednotky pro cca 300 m3 odvlhčovaného prostoru, obsluha pro manipulaci, náklady na spotřebovanou el. energii při provozu, napojení do stávající sítě s měřením spotřeby*					
49	K	R - 2103	Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva	hod	34,000	265,80	9 037,20	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1 NP A 2 NP OBJ. 53

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
CC-CZ:
Datum: 25.07.2018

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **708 052,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	708 052,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **708 052,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1 NP A 2 NP OBJ. 53

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Uchazeč: Morys s.r.o.
Projektant: ASET studio s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**708 052,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	535 690,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 272,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	384 200,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 452,99
997 - Přesun sutě	26 384,61
998 - Přesun hmot	5 379,81
PSV - Práce a dodávky PSV	172 361,92
762 - Konstrukce tesařské	27 735,72
764 - Konstrukce klempířské	7 140,85
766 - Konstrukce truhlářské	30 373,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	107 111,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 3:

2.2.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1 NP A 2 NP OBJ. 53

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**708 052,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				535 690,58	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 272,60	
1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,998	5 474,15	10 937,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zazdívka okenních otvorů					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		0,9*2*0,3		0,540			
	VV		1,2*1,5*0,3		0,540			
	VV		1,2*1,5*0,3		0,540			
	VV		2 NP					
	VV		0,9*1,2*0,35		0,378			
	VV		Mezisoučet		1,998			
	VV		Součet		1,998			
2	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	2,000	371,56	743,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní překlad					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	21,650	766,38	16 592,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vnitřní příčka					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		(7,2+2,9)*2,5		25,250			
	VV		0,9*2*-2		-3,600			
	VV		Mezisoučet		21,650			
	VV		Součet		21,650			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				384 200,57	
4	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	508,260	291,95	148 386,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava omítek					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		stropy 1 a 2 NP					
	VV		249,86		249,860			
	VV		6,8*38		258,400			
	VV		Mezisoučet		508,260			
	VV		Součet		508,260			
5	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,300	279,79	12 114,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní omítka nových příček					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		(7,2+2,9)*2,5*2		50,500			
	VV		0,9*2*-2*2		-7,200			
	VV		Mezisoučet		43,300			
	VV		Součet		43,300			
6	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 325,840	145,98	193 546,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Oprava omítek					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		mč 1.01					
	VV		(1,35+1,35+2,1+2,1)*2,5		17,250			
	VV		(2,9+2,9+1,7+1,7)*2,5		23,000			
	VV		mč 1.02					
	VV		(3,6+3+3,75+1,35+2,85+0,3+2,6+1,5)*2,5		47,375			
	VV		mč 1.03					
	VV		(8,25+8,25+7,2+7,2)*2,5		77,250			
	VV		mč 1.03a					
	VV		(2,9+2,9+5,3+5,3)*2,5		41,000			
	VV		mč 1.04					
	VV		(4,875+4,875+7,2+7,2)*2,5		60,375			
	VV		mč 1.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2+2,05+3,55+2,45)*2,5		25,125			
	VV		mč 1.05a					
	VV		(1,75+1,75+5,1+5,1)*2,5		34,250			
	VV		mč 1.06					
	VV		(3+3+1,45+1,45)*2,5		22,250			
	VV		mč 1.07					
	VV		(1,125+1,125+2,48+2,48+0,6+0,6)*2,5		21,025			
	VV		mč 1.07a					
	VV		(2,75+2,75+1,8+1,8)*2,5		22,750			
	VV		mč 1.08					
	VV		(3,95+3,95+2,48+2,48)*2,5		32,150			
	VV		mč 1.09					
	VV		(3,33+3,33+2,48+2,48)*2,5		29,050			
	VV		mč 1.10					
	VV		(3+3+2,75+2,75)*2,5		28,750			
	VV		mč 1.11					
	VV		(2,65+2,65+2,75+2,75)*2,5		27,000			
	VV		mč 1.12					
	VV		(2,8+2,8+2,75+2,75)*2,5		27,750			
	VV		mč 1.13					
	VV		(2,2+2,2+5,1+5,1)*2,5		36,500			
	VV		mč 1.14					
	VV		(4,45+1,2+4,45)*2,5		25,250			
	VV		mč 1.15					
	VV		(3,55+3,55+4,2+4,2)*2,5		38,750			
	VV		mč 1.16					
	VV		(3,65+2,35+4,85+2,35)*2,5		33,000			
	VV		mč 1.17,1.21,1.31					
	VV		(7,1+40)*3,5		164,850			
	VV		Mezisoučet		834,700			
	VV		2 NP					
	VV		(6,8+6,8+13,65+13,65+4,85+4,85+2,35+2,35+1+1+10,8+0,8)*2,6		179,140			
	VV		(5,1+5,1+4,65+4,65)*2,6		50,700			
	VV		(2+2+2+2+4,65+4,65)*2,6		44,980			
	VV		(7,2+7,2+3+3)*2,6		53,040			
	VV		(7,2+7,2+11,3+11,3+0,4*4)*2,6		100,360			
	VV		(4,9+4,9+7,2+7,2)*2,6		62,920			
	VV		Mezisoučet		491,140			
	VV		Součet		1 325,840			
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,700	145,98	3 605,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Začištění					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+2+2)*1		4,900			
	VV		(0,8+2+2)*3		14,400			
	VV		(1,4+2+2)*1		5,400			
	VV		Mezisoučet		24,700			
	VV		Součet		24,700			
8	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 1,0m2	kus	5,000	1 678,74	8 393,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění KZS					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		1*4		4,000			
	VV		2 NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,775	3 345,32	5 937,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		Doplnění podlahové mazaniny					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		4,55*3,9*0,1		1,775			
	VV		Mezisoučet		1,775			
	VV		Součet		1,775			
10	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,775	486,59	863,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání podlahové mazaniny - úprava povrchu					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		4,55*3,9*0,1		1,775			
	VV		Mezisoučet		1,775			
	VV		Součet		1,775			
11	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,775	304,12	539,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání podlahové mazaniny - stržení vrstvy					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		4,55*3,9*0,1		1,775			
	VV		Mezisoučet		1,775			
	VV		Součet		1,775			
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	31 628,44	790,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání podlahové mazaniny - výztuž kari 150/150/4					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		4,55*3,9*1,35/1000*1,05		0,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,025			
	VV		Součet		0,025			
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	973,18	2 919,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		Z03					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	*M*	*55331203*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P*	*kus*	*3,000*	*970,02*	*2 910,06*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	973,18	973,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		Z02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	*M*	*55331201*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*956,88*	*956,88*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		Z02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	973,18	973,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení zárubní					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		Z01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	*M*	*55331124*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1450 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 288,62*	*1 288,62*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		Z01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 452,99	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	249,860	54,74	13 677,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vnitřní lešení					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		249,86		249,860			
	VV		Mezisoučet		249,860			
	VV		Součet		249,860			
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	508,260	48,66	24 731,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		Úklid					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		249,86		249,860			
	VV		2 NP					
	VV		6,8*38		258,400			
	VV		Mezisoučet		508,260			
	VV		Součet		508,260			
21	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	9,750	85,15	830,21	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání příčky					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		3,9*2,5		9,750			
	VV		Mezisoučet		9,750			
	VV		Součet		9,750			
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,775	2 128,84	3 778,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání podlahové mazaniny					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		4,55*3,9*0,1		1,775			
	VV		Mezisoučet		1,775			
	VV		Součet		1,775			
23	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	3,600	121,65	437,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vybourání okem					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		3,600			
24	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	158,14	284,65	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vybourání zárubní					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		1,800			
25	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	508,206	30,41	15 454,54	CS ÚRS 2018 01
26	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 325,840	24,33	32 257,69	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				26 384,61	
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,418	468,34	11 435,93	CS ÚRS 2018 01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,418	158,14	3 861,46	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	366,270	7,30	2 673,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,418*15 'Přepočtené koeficientem množství		366,270			
30	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	23,849	352,78	8 413,45	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				5 379,81	
31	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	40,587	132,55	5 379,81	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				172 361,92	
	D	762	Konstrukce tesařské				27 735,72	
32	K	R-762-001	D+M dělící příčky	m2	6,000	4 622,62	27 735,72	vlastní
	VV		Dělící příčka s dveřmi					
	VV		2,4+1,2*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				7 140,85	
33	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	218,97	1 313,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		Svod PVC					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		K01					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
34	*M*	*28341015*	*trubka svodová okapu plast hnědý DN 105 x 1 m*	*m*	*6,000*	*116,78*	*700,68*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		materiál					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		K01					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	*M*	*28341051*	*objímka okapový plast PVC 100 mm*	*kus*	*3,000*	*79,07*	*237,21*	*CS ÚRS 2018 01*
36	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,600	642,30	4 881,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		Svod					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		K01					
	VV		7,6		7,600			
	VV		Mezisoučet		7,600			
	VV		Součet		7,600			
37	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,021	364,58	7,66	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				30 373,91	
38	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	364,94	1 094,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		T03					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	*M*	*61162936*	*dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlé 90x197cm*	*kus*	*3,000*	*2 493,78*	*7 481,34*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	669,06	669,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		T02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	*M*	*61165610*	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm*	*kus*	*1,000*	*4 926,74*	*4 926,74*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		T02					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 094,83	1 094,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		T01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	*M*	*61165614*	*dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 145x197cm*	*kus*	*1,000*	*9 975,12*	*9 975,12*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		T01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	5,000	60,82	304,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Montáž kování					
	VV		výpočet dle D.1.1.03					
	VV		3+1+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	*M*	*54914620*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez*	*kus*	*5,000*	*450,10*	*2 250,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	364,94	2 554,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vyvěšení dveří					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.02					
	VV		1 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
47	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,143	159,56	22,82	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				107 111,44	
48	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	1 834,100	18,25	33 472,33	CS ÚRS 2018 01
49	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 834,100	8,52	15 626,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle vč D.1.1.03					
	VV		1 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč 1.01					
	VV		(1,35+1,35+2,1+2,1)*2,5		17,250			
	VV		(2,9+2,9+1,7+1,7)*2,5		23,000			
	VV		mč 1.02					
	VV		(3,6+3+3,75+1,35+2,85+0,3+2,6+1,5)*2,5		47,375			
	VV		mč 1.03					
	VV		(8,25+8,25+7,2+7,2)*2,5		77,250			
	VV		mč 1.03a					
	VV		(2,9+2,9+5,3+5,3)*2,5		41,000			
	VV		mč 1.04					
	VV		(4,875+4,875+7,2+7,2)*2,5		60,375			
	VV		mč 1.05					
	VV		(2+2,05+3,55+2,45)*2,5		25,125			
	VV		mč 1.05a					
	VV		(1,75+1,75+5,1+5,1)*2,5		34,250			
	VV		mč 1.06					
	VV		(3+3+1,45+1,45)*2,5		22,250			
	VV		mč 1.07					
	VV		(1,125+1,125+2,48+2,48+0,6+0,6)*2,5		21,025			
	VV		mč 1.07a					
	VV		(2,75+2,75+1,8+1,8)*2,5		22,750			
	VV		mč 1.08					
	VV		(3,95+3,95+2,48+2,48)*2,5		32,150			
	VV		mč 1.09					
	VV		(3,33+3,33+2,48+2,48)*2,5		29,050			
	VV		mč 1.10					
	VV		(3+3+2,75+2,75)*2,5		28,750			
	VV		mč 1.11					
	VV		(2,65+2,65+2,75+2,75)*2,5		27,000			
	VV		mč 1.12					
	VV		(2,8+2,8+2,75+2,75)*2,5		27,750			
	VV		mč 1.13					
	VV		(2,2+2,2+5,1+5,1)*2,5		36,500			
	VV		mč 1.14					
	VV		(4,45+1,2+4,45)*2,5		25,250			
	VV		mč 1.15					
	VV		(3,55+3,55+4,2+4,2)*2,5		38,750			
	VV		mč 1.16					
	VV		(3,65+2,35+4,85+2,35)*2,5		33,000			
	VV		mč 1.17,1.21,1.31					
	VV		(7,1+40)*3,5		164,850			
	VV		Mezisoučet		834,700			
	VV		2 NP					
	VV		(6,8+6,8+13,65+13,65+4,85+4,85+2,35+2,35+1+1+10,8+0,8)*2,6		179,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,1+5,1+4,65+4,65)*2,6		50,700			
	VV		(2+2+2+2+4,65+4,65)*2,6		44,980			
	VV		(7,2+7,2+3+3)*2,6		53,040			
	VV		(7,2+7,2+11,3+11,3+0,4*4)*2,6		100,360			
	VV		(4,9+4,9+7,2+7,2)*2,6		62,920			
	VV		stropy					
	VV		249,86		249,860			
	VV		6,8*38		258,400			
	VV		Mezisoučet		999,400			
	VV		Součet		1 834,100			
50	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 834,100	31,63	58 012,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle penetrace					
	VV		1834,1		1 834,100			
	VV		Mezisoučet		1 834,100			
	VV		Součet		1 834,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:

2.2.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **450 522,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	450 522,33	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **450 522,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:

2.2.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**450 522,33**
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	3 215,61
D1 - Materiál nosný:	28 080,34
02 - Ocelové konstrukce	11 604,18
D1 - Materiál nosný:	17 460,94
08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné	8 664,77
D2 - Materiál nosný: (+ 5% prořez)	39 570,06
09 - Vodiče, šňůry a kabely hliníkové	4 974,28
D1 - Materiál nosný:	27 300,33
D3 - Ukončení vodičů	6 325,94
D1 - Materiál nosný:	3 293,12
D4 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	679,15
D1 - Materiál nosný:	5 047,39

D5 - Ovládací, signální a návěstní přístroje	408,06
D1 - Materiál nosný:	2 602,64
D6 - Rozvodnice oceloplech. a plastové	11 714,70
D7 - Dodávka:	221 177,83
D8 - Svítidla a osvětlovací zařízení	2 107,00
D1 - Materiál nosný:	8 868,91
D9 - Vedení uzemňovací	1 685,60
D1 - Materiál nosný:	5 879,00
HSV - HSV	39 862,48
D - Ostratní práce	39 862,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:

2.2.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**450 522,33**	
	D	01	Trubková vedení, krabice, svorky				3 215,61	
1	K	010064	průměr 29 mm	m	27,000	30,76	830,52	vlastní
2	K	010103	Lišta vkládací šířka 20-130 mm	m	35,000	43,60	1 526,00	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice přístrojová*					
3	K	010301	KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, LK 80x28 T-lišta	ks	5,000	78,10	390,50	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice odbočná*					
4	K	010322	KO 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty	ks	2,000	78,10	156,20	vlastní
5	K	010313	KO 100 bez zapojení	ks	1,000	78,10	78,10	vlastní
6	K	010323	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	234,29	234,29	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				28 080,34	
7	*M*	*Pol45*	*průměr 29 mm*	*m*	*27,000*	*21,93*	*592,11*	*vlastní*
8	*M*	*Pol46*	*Lišta vkládací LHD 60x40*	*m*	*35,000*	*93,41*	*3 269,35*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice přístrojová kompletní*					
9	*M*	*Pol47*	*KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, LK 80x28 T-lišta - jde tam 2xc*	*ks*	*5,000*	*64,12*	*320,60*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Krabice odbočná kompletní*					
10	*M*	*Pol48*	*KO 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty*	*ks*	*2,000*	*91,11*	*182,22*	*vlastní*
11	*M*	*Pol49*	*Krabice odbočná KO 100*	*ks*	*1,000*	*64,24*	*64,24*	*vlastní*
12	*M*	*Pol50*	*Ekvipotenciální přípojnice*	*ks*	*1,000*	*222,44*	*222,44*	*vlastní*
13	*M*	*Pol40*	*Přirážka na podr. materiál - 3%*	*ks*	*1,000*	*10 413,06*	*10 413,06*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
14	*M*	*Pol41*	*Dopravné a režie 15%*	*ks*	*1,000*	*13 016,32*	*13 016,32*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	D	02	Ocelové konstrukce				11 604,18	
15	K	Pol51	50-500x50	m	52,000	221,28	11 506,56	vlastní
16	K	020952	Výstr. a označovací tabulka A2-A5 -rozváděč	ks	3,000	32,54	97,62	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				17 460,94	
17	*M*	*Pol52*	*100x125x0.80 vč. příslušenství*	*m*	*17,000*	*188,92*	*3 211,64*	*vlastní*
18	*M*	*Pol53*	*100x250x0.80 s víkem, vč. příslušenství*	*m*	*35,000*	*403,60*	*14 126,00*	*vlastní*
19	*M*	*Pol54*	*Výstražná tabulka A5 - rozváděč*	*ks*	*3,000*	*41,10*	*123,30*	*vlastní*
	D	08	Vodiče, šňůry a kabely měděné				8 664,77	
20	K	800101	CYKY 3Cx1,5	m	30,000	20,34	610,20	vlastní
21	K	800101.1	CYKY 3Dx1,5	m	4,000	20,34	81,36	vlastní
22	K	800101.2	CYKY 3Cx2,5	m	50,000	20,34	1 017,00	vlastní
23	K	Pol55	CYKY 4Bx25	m	25,000	45,08	1 127,00	vlastní
24	K	800115	CYKY 5Cx1,5	m	70,000	20,34	1 423,80	vlastní
25	K	800117	CYKY 5Cx6	m	22,000	20,34	447,48	vlastní
26	K	800113S	CYKY 5Cx10	m	32,000	37,59	1 202,88	vlastní
27	K	Pol56	CYKY 5Cx25	m	16,000	45,08	721,28	vlastní
28	K	Pol57	CYKY 5Cx35	m	25,000	58,57	1 464,25	vlastní
29	K	800115.1	PRAFlaDur 5Cx1,5	m	28,000	20,34	569,52	vlastní
	D	D2	Materiál nosný: (+ 5% prořez)				39 570,06	
30	*M*	*Pol58*	*CYKY 3Cx1,5*	*m*	*32,000*	*14,63*	*468,16*	*vlastní*
31	*M*	*Pol59*	*CYKY 3Dx1,5*	*m*	*4,000*	*14,63*	*58,52*	*vlastní*
32	*M*	*Pol60*	*CYKY 3Cx2,5*	*m*	*53,000*	*23,92*	*1 267,76*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	*M*	*Pol61*	*CYKY 4Bx25*	*m*	*26,000*	*293,75*	*7 637,50*	*vlastní*
34	*M*	*Pol62*	*CYKY 5Cx1,5*	*m*	*74,000*	*24,12*	*1 784,88*	*vlastní*
35	*M*	*Pol63*	*CYKY 5Cx6*	*m*	*23,000*	*93,94*	*2 160,62*	*vlastní*
36	*M*	*Pol64*	*CYKY 5Cx10*	*m*	*34,000*	*149,25*	*5 074,50*	*vlastní*
37	*M*	*Pol65*	*CYKY 5Cx25*	*m*	*17,000*	*364,48*	*6 196,16*	*vlastní*
38	*M*	*Pol66*	*CYKY 5Cx35*	*m*	*26,000*	*516,68*	*13 433,68*	*vlastní*
39	*M*	*Pol67*	*PRAFlaDur 5Cx1,5*	*m*	*29,000*	*51,32*	*1 488,28*	*vlastní*
	D	09	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové				4 974,28	
40	K	901096	AYKY 3Bx150+70	m	26,000	60,53	1 573,78	vlastní
41	K	901098	AYKY 3Bx240+120	m	50,000	68,01	3 400,50	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				27 300,33	
42	*M*	*Pol68*	*AYKY 3Bx150+70*	*m*	*27,000*	*288,38*	*7 786,26*	*vlastní*
43	*M*	*Pol69*	*AYKY 3Bx240+120*	*m*	*53,000*	*368,19*	*19 514,07*	*vlastní*
	D	D3	Ukončení vodičů				6 325,94	
44	K	100102	Do 50 mm2	ks	10,000	32,54	325,40	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončení kabelů záklopkou*					
45	K	100251	Do 4x10 mm2	ks	7,000	32,54	227,78	vlastní
46	K	100252	Do 4x25 mm2	ks	2,000	104,13	208,26	vlastní
47	K	100255	Do 4x150 mm2	ks	4,000	325,41	1 301,64	vlastní
48	K	100257	Do 4x240 mm2	ks	4,000	455,57	1 822,28	vlastní
49	K	100259	Do 5x10 mm2	ks	7,000	78,10	546,70	vlastní
50	K	Pol70	Do 5x50 mm2	ks	4,000	182,23	728,92	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončení kabelů ucpávkou*					
51	K	100351	Do P21	ks	5,000	45,56	227,80	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž požární průchodky*					
52	K	100356S	Do do průměru 100mm	ks	4,000	234,29	937,16	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				3 293,12	
53	*M*	*Pol71*	*Požární průchodka do 100mm*	*ks*	*4,000*	*823,28*	*3 293,12*	*vlastní*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D4	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí				679,15	
54	K	110021	Jednopólový - řazení 1	ks	1,000	69,31	69,31	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvky a vidlice*					
55	K	111011	10/16A	ks	4,000	152,46	609,84	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				5 047,39	
56	*M*	*Pol72*	*Jednopólový - řazení 1*	*ks*	*1,000*	*166,57*	*166,57*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Zásuvky*					
57	*M*	*Pol73*	*dvojnásobná + ochr. přepětí 3.typ - bílá*	*ks*	*2,000*	*650,82*	*1 301,64*	*vlastní*
58	*M*	*Pol74*	*dvojnásobná + ochr. přepětí 3.typ - IP55*	*ks*	*1,000*	*2 463,05*	*2 463,05*	*vlastní*
59	*M*	*Pol75*	*dvojnásobná + ochr. přepětí 3.typ - červená*	*ks*	*1,000*	*1 116,13*	*1 116,13*	*vlastní*
	D	D5	Ovládací, signální a návěstní přístroje				408,06	
60	K	140431S	Montáž čidla	ks	2,000	136,02	272,04	vlastní
61	K	140461	Tlačítkový ovladač zapuštěný	ks	1,000	136,02	136,02	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				2 602,64	
62	*M*	*Pol76*	*Stropní pohybové čidlo - pro spínání LED*	*ks*	*2,000*	*891,74*	*1 783,48*	*vlastní*
63	*M*	*Pol77*	*Tlačítkový ovladač se sklem-2 spín. jednotky*	*ks*	*1,000*	*819,16*	*819,16*	*vlastní*
	D	D6	Rozvodnice oceloplech. a plastové				11 714,70	
64	K	190003	Do 500 kg	ks	3,000	3 904,90	11 714,70	vlastní
	D	D7	Dodávka:				221 177,83	
65	*M*	*Pol78*	*Rozváděč RH(MDO)*	*ks*	*1,000*	*168 445,18*	*168 445,18*	*vlastní*
66	*M*	*Pol79*	*Rozváděč RH(DO)*	*ks*	*1,000*	*52 732,65*	*52 732,65*	*vlastní*
	D	D8	Svítidla a osvětlovací zařízení				2 107,00	
68	K	201043S	Do 80W	ks	7,000	301,00	2 107,00	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				8 868,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	*M*	*D1*	*Prachotěsné sv., LED 41W/840, 4900 lm, opál, IP66*	*ks*	*2,000*	*2 189,02*	*4 378,04*	*vlastní*
70	*M*	*G*	*Přisazené sv. Čočka, LED 24W/840, 1900 lm, IP44*	*ks*	*2,000*	*1 032,98*	*2 065,96*	*vlastní*
71	*M*	*NP*	*Nouzové sv. S piktogramem, LED, samostatnost 1 h, přisazené*	*ks*	*3,000*	*782,80*	*2 348,40*	*vlastní*
72	K	Pol81	recyklace svítidel	ks	7,000	10,93	76,51	vlastní
	D	D9	Vedení uzemňovací				1 685,60	
73	K	220451	Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně	m	70,000	24,08	1 685,60	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				5 879,00	
74	*M*	*Pol82*	*CYA 25 mm2 zelenožlutý*	*m*	*70,000*	*79,32*	*5 552,40*	*vlastní*
75	*M*	*Pol83*	*Svorka uzemňovací vč. pásky*	*ks*	*10,000*	*32,66*	*326,60*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž celkem ; Práce malého rozsahu; Montáž celkem; Materiál celkem; Z toho svítidla; Montáž + materiál; PPV - 12%*					
	D	HSV	HSV				39 862,48	
	D	D	Ostatní práce				39 862,48	
76	K	pol2	Zednické práce vč. mat.	kus	1,000	4 067,60	4 067,60	vlastní
77	K	pol4	Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat.	kus	1,000	3 254,08	3 254,08	vlastní
78	K	pol5	Zemní práce vč. mat.	kus	1,000	32 540,80	32 540,80	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:

2.2.3.2 - HROMOSVOD

KSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
CC-CZ:
Datum: 25.07.2018

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Morys s.r.o.
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH	**37 357,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	37 357,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**37 357,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:
2.2.3.2 - HROMOSVOD

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Uchazeč: Morys s.r.o.
Projektant: ASET studio s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**37 357,50**
01 - Trubková vedení, krabice, svorky	78,10
D1 - Materiál nosný:	5 004,96
D2 - Vedení uzemňovací	32 274,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.2 - SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST MIMO PROJEKT
Úroveň 4:

2.2.3.2 - HROMOSVOD

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**37 357,50**	
	D	01	Trubková vedení, krabice, svorky				78,10	
1	K	Pol34	Krabice odbočná UP	ks	1,000	78,10	78,10	vlastní
	D	D1	Materiál nosný:				5 004,96	
2	*M*	*Pol35*	*Krabice odbočná UP(se zkušební svorkou)*	*ks*	*1,000*	*585,73*	*585,73*	*vlastní*
3	*M*	*Pol40*	*Přirážka na podr. materiál - 3%*	*ks*	*1,000*	*514,33*	*514,33*	*vlastní*
	VV		1		1,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
4	*M*	*Pol41*	*Dopravné a režie 15%*	*ks*	*1,000*	*3 904,90*	*3 904,90*	*vlastní*
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	D	D2	Vedení uzemňovací				32 274,44	
5	K	220021	FeZn do průřezu 120 mm2	m	165,000	71,59	11 812,35	vlastní
6	K	220021.1	Drát nerez průměr 10mm	m	8,000	71,59	572,72	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Svodové vodiče vč. podpěr*					
7	K	220101	AlMgSi průměr 8-10 mm	m	15,000	136,67	2 050,05	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Svorky hromosvodové*					
8	K	220301	Do 2 šroubů (SS, SR03)	ks	60,000	90,14	5 408,40	vlastní
9	K	220302	Nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01,SR02)	ks	28,000	91,11	2 551,08	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Pásek uzemňovací pozinkovaný*					
10	*M*	*Pol36*	*FeZn 30x4 mm (0,95kg/m)*	*kg*	*157,000*	*40,55*	*6 366,35*	*vlastní*
11	*M*	*Pol37*	*Drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m)*	*kg*	*5,000*	*104,13*	*520,65*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Drát AlMgSi*					
12	*M*	*Pol38*	*AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m)*	*m*	*15,000*	*21,71*	*325,65*	*vlastní*
	P		*Poznámka k položce:* *Svorka hromosvodová nerez*					
13	*M*	*Pol39*	*SK křížová*	*ks*	*2,000*	*22,68*	*45,36*	*vlastní*
14	*M*	*Pol42*	*SP*	*ks*	*21,000*	*13,68*	*287,28*	*vlastní*
15	*M*	*Pol43*	*SR 02 pro spoj. pásových vodičů*	*ks*	*5,000*	*26,03*	*130,15*	*vlastní*
16	*M*	*Pol44*	*SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče*	*ks*	*60,000*	*36,74*	*2 204,40*	*vlastní*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:

2.3 - IO 01 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **124 717,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	124 717,61	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **124 717,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.3 - IO 01 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**124 717,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	121 798,11
1 - Zemní práce	72 795,99
5 - Komunikace pozemní	11 678,40
8 - Trubní vedení	36 007,66
998 - Přesun hmot	1 316,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 919,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.3 - IO 01 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**124 717,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				121 798,11	
	D	1	Zemní práce				72 795,99	
1	K	113106091	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živicí strojně pl do 15 m2	m2	40,000	233,56	9 342,40	CS ÚRS 2018 01
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,000	233,56	7 006,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop					
	VV		"část D.10. v.č.02"					
	VV		20*1,5*1		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	80,000	87,59	7 007,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Pažení výkopu					
	VV		20*2*2		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		80,000			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	80,000	87,59	7 007,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odpažení výkopu					
	VV		20*2*2		80,000			
	VV		Mezisoučet		80,000			
	VV		Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,000	204,37	6 131,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		přemístění výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	300,000	8,76	2 628,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přemístění výkopku - příplatek + 10km					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		30*10		300,000			
	VV		Mezisoučet		300,000			
	VV		Součet		300,000			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,000	43,79	1 313,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		Naložení výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	14,60	438,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Uložení výkopku					
	VV		výpočet dle zásypů kamenivem					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,000	206,80	9 926,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Poplatek za uložení výkopku - 1,6t/m3					
	VV		výpočet dle likvidace					
	VV		30*1,6		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		Součet		48,000			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,000	204,37	6 131,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zásyp potrubí					
	VV		"část D.10.1. v.č.02"					
	VV		30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	*M*	*583373100*	*štěrkopísek frakce 0-4 třída B*	*t*	*56,700*	*279,79*	*15 864,09*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		30*1,8*1,05		56,700			
	VV		Mezisoučet		56,700			
	VV		Součet		56,700			
	D	5	Komunikace pozemní				11 678,40	
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	40,000	87,59	3 503,60	CS ÚRS 2018 01
13	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	40,000	204,37	8 174,80	CS ÚRS 2018 01
	D	8	Trubní vedení				36 007,66	
14	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	20,000	790,71	15 814,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.10. v.č.02"					
	VV		"RŠ1 - RŠ2, šachta RŠ52 není součástí této PD " 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
15	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	20,000	24,33	486,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.10. v.č.02"					
	VV		"RŠ1 - RŠ2, šachta RŠ52 není součástí této PD " 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	12,16	243,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"část D.10. v.č.02"					
	VV		"RŠ1 - RŠ2, šachta RŠ52 není součástí této PD " 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	K	R- SPC RŠ3	Revizní šachta na přípojce splaškové kanalizace z betonových dílců prům 1m s litinovým poklopem prům 0,6m	ks	1,000	19 463,66	19 463,66	vlastní
	VV		"část D.10.1. v.č.02"					
	VV		"RŠ3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				1 316,06	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,091	425,77	1 316,06	CS ÚRS 2018 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 919,50	
19	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000	291,95	2 919,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení šachty RŠ1 na řad" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:

2.4 - IO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **361 214,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	361 214,59	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **361 214,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.4 - IO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**361 214,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	351 995,08
1 - Zemní práce	94 602,06
5 - Komunikace pozemní	183 766,95
8 - Trubní vedení	10 023,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 944,48
998 - Přesun hmot	9 657,75
PSV - Práce a dodávky PSV	9 219,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 219,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.4 - IO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**361 214,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				351 995,08	
	D	1	Zemní práce				94 602,06	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	122,793	111,92	13 742,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		Odkop pro podkadní vrstvy					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85*0,62		75,828			
	VV		(4,75*8,2+11,5*3,2)*0,62		46,965			
	VV		Mezisoučet		122,793			
	VV		Součet		122,793			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	122,793	223,83	27 484,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		Likvidace výkopku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85*0,62		75,828			
	VV		(4,75*8,2+11,5*3,2)*0,62		46,965			
	VV		Mezisoučet		122,793			
	VV		Součet		122,793			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	122,793	55,96	6 871,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nakládání výkopku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85*0,62		75,828			
	VV		(4,75*8,2+11,5*3,2)*0,62		46,965			
	VV		Mezisoučet		122,793			
	VV		Součet		122,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	122,793	13,99	1 717,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		Uložení výkopku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85*0,62		75,828			
	VV		(4,75*8,2+11,5*3,2)*0,62		46,965			
	VV		Mezisoučet		122,793			
	VV		Součet		122,793			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	196,469	206,80	40 629,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		Poplatek za uložení výkopku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85*0,62*1,6		121,325			
	VV		(4,75*8,2+11,5*3,2)*0,62*1,6		75,144			
	VV		Mezisoučet		196,469			
	VV		Součet		196,469			
6	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	198,053	20,98	4 155,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		Zhutnění podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85		122,303			
	VV		4,75*8,2+11,5*3,2		75,750			
	VV		Mezisoučet		198,053			
	VV		Součet		198,053			
	D	5	Komunikace pozemní				183 766,95	
7	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	198,053	182,47	36 138,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85		122,303			
	VV		4,75*8,2+11,5*3,2		75,750			
	VV		Mezisoučet		198,053			
	VV		Součet		198,053			
8	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	190,507	60,82	11 586,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,38*7,65		117,657			
	VV		4,75*8,2+11,3*3		72,850			
	VV		Mezisoučet		190,507			
	VV		Součet		190,507			
9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	198,053	182,47	36 138,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kladení zámkové dlažby - podkladní vrstva					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,58*7,85		122,303			
	VV		4,75*8,2+11,5*3,2		75,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		198,053			
	VV		Součet		198,053			
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	190,507	243,30	46 350,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kladení zámkové dlažby					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,38*7,65		117,657			
	VV		4,75*8,2+11,3*3		72,850			
	VV		Mezisoučet		190,507			
	VV		Součet		190,507			
11	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*200,099*	*267,63*	*53 552,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		190,57*1,05		200,099			
	VV		Mezisoučet		200,099			
	VV		Součet		200,099			
	D	8	Trubní vedení				10 023,84	
12	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	2,000	754,22	1 508,44	CS ÚRS 2018 01
13	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	10,000	851,54	8 515,40	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 944,48	
14	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	340,61	1 021,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení obrubníku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	*M*	*59217033*	*obrubník betonový silniční 100x10x30 cm*	*m*	*3,000*	*139,90*	*419,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		materiál					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,430	340,61	13 089,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Osazení obrubníku					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		15,38+7,65		23,030			
	VV		1,8+11,3+2,3		15,400			
	VV		Mezisoučet		38,430			
	VV		Součet		38,430			
17	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*40,000*	*133,81*	*5 352,40*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		materiál					
	VV		40		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		40,000			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,657	3 406,14	5 643,97	CS ÚRS 2018 01
	VV		Lože pod obrubníky					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		(15,38+7,65)*0,2*0,2		0,921			
	VV		(1,8+11,3+2,3)*0,2*0,2		0,616			
	VV		3*0,2*0,2		0,120			
	VV		Mezisoučet		1,657			
	VV		Součet		1,657			
19	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	583,91	5 839,10	CS ÚRS 2018 01
20	*M*	*59227032*	*žlab betonový koncový do dlažby 100x30x10 cm*	*m*	*2,000*	*827,21*	*1 654,42*	*CS ÚRS 2018 01*
21	*M*	*59227013*	*rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab š 100mm*	*m*	*10,000*	*1 703,07*	*17 030,70*	*CS ÚRS 2018 01*
22	*M*	*59227030*	*žlab betonový průběžný do dlažby 100x30x10 cm*	*m*	*8,000*	*486,59*	*3 892,72*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	998	Přesun hmot				9 657,75	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	71,523	135,03	9 657,75	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 219,51	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 219,51	
24	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	34,450	97,32	3 352,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nopová folie kolem objektů					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		(7,65+15,35+5)*0,5		14,000			
	VV		(8,2+1,8+9+17,2+4,7)*0,5		20,450			
	VV		Mezisoučet		34,450			
	VV		Součet		34,450			
25	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	68,900	85,15	5 866,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		Nopová folie - ukončovací lišta					
	VV		výpočet dle vč D.11.02					
	VV		(7,65+15,35+5)		28,000			
	VV		(8,2+1,8+9+17,2+4,7)		40,900			
	VV		Mezisoučet		68,900			
	VV		Součet		68,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:

2.5 - PS 02 - UPS - ZDROJ NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **870 094,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	870 094,49	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **870 094,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.5 - PS 02 - UPS - ZDROJ NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1
Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského
Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**870 094,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	122 907,75
1 - Zemní práce	5 928,15
5 - Komunikace pozemní	9 955,60
Chlazení1 - Chlazení - 1. etapa	10 068,80
Chlazení2 - Chlazení - 2. etapa	12 784,00
UPS1 - Práce servisní firmy UPS - 1. etapa	42 085,60
UPS2 - Práce servisní firmy UPS - 2. etapa	42 085,60
PSV - Práce a dodávky PSV	37 796,32
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 240,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 315,92
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 240,00
M - Práce a dodávky M	709 390,42
21-M - Elektromontáže	670 165,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	39 225,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI
Soupis:
2.5 - PS 02 - UPS - ZDROJ NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**870 094,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				122 907,75	
	D	1	Zemní práce				5 928,15	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	11,000	45,25	497,75	CS ÚRS 2018 01
2	K	113106091	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živicí strojně pl do 15 m2	m2	40,000	135,76	5 430,40	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				9 955,60	
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	40,000	67,88	2 715,20	CS ÚRS 2018 01
4	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	40,000	181,01	7 240,40	CS ÚRS 2018 01
	D	Chlazení1	Chlazení - 1. etapa				10 068,80	
5	K	R-CHL1	osátí chladiva a demontáž venk. jednotky	kus	1,000	2 602,05	2 602,05	vlastní
6	K	R-CHL2	přesun venk.jednotky	kus	1,000	1 357,59	1 357,59	vlastní
7	K	R-CHL3	připojení venk.jednotky	kus	1,000	1 923,25	1 923,25	vlastní
8	K	R-CHL4	kontrola těsnosti, tlaková zkouška dusíkem	kus	1,000	2 828,31	2 828,31	vlastní
9	K	R-CHL5	spuštění jednotky	kus	1,000	678,80	678,80	vlastní
10	K	R-CHL6	revize chladícího zařízení	kus	1,000	678,80	678,80	vlastní
	D	Chlazení2	Chlazení - 2. etapa				12 784,00	
11	K	R-CHL1	osátí chladiva a demontáž venk. jednotky	kus	1,000	2 602,05	2 602,05	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	R-CHL2	přesun venk.jednotky	kus	1,000	1 357,59	1 357,59	vlastní
13	K	R-CHL3	připojení venk.jednotky	kus	1,000	1 923,25	1 923,25	vlastní
14	K	R-CHL4	kontrola těsnosti, tlaková zkouška dusíkem	kus	1,000	2 828,31	2 828,31	vlastní
15	K	R-CHL5	spuštění jednotky	kus	1,000	678,80	678,80	vlastní
16	K	R-CHL6	revize chladícího zařízení	kus	1,000	678,80	678,80	vlastní
17	K	R-CHL7	demontáž vnitřních jednotek KLM v kontejneru a montáž v místnosti E.06	hod	4,000	678,80	2 715,20	vlastní
	D	UPS1	Práce servisní firmy UPS - 1. etapa				42 085,60	
18	K	R-UPS1	odpojení UPS	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
19	K	R-UPS2	odpojení akumulátorů	hod	8,000	271,52	2 172,16	vlastní
20	K	R-UPS3	odpojení z RH-DA	hod	6,000	271,52	1 629,12	vlastní
21	K	R-UPS4	přesun akumulátorů	hod	4,000	271,52	1 086,08	vlastní
22	K	R-UPS5	demontáž stáv.kabeláže	hod	6,000	271,52	1 629,12	vlastní
23	K	R-UPS6	montáž kabelů včetně protahování	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
24	K	R-UPS7	připojení UPS	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
25	K	R-UPS8	připojení akumulátorů	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
26	K	R-UPS9	připojení do RH-DA	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
27	K	R-UPS10	revize elektro	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
28	K	R-UPS11	spuštění, kontrola a test UPS	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
29	K	R-UPS13	dočasný by-pass RH-DA mont.+ demontáž	hod	18,000	271,52	4 887,36	vlastní
30	K	R-UPS14	požární ucpávka mezi m.č. E.01 a E.02	kus	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
31	K	R-UPS15	Jeřábové práce	hod	3,000	271,52	814,56	vlastní
	D	UPS2	Práce servisní firmy UPS - 2. etapa				42 085,60	
32	K	R-UPS1	odpojení UPS	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
33	K	R-UPS2	odpojení akumulátorů	hod	8,000	271,52	2 172,16	vlastní
34	K	R-UPS3	odpojení z RH-DA	hod	6,000	271,52	1 629,12	vlastní
35	K	R-UPS4	přesun akumulátorů	hod	4,000	271,52	1 086,08	vlastní
36	K	R-UPS5	demontáž stáv.kabeláže	hod	6,000	271,52	1 629,12	vlastní
37	K	R-UPS6	montáž kabelů včetně protahování	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
38	K	R-UPS7	připojení UPS	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
39	K	R-UPS8	připojení akumulátorů	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
40	K	R-UPS9	připojení do RH-DA	hod	10,000	271,52	2 715,20	vlastní
41	K	R-UPS10	revize elektro	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
42	K	R-UPS11	spuštění, kontrola a test UPS	hod	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
43	K	R-UPS13	dočasný by-pass RH-DA mont.+ demontáž	hod	18,000	271,52	4 887,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	R-UPS14	požární ucpávka mezi m.č. E.01 a E.02	kus	16,000	271,52	4 344,32	vlastní
45	K	R-UPS15	Jeřábové práce	hod	3,000	271,52	814,56	vlastní
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 796,32	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				7 240,40	
46	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	40,000	181,01	7 240,40	CS ÚRS 2018 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				15 315,92	
47	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	42,000	39,18	1 645,56	CS ÚRS 2018 01
48	*M*	*34111080*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2*	*m*	*42,000*	*171,55*	*7 205,10*	*CS ÚRS 2018 01*
49	K	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	42,000	17,68	742,56	CS ÚRS 2018 01
50	*M*	*34111110*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm2*	*m*	*42,000*	*32,05*	*1 346,10*	*CS ÚRS 2018 01*
51	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	35,000	91,92	3 217,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		25		25,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
52	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*32,900*	*35,24*	*1 159,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 240,00	
53	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	40,000	177,62	7 104,80	CS ÚRS 2018 01
54	*M*	*34575495*	*žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250*	*m*	*40,000*	*203,38*	*8 135,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	M	Práce a dodávky M				709 390,42	
	D	21-M	Elektromontáže				670 165,22	
55	K	210101029	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV venkovní	kus	2,000	1 410,63	2 821,26	CS ÚRS 2018 01
56	*M*	*34567325*	*oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 240 x 12*	*kus*	*20,000*	*81,52*	*1 630,40*	*CS ÚRS 2018 01*
57	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	3,000	109,46	328,38	CS ÚRS 2018 01
58	*M*	*35441860*	*svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby*	*kus*	*3,000*	*30,90*	*92,70*	*CS ÚRS 2018 01*
59	K	R-021-001	vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla CHBU240 dodávka a montáž	m	736,000	903,93	665 292,48	vlastní
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				39 225,20	
60	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	42,000	106,06	4 454,52	CS ÚRS 2018 01
61	K	460150843	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	10,000	421,00	4 210,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	8,960	499,63	4 476,68	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkop rýhy					
	VV		12*0,8*0,8		7,680			
	VV		2*0,8*0,8		1,280			
	VV		Mezisoučet		8,960			
	VV		Součet		8,960			
63	K	460421281	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	100,000	81,89	8 189,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	m	100,000	53,04	5 304,00	CS ÚRS 2018 01
65	*M*	*34571359*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 150/175 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*100,000*	*77,13*	*7 713,00*	*CS ÚRS 2018 01*
66	K	460560843	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	229,94	2 299,40	CS ÚRS 2018 01
67	K	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	8,960	287,79	2 578,60	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:

3.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **723 804,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	699 475,23	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	24 329,57	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **723 804,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:
3.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**723 804,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	723 804,80
VN - Vedlejší náklady pro stavební práce	723 804,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:
3.1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**723 804,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				723 804,80	
	D	VN	Vedlejší náklady pro stavební práce				723 804,80	
1	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	145 977,44	145 977,44	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací, zbudování přístupových cest v areálu pro zajištění přístupu v objednatelem požadovaném rozsahu, náklady na ochranu stávající zeleně, opolcení a osvětlení pěšíc/dopravních koridorů*					
2	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	182 471,80	182 471,80	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště*					
3	K	005121020x	Oplocení staveniště (viz ZOV a situace příloha č.3 Postup výstavby), zařízení staveniště - zabezpečení staveniště provizorním oplocením s vjezdovou bránou, zajištění provizorních přístupových cest	Soubor	1,000	72 988,72	72 988,72	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž, doprava*					
4	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených, osetí travou*					
5	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, přestávek v práci nařízených Objednatelem a jeho ostatních vlivů*					
6	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *kompletační činnost na stavbě, koordinační činnost*					
7	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi a u vjezdu a výjezdu ze staveniště*					
8	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	60 823,93	60 823,93	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady stanovené zvláštními předpisy; Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob (náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi; jedná se o zejména o náklady na zajištění: osazení výstražných a informačních tabulí, zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob; zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi, zabezpečení přechodů přes výkopy a další prvky kolektivní ochran osob*					
9	K	00512401xx	Náklady vzniklé s realizací stavy	Soubor	1,000	30 411,97	30 411,97	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, zejména náklady na zajištění čištění areálových i veřejných komunikací v souvislosti s realizací stavby; připravné a průzkumné služby či práce; ochrana díla pronájem plochy mimo areál UPOL potřebné pro realizaci díla*					
10	K	00512401xxx	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou s realizací Díla	Soubor	1,000	60 823,93	60 823,93	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *jedná se zejména o náklady na zajištění: vyřízení záborů; jednání s úřady; jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení; zpracování havarijního a povodňového plánu pro stavbu Díla; pomocné práce na ochranu inženýrských sítí*					
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Soubor	1,000	24 329,57	24 329,57	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Inženýrská činnost pro zajištěn kolaudace*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:

3.2 - OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42864771
	Morys s.r.o.	DIČ:	CZ42864771
Projektant:		IČ:	
	ASET studio s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti

Cena bez DPH **457 395,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	457 395,98	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **457 395,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:
3.2 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1	Datum:	25.07.2018
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**457 395,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	457 395,98
ON - Ostatní náklady pro stavební práce	457 395,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVBA 1 + STAVBA 2
Objekt:
3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Soupis:
3.2 - OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25.07.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**457 395,98**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				457 395,98	
	D	ON	Ostatní náklady pro stavební práce				457 395,98	
1	K	004111020Rxx	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP (Kontrolní a zkušební plán vč. technologických postupů)	Soubor	1,000	18 247,18	18 247,18	vlastní
2	K	004111020xx	Náklady na dílenskou (výrobní) dokumentaci	Soubor	1,000	60 823,93	60 823,93	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na výrobní dokumentaci a vzorkování dle SoD*					
3	K	00511 Rxxx	Vypracování geometrických plánů	Soubor	1,000	18 247,18	18 247,18	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování geometrických plánů kompletního staveniště dle SoD*					
4	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	30 411,97	30 411,97	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické práce před výstavbou, v průběhu výstavby; náklady na průzkumné; geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou, jedná se zejména o náklady na zajištění: geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebníchprací; vytýčení staveniště; vytýčení ochranných pásem; vytýčení zajišťovacích bodů stavby; pozn: veškerá geodetická zařízení budou zapisována do stavebnního deníku a jejich výsledek bude předán Objednateli v elektronické i papírové podobě a dále dle SoD*					
5	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	18 247,18	18 247,18	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na vytýčení inženýrských sítí (vytýčení sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby)*					
6	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zaškolení obsluhy, komplexní zkoušky dle SoD*					
7	K	004111020Rxxxxx	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby, průvodní dokumentace a dalších dokladů nezbytných k předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	Soubor	1,000	48 659,15	48 659,15	vlastní
8	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	18 247,18	18 247,18	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické práce po výstavbě všech inženýrských a stavebních objektů a dále dle SoD*					
9	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby v soukladu s SoD	Soubor	1,000	60 823,93	60 823,93	vlastní
10	K	005241010Rx	Monitoring průběhu výstavby	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní
11	K	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,000	26 762,53	26 762,53	vlastní
12	K	004111020Rxxxx	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	Soubor	1,000	36 494,36	36 494,36	vlastní
	P		*Poznámka k položce:* *Podminky dotačních programů*					
13	K	00500000	Zkoušky a ostatní měření - radon, činnost geologa při realizaci	Soubor	1,000	30 411,97	30 411,97	vlastní
14	K	00500001	Náklad na zřízení informační tabule 1500x1500mm (šxv) s potiskem informací o stavbě, včetně jeji nosné konstrukce	ks	1,000	9 731,83	9 731,83	vlastní
15	K	00500002	Pamětní deska nerez, 300 x 400 x 3 mm, gravírovaná grafika a texty dle podkladu Objednatele, D+M, kotvení lepením nebo kotvami	ks	1,000	7 298,87	7 298,87	vlastní

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST