

Název projektu: **Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Rekce páteřních rozvodů TUV, Demontážní práce**

Popis změny: **Rekce páteřních rozvodů TUV, Demontážní práce**

1 - Řešení v PD:

V zadávací DPS je uvažováno se zachování stávajících rozvodů TUV.

2 - Popis vzniklého problému:

Stávající rozvody byly nevyhovující, bylo rozhodnuto o jejich demontáži a náhradě novým potrubím.

3 - Návrh na řešení problému:

Výměna potrubí.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD.

Přílohy:

- Z1.1 Položkový rozpočet na rekci páteřních rozvodu TUV
- Z1.2 Položkový rozpočet na demontážní práce

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny: nový termín dokončení díla :	termín dle SoD platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla: připočet k ceně díla: bez dopadu na cenu díla:	0,00 477 991,00 x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		477 991,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

osoba oprávněná jednat v
technických

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce

Podpis




osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy

Ostatní ujednání:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL001	Rekce páteřního rozvodu TUV	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.1.	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	101230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	439 998	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	439 998	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		439 998	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		439 998	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			439 998 Kč
DPH	21,0 %			92 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				532 398 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL001
Objekt :	D.1.4.1. ZTI	Rekce páteřního rozvodu TUV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	439 998	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	439 998	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	439 998	0
Oborová přírážka	0	0,0	439 998	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	439 998	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	439 998	0
Zařízení staveniště	0	0,0	439 998	0
Provoz investora	0	0,0	439 998	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	439 998	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	439 998	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL001
Objekt :	D.1.4.1. ZTI	Rekce páteřního rozvodu TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	24,00	174,50	4 188,00
2	722176115R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	24,00	236,50	5 676,00
3	722176118R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 75mm	m	87,00	424,50	36 931,50
4	722176119R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 90mm	m	87,00	504,00	43 848,00
5	722181225RT9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	24,00	171,00	4 104,00
6	722181225RW2	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	24,00	258,50	6 204,00
7	722181225RY5	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm	m	87,00	524,00	45 588,00
8	722181225RY7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 89 mm	m	87,00	619,00	53 853,00
9	722-01	Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 25x3,5mm	m	24,00	78,00	1 872,00
10	722-02	Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 40x5,5mm	m	24,00	176,00	4 224,00
11	722-03	Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 75x8,4mm	m	87,00	507,00	44 109,00
12	722-04	Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 90x10,1mm	m	87,00	832,00	72 384,00
13	722-05	Dodávka kolena FIBER BASALT plus 25/90st.	kus	12,00	10,00	120,00
14	722-06	Dodávka kolena FIBER BASALT plus 40/90st.	kus	12,00	25,00	300,00
15	722-07	Dodávka kolena FIBER BASALT plus 75/90st.	kus	30,00	234,00	7 020,00
16	722-08	Dodávka kolena FIBER BASALT plus 90/90st.	kus	30,00	494,00	14 820,00
17	722-09	Dodávka lemov.nákrůžku D 25	kus	2,00	46,00	92,00
18	722-10	Dodávka lemov.nákrůžku D 40	kus	2,00	85,00	170,00
19	722-11	Dodávka lemov.nákrůžku D 75	kus	2,00	169,00	338,00
20	722-12	Dodávka lemov.nákrůžku D 90	kus	2,00	234,00	468,00
21	722219101R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40	kus	2,00	927,00	1 854,00
22	722219103R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65	kus	1,00	1 232,00	1 232,00
23	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	1,00	1 515,00	1 515,00
24	722-13	Ventil uzavírací přírubový nerez DN20	kus	1,00	5 499,00	5 499,00
25	722-14	Ventil uzavírací přírubový nerez DN32	kus	1,00	9 632,00	9 632,00
26	722-15	Ventil uzavírací přírubový nerez DN65	kus	1,00	15 177,00	15 177,00
27	722-16	Ventil uzavírací přírubový nerez DN80	kus	1,00	24 210,00	24 210,00
28	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	24,00	12,20	292,80
29	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	24,00	13,10	314,40
30	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	174,00	23,40	4 071,60
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	222,00	26,34	5 847,48
32	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	222,00	84,80	18 825,60
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	4 347,80	1,20	5 217,36
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				439 997,74

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	101230
Zakázka	Menza UPOL Olomouc
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Firmy


Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Přípravář výroby	
Stavbyvedoucí	
Projektový manažer	
Vedoucí závodu	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	37 993
DPH 21 % ze základny: 37 993	7 979
Celkem (včetně DPH)	45 972



Zakázka:

Menza UPOL Olomouc

	Popis	Cena
ZL_01: Změna 1		37 993
D.1.1: Architektonicko stavební část		7 677
HSV: Práce a dodávky HSV		7 677
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		7 677
D.1.4.1: ZTI		30 317
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace		30 317
721: Vnitřní kanalizace		6 266
722: Vnitřní vodovod		22 901
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		1 150
Celkem (bez DPH)		37 993

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_01: Změna 1				37 993
		D.1.1: Architektonicko stavební část				7 677
		HSV: Práce a dodávky HSV				7 677
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 677
215.	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	26,5	289,69	7 677

		D.1.4.1: ZTI				30 317
		D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace				30 317
		721: Vnitřní kanalizace				6 266
558.	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	22,5	123,00	2 768
559.	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	103,5	33,80	3 498
		722: Vnitřní vodovod				22 901
560.	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	323,0	70,90	22 901
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 150
561.	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	2,3	500,00	1 150

Název projektu: **Střešní plášť**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Střešní plášť**Popis změny: **Střešní plášť***1 - Řešení v PD :*

V zadávací DPS je uvažováno se zachování střešního souvrství, doplnění tepelné izolace. Části po demontáži nadstřešní částí měly být vyplněny tepelněizolační lihou pěnou. Detail u atiky měl zůstat původní.

2 - Popis vzniklého problému,

při provádění bouracích prací pro osazení ocelových konstrukcí pro jednotky VZT je zjištěno nesoudržné souvrství tvořené vyskládanými podélně děrovanými cihlami, které jsou z vrchní části překryty nadbetonávkou ze škvárbetonu. Tato nesoudržná vrstva se při provádění přípravy pro kotvení sloupů ocelové konstrukce sesypává.

3 - Návrh na řešení problému:

nová skladba, nový detail ukončení u atiky, kompletní demontáž střešního pláště až na stropní konstrukci.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

GP obdržel podklady od investora - zaměření stávajícího stavu objektu menzy a PD energetické úspory UP, které zahrnovaly zateplení střešního pláště. Podkladové dokumentace předpokládaly, že spádové vrstvy střechy jsou tvořeny škvárbetonem, čemuž odpovídal tvar střešních rovin a zryklostí z doby realizace stávající stavby. Při provádění bylo zjištěno, že spádová vrstva je opravdu tvořena škvárbetonem, ale pouze do výšky cca 250mm a dále je spád tvořen nesoudržnými - výše popsanými - vrstvami. Jedná se o zcela nestandardní řešení, které nikdo nepředpokládal a nezjistila by ho ani případná sonda do konstrukce, která by se z bezpečnostních důvodů neprováděla v nejvyšších místech střechy.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX, bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z2.1 Položkový rozpočet na demontáž stávajícího střešního pláště
- Z2.2 Položkový rozpočet na novou skladbu střešního pláště
- Z2.3 Položkový rozpočet na dořešení detailu ukončení střešního pláště u žlabů

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-98 065,59
		připočet k ceně díla:	2 650 525,22
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		2 552 459,63 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

7.5.7

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DŠP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_02	Název rozpočtu Změna 2



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:
Datum:

Razítka a podpis

Za objednatele:
Datum:

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 657 680,75 Kč
DPH	348 112,96 Kč
DPH 21%	348 112,96 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	2 005 793,71 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	1 657 680,75	348 112,96	2 005 793,71
DT_02: Dodatek 02	1 657 680,75	348 112,96	2 005 793,71
D.1.1: Architektonicko stavební část	1 643 881,07	345 215,03	1 989 096,10
HSV: Práce a dodávky HSV	1 376 011,98	288 962,52	1 664 974,50
96: Bourání konstrukcí	587 329,03	123 339,10	710 668,13
997: Přesun sutě	788 682,95	165 623,42	954 306,37
PSV: Práce a dodávky PSV	267 869,09	56 252,51	324 121,60
712: Povlakové krytiny	267 869,09	56 252,51	324 121,60
D.1.4.1: ZTI	13 799,67	2 897,93	16 697,61
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	13 799,67	2 897,93	16 697,61
PSV: Zdravotně technické instalace	13 799,67	2 897,93	16 697,61
Celkem (bez DPH)	1 657 680,75		
DPH		348 112,96	
DPH 21 % ze základny: 1 657 681		348 112,96	
Celkem (včetně DPH)			2 005 793,71

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_02: Změna 2						1 657 680,75
DT_02: Dodatek 02						1 657 680,75
D.1.1: Architektonicko stavební část						1 643 881,07
HSV: Práce a dodávky HSV						1 376 011,98
96: Bourání konstrukcí						587 329,03
286.	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	901,57	8,56	7 716,50
550.	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	492,22	1 140,00	561 130,80
554.	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,0	317,00	1 268,00
285.	713140843	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	901,57	19,09	17 213,73
997: Přesun sutě						788 682,95
308.	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	750,0	192,25	144 185,53
312.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	750,0	164,60	123 446,52
313.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	750,0	61,23	45 922,10
314.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1246,325*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	7 500,0	5,93	44 440,75
317.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	750,0	59,25	44 440,75
318.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	750,0	5,93	4 444,07
324.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	750,0	474,03	355 525,97
321.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 273,606*0,0021	t	17,353	1 514,28	26 277,25

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV: Práce a dodávky PSV						267 869,09
712: Povlakové krytiny						267 869,09
339.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	935,261	9,22	8 620,62
340.	11163151	Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 9 bal 9 kg Poznámka k položce:	kg	430,22	52,80	22 716,56
342.	62852254	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie 40 special mineral	m2	1 036,81	144,84	150 175,62
551.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	901,57	85,00	76 633,45
353.	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,89	1 988,31	9 722,85
D.1.4.1: ZTI						13 799,67
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace						13 799,67
PSV: Zdravotně technické instalace						13 799,67
14.	INF. CENA.10	Podlahová vpust HL 317	ks	4,0	2 833,67	11 334,69
1.	721173401	Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 100	m	8,0	308,12	2 464,98

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu ZL_02	Název rozpočtu Změna 2	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 	Datum: 	Celkem (bez DPH)	808 592,49 Kč
		DPH	169 804,42 Kč
		DPH 21%	169 804,42 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	978 396,91 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	808 592,49	169 804,42	978 396,91
DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba	808 592,49	169 804,42	978 396,91
D.1.1: Architektonicko stavební část	808 592,49	169 804,42	978 396,91
PSV: Práce a dodávky PSV	808 592,49	169 804,42	978 396,91
713: Izolace tepelné	808 592,49	169 804,42	978 396,91
Celkem (bez DPH)	808 592,49		
DPH	169 804,42		
DPH 21 % ze základny: 808 592	169 804,42		
Celkem (včetně DPH)	978 396,91		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_02: Změna 2				808 592,49
		DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba				808 592,49
		D.1.1: Architektonicko stavební část				808 592,49
		PSV: Práce a dodávky PSV				808 592,49
		713: Izolace tepelné				808 592,49
356.	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	1 858,354	36,87	68 516,32
357.	28375913	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm výpočet dle v.č.D.1.1.10	m3	202,571	1 922,47	389 437,44
562.	28376141	Klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100	m3	125,73	2 750,00	345 757,50
563.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,414	658,38	4 881,23

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_02

Název rozpočtu

Změna 2

 WACHAL

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-98 065,59 Kč
DPH	-20 593,77 Kč
DPH 21%	-20 593,77 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-118 659,37 Kč

Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc
Rozpočet: ZL_02: Změna 2
Typ: Změnový list - MNP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
HSV: Práce a dodávky HSV	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 92 724,14	- 19 472,07	- 112 196,21
998: Přesun hmot	- 5 341,46	- 1 121,71	- 6 463,16
Celkem (bez DPH)	- 98 065,59		
DPH	- 20 593,77		
DPH 21 % ze základny: -98 066	- 20 593,77		
Celkem (včetně DPH)	- 118 659,37		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list - MNP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_02: Změna 2				- 98 065,59
		DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba				- 98 065,59
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 98 065,59
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 98 065,59
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				- 92 724,14
178.	631342232	Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3 výpočet dle v.č.D.1.1.09,11	m3	- 26,775	3 463,09	- 92 724,14
		998: Přesun hmot				- 5 341,46
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 16,226	197,51	- 3 204,88
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	- 162,26	13,17	- 2 136,58

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
101230	Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_02	Změna 2



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	184 251,98 Kč
DPH	38 692,92 Kč
DPH 21%	38 692,92 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	222 944,90 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	184 251,98	38 692,92	222 944,90
DT_02B: Dodatek 02B-Dořešení detailu ukončení	184 251,98	38 692,92	222 944,90
D.1.1: Architektonicko stavební část	184 251,98	38 692,92	222 944,90
PSV: Práce a dodávky PSV	184 251,98	38 692,92	222 944,90
713: Izolace tepelné	85 232,23	17 898,77	103 131,00
762: Konstrukce tesařské	99 019,75	20 794,15	119 813,89
Celkem (bez DPH)	184 251,98		
DPH	38 692,92		
DPH 21 % ze základny: 184 252	38 692,92		
Celkem (včetně DPH)	222 944,90		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_02: Změna 2						184 251,98
DT_02B: Dodatek 02B-Dořešení detailu ukončení						184 251,98
D.1.1: Architektonicko stavební část						184 251,98
PSV: Práce a dodávky PSV						184 251,98
713: Izolace tepelné						85 232,23
356.	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	162,4	36,87	5 987,58
565.	28376385	Deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 mm	m3	15,35	5 140,00	78 899,00
358.	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,525	658,38	345,65
762: Konstrukce tesařské						99 019,75
566.	762341670	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	162,4	258,00	41 899,20
567.	60726280	Deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	186,76	287,00	53 600,12
568.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,708	1 300,00	3 520,43

Název projektu: **Změna svítidel**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Změna svítidel**Popis změny: **Změna svítidel***1 - Řešení v PD:*

dodání a montáž svítidel LED

2 - Popis vzniklého problému:

dodání a montáž svítidel zářivkových si uživatel nepřál a požaduje svítidla LED

*3 - Návrh na řešení problému:**4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):*

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z3.1 Položkový rozpočet na dodávku nových svítidel
- Z3.2 Položkový rozpočet na odpočet původních svítidel

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-101 269,00
		připočet k ceně díla:	307 300,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		206 031,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL003	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	101230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	307 300	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	307 300	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		307 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		307 300	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		307 300 Kč
DPH		21,0 %		64 533 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				371 833 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21e Svítidla	0	0	0	307 300	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	307 300	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	307 300	0
Provoz investora	0	0,0	307 300	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	307 300	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	307 300	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21e	Svítidla				
9	A	EUROPA-LED-5100-236-4K	ks	64,00	1 560,00	99 840,00
10	A1	EUROPA-LED-5100-236-4K	ks	64,00	1 560,00	99 840,00
11	B	EUROPA-LED-7600-258-4K	ks	8,00	1 730,00	13 840,00
12	C	LLL4000RM2KV4ND	ks	33,00	1 990,00	65 670,00
13	C1	LLL6000RL2KV4ND	ks	3,00	2 690,00	8 070,00
14	D	LLL3000RM2KV4ND	ks	3,00	2 210,00	6 630,00
15	E	LLL3000SS4KV4ND	ks	3,00	2 350,00	7 050,00
16	E1	RC065B LED34S/840	ks	4,00	1 590,00	6 360,00
	Celkem za	M21e Svítidla				307 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL003	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změ	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 101230
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-101 269	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-101 269	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-101 269	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-101 269	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		-101 269 Kč
DPH	21,0 %		-21 266 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-122 535 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-101 269	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-101 269	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-101 269	0
Provoz investora	0	0,0	-101 269	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-101 269	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-101 269	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
169	R741-201	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁI 2x36W AC E, vč.zdrojů, IP66 (A)	ks	-64,00	570,35	-36 502,27
170	R741-202	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x58W AC E, vč.zdrojů, IP66 (B)	ks	-8,00	632,66	-5 061,30
172	R741-203	Zářivka kancelářská přísaz. 2x36 AL EP 2x36W, IP20, vč.zdrojů (C)	ks	-33,00	570,35	-18 821,49
173	R741-204	Zářivka kancelářská přisazená 2x58 AL EP 2x58W, IP20, vč.zdrojů (C1)	ks	-3,00	643,99	-1 931,98
174	R741-205	Zářivka přísaz.kancelářská 2x18 AL EP 2x18W, IP20, vč.zdrojů (E)	ks	-3,00	570,35	-1 711,04
176	r741-206	zářivka kanc.vestavná 4x18 AL EP 4x18W, IP20, vč.zdrojů (E1)	ks	-4,00	638,33	-2 553,31
178	R741-207	zářivka přísaz.kancel. 1x36W, Al EP, IP20, cč.zdroje (D)	ks	-3,00	567,52	-1 702,55
185	R741-212	Zářivka průmyslová 1x36 AC E, vč.zdrojů, IP66 (A1)	ks	-64,00	555,29	-35 538,41
Celkem za		M21 Elektromontáže				-103 822,36

Název projektu: **VZT - změny**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 51 I/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **VZT - změny**Popis změny: **VZT - změny***1 - Řešení v PD:*

Standardní řešení odvětrání provozu kuchyně a všech příslušných prostor. VZT jednotky umístěné na sřeše objektu, VZT potrubí - rozvody z pozink.plechu pod stropem jednotlivých místností.

2 - Popis vzniklého problému:

při revizi projektové dokumentace zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací - chybějící čidla, zaměněné prvky. Zásadní rozdíly v poloze tlumičů VZT jednotky vznikly v rozdílnosti ve výškách na jednotce v době projektování a po dvou letech v době realizace na konkrétně dodané jednotce. Záměna výustek ve VV do kruhového za výústky do čtyřhranného potrubí .

3 - Návrh na řešení problému:

Chybějící části byly doplněny. Původně projektované a vykázané položky ve VV - tlumiče VZT jednotky - budou nahrazeny správnými dle skutečných rozměrů výustek. U zaměněných tvarů výustek dojde k výměně.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

doplní investor/uživatel

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z4.1 Položkový rozpočet na změny VZT - přípočty
- Z4.2 Položkový rozpočet na změny VZT - odpočty

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-27 935,41
		připočet k ceně díla:	88 370,83
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		60 435,42 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele: funkce
[REDACTED] osoba oprávněná jednat ve věcech technických
[REDACTED] 767
GF
153

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

[REDACTED] funkce Podpis
[REDACTED] osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED]

Za Technický dozor stavby (TDS): funkce Podpis
[REDACTED] osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]

Za objednatele: funkce Podpis
[REDACTED] osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy [REDACTED]

Ostatní ujednání: [REDACTED]

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL004	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 101230
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	88 371	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	88 371	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		88 371	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		88 371	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum	Datum :	Datum :
Podpis	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	88 371 Kč
DPH	21,0 %	18 558 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 929 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - zm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24a VZT - změny	0	0	0	88 371	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	88 371	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 371	0
Provoz investora	0	0,0	88 371	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 371	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 371	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24a	VZT - změny				
7	NC	Expanzní ventil pro jednotku VZDT	kus	1,00	7 980,00	7 980,00
3	751514612	Montáž škrtkící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m ²	kus	1,00	239,24	239,24
9	NC	Projekční práce, tabulky výkonů	kpl.	1,00	9 500,00	9 500,00
10	NC	Přesun hmot	kpl.	1,00	800,00	800,00
11	NC	Doprava	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
4	751000101	Regulační klapka s ručním ovládáním, do čtyřhranného potrubí, 280x280	kus	1,00	1 049,59	1 049,59
13	NC	Čidlo relativní vlhkosti do potrubí	ks	2,00	5 890,00	11 780,00
14	NC	Čidlo CO ₂ do potrubí	ks	1,00	5 730,00	5 730,00
15	NC	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí atypický 2000x1500, délka 2000mm	kus	1,00	44 690,00	44 690,00
16	NC	Výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, 1000x100 dvouřadá, regulace R1	kus	2,00	1 970,00	3 940,00
19	NC	Výústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, dvouřadá včetně regulace R1, 625x75	kus	1,00	1 162,00	1 162,00
Celkem za		M24a VZT - změny				88 370,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL004	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	101230
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-27 935	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-27 935	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-27 935	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-27 935	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum : 
Podpis :		Podpis :		Podpis: 
	Základ pro DPH	21,0 %		-27 935 Kč
	DPH	21,0 %		-5 866 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-33 801 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - zm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	-27 935	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-27 935	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-27 935	0
Provoz investora	0	0,0	-27 935	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-27 935	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-27 935	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
15	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m ²	KUS	-2,00	220,78	-441,56
17	751000202	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 225x75	KUS	-1,00	461,75	-461,75
19	751000204	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 625x75	KUS	-1,00	888,87	-888,87
34	751000002	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, atypický, 2000x1250, délka 2000	kus	-1,00	23 778,30	-23 778,30
34	751000203	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 325x75	KUS	-1,00	517,93	-517,93
6	751000102	Vyústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, 825x125, dvouřadá, regulace R1	KUS	-2,00	923,50	-1 847,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				-27 935,41

Název projektu: **Silnoproud - změny**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Silnoproud - změny**Popis změny: **Silnoproud - změny***1 - Řešení v PD :*

Na základě požadavků subdodavatele technologie kuchyně a uživatele došlo k navýšení počtu zásuvek a vývodů pro technologii, vč. nutných úprav v rozvaděčích. Dle požadavku uživatele doplnění zásuvek a vývodů dle potřeb MaR, úprava ovládání vývodů pro zařízení řízená MaR na základě požadavku MaR. Napojení navýšeného počtu ŠLP zásuvek a úprava rozvaděčů pro napojení žaluziových výplní.

2 - Popis vzniklého problému:

navýšení rozsahu díla na základě doplnění projektové dokumentace ze strany uživatele

3 - Návrh na řešení problému:

doplní investor/uživatel

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

doplní investor/uživatel



Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:



Z5.1 Položkový rozpočet na změny v Silnoproudu - přípočty



Z5.2 Položkový rozpočet na změny v Silnoproudu - odpočty



Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-13 805,00
		připočet k ceně díla:	203 945,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		190 140,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
	767	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS-/DZS) 7-13

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	101230
Zakázka	Menza UPOL Olomouc
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	ZL005 - SILNOPROUD - VCP
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Přípravář výroby	
Stavbyvedoucí	
Projektový manažer	
Vedoucí závodu	

[Redacted signature area]

100/2886/2001

Zakázka:

Menza UPOL Olomouc

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.4.4: Elektroinstalace	203 945	0,5	42 828	246 773
ZL_05: Změna 5	203 945	0,5	42 828	246 773
R: Rozvaděče,dodávky	380		80	460
R: Rozvaděče,dodávky	380		80	460
DE: Demontáže	203 565	0,5	42 749	246 313
M: Práce a dodávky M	160 694	0,5	33 746	194 439
R: Rozvaděče,dodávky	39 130		8 217	47 347
ZHS: Práce v HZS	3 741		786	4 527
Celkem (bez DPH)	203 945			
DPH	42 828			
DPH 21 % ze základny: 203 945	42 828			
Celkem (včetně DPH)	246 773	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.4.4: Elektroinstalace									203 945
ZL_05: Změna 5									203 945
R: Rozvaděče,dodávky									380
R: Rozvaděče,dodávky									380
194.	SUB	R741-301A	Rozvaděč R1	ks	1,0	-	1,0	380,00	380

DE: Demontáže

203 565

M: Práce a dodávky M

160 694

555.	H	34111620	Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm ²	m	68,25	-	68,25	310,00	21 158
556.	H	34571093	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	15,0	-	15,0	14,60	219
557.	H	34571075	Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2340	m	80,0	-	80,0	19,90	1 592
159.	MP	747161523	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	17,0	-	17,0	109,13	1 855
160.	SUB	R741-041	zásuvka nástěnná 230V IP44	ks	17,0	-	17,0	78,68	1 338
156.	MP	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,0	-	16,0	67,50	1 080
157.	H	34555124	Zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	15,0	-	15,0	121,41	1 821
158.	SUB	R741-040	zásuvka 2násobná 16A, s ochranou proti přepětí	kus	1,0	-	1,0	686,21	686
161.	MP	747161526	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	8,0	-	8,0	141,12	1 129
162.	SUB	R741-014	zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě, horní přívod, IP44 IZG 1653 16A 400 V 5pólová	kus	8,0	-	8,0	210,05	1 680

Poř. Typ	Āód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
26.	MP	743414111		Montáž rozvodka zapuřtěná plastov kruhov typ KU68/2-1903, KR97	kus	41,0	–	41,0	94,32	3 867
27.	H	34571521		Krabice univerzln z PH KU 68/2-1903	kus	41,0	–	41,0	36,39	1 492
93.	MP	744411960		Montž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omtku stěn	m	65,0	–	65,0	27,93	1 815
69.	MP	744411220		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omtku stěn	m	220,0	–	220,0	17,96	3 951
70.	SUB	R741-032		kabel silov s Cu jdrem CYKY 2x1,5 mm2 (A)	m	231,0	–	231,0	9,19	2 123
71.	MP	744411220		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omtku stěn	m	140,0	–	140,0	17,96	2 514
72.	SUB	R741-033		kabel silov s Cu jdrem CYKY 3x1,5 mm2 (A)	m	147,0	–	147,0	11,01	1 618
73.	MP	744411230		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omtku stěn	m	1 020,0	–	1 020,0	19,96	20 355
74.	H	34111036		Kabel silov s Cu jdrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 071,0	–	1 071,0	17,95	19 220

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
79.	MP	744411230		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	335,0	-	335,0	19,96	6 685
80.	H	34111090		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	351,75	-	351,75	18,14	6 380
81.	MP	744411230		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	225,0	-	225,0	19,96	4 490
82.	H	34111094		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	236,25	-	236,25	32,78	7 745
83.	MP	744411240		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	50,0	-	50,0	21,94	1 097
84.	H	34111098		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	52,5	-	52,5	54,41	2 856
53.	MP	744331221		Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložená volně	m	25,0	-	25,0	12,12	303
54.	SUB	R741-025		šňůra střední s Cu jádrem H05 VV-F 5G1,50	m	26,25	-	26,25	28,98	761
55.	MP	744331222		Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,63 kg uložená volně	m	50,0	-	50,0	13,97	699

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	SUB	R741-026		šňůra střední s Cu jádrem H05 VV-F 5Gx4	m	52,5	–	52,5	76,42	4 012
63.	MP	744331245		Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 2,50 kg uložena volně	m	16,0	–	16,0	27,94	447
64.	SUB	R741-030		šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx25	m	16,8	–	16,8	290,87	4 887
65.	MP	744331315		Montáž šňůra Cu těžká sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložena volně	m	20,0	–	20,0	27,94	559
66.	SUB	R741-031		šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx35	m	21,0	–	21,0	568,22	11 933
12.	MP	743111215		Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložena volně	m	200,0	–	200,0	12,46	2 493
13.	SUB	R741-018		trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 4025	m	5,25	–	5,25	20,07	105
14.	H	34571073		Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325	m	189,0	–	189,0	10,85	2 050
30.	MP	743552121		Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm bez víka	m	4,0	–	4,0	73,61	294
31.	SUB	345754910		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	2,0	–	2,0	149,72	299
32.	H	34575510		Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62	kus	2,0	–	2,0	75,67	151

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
33.	MP	743552123		Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm bez víka	m	4,0	–	4,0	116,19	465
34.	SUB	345754920		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	kus	2,0	–	2,0	219,60	439
36.	H	34575511		Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	kus	2,0	–	2,0	110,97	222
108.	MP	746211110		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	160,0	–	160,0	13,45	2 151
109.	MP	746211120		Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	–	10,0	15,03	150
110.	MP	746211130		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	–	10,0	17,92	179
112.	MP	746211150		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	33,48	268
113.	MP	746211160		Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	47,18	377
114.	MP	746211170		Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	50,08	401
42.	MP	743619241		Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítku	m	80,0	–	80,0	13,40	1 072
43.	H	34140825		Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	84,0	–	84,0	11,29	948
166.	SUB PM			Přidružený materiál	%	0,535	–	0,535	11 699,53	6 259

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
R: Rozvaděče,dodávky										39 130
200.	SUB	R741-308A		Rozvaděč RH (pole 1+2+3)	ks	1,0	-	1,0	11 890,00	11 890
201.	SUB	R741-309A		Rozvaděč RH rozvodny (1.+2.pole)	ks	1,0	-	1,0	2 790,00	2 790
196.	SUB	R741-303A		Rozvaděč R3	ks	1,0	-	1,0	4 290,00	4 290
197.	SUB	r741-304A		Rozvaděč R4	ks	1,0	-	1,0	4 190,00	4 190
198.	SUB	R741-305A		Rozvaděč R5	ks	1,0	-	1,0	6 590,00	6 590
199.	SUB	R741-306A		Rozvaděč R6	ks	1,0	-	1,0	9 380,00	9 380
ZHS: Práce v HZS										3 741
257.	SUB	HZS-10		Revize	Nh	10,0	-	10,0	374,10	3 741

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	101230
Zakázka	Menza UPOL Olomouc
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	ZL005 - SILNOPROUD - MNP
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Připravář výroby	
Stavbyvedoucí	
Projektový manažer	
Vedoucí závodu	

Zakázka:

Menza UPOL Olomouc

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.4.4: Elektroinstalace	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
ZL_05: Změna 5	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
R: Rozvaděče,dodávky				
R: Rozvaděče,dodávky				
DE: Demontáže	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
M: Práce a dodávky M	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
R: Rozvaděče,dodávky				
ZHS: Práce v HZS				
Celkem (bez DPH)	- 13 805			
DPH	- 2 899			
DPH 21 % ze základny: -13 805	- 2 899			
Celkem (včetně DPH)	- 16 704	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.4.4: Elektroinstalace									- 13 805
ZL_05: Změna 5									- 13 805
DE: Demontáže									- 13 805
M: Práce a dodávky M									- 13 805
86.	H	34111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	- 15,75	-	- 15,75	72,65	- 1 144
85.	MP	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	- 15,0	-	- 15,0	21,94	- 329
89.	MP	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	- 20,0	-	- 20,0	27,93	- 559
90.	H	34111080	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	- 21,0	-	- 21,0	170,98	- 3 590
91.	MP	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	- 10,0	-	- 10,0	27,93	- 279
92.	H	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	- 10,5	-	- 10,5	271,62	- 2 852
61.	MP	744331224	Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 1,60 kg uložená volně	m	- 16,0	-	- 16,0	17,92	- 287
62.	SUB	R741-029	šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx16	m	- 16,8	-	- 16,8	259,19	- 4 354

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	SUB PM		Přidružený materiál	%	- 0,035	-	- 0,035	11 699,53	- 410

Název projektu: **Slaboproud - doplnění**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o díla zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o díla objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Slaboproud - doplnění**Popis změny: **Slaboproud - doplnění***1 - Řešení v PD :*

Dle požadavku uživatele navýšení počtu zásuvek a vývodů SLP dle současných požadavků. Úprava datových zásuvek dle požadavků dodavatele technologie kuchyně.

2 - Popis vzniklého problému:

navýšení rozsahu díla na základě doplnění projektové dokumentace ze strany uživatele

3 - Návrh na řešení problému:

doplní investor/uživatel

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

doplní investor/uživatel

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z6.1 Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění - připočty
- Z6.2 Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění - odpočty

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-321 016,70
		přípočet k ceně díla:	788 914,03
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		467 897,33 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

767

OR

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

788 914,03

PSV - Práce a dodávky PSV

788 914,03

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

384 333,20

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

247 033,39

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv

98 900,52

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

22 890,10

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

35 756,82

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

zrušeno

ZL 7 -

ZL 8 -

ZL 9 -

767
0
100

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Llistopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

[REDACTED]

Úchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

384 333,20

PSV - Práce a dodávky PSV

384 333,20

D1 - Strukturovaná kabeláž

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

384 333,20

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									384 333,20	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						384 333,20	
D		D3	Elektrická požární signalizace (EPS)						384 333,20	
40	K	R-M22-040	Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	0,000	0,000	37 858,77	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
40a	K	R-M22-040	Ústředna EPS Lites, analogová, adresovatelná, max. 1536 adres, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	1,000	1,000	38 991,00	38 991,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
41	K	R-M22-041	Čelní ovládací panel ústředny CZ	ks	0,000	0,000	0,000	7 185,01	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
42	K	R-M22-042	Periferní modul s 1 pozicí	ks	0,000	0,000	0,000	3 147,24	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
43	K	R-M22-043	Modul se 3 pozicemi	ks	0,000	0,000	0,000	3 731,81	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
43a	K	R-M22-043	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	0,000	2,000	2,000	9 867,00	19 734,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							

44	K	R-M22-044	Mikromodul pro kruhovou sběrnici	ks	0,000	0,000	0,000	3 433,03	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
45	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/24Ah	ks	0,000	0,000	0,000	1 356,07	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
45a	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/40Ah, ohni odolné provedení, šroubové svorky M6, životnost až 10 let	ks	0,000	2,000	2,000	2 269,00	4 538,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
46	K	R-M22-046	Zdroj 2A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2	ks	0,000	0,000	0,000	6 798,67	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
46a	K	R-M22-046	Špiňaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V DC/2A, AKU 2x17Ah, dle normy EN 54-4/A2	ks	0,000	1,000	1,000	5 402,80	5 402,80
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
47	K	R-M22-047	Baterie 12VDC/17Ah	ks	0,000	0,000	0,000	967,15	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
47a	K	R-M22-047	Akumulátor 12V DC/18Ah	ks	0,000	2,000	2,000	982,00	1 964,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48	K	R-M22-048	Optickoakouřový hlásič, montáž do soklu	ks	0,000	0,000	0,000	1 155,67	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič optický, montáž do patice	ks	0,000	116,000	116,000	1 313,70	152 389,20
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48b	K	R-M22-048	Hlásič kouře optický interaktivní v provedení se zvýšenou odolností, IP65	ks	0,000	2,000	2,000	4 892,00	9 784,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
49	K	R-M22-049	Multisenzorový hlásič, montáž do soklu	ks	0,000	0,000	0,000	3 422,74	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
49a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič multisenzorový, montáž do patice	ks	0,000	5,000	5,000	1 845,00	9 225,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
50	K	R-M22-050	Sokl hlásiče v základní verzi pro optickou, a multisenzor. hlásiče, montáž na strop	ks	0,000	0,000	0,000	211,20	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
50a	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče	ks	0,000	121,000	121,000	386,40	46 754,40
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
51	K	R-M22-051	Adaptér IP43 pro patice hlásiče do vlhka	ks	0,000	0,000	0,000	383,08	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
51b	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče s vyšším krytím, IP65	ks	0,000	2,000	2,000	1 874,00	3 748,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
52	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů 3W	sada	0,000	0,000	0,000	753,00	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
52a	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů s vyšším krytím	ks	0,000	2,000	2,000	2 760,00	5 520,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
53	K	R-M22-053	Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11	ks	0,000	0,000	0,000	1 283,41	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
53a	K	R-M22-053	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	0,000	22,000	22,000	1 972,40	43 392,80
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						

54	K	R-M22-054	Skříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	250,59	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55	K	R-M22-055	Sířena vmitřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	1 955,54	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55a	K	R-M22-055	Sířena vmitřní, dvoutónová, nezalohovaná, polarizovaná, plastová, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	12,000	12,000	1 010,00	12 120,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55b	K	R-M22-055	Adresovatelný modul pro sířenu, maják nebo sířenu s majákem, montáž do patice	ks	0,000	13,000	13,000	1 710,00	22 230,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55c	K	R-M22-055	Akumulátor P-169V, 9V/160mA NiMH pro MHY 909	ks	0,000	13,000	13,000	490,00	6 370,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56	K	R-M22-056	Sířena s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní provedení	ks	0,000	0,000	0,000	2 843,53	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56a	K	R-M22-056	Sířena s červenou signalizační LED, 9-28V DC, venkovní provedení, krytí IP65	ks	0,000	1,000	1,000	2 170,00	2 170,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
57	K	R-M22-057	Patice IP 65 pro sířeny, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	245,83	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
58	K	R-M22-058	Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 423,000	1 423,000	0,000	27,72	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
59	K	R-M22-059	Kabel např. PRAFlaGuard F 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, P15-R, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 050,000	1 050,000	0,000	30,66	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
60	K	R-M22-060	Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku, podhledu nebo na příchytky, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	1 400,000	1 400,000	0,000	96,20	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
61	K	R-M22-061	Příchytka plast.na trubku o prům.25mm, bezhalogen. bal.100ks	bal	3,000	3,000	0,000	1 144,32	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
62	K	R-M22-062	Trubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm, montáž	m	1 020,000	1 020,000	0,000	156,14	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
63	K	R-M22-063	Distanční příchytka na trubku o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15-R	bal	4,000	4,000	0,000	2 174,08	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
64	K	R-M22-064	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x20mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	250,000	250,000	0,000	63,06	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
65	K	R-M22-065	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	82,30	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
66	K	R-M22-066	Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s vikem, P15-R, komplet (vč. spojek, rohů, odbočení), montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	562,22	0,00
	P		<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
67	K	R-M22-067	Konfigurace EPS, oživení	hod	8,000	8,000	0,000	106,89	0,00

		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>- programování PZTS je součástí dodávky ústředny (montáž)</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								
68	K	R-M22-068	Provozní kniha EPS	ks	1,000	1,000	0,000	304,63	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								
69	K	R-M22-069	Tabulka "zákaz kouření"	ks	20,000	20,000	0,000	48,10	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								
70	K	R-M22-070	Průřez zdí vč. úprav do pův. stavu	ks	111,000	111,000	0,000	101,54	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>- průřez stěnou ve zdivu cihelnem tloušťky do 45cm včetně zapravení</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								
71	K	R-M22-071	Průřez stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	10,000	10,000	0,000	128,26	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>- průřez stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								
72	K	R-M22-072	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks	1,000	1,000	0,000	2 672,17	0,00	
		<i>Poznámka k položce:</i>								
		<i>viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>								

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

247 033,39

PSV - Práce a dodávky PSV

247 033,39

D1 - Strukturovaná kabeláž

236 088,15

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

10 945,24

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									247 033,39	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						247 033,39	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						236 088,15	
1	K	R-M22-001	19" rozvaděč jednodílný 37U/600x600mm celoskleněné dveře, vybavený (vč. rozv. panelu 230V, osvětl. a ventilace s termost.)	ks	1,000	1,000	0,000	14 241,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
2	K	R-M22-002	Patch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	3,000	4,000	1,000	1 395,82	1 395,82	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
Navýšení portů dle Revize 1										
3	K	R-M22-003	Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	1 395,82	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
Zakončení kabelů v budově Šmeralova										
4	K	R-M22-004	19" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	2 200,61	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
5	K	R-M22-005	19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	5,000	5,000	0,000	234,76	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
6	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m	ks	0,000	0,000	0,000	66,14	0,00	

17	K	R-M22-017	Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení ryh	m	510,000	510,000	0,000	112,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
18	K	R-M22-018	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička prům.40mm	m	100,000	100,000	0,000	56,65	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
19	K	R-M22-019	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	114,000	114,000	0,000	70,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
20	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	70,000	70,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
21	K	R-M22-021	Průraz zdívem vč. úprav do pův. stavu	ks	37,000	38,000	1,000	160,33	160,33
			<i>Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdvíh číselném tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	11,000	12,000	1,000	235,15	235,15
			<i>Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	soubor	1,000	1,000	0,000	1 603,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	1,000	1,000	3 500,00	3 500,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady					10 945,24	
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod	32,000	34,000	2,000	299,28	598,56
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Rozšíření
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2	7,000	8,000	1,000	940,60	940,60
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod	32,000	56,000	24,000	267,22	6 413,28
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Doplnění dalších tras pro SK
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník Z1M-elektromontáže celkem	hod	32,000	42,000	10,000	299,28	2 992,80
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D, I - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 900,52

PSV - Práce a dodávky PSV

98 900,52

D1 - Strukturovaná kabeláž

91 161,92

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

7 738,60

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava / Poznámka
Náklady soupisu celkem									98 900,52	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						98 900,52	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						91 161,92	
20a	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, PVC, s vřetkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	0,000	50,000	50,000	184,00	9 200,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							Trasa optického kabelu do dalšího objektu
20b	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek a konzolí, kotvení na nástěnné výložníky	m	0,000	80,000	80,000	563,00	45 040,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v hlavním objektu
20c	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek, konzolí a závitových tyčí, kotvení na strop	m	0,000	60,000	60,000	559,00	33 540,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy
21	K	R-M22-021	Průraz zdívkou vč. úprav do pův. stavu	ks		4,000	4,000	160,33	641,32	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdívkou číselným tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							V souvislosti s pokládkou optických kabelů
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks		4,000	4,000	235,15	940,60	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrtů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	1,000	1,000	1 800,00	1 800,00	

		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13							
D D4		Zkoušky, revize, další náklady						7 738,60	
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod	8,000	12,000	4,000	267,22	1 068,88
		Poznámka k položce: viz TZ							
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl			0,000	8 550,94	0,00
		Poznámka k položce: - demontáž SK do 50 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - demontáž PSTS do 25 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - včetně odvozu a veškerých poplatků							
		viz TZ							
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2		1,000	1,000	940,60	940,60
		Poznámka k položce: viz TZ							
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		8,000	8,000	267,22	2 137,76
		Poznámka k položce: viz TZ							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		12,000	12,000	299,28	3 591,36
		Poznámka k položce: viz TZ							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis: **D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	22 890,10
PSV - Práce a dodávky PSV	22 890,10
D1 - Strukturovaná kabeláž	20 602,72
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	2 287,38
D5 - Docházkový systém	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									22 890,10	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						22 890,10	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						20 602,72	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks	0,000	1,000	1,000	2 398,00	2 398,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks	0,000	4,000	4,000	340,00	1 360,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks	0,000	2,000	2,000	345,00	690,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks	0,000	4,000	4,000	338,00	1 352,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks	0,000	8,000	8,000	10,00	80,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl, 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	100,000	100,000	79,00	7 900,00	

										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks	0,000	4,000	4,000	565,00	2 260,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks	0,000	8,000	8,000	565,00	4 520,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks	0,000	8,000	8,000	5,34	42,72	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						2 287,38	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod	8,000	10,000	2,000	427,55	855,10	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		1,000	1,000	299,28	299,28	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		2,000	2,000	267,22	534,44	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		2,000	2,000	299,28	598,56	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 756,82

PSV - Práce a dodávky PSV

35 756,82

D1 - Strukturovaná kabeláž

33 469,44

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

2 287,38

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									35 756,82	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						35 756,82	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						33 469,44	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks	0,000	0,000	0,000	2 398,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks	0,000	8,000	8,000	340,00	2 720,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s výkem a držáky svarů	ks	0,000	4,000	4,000	345,00	1 380,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks	0,000	8,000	8,000	338,00	2 704,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks	0,000	24,000	24,000	10,00	240,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	40,000	40,000	79,00	3 160,00	

										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10b	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 12 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	60,000	60,000	85,00	5 100,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks	0,000	8,000	8,000	565,00	4 520,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. Z-4,8,13</i>							Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks	0,000	24,000	24,000	565,00	13 560,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks	0,000	16,000	16,000	5,34	85,44	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						2 287,38	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod	8,000	10,000	2,000	427,55	855,10	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		1,000	1,000	299,28	299,28	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		2,000	2,000	267,22	534,44	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		2,000	2,000	299,28	598,56	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú. Olomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-321 016,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-321 016,70

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

-318 383,42

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

-2 633,28

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv

0,00

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

0,00

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

0,00

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

zrušeno

ZL 7 -

ZL 8 -

ZL 9 -

767
OR
ICC

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D,1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-318 383,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-318 383,42

D1 - Strukturovaná kabeláž

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

-318 383,42

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									-318 383,42	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-318 383,42	
D		D3	Elektrická požární signalizace (EPS)						-318 383,42	
40	K	R-M22-040	Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	1,000	0,000	-1,000	37 858,77	-37 858,77	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
40a	K	R-M22-040	Ústředna EPS Lites, analogová, adresovatelná, max. 1536 adres, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	0,000	0,000	38 991,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
41	K	R-M22-041	Čelní ovládací panel ústředny CZ	ks	1,000	0,000	-1,000	7 185,01	-7 185,01	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
42	K	R-M22-042	Periferní modul s 1 pozicí	ks	1,000	0,000	-1,000	3 147,24	-3 147,24	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
43	K	R-M22-043	Modul se 3 pozicemi	ks	1,000	0,000	-1,000	3 731,81	-3 731,81	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
43a	K	R-M22-043	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	0,000	0,000	0,000	9 867,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							

44	K	R-M22-044	Mikromodul pro kruhovou sběrnici	ks	4,000	0,000	-4,000	3 433,03	-13 732,12
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
45	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/24Ah	ks	2,000	0,000	-2,000	1 356,07	-2 712,14
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
45a	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/40Ah, ohni odolné provedení, šroubové svorky M6, životnost až 10 let	ks	0,000	0,000	0,000	2 269,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
46	K	R-M22-046	Zdroj 2A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2	ks	1,000	0,000	-1,000	6 798,67	-6 798,67
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
46a	K	R-M22-046	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V DC/2A, AKU 2x17Ah, dle normy EN 54-4/A2	ks	0,000	0,000	0,000	5 402,80	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
47	K	R-M22-047	Baterie 12VDC/17Ah	ks	2,000	0,000	-2,000	967,15	-1 934,30
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
47a	K	R-M22-047	Akumulátor 12V DC/18Ah	ks	0,000	0,000	0,000	982,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48	K	R-M22-048	Optickokouřový hlásič, montáž do soklu	ks	118,000	0,000	-118,000	1 155,67	-136 369,06
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič optický, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 313,70	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48b	K	R-M22-048	Hlásič kouře optický Interaktivní v provedení se zvýšenou odolností, IP65	ks	0,000	0,000	0,000	4 892,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
49	K	R-M22-049	Multisenzorový hlásič, montáž do soklu	ks	5,000	0,000	-5,000	3 422,74	-17 113,70
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
49a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič multisenzorový, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 845,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
50	K	R-M22-050	Sokl hlásiče v základní verzi pro optickou, a multisenzor. hlásiče, montáž na strop	ks	123,000	0,000	-123,000	211,20	-25 977,60
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
50a	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče	ks	0,000	0,000	0,000	386,40	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
51	K	R-M22-051	Adaptér IP43 pro patice hlásiče do vlhka	ks	2,000	0,000	-2,000	383,08	-766,16
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
51b	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče s vyšším krytím, IP65	ks	0,000	0,000	0,000	1 874,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
52	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů 3W	sada	1,000	0,000	-1,000	753,00	-753,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
52a	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů s vyšším krytím	ks	0,000	0,000	0,000	2 760,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
53	K	R-M22-053	Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11	ks	22,000	0,000	-22,000	1 283,41	-28 235,02
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
53a	K	R-M22-053	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	0,000	0,000	0,000	1 972,40	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						

54	K	R-M22-054	Skříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu	ks	22,000	0,000	-22,000	250,59	-5 512,98
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55	K	R-M22-055	Sířena vnitřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu	ks	12,000	0,000	-12,000	1 955,54	-23 466,48
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55a	K	R-M22-055	Sířena vnitřní, dvoutónová, nezalohovaná, polarizovaná, plastová, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	1 010,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55b	K	R-M22-055	Adresovatelný modul pro sířenu, maják nebo sířenu s majákem, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 710,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55c	K	R-M22-055	Akumulátor P-169V, 9V/160mA NiMH pro MHY 909	ks	0,000	0,000	0,000	490,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56	K	R-M22-056	Sířena s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní provedení	ks	1,000	0,000	-1,000	2 843,53	-2 843,53
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56a	K	R-M22-056	Sířena s červenou signalizační LED, 9-28V DC, venkovní provedení, krytí IP65	ks	0,000	0,000	0,000	2 170,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
57	K	R-M22-057	Patice IP 65 pro sířeny, červená, montáž na stěnu	ks	1,000	0,000	-1,000	245,83	-245,83
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
58	K	R-M22-058	Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 423,000	1 423,000	0,000	27,72	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
59	K	R-M22-059	Kabel např. PRAFlaGuard F 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, P15-R, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 050,000	1 050,000	0,000	30,66	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
60	K	R-M22-060	Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku, podhledu nebo na přichytky, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení ryh	m	1 400,000	1 400,000	0,000	96,20	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
61	K	R-M22-061	Přichytka plast.na trubku o prům.25mm, bezhalogen. bal.100ks	bal	3,000	3,000	0,000	1 144,32	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
62	K	R-M22-062	Trubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm, montáž	m	1 020,000	1 020,000	0,000	156,14	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
63	K	R-M22-063	Distanční přichytka na trubku o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15-R	bal	4,000	4,000	0,000	2 174,08	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
64	K	R-M22-064	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x20mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	250,000	250,000	0,000	63,06	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
65	K	R-M22-065	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
66	K	R-M22-066	Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s víkem, P15-R, komplet (vč. spojek, rohů, odbočení), montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	562,22	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
67	K	R-M22-067	Konfigurace EPS, oživení	hod	8,000	8,000	0,000	106,89	0,00

	P		<i>Poznámka k položce:</i> - programování PZTS je součástí dodavky ústředny (montáž) viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
68	K	R-M22-068	Provozní kniha EPS	ks	1,000	1,000	0,000	304,63		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
69	K	R-M22-069	Tabulka "zákaz kouření"	ks	20,000	20,000	0,000	48,10		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
70	K	R-M22-070	Průraz zdívem vč. úprav do pův. stavu	ks	111,000	111,000	0,000	101,54		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - průraz stěnou ve zdivu cihelném tloušťky do 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
71	K	R-M22-071	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	10,000	10,000	0,000	128,26		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
72	K	R-M22-072	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásy a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks	1,000	1,000	0,000	2 672,17		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2

ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1

Stavba:

Olomouc, Tř.17 Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadávatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 633,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 633,28

D1 - Strukturovaná kabeláž

-2 633,28

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

0,00

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									-2 633,28	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-2 633,28	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						-2 633,28	
1	K	R-M22-001	19" rozvaděč jednodílný 37U/600x600mm celoskleněné dveře, vybavený (vč. rozv. panelu 230V, osvětl. a ventilace s termost.)	ks	1,000	1,000	0,000	14 241,98	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
2	K	R-M22-002	Patch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	0,000	0,000	0,000	1 395,82	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
										Navýšení portů dle Revize 1
3	K	R-M22-003	Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	1 395,82	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
										Zakončení kabelů v budově Šmeralova
4	K	R-M22-004	19" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	2 200,61	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
5	K	R-M22-005	19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	5,000	5,000	0,000	234,76	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
6	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m	ks	0,000	-27,000	-27,000	66,14	-1 785,78	

Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								V datovém rozvaděči uvažované velikosti by všechny krátké propojovací kabely nestačily	
6a	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1, 5m	ks	0,000	0,000	0,000	101,00	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Kabely do datového rozvaděče, celkově navýšení v důsledku většího počtu portů	
6b	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 2m	ks	0,000	0,000	0,000	132,00	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Kabely pro připojení koncových zařízení, počet a délku upřesní uživatel	
7	K	R-M22-007	Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku	ks	0,000	0,000	0,000	272,56	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
8	K	R-M22-008	Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku	ks	0,000	0,000	0,000	337,76	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
9	K	R-M22-009	Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. vysekání otvoru a zapravení	ks	0,000	0,000	0,000	93,53	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
10	K	R-M22-010	Instalační kabel 4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	0,000	0,000	17,98	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší výměra v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
11	K	R-M22-011	Kabel SYKFY 10x2x0,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	25,000	0,000	-25,000	33,90	-847,50
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Odpočteno z důvodu zrušení původního racku v chodbičce WC m.č. 124	
12	K	R-M22-012	Kabel SYKFY 15x2x0,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	100,000	100,000	0,000	41,89	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13									
13	K	R-M22-013	Měření datového segmentu v obou směrech vč. protokolu	ks	0,000	0,000	0,000	64,13	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
14	K	R-M22-014	Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru RJ45 cat.6	ks	0,000	0,000	0,000	69,48	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
14a	K	R-M22-014	Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování) pro zapojení vícepárového sdělovacího kabelu do 15 párů	ks	0,000	0,000	0,000	380,00	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Zapojení kabelu SYKFY na straně stáv. kabelového závěru na hraně budovy	
15	K	R-M22-015	Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku	ks	0,000	0,000	0,000	5,34	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým schématem dle Revize 1	
16a	K	R-M22-016	Trubka elektroinst prům.16mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	0,000	0,000	0,000	109,00	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Navýšení v důsledku většího počtu portů	
16b	K	R-M22-016	Trubka elektroinst prům.20mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	0,000	0,000	0,000	120,00	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								Navýšení v důsledku většího počtu portů	
16	K	R-M22-016	Trubka elektroinst prům.32mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	310,000	310,000	0,000	105,18	0,00
Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13									

17	K	R-M22-017	Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	510,000	510,000	0,000	112,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
18	K	R-M22-018	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička prům.40mm	m	100,000	100,000	0,000	56,65	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
19	K	R-M22-019	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	114,000	114,000	0,000	70,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
20	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	70,000	70,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
21	K	R-M22-021	Průraz zdívem vč. úprav do pův. stavu	ks	0,000	0,000	0,000	160,33	0,00
			<i>Poznámka k položce: průraz stěnou ve zdívu cihelnou tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	0,000	0,000	0,000	235,15	0,00
			<i>Poznámka k položce: průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	soubor	1,000	1,000	0,000	1 603,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	0,000	0,000	3 500,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod	0,000	0,000	0,000	299,28	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Rozšíření
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2	0,000	0,000	0,000	940,60	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod	0,000	0,000	0,000	267,22	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Doplnění dalších tras pro SK
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod	0,000	0,000	0,000	299,28	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	0,00
D5 - Docházkový systém	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						0,00	
20a	K	R-M22-020	Líšta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, PVC, s výkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	0,000	0,000	0,000	184,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							Trasa optického kabelu do dalšího objektu
20b	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek a konzolí, kotvení na nástěnné výložníky	m	0,000	0,000	0,000	563,00	0,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v hlavním objektu
20c	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek, konzolí a závitových tyčí, kotvení na strop	m	0,000	0,000	0,000	559,00	0,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy
21	K	R-M22-021	Průraz zdívm vč. úprav do pův. stavu	ks		0,000	0,000	160,33	0,00	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdívu cihelnou tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							V souvislosti s pokládkou optických kabelů
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks		0,000	0,000	235,15	0,00	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl. 20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždínky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, výzovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubar	0,000	0,000	0,000	1 800,00	0,00	

	ρ		<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.B,13</i>							
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady							0,00
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod	0,000	0,000	0,000	267,22		0,00
	ρ		<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl			0,000	8 550,94		0,00
	ρ		<i>Poznámka k položce: - demontáž SK do 50 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - demontáž PSTS do 25 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - včetně odvozu a veškerých poplatků</i>							
	ρ		<i>viz. TZ</i>							
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBR, montáž	m2		0,000	0,000	940,60		0,00
	ρ		<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		0,000	0,000	267,22		0,00
	ρ		<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	0,000	299,28		0,00
	ρ		<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8
Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

0,00

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

0,00

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV						0,00	
D	D1		Strukturovaná kabeláž						0,00	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks			0,000	2 398,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks			0,000	340,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks			0,000	345,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks			0,000	338,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks			0,000	10,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m			0,000	79,00	0,00	

										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34		0,00	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		0,000	267,22		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

Stavba:

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D-1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú. Olomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

0,00

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

0,00

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV						0,00	
D	D1		Strukturovaná kabeláž						0,00	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks			0,000	2 398,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks			0,000	340,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks			0,000	345,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtails E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 3m	ks			0,000	338,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks			0,000	10,00	0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m			0,000	79,00	0,00	

										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10b	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 12 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m		0,000	85,00		0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34		0,00	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		0,000	267,22		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 6

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis: **D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	0,00
D5 - Docházkový systém	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						0,00	
7	K	R-M22-007	Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku	ks			0,000	272,56	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>							Zásuvka pro napojení řídicích jednotek do LAN
8	K	R-M22-008	Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku	ks			0,000	337,76	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>							
9	K	R-M22-009	Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. vysekání otvoru a zapravení	ks			0,000	93,53	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>							
10	K	R-M22-010	Instalační kabel 4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m			0,000	17,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>							
13	K	R-M22-013	Měření datového segmentu v obou směrech vč.protokolu	ks			0,000	64,13	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>							
14	K	R-M22-014	Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. konektoru RJ45 cat.6	ks			0,000	69,48	0,00	

			Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13							
15	K	R-M22-015	Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13							
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady					0,00		
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							Rozšíření o docházkový systém
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							Rozšíření o docházkový systém
76	K	R-M22-076	Spolupráce s revizním technikem	hod		0,000	299,28	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							Rozšíření o docházkový systém
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl		0,000	8 550,94	0,00		
			Poznámka k položce: demontáž SK do 50 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 demontáž PSTS do 25 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 včetně odvozu a veškerých poplatků							
			viz TZ							
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2		0,000	940,60	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		0,000	267,22	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ							
	D	D5	Docházkový systém					0,00		
81	K		Síťovátečná řídicí jednotka pro 2 čtečky, rozhraní RS 232/485, vč. montáže	ks		0,000	11 973,00	0,00		
										Doplnění docházkového systému na požadavek investora
82	K		Jednoportový převodník sériových linek RS232/485/422 na 10/100Base-TX	ks		0,000	6 790,00	0,00		
83	K		Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	ks		0,000	4 390,00	0,00		
84	K		Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO)	ks		0,000	108,00	0,00		
85	K		Program pro správu řídicích jednotek - SKYLA Pro II	ks		0,000	10 900,00	0,00		
86	K		Spinaný zdroj 13,8 V/1,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah	ks		0,000	1 990,00	0,00		
87	K		Akumulátor 12 V/7 Ah, olovený, bezúdržbový	ks		0,000	560,00	0,00		
88	K		Kabel 2x1,5 B2ca,s1,d0, bezhalogenový, plamen nešířící, zatažení do trubky/uložení do žlabu, pod omítku	m		0,000	52,00	0,00		
										Napájení řídicích jednotek
89	K		Kabel FTP cat.5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky	m		0,000	20,12	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 9							
90	K		Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m		0,000	27,72	0,00		
			Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
91	K		Trubka elektroinst prům.20mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m		0,000	120,00	0,00		

	K								
92		Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyřazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks		0,000	750,00		0,00	
	P								
93	K	Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka	kpl		0,000	6 000,00		0,00	
	P								
94	K	Úvedení do provozu, nastavení parametrů	hod		0,000	1 200,00		0,00	
	P								
95	K	Zaškolení obsluhy	hod		0,000	900,00		0,00	
	P								
96	K	Dokumentace skutečného provedení	kpl		0,000	2 400,00		0,00	
	P								
97	K	Doprava a vedlejší náklady	kpl		0,000	3 600,00		0,00	
	P								

Název projektu: **Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o díla zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o díla objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Nové skladby podlah**

Popis změny: **Nové skladby podlah**

1 - Řešení v PD :

V zadávací DPS je uvažováno s kompletním vybouráním stávajících vrstev podlah a nahrazením novým souvrstvím

2 - Popis vzniklého problému:

po provedené prohlídce stávajících podlahových souvrství a časové náročnosti na provedení kompletních nových skladeb je rozhodnuto, že podlahy nebudou bourány v celém rozsahu, ale budou lokálně vyspraveny po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevněny sponkováním a vyrovnány samonivelčními stěrkami

3 - Návrh na řešení problému:

lokální vyspravení po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevnění sponkováním a vyrovnání samonivelčními stěrkami

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX, bodem 4 SOD.



Přílohy:

ZL_07.1 Nové skladby podlah MNP



ZL_07.2 Nové skladby podlah VCP



Dopad změny na provádění díla



1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	838 483,68
		přípočet k ceně díla:	852 278,51
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		13 794,83 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_07

Název rozpočtu

Změna 7

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Razítka a podpis

Za objednatele:

Datum:

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	852 278,51 Kč
DPH	178 978,49 Kč
DPH 21%	178 978,49 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 031 257,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_07: Změna 7	852 278,51	178 978,49	815 339,51
DT_07: Dodatek 07	852 278,51	178 978,49	815 339,51
D.1.1: Architektonicko stavební část	852 278,51	178 978,49	815 339,51
HSV: Práce a dodávky HSV	852 278,51	178 978,49	815 339,51
Celkem (bez DPH)	852 278,51		
DPH		178 978,49	
Celkem (včetně DPH)		1 031 257,00	

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_07: Změna 7				852 278,51
		DT_07: Dodatek 07				852 278,51
		D.1.1: Architektonicko stavební část				852 278,51
		HSV: Práce a dodávky HSV				852 278,51
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				–
		96: Bourání konstrukcí				162 060,00
230.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	–	1 270,68	–
234.	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05	m2	–	19,49	–
552.	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	370,0	136,00	50 320,00
553.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 850,0	60,40	111 740,00
		998: Přesun hmot				182,37
325	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konst	t	0,554	197,51	109,42
326	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstr	t	5,54	13,17	72,95
		PSV: Práce a dodávky PSV				690 036,14
		006: Úpravy povrchu				315 798,80
573	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	464,41	680,00	315 798,80
		767: Konstrukce zámečnické				14 750,18
454	764051422	Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mmPoznámka k položce	m	32,85	449,02	14 750,18
		776: Podlahy povlakové				359 487,16
571	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	596,32	296,00	176 510,72
513	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodor	t	9,034	501,69	4 532,24

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
572	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	626,12	285,00	178 444,20

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_07	Název rozpočtu Změna 7



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:

*767
09
100/550740*

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-838 483,68 Kč
DPH	-176 081,57 Kč
DPH 21%	-176 081,57 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-1 014 565,25 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_07: Změna 7	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
DT_07: Dodatek 07	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
HSV: Práce a dodávky HSV	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 517 885,51	- 108 755,96	- 626 641,46
96: Bourání konstrukcí	- 117 545,10	- 24 684,47	- 142 229,57
997: Přesun sutě	- 141 474,00	- 29 709,54	- 171 183,54
998: Přesun hmot	- 61 579,07	- 12 931,61	- 74 510,68
Celkem (bez DPH)	- 838 483,68		
DPH	- 176 081,57		
DPH 21 % ze základny: -838 484	- 176 081,57		
Celkem (včetně DPH)			- 1 014 565,25

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_07: Změna 7						- 838 483,68
DT_07: Dodatek 07						- 838 483,68
D.1.1: Architektonicko stavební část						- 838 483,68
HSV: Práce a dodávky HSV						- 838 483,68
63: Podlahy a podlahové konstrukce						- 517 885,51
176.	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	- 370,0	405,56	- 150 058,30
160.	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	- 19,843	3 713,27	- 73 682,44
174.	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	- 369,64	323,92	- 119 735,14
163.	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	480,62	- 9 536,91
166.	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	- 19,843	506,95	- 10 059,48
169.	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	167,23	- 3 318,32
161.	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	- 4,76	3 647,43	- 17 361,78
164.	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	- 4,76	279,15	- 1 328,77
172.	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	- 4,76	45,30	- 215,61
175.	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	- 389,65	323,92	- 126 216,86
171.	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	70,32	- 1 395,26

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
179.	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	- 4,76	1 045,51	- 4 976,63
96: Bourání konstrukcí						- 117 545,10
230.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	- 83,41	1 270,68	- 105 987,10
234.	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05	m2	- 593,08	19,49	- 11 558,00
997: Přesun sutě						- 141 474,00
312.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	- 204,26	164,60	- 33 620,25
313.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	- 204,26	61,23	- 12 506,73
314.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 2 042,6	5,93	- 12 103,29
317.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	- 204,26	59,25	- 12 103,29
318.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	- 204,26	5,93	- 1 210,33
319.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	- 204,26	342,36	- 69 930,12
998: Přesun hmot						- 61 579,07
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 187,062	197,51	- 36 947,44
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	- 1 870,62	13,17	- 24 631,63

Název projektu: **změna pohledů**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **odpočet omítek, nové pohledy 1 a 2 NP**Popis změny: **odpočet omítek, nové pohledy 1 a 2 NP**

1 - Řešení v PD:

omítky stropů

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu nadměrného množství kabelových tras a rozvodů technologií je rozhodnuto k překrytí stropů sádrokartonovými a minerálními pohledy

3 - Návrh na řešení problému:

sádrokartonové a minerální pohledy stropů v 1 a 2 NP

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z8.1 položkový rozpočet odečet omítek
- Z8.2 položkový rozpočet změna pohledů 1 a 2 NP

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-220 719,04
		připočet k ceně díla:	998 672,30
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		777 953,26 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

767

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy


[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_08	Název rozpočtu Změna 08



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 

Datum:



Razítko a podpis

Za objednatele:

Datum:



Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	998 672,30 Kč
DPH	209 721,18 Kč
DPH 21%	209 721,18 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 208 393,49 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_08: Změna 08	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
ZL_08VCP: Nové podhledy	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
D.1.1: Architektonicko stavební část	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
HSV: Práce a dodávky HSV	193 735,58	40 684,47	234 420,05
763: Konstrukce suché výstavby	116 748,00	24 517,08	141 265,08
94: Lešení a stavební výtahy	76 830,56	16 134,42	92 964,97
998: Přesun hmot	157,02	32,98	190,00
PSV: Práce a dodávky PSV	804 936,72	169 036,71	973 973,43
763: Konstrukce suché výstavby	774 227,18	162 587,71	936 814,89
784: Dokončovací práce - malby a tapety	30 709,54	6 449,00	37 158,55
Celkem (bez DPH)	998 672,30		
DPH		209 721,18	
DPH 21 % ze základny: 998 672		209 721,18	
Celkem (včetně DPH)			1 208 393,49

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_08: Změna 08				998 672,30
		ZL_08VCP: Nové podhledy				998 672,30
		D.1.1: Architektonicko stavební část				998 672,30
		HSV: Práce a dodávky HSV				193 735,58
		763: Konstrukce suché výstavby				116 748,00
574.	763164731	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	138,0	846,00	116 748,00
		94: Lešení a stavební výtahy				76 830,56
206.	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m pomocné lešení 1.NP,2.NP	m2	1 416,215	54,25	76 830,56
		998: Přesun hmot				157,02
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,477	197,51	94,21
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4,77	13,17	62,81
		PSV: Práce a dodávky PSV				804 936,72
		763: Konstrukce suché výstavby				774 227,18
365.	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI Poznámka k položce:	m2	322,0	625,46	201 398,88
372.	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,745	704,47	4 751,64

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
367.	R-763-01	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci Poznámka k položce: - montáž- závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.09	m2	400,19	381,86	152 817,05
369.	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné Poznámka k položce: - montáž - závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.07	m2	370,24	329,19	121 879,57
370.	R-763-01_01	Minerální podhled 600x600x19mm, neperforovaný povrch jemnou granulovanou strukturou, závěsná konstrukce skrývá nebo poskrytá, nekorozivní z dvouvrstvé galvanizované oceli s povrchem tvrzeným polyesterovým lakem včetně příslušenství a obvodových lišt Poznámka k položce: - dodávka- závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.07	m2	388,752	375,28	145 889,85
579.	X13	Kazetový podhled Rocfton Sofit tl.12mm - dodávka	m2	420,2	351,00	147 490,20
784: Dokončovací práce - malby a tapety						30 709,54
528.	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 "stropy - štuk" 245,00+1282,95	m2	598,0	12,51	7 480,53
529.	784211111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,0	38,84	23 229,01

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_08

Název rozpočtu

Změna 08

 **WACHAL**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_08	Název rozpočtu Změna 08



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:
Datum:
Razítko a podpis

Za objednatele:
Datum:
Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-220 719,04 Kč
DPH	-46 351,00 Kč
DPH 21%	-46 351,00 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-267 070,04 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_08: Změna 08	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
ZL_08MPN: Odpočet původních omítek	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
HSV: Práce a dodávky HSV	- 193 462,01	- 40 627,02	- 234 089,04
61: Úprava povrchů vnitřních	- 190 100,32	- 39 921,07	- 230 021,38
998: Přesun hmot	- 3 361,70	- 705,96	- 4 067,65
PSV: Práce a dodávky PSV	- 27 257,03	- 5 723,98	- 32 981,01
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 27 257,03	- 5 723,98	- 32 981,01
Celkem (bez DPH)	- 220 719,04		
DPH	- 46 351,00		
DPH 21 % ze základny: -220 719	- 46 351,00		
Celkem (včetně DPH)	- 267 070,04		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_08: Změna 08						- 220 719,04
ZL_08MPN: Odpočet původních omítek						- 220 719,04
D.1.1: Architektonicko stavební část						- 220 719,04
HSV: Práce a dodávky HSV						- 193 462,01
61: Úprava povrchů vnitřních						- 190 100,32
110.	611321112	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	171,18	- 90 856,77
115.	611311132	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	186,98	- 99 243,55
998: Přesun hmot						- 3 361,70
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 10,212	197,51	- 2 017,02
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	- 102,12	13,17	- 1 344,68
PSV: Práce a dodávky PSV						- 27 257,03
784: Dokončovací práce - malby a tapety						- 27 257,03
528.	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	12,51	- 6 639,53
529.	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 530,77	38,84	- 20 617,50

Název projektu: **Střešní plášť**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Střešní plášť**Popis změny: **Střešní plášť****1 - Řešení v PD :**

V zadávací DPS je uvažováno se zachování střešního souvrství, doplnění tepelné izolace. Části po demontáži nadstřešní částí měly být vyplněny tepelněizolační lihou pěnou. Detail u atiky měl zůstat původní.

2 - Popis vzniklého problému,

při provádění bouracích prací pro osazení ocelových konstrukcí pro jednotky VZT je zjištěno nesoudržné souvrství tvořené vyskládanými podélně děrovanými cihlami, které jsou z vrchní části překryty nadbetonávkou ze škvárbetonu. Tato nesoudržná vrstva se při provádění přípravy pro kotvení sloupů ocelové konstrukce sesypává.

3 - Návrh na řešení problému:

nová skladba, nový detail ukončení u atiky, kompletní demontáž střešního pláště až na stropní konstrukci.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

GP obdržel podklady od investora - zaměření stávajícího stavu objektu menzy a PD energetické úspory UP, které zahrnovaly zateplení střešního pláště. Podkladové dokumentace předpokládaly, že spádové vrstvy střechy jsou tvořeny škvárbetonem, čemuž odpovídal tvar střešených rovin a zryklosti z doby realizace stávající stavby. Při provádění bylo zjištěno, že spádová vrstva je opravdu tvořena škvárbetonem, ale pouze do výšky cca 250mm a dále je spád tvořen nesoudržnými - výše popsanými - vrstvami. Jedná se o zcela nestandardní řešení, které nikdo nepředpokládal a nezjistila by ho ani případná sonda do konstrukce, která by se z bezpečnostních důvodů neprováděla v nejvyšších místech střechy.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX, bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z2.1 Položkový rozpočet na demontáž stávajícího střešního pláště
- Z2.2 Položkový rozpočet na novou skladbu střešního pláště
- Z2.3 Položkový rozpočet na dořešení detailu ukončení střešního pláště u žlabů

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-98 065,59
		připočet k ceně díla:	2 650 525,22
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		2 552 459,63 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

787

[redacted]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DŠP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[redacted]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[redacted]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy

[redacted]

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_02

Název rozpočtu

Změna 2

 WACHAL

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis

Za objednatele:

Datum:

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	1 657 680,75 Kč
DPH	348 112,96 Kč
DPH 21%	348 112,96 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	2 005 793,71 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	1 657 680,75	348 112,96	2 005 793,71
DT_02: Dodatek 02	1 657 680,75	348 112,96	2 005 793,71
D.1.1: Architektonicko stavební část	1 643 881,07	345 215,03	1 989 096,10
HSV: Práce a dodávky HSV	1 376 011,98	288 962,52	1 664 974,50
96: Bourání konstrukcí	587 329,03	123 339,10	710 668,13
997: Přesun sutě	788 682,95	165 623,42	954 306,37
PSV: Práce a dodávky PSV	267 869,09	56 252,51	324 121,60
712: Povlakové krytí	267 869,09	56 252,51	324 121,60
D.1.4.1: ZTI	13 799,67	2 897,93	16 697,61
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace	13 799,67	2 897,93	16 697,61
PSV: Zdravotně technické instalace	13 799,67	2 897,93	16 697,61
Celkem (bez DPH)	1 657 680,75		
DPH		348 112,96	
DPH 21 % ze základny: 1 657 681		348 112,96	
Celkem (včetně DPH)			2 005 793,71

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_02: Změna 2						1 657 680,75
DT_02: Dodatek 02						1 657 680,75
D.1.1: Architektonicko stavební část						1 643 881,07
HSV: Práce a dodávky HSV						1 376 011,98
96: Bourání konstrukcí						587 329,03
286.	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	901,57	8,56	7 716,50
550.	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	492,22	1 140,00	561 130,80
554.	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,0	317,00	1 268,00
285.	713140843	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	901,57	19,09	17 213,73
997: Přesun sutě						788 682,95
308.	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	750,0	192,25	144 185,53
312.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	750,0	164,60	123 446,52
313.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	750,0	61,23	45 922,10
314.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1246,325*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	7 500,0	5,93	44 440,75
317.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	750,0	59,25	44 440,75
318.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	750,0	5,93	4 444,07
324.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	750,0	474,03	355 525,97
321.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 273,606*0,0021	t	17,353	1 514,28	26 277,25

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PSV: Práce a dodávky PSV						267 869,09
712: Povlakové krytiny						267 869,09
339.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	935,261	9,22	8 620,62
340.	11163151	Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 9 bal 9 kg Poznámka k položce:	kg	430,22	52,80	22 716,56
342.	62852254	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie 40 special mineral	m2	1 036,81	144,84	150 175,62
551.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	901,57	85,00	76 633,45
353.	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,89	1 988,31	9 722,85
D.1.4.1: ZTI						13 799,67
D1: D1.4.1 - Zdravotně technická instalace						13 799,67
PSV: Zdravotně technické instalace						13 799,67
14.	INF. CENA.10	Podlahová vpust HL 317	ks	4,0	2 833,67	11 334,69
1.	721173401	Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 100	m	8,0	308,12	2 464,98

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_02	Název rozpočtu Změna 2



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis

Za objednatele:

Datum:

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	808 592,49 Kč
DPH	169 804,42 Kč
DPH 21%	169 804,42 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	978 396,91 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	808 592,49	169 804,42	978 396,91
DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba	808 592,49	169 804,42	978 396,91
D.1.1: Architektonicko stavební část	808 592,49	169 804,42	978 396,91
PSV: Práce a dodávky PSV	808 592,49	169 804,42	978 396,91
713: Izolace tepelné	808 592,49	169 804,42	978 396,91
Celkem (bez DPH)	808 592,49		
DPH	169 804,42		
DPH 21 % ze základny: 808 592	169 804,42		
Celkem (včetně DPH)	978 396,91		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_02: Změna 2				808 592,49
		DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba				808 592,49
		D.1.1: Architektonicko stavební část				808 592,49
		PSV: Práce a dodávky PSV				808 592,49
		713: Izolace tepelné				808 592,49
356.	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	1 858,354	36,87	68 516,32
357.	28375913	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm výpočet dle v.č.D.1.1.10	m3	202,571	1 922,47	389 437,44
562.	28376141	Klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100	m3	125,73	2 750,00	345 757,50
563.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,414	658,38	4 881,23

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_02

Název rozpočtu

Změna 2

 WACHAL

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-98 065,59 Kč
DPH	-20 593,77 Kč
DPH 21%	-20 593,77 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-118 659,37 Kč

Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc
Rozpočet: ZL_02: Změna 2
Typ: Změnový list - MNP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
HSV: Práce a dodávky HSV	- 98 065,59	- 20 593,77	- 118 659,37
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 92 724,14	- 19 472,07	- 112 196,21
998: Přesun hmot	- 5 341,46	- 1 121,71	- 6 463,16
Celkem (bez DPH)	- 98 065,59		
DPH	- 20 593,77		
DPH 21 % ze základny: -98 066	- 20 593,77		
Celkem (včetně DPH)	- 118 659,37		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list - MNP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_02: Změna 2				- 98 065,59
		DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba				- 98 065,59
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 98 065,59
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 98 065,59
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				- 92 724,14
178.	631342232	Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3 výpočet dle v.č.D.1.1.09,11	m3	- 26,775	3 463,09	- 92 724,14
		998: Přesun hmot				- 5 341,46
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 16,226	197,51	- 3 204,88
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	- 162,26	13,17	- 2 136,58

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_02	Název rozpočtu Změna 2



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:
 Datum:
 767

Razítko a podpis

Za objednatele:
 Datum:

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	184 251,98 Kč
DPH	38 692,92 Kč
DPH 21%	38 692,92 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	222 944,90 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_02: Změna 2	184 251,98	38 692,92	222 944,90
DT_02B: Dodatek 02B-Dořešení detailu ukončení	184 251,98	38 692,92	222 944,90
D.1.1: Architektonicko stavební část	184 251,98	38 692,92	222 944,90
PSV: Práce a dodávky PSV	184 251,98	38 692,92	222 944,90
713: Izolace tepelné	85 232,23	17 898,77	103 131,00
762: Konstrukce tesařské	99 019,75	20 794,15	119 813,89
Celkem (bez DPH)	184 251,98		
DPH	38 692,92		
DPH 21 % ze základny: 184 252	38 692,92		
Celkem (včetně DPH)	222 944,90		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_02: Změna 2

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_02: Změna 2						184 251,98
DT_02B: Dodatek 02B-Dořešení detailu ukončení						184 251,98
D.1.1: Architektonicko stavební část						184 251,98
PSV: Práce a dodávky PSV						184 251,98
713: Izolace tepelné						85 232,23
356.	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	162,4	36,87	5 987,58
565.	28376385	Deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 mm	m3	15,35	5 140,00	78 899,00
358.	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,525	658,38	345,65
762: Konstrukce tesařské						99 019,75
566.	762341670	Montáž bednění štitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	162,4	258,00	41 899,20
567.	60726280	Deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	m2	186,76	287,00	53 600,12
568.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,708	1 300,00	3 520,43

Název projektu: **Změna svítidel**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Změna svítidel**Popis změny: **Změna svítidel***1 - Řešení v PD:*

dodání a montáž svítidel LED

2 - Popis vzniklého problému:

dodání a montáž svítidel zářivkových si uživatel nepřál a požaduje svítidla LED

*3 - Návrh na řešení problému:**4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):*

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z3.1 Položkový rozpočet na dodávku nových svítidel
- Z3.2 Položkový rozpočet na odpočet původních svítidel

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-101 269,00
		připočet k ceně díla:	307 300,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		206 031,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]
ORI
100 3

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech
technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace smlouvy

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL003	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změ	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 101230
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	307 300	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	307 300	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		307 300	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		307 300	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %	307 300 Kč
DPH		21,0 %	64 533 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			371 833 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21e Svítidla	0	0	0	307 300	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	307 300	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	307 300	0
Provoz investora	0	0,0	307 300	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	307 300	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	307 300	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21e	Svítidla				
9	A	EUROPA-LED-5100-236-4K	ks	64,00	1 560,00	99 840,00
10	A1	EUROPA-LED-5100-236-4K	ks	64,00	1 560,00	99 840,00
11	B	EUROPA-LED-7600-258-4K	ks	8,00	1 730,00	13 840,00
12	C	LLL4000RM2KV4ND	ks	33,00	1 990,00	65 670,00
13	C1	LLL6000RL2KV4ND	ks	3,00	2 690,00	8 070,00
14	D	LLL3000RM2KV4ND	ks	3,00	2 210,00	6 630,00
15	E	LLL3000SS4KV4ND	ks	3,00	2 350,00	7 050,00
16	E1	RC065B LED34S/840	ks	4,00	1 590,00	6 360,00
	Celkem za	M21e Svítidla				307 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL003	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	101230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-101 269	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-101 269	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-101 269	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-101 269	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0 %			-101 269 Kč
DPH	21,0 %			-21 266 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-122 535 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-101 269	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-101 269	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-101 269	0
Provoz investora	0	0,0	-101 269	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-101 269	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-101 269	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL003
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
169	R741-201	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁI 2x36W AC E, vč.zdrojů, IP66 (A)	ks	-64,00	570,35	-36 502,27
170	R741-202	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x58W AC E, vč.zdrojů, IP66 (B)	ks	-8,00	632,66	-5 061,30
172	R741-203	Zářivka kancelářská přísaz. 2x36 AL EP 2x36W, IP20, vč.zdrojů (C)	ks	-33,00	570,35	-18 821,49
173	R741-204	Zářivka kancelářská přísazená 2x58 AL EP 2x58W, IP20, vč.zdrojů (C1)	ks	-3,00	643,99	-1 931,98
174	R741-205	Zářivka přísaz.kancelářská 2x18 AL EP 2x18W, IP20, vč.zdrojů (E)	ks	-3,00	570,35	-1 711,04
176	r741-206	zářivka kanc.vestavná 4x18 AL EP 4x18W, IP20, vč.zdrojů (E1)	ks	-4,00	638,33	-2 553,31
178	R741-207	zářivka přísaz.kancel. 1x36W, Al EP, IP20, cč.zdroje (D)	ks	-3,00	567,52	-1 702,55
185	R741-212	Zářivka průmyslová 1x36 AC E, vč.zdrojů, IP66 (A1)	ks	-64,00	555,29	-35 538,41
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-103 822,36

Název projektu: **VZT - změny**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 51 I/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **VZT - změny**Popis změny: **VZT - změny***1 - Řešení v PD:*

Standardní řešení odvětrání provozu kuchyně a všech příslušných prostor. VZT jednotky umístěné na sřeše objektu, VZT potrubí - rozvody z pozink.plechu pod stropem jednotlivých místností.

2 - Popis vzniklého problému:

při revizi projektové dokumentace zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací - chybějící čidla, zaměněné prvky. Zásadní rozdíly v poloze tlumičů VZT jednotky vznikly v rozdílnosti ve výškách na jednotce v době projektování a po dvou letech v době realizace na konkrétně dodané jednotce. Záměna výustek ve VV do kruhového za výústky do čtyřhranného potrubí .

3 - Návrh na řešení problému:

Chybějící části byly doplněny. Původně projektované a vykázané položky ve VV - tlumiče VZT jednotky - budou nahrazeny správnými dle skutečných rozměrů výustek. U zaměněných tvarů výustek dojde k výměně.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

doplní investor/uživatel

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z4.1 Položkový rozpočet na změny VZT - přípočty
- Z4.2 Položkový rozpočet na změny VZT - odpočty

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-27 935,41
		připočet k ceně díla:	88 370,83
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		60 435,42 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických767
GF
153

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Za objednatele:

funkce

Podpis

osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy

Ostatní ujednání:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL004	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 101230
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	88 371	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	88 371	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		88 371	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		88 371	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum	Datum :	Datum :
Podpis	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	88 371 Kč
DPH	21,0 %	18 558 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 929 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - zm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24a VZT - změny	0	0	0	88 371	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	88 371	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY










Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 371	0
Provoz investora	0	0,0	88 371	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 371	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 371	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24a	VZT - změny				
7	NC	Expanzní ventil pro jednotku VZDT	kus	1,00	7 980,00	7 980,00
3	751514612	Montáž škrtkící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m ²	kus	1,00	239,24	239,24
9	NC	Projekční práce, tabulky výkonů	kpl.	1,00	9 500,00	9 500,00
10	NC	Přesun hmot	kpl.	1,00	800,00	800,00
11	NC	Doprava	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
4	751000101	Regulační klapka s ručním ovládním, do čtyřhranného potrubí, 280x280	kus	1,00	1 049,59	1 049,59
13	NC	Čidlo relativní vlhkosti do potrubí	ks	2,00	5 890,00	11 780,00
14	NC	Čidlo CO ₂ do potrubí	ks	1,00	5 730,00	5 730,00
15	NC	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí atypický 2000x1500, délka 2000mm	kus	1,00	44 690,00	44 690,00
16	NC	Výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, 1000x100 dvouřadá, regulace R1	kus	2,00	1 970,00	3 940,00
19	NC	Výústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, dvouřadá včetně regulace R1, 625x75	kus	1,00	1 162,00	1 162,00
Celkem za		M24a VZT - změny				88 370,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL004	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.1.	Architektonicko stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101230	MENZA Olomouc		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	101230
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-27 935	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-27 935	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-27 935	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-27 935	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 		Jméno : 
Datum : 		Datum : 		Datum : 
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
	Základ pro DPH	21,0 %		-27 935 Kč
	DPH	21,0 %		-5 866 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-33 801 Kč

Poznámka :

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet :	ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část		D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - zm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	-27 935	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-27 935	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-27 935	0
Provoz investora	0	0,0	-27 935	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-27 935	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-27 935	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	101230 MENZA Olomouc	Rozpočet: ZL004
Objekt :	D.1.1. Architektonicko stavební část	D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
15	751311092	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m ²	KUS	-2,00	220,78	-441,56
17	751000202	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 225x75	KUS	-1,00	461,75	-461,75
19	751000204	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 625x75	KUS	-1,00	888,87	-888,87
34	751000002	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, atypický, 2000x1250, délka 2000	kus	-1,00	23 778,30	-23 778,30
34	751000203	Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. regulace R1, 325x75	KUS	-1,00	517,93	-517,93
6	751000102	Vyústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, 825x125, dvouřadá, regulace R1	KUS	-2,00	923,50	-1 847,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				-27 935,41

Název projektu: **Silnoproud - změny**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Silnoproud - změny**Popis změny: **Silnoproud - změny***1 - Řešení v PD :*

Na základě požadavků subdodavatele technologie kuchyně a uživatele došlo k navýšení počtu zásuvek a vývodů pro technologii, vč. nutných úprav v rozvaděčích. Dle požadavku uživatele doplnění zásuvek a vývodů dle potřeb MaR, úprava ovládání vývodů pro zařízení řízená MaR na základě požadavku MaR. Napojení navýšeného počtu ŠLP zásuvek a úprava rozvaděčů pro napojení žaluziových výplní.

2 - Popis vzniklého problému:

navýšení rozsahu díla na základě doplnění projektové dokumentace ze strany uživatele

3 - Návrh na řešení problému:

doplní investor/uživatel

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

doplní investor/uživatel



Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:



Z5.1 Položkový rozpočet na změny v Silnoproudu - přípočty



Z5.2 Položkový rozpočet na změny v Silnoproudu - odpočty



Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-13 805,00
		připočet k ceně díla:	203 945,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		190 140,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
	767	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS-/DZS) 7-13

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	101230
Zakázka	Menza UPOL Olomouc
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze


Popis	ZL005 - SILNOPROUD - VCP
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Přípravář výroby	
Stavbyvedoucí	
Projektový manažer	
Vedoucí závodu	



100/2886/2001

Zakázka:

Menza UPOL Olomouc

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.4.4: Elektroinstalace	203 945	0,5	42 828	246 773
ZL_05: Změna 5	203 945	0,5	42 828	246 773
R: Rozvaděče,dodávky	380		80	460
R: Rozvaděče,dodávky	380		80	460
DE: Demontáže	203 565	0,5	42 749	246 313
M: Práce a dodávky M	160 694	0,5	33 746	194 439
R: Rozvaděče,dodávky	39 130		8 217	47 347
ZHS: Práce v HZS	3 741		786	4 527
Celkem (bez DPH)	203 945			
DPH	42 828			
DPH 21 % ze základny: 203 945	42 828			
Celkem (včetně DPH)	246 773	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.4.4: Elektroinstalace									203 945
ZL_05: Změna 5									203 945
R: Rozvaděče,dodávky									380
R: Rozvaděče,dodávky									380
194.	SUB	R741-301A	Rozvaděč R1	ks	1,0	-	1,0	380,00	380

DE: Demontáže

203 565

M: Práce a dodávky M

160 694

555.	H	34111620	Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm ²	m	68,25	-	68,25	310,00	21 158
556.	H	34571093	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	15,0	-	15,0	14,60	219
557.	H	34571075	Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2340	m	80,0	-	80,0	19,90	1 592
159.	MP	747161523	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	17,0	-	17,0	109,13	1 855
160.	SUB	R741-041	zásuvka nástěnná 230V IP44	ks	17,0	-	17,0	78,68	1 338
156.	MP	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,0	-	16,0	67,50	1 080
157.	H	34555124	Zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	15,0	-	15,0	121,41	1 821
158.	SUB	R741-040	zásuvka 2násobná 16A, s ochranou proti přepětí	kus	1,0	-	1,0	686,21	686
161.	MP	747161526	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	8,0	-	8,0	141,12	1 129
162.	SUB	R741-014	zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě,horní přívod, IP44 IZG 1653 16A 400 V 5pólová	kus	8,0	-	8,0	210,05	1 680

Poř. Typ	Āód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
26.	MP	743414111		Montáž rozvodka zapuřtěná plastov kruhov typ KU68/2-1903, KR97	kus	41,0	–	41,0	94,32	3 867
27.	H	34571521		Krabice univerzln z PH KU 68/2-1903	kus	41,0	–	41,0	36,39	1 492
93.	MP	744411960		Montž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omtku stěn	m	65,0	–	65,0	27,93	1 815
69.	MP	744411220		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omtku stěn	m	220,0	–	220,0	17,96	3 951
70.	SUB	R741-032		kabel silov s Cu jdrem CYKY 2x1,5 mm2 (A)	m	231,0	–	231,0	9,19	2 123
71.	MP	744411220		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omtku stěn	m	140,0	–	140,0	17,96	2 514
72.	SUB	R741-033		kabel silov s Cu jdrem CYKY 3x1,5 mm2 (A)	m	147,0	–	147,0	11,01	1 618
73.	MP	744411230		Montž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omtku stěn	m	1 020,0	–	1 020,0	19,96	20 355
74.	H	34111036		Kabel silov s Cu jdrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 071,0	–	1 071,0	17,95	19 220

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
79.	MP	744411230		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	335,0	-	335,0	19,96	6 685
80.	H	34111090		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	351,75	-	351,75	18,14	6 380
81.	MP	744411230		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	225,0	-	225,0	19,96	4 490
82.	H	34111094		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	236,25	-	236,25	32,78	7 745
83.	MP	744411240		Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	50,0	-	50,0	21,94	1 097
84.	H	34111098		Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	52,5	-	52,5	54,41	2 856
53.	MP	744331221		Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložená volně	m	25,0	-	25,0	12,12	303
54.	SUB	R741-025		šňůra střední s Cu jádrem H05 VV-F 5G1,50	m	26,25	-	26,25	28,98	761
55.	MP	744331222		Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,63 kg uložená volně	m	50,0	-	50,0	13,97	699

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	SUB	R741-026		šňůra střední s Cu jádrem H05 VV-F 5Gx4	m	52,5	–	52,5	76,42	4 012
63.	MP	744331245		Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 2,50 kg uložena volně	m	16,0	–	16,0	27,94	447
64.	SUB	R741-030		šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx25	m	16,8	–	16,8	290,87	4 887
65.	MP	744331315		Montáž šňůra Cu těžká sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložena volně	m	20,0	–	20,0	27,94	559
66.	SUB	R741-031		šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx35	m	21,0	–	21,0	568,22	11 933
12.	MP	743111215		Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložena volně	m	200,0	–	200,0	12,46	2 493
13.	SUB	R741-018		trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 4025	m	5,25	–	5,25	20,07	105
14.	H	34571073		Trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325	m	189,0	–	189,0	10,85	2 050
30.	MP	743552121		Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm bez víka	m	4,0	–	4,0	73,61	294
31.	SUB	345754910		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	2,0	–	2,0	149,72	299
32.	H	34575510		Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62	kus	2,0	–	2,0	75,67	151

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
33.	MP	743552123		Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm bez víka	m	4,0	–	4,0	116,19	465
34.	SUB	345754920		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	kus	2,0	–	2,0	219,60	439
36.	H	34575511		Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	kus	2,0	–	2,0	110,97	222
108.	MP	746211110		Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	160,0	–	160,0	13,45	2 151
109.	MP	746211120		Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	–	10,0	15,03	150
110.	MP	746211130		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,0	–	10,0	17,92	179
112.	MP	746211150		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	33,48	268
113.	MP	746211160		Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	47,18	377
114.	MP	746211170		Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	–	8,0	50,08	401
42.	MP	743619241		Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítku	m	80,0	–	80,0	13,40	1 072
43.	H	34140825		Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	84,0	–	84,0	11,29	948
166.	SUB PM			Přidružený materiál	%	0,535	–	0,535	11 699,53	6 259

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				R: Rozvaděče,dodávky						39 130
200.	SUB	R741-308A		Rozvaděč RH (pole 1+2+3)	ks	1,0	-	1,0	11 890,00	11 890
201.	SUB	R741-309A		Rozvaděč RH rozvodny (1.+2.pole)	ks	1,0	-	1,0	2 790,00	2 790
196.	SUB	R741-303A		Rozvaděč R3	ks	1,0	-	1,0	4 290,00	4 290
197.	SUB	r741-304A		Rozvaděč R4	ks	1,0	-	1,0	4 190,00	4 190
198.	SUB	R741-305A		Rozvaděč R5	ks	1,0	-	1,0	6 590,00	6 590
199.	SUB	R741-306A		Rozvaděč R6	ks	1,0	-	1,0	9 380,00	9 380
				ZHS: Práce v HZS						3 741
257.	SUB	HZS-10		Revize	Nh	10,0	-	10,0	374,10	3 741

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	101230
Zakázka	Menza UPOL Olomouc
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	ZL005 - SILNOPROUD - MNP
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Manažer nabídek (rozpočtář)	
Připravář výroby	
Stavbyvedoucí	
Projektový manažer	
Vedoucí závodu	

Zakázka:

Menza UPOL Olomouc

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D.1.4.4: Elektroinstalace	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
ZL_05: Změna 5	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
R: Rozvaděče,dodávky				
R: Rozvaděče,dodávky				
DE: Demontáže	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
M: Práce a dodávky M	- 13 805	- 0,0	- 2 899	- 16 704
R: Rozvaděče,dodávky				
ZHS: Práce v HZS				
Celkem (bez DPH)	- 13 805			
DPH	- 2 899			
DPH 21 % ze základny: -13 805	- 2 899			
Celkem (včetně DPH)	- 16 704	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.1.4.4: Elektroinstalace									- 13 805
ZL_05: Změna 5									- 13 805
DE: Demontáže									- 13 805
M: Práce a dodávky M									- 13 805
86.	H	34111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	- 15,75	-	- 15,75	72,65	- 1 144
85.	MP	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	- 15,0	-	- 15,0	21,94	- 329
89.	MP	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	- 20,0	-	- 20,0	27,93	- 559
90.	H	34111080	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	- 21,0	-	- 21,0	170,98	- 3 590
91.	MP	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	- 10,0	-	- 10,0	27,93	- 279
92.	H	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	- 10,5	-	- 10,5	271,62	- 2 852
61.	MP	744331224	Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 1,60 kg uložená volně	m	- 16,0	-	- 16,0	17,92	- 287
62.	SUB	R741-029	šňůra s Cu jádrem H07 RN-F 4Gx16	m	- 16,8	-	- 16,8	259,19	- 4 354

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	SUB PM		Přidružený materiál	%	- 0,035	-	- 0,035	11 699,53	- 410

Název projektu: **Slaboproud - doplnění**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o díla zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o díla objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Slaboproud - doplnění**Popis změny: **Slaboproud - doplnění***1 - Řešení v PD :*

Dle požadavku uživatele navýšení počtu zásuvek a vývodů SLP dle současných požadavků. Úprava datových zásuvek dle požadavků dodavatele technologie kuchyně.

2 - Popis vzniklého problému:

navýšení rozsahu díla na základě doplnění projektové dokumentace ze strany uživatele

3 - Návrh na řešení problému:

doplní investor/uživatel

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

doplní investor/uživatel

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z6.1 Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění - připočty
- Z6.2 Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění - odpočty

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-321 016,70
		přípočet k ceně díla:	788 914,03
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		467 897,33 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

767

OP

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

788 914,03

PSV - Práce a dodávky PSV

788 914,03

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

384 333,20

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

247 033,39

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv

98 900,52

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

22 890,10

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

35 756,82

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

zrušeno

ZL 7 -

ZL 8 -

ZL 9 -

767
0
100

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Llistopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

[REDACTED]

Úchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

384 333,20

PSV - Práce a dodávky PSV

384 333,20

D1 - Strukturovaná kabeláž

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

384 333,20

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									384 333,20	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						384 333,20	
D		D3	Elektrická požární signalizace (EPS)						384 333,20	
40	K	R-M22-040	Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	0,000	0,000	37 858,77	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
40a	K	R-M22-040	Ústředna EPS Lites, analogová, adresovatelná, max. 1536 adres, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	1,000	1,000	38 991,00	38 991,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
41	K	R-M22-041	Čelní ovládací panel ústředny CZ	ks	0,000	0,000	0,000	7 185,01	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
42	K	R-M22-042	Periferní modul s 1 pozicí	ks	0,000	0,000	0,000	3 147,24	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
43	K	R-M22-043	Modul se 3 pozicemi	ks	0,000	0,000	0,000	3 731,81	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							
43a	K	R-M22-043	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	0,000	2,000	2,000	9 867,00	19 734,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>							

44	K	R-M22-044	Mikromodul pro kruhovou sběrnici	ks	0,000	0,000	0,000	3 433,03	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
45	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/24Ah	ks	0,000	0,000	0,000	1 356,07	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
45a	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/40Ah, ohni odolné provedení, šroubové svorky M6, životnost až 10 let	ks	0,000	2,000	2,000	2 269,00	4 538,00
	P		Poznámka k položce viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
46	K	R-M22-046	Zdroj 2A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2	ks	0,000	0,000	0,000	6 798,67	0,00
	P		Poznámka k položce viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
46a	K	R-M22-046	Špiňaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V DC/2A, AKU 2x17Ah, dle normy EN 54-4/A2	ks	0,000	1,000	1,000	5 402,80	5 402,80
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
47	K	R-M22-047	Baterie 12VDC/17Ah	ks	0,000	0,000	0,000	967,15	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
47a	K	R-M22-047	Akumulátor 12V DC/18Ah	ks	0,000	2,000	2,000	982,00	1 964,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48	K	R-M22-048	Optickoakouřový hlásič, montáž do soklu	ks	0,000	0,000	0,000	1 155,67	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič optický, montáž do patice	ks	0,000	116,000	116,000	1 313,70	152 389,20
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
48b	K	R-M22-048	Hlásič kouře optický interaktivní v provedení se zvýšenou odolností, IP65	ks	0,000	2,000	2,000	4 892,00	9 784,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
49	K	R-M22-049	Multisenzorový hlásič, montáž do soklu	ks	0,000	0,000	0,000	3 422,74	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
49a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič multisenzorový, montáž do patice	ks	0,000	5,000	5,000	1 845,00	9 225,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
50	K	R-M22-050	Sokl hlásiče v základní verzi pro optickou, a multisenzor. hlásiče, montáž na strop	ks	0,000	0,000	0,000	211,20	0,00
	P		Poznámka k položce viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
50a	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče	ks	0,000	121,000	121,000	386,40	46 754,40
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
51	K	R-M22-051	Adaptér IP43 pro patice hlásiče do vlhka	ks	0,000	0,000	0,000	383,08	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
51b	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče s vyšším krytím, IP65	ks	0,000	2,000	2,000	1 874,00	3 748,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
52	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů 3W	sada	0,000	0,000	0,000	753,00	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
52a	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů s vyšším krytím	ks	0,000	2,000	2,000	2 760,00	5 520,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
53	K	R-M22-053	Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11	ks	0,000	0,000	0,000	1 283,41	0,00
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						
53a	K	R-M22-053	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	0,000	22,000	22,000	1 972,40	43 392,80
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11						

54	K	R-M22-054	Skříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	250,59	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55	K	R-M22-055	Sířena vmitřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	1 955,54	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55a	K	R-M22-055	Sířena vmitřní, dvoutónová, nezalohovaná, polarizovaná, plastová, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	12,000	12,000	1 010,00	12 120,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55b	K	R-M22-055	Adresovatelný modul pro sířenu, maják nebo sířenu s majákem, montáž do patice	ks	0,000	13,000	13,000	1 710,00	22 230,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55c	K	R-M22-055	Akumulátor P-169V, 9V/160mAh NiMH pro MHY 909	ks	0,000	13,000	13,000	490,00	6 370,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56	K	R-M22-056	Sířena s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní provedení	ks	0,000	0,000	0,000	2 843,53	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56a	K	R-M22-056	Sířena s červenou signalizační LED, 9-28V DC, venkovní provedení, krytí IP65	ks	0,000	1,000	1,000	2 170,00	2 170,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
57	K	R-M22-057	Patice IP 65 pro sířeny, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	245,83	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
58	K	R-M22-058	Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 423,000	1 423,000	0,000	27,72	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
59	K	R-M22-059	Kabel např. PRAFlaGuard F 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, P15-R, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 050,000	1 050,000	0,000	30,66	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
60	K	R-M22-060	Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku, podhledu nebo na příchytky, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	1 400,000	1 400,000	0,000	96,20	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
61	K	R-M22-061	Příchytka plast.na trubku o prům.25mm, bezhalogen. bal.100ks	bal	3,000	3,000	0,000	1 144,32	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
62	K	R-M22-062	Trubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm, montáž	m	1 020,000	1 020,000	0,000	156,14	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
63	K	R-M22-063	Distanční příchytka na trubku o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15-R	bal	4,000	4,000	0,000	2 174,08	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
64	K	R-M22-064	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x20mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	250,000	250,000	0,000	63,06	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
65	K	R-M22-065	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
66	K	R-M22-066	Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s vikem, P15-R, komplet (vč. spojek, rohů, odbočení), montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	562,22	0,00
			<i>Poznámka k poloze: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
67	K	R-M22-067	Konfigurace EPS, oživení	hod	8,000	8,000	0,000	106,89	0,00

		Poznámka k položce: - programování PZTS je součástí dodávky ústředny (montáž) viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
68	K	R-M22-068	Provozní kniha EPS	ks	1,000	1,000	0,000	304,63	0,00	
		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
69	K	R-M22-069	Tabulka "zákaz kouření"	ks	20,000	20,000	0,000	48,10	0,00	
		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
70	K	R-M22-070	Průřaz zdí vč. úprav do pův. stavu	ks	111,000	111,000	0,000	101,54	0,00	
		Poznámka k položce: - průřaz stěnou ve zdivu cihelném tloušťky do 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
71	K	R-M22-071	Průřaz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	10,000	10,000	0,000	128,26	0,00	
		Poznámka k položce: - průřaz stropem betonovým do tl. 20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
72	K	R-M22-072	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks	1,000	1,000	0,000	2 672,17	0,00	
		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

247 033,39

PSV - Práce a dodávky PSV

247 033,39

D1 - Strukturovaná kabeláž

236 088,15

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

10 945,24

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									247 033,39	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						247 033,39	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						236 088,15	
1	K	R-M22-001	19" rozvaděč jednodílný 37U/600x600mm celoskleněné dveře, vybavený (vč. rozv. panelu 230V, osvětl. a ventilace s termost.)	ks	1,000	1,000	0,000	14 241,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
2	K	R-M22-002	Patch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	3,000	4,000	1,000	1 395,82	1 395,82	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Navýšení portů dle Revize 1
3	K	R-M22-003	Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	1 395,82	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Zakončení kabelů v budově Šmeralova
4	K	R-M22-004	19" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	2 200,61	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
5	K	R-M22-005	19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	5,000	5,000	0,000	234,76	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
6	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m	ks	0,000	0,000	0,000	66,14	0,00	

17	K	R-M22-017	Trubka elektroinst prům. 50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení ryh	m	510,000	510,000	0,000	112,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
18	K	R-M22-018	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička prům.40mm	m	100,000	100,000	0,000	56,65	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
19	K	R-M22-019	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	114,000	114,000	0,000	70,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
20	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	70,000	70,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
21	K	R-M22-021	Průraz zdívkou vč. úprav do pův. stavu	ks	37,000	38,000	1,000	160,33	160,33
			<i>Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdívku cihelnou tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	11,000	12,000	1,000	235,15	235,15
			<i>Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl. 20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	soubor	1,000	1,000	0,000	1 603,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	1,000	1,000	3 500,00	3 500,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady					10 945,24	
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod	32,000	34,000	2,000	299,28	598,56
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Rozšíření
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2	7,000	8,000	1,000	940,60	940,60
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod	32,000	56,000	24,000	267,22	6 413,28
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Doplnění dalších tras pro SK
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník Z1M-elektromontáže celkem	hod	32,000	42,000	10,000	299,28	2 992,80
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D, I - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 900,52

PSV - Práce a dodávky PSV

98 900,52

D1 - Strukturovaná kabeláž

91 161,92

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

7 738,60

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava / Poznámka
Náklady soupisu celkem									98 900,52	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						98 900,52	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						91 161,92	
20a	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, PVC, s vlkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	0,000	50,000	50,000	184,00	9 200,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ, výkres č. 2-4.8.13							Trasa optického kabelu do dalšího objektu
20b	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek a konzolí, kotvení na nástěnné výložníky	m	0,000	80,000	80,000	563,00	45 040,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v hlavním objektu
20c	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek, konzolí a závitových tyčí, kotvení na strop	m	0,000	60,000	60,000	559,00	33 540,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy
21	K	R-M22-021	Průraz zdířem vč. úprav do pův. stavu	ks		4,000	4,000	160,33	641,32	
			<i>Poznámka k položce:</i> - průraz stěnou ve zdířku cíhelnou tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13							V souvislosti s pokládkou optických kabelů
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks		4,000	4,000	235,15	940,60	
			<i>Poznámka k položce:</i> - průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13							
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrtů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíř, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	1,000	1,000	1 800,00	1 800,00	

μ		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13							
D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						7 738,60	
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod	8,000	12,000	4,000	267,22	1 068,88
	ρ	<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ							
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl			0,000	8 550,94	0,00
	μ	<i>Poznámka k položce:</i> - demontáž SK do 50 prvků vč kabeláže - kpl. 1 - demontáž PSTS do 25 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - včetně odvozu a veškerých poplatků viz. TZ							
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2		1,000	1,000	940,60	940,60
	ρ	<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ							
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		8,000	8,000	267,22	2 137,76
	μ	<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník Z1M-elektromontáže celkem	hod		12,000	12,000	299,28	3 591,36
	ρ	<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis: **D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	22 890,10
PSV - Práce a dodávky PSV	22 890,10
D1 - Strukturovaná kabeláž	20 602,72
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	2 287,38
D5 - Docházkový systém	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									22 890,10	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						22 890,10	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						20 602,72	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks	0,000	1,000	1,000	2 398,00	2 398,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks	0,000	4,000	4,000	340,00	1 360,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks	0,000	2,000	2,000	345,00	690,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks	0,000	4,000	4,000	338,00	1 352,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks	0,000	8,000	8,000	10,00	80,00	Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl, 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	100,000	100,000	79,00	7 900,00	

										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks	0,000	4,000	4,000	565,00	2 260,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks	0,000	8,000	8,000	565,00	4 520,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks	0,000	8,000	8,000	5,34	42,72	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						2 287,38	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod	8,000	10,000	2,000	427,55	855,10	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		1,000	1,000	299,28	299,28	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		2,000	2,000	267,22	534,44	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		2,000	2,000	299,28	598,56	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 756,82

PSV - Práce a dodávky PSV

35 756,82

D1 - Strukturovaná kabeláž

33 469,44

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

2 287,38

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									35 756,82	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						35 756,82	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						33 469,44	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks	0,000	0,000	0,000	2 398,00	0,00	
		P								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks	0,000	8,000	8,000	340,00	2 720,00	
		P								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s výkem a držáky svarů	ks	0,000	4,000	4,000	345,00	1 380,00	
		P								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks	0,000	8,000	8,000	338,00	2 704,00	
		P								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks	0,000	24,000	24,000	10,00	240,00	
		P								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	40,000	40,000	79,00	3 160,00	

											Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10b	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 12 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m	0,000	60,000	60,000	85,00		5 100,00	
											Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks	0,000	8,000	8,000	565,00		4 520,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. Z-4,8,13</i>								Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks	0,000	24,000	24,000	565,00		13 560,00	
											Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks	0,000	16,000	16,000	5,34		85,44	
											Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady							2 287,38	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod	8,000	10,000	2,000	427,55		855,10	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>								
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		1,000	1,000	299,28		299,28	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>								
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		2,000	2,000	267,22		534,44	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>								
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		2,000	2,000	299,28		598,56	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>								

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú. Olomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-321 016,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-321 016,70

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

-318 383,42

ZL 2 - Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1

-2 633,28

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv

0,00

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

0,00

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

0,00

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

zrušeno

ZL 7 -

ZL 8 -

ZL 9 -

767
OR
ICC

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1

ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES

Stavba:

Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D,1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-318 383,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-318 383,42

D1 - Strukturovaná kabeláž

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

-318 383,42

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									-318 383,42	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-318 383,42	
D		D3	Elektrická požární signalizace (EPS)						-318 383,42	
40	K	R-M22-040	Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	1,000	0,000	-1,000	37 858,77	-37 858,77	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
40a	K	R-M22-040	Ústředna EPS Lites, analogová, adresovatelná, max. 1536 adres, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy)	ks	0,000	0,000	0,000	38 991,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
41	K	R-M22-041	Čelní ovládací panel ústředny CZ	ks	1,000	0,000	-1,000	7 185,01	-7 185,01	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
42	K	R-M22-042	Periferní modul s 1 pozicí	ks	1,000	0,000	-1,000	3 147,24	-3 147,24	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
43	K	R-M22-043	Modul se 3 pozicemi	ks	1,000	0,000	-1,000	3 731,81	-3 731,81	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
43a	K	R-M22-043	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	0,000	0,000	0,000	9 867,00	0,00	
		P	Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							

44	K	R-M22-044	Mikromodul pro kruhovou sběrnici	ks	4,000	0,000	-4,000	3 433,03	-13 732,12
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
45	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/24Ah	ks	2,000	0,000	-2,000	1 356,07	-2 712,14
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
45a	K	R-M22-045	Akumulátor 12V/40Ah, ohni odolné provedení, šroubové svorky M6, životnost až 10 let	ks	0,000	0,000	0,000	2 269,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
46	K	R-M22-046	Zdroj 2A/24VDC, 17Ah EN 54-4/A2	ks	1,000	0,000	-1,000	6 798,67	-6 798,67
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
46a	K	R-M22-046	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V DC/2A, AKU 2x17Ah, dle normy EN 54-4/A2	ks	0,000	0,000	0,000	5 402,80	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
47	K	R-M22-047	Baterie 12VDC/17Ah	ks	2,000	0,000	-2,000	967,15	-1 934,30
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
47a	K	R-M22-047	Akumulátor 12V DC/18Ah	ks	0,000	0,000	0,000	982,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48	K	R-M22-048	Optickokouřový hlásič, montáž do soklu	ks	118,000	0,000	-118,000	1 155,67	-136 369,06
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič optický, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 313,70	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
48b	K	R-M22-048	Hlásič kouře optický Interaktivní v provedení se zvýšenou odolností, IP65	ks	0,000	0,000	0,000	4 892,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
49	K	R-M22-049	Multisenzorový hlásič, montáž do soklu	ks	5,000	0,000	-5,000	3 422,74	-17 113,70
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
49a	K	R-M22-048	Interaktivní hlásič multisenzorový, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 845,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
50	K	R-M22-050	Sokl hlásiče v základní verzi pro optickou, a multisenzor. hlásiče, montáž na strop	ks	123,000	0,000	-123,000	211,20	-25 977,60
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
50a	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče	ks	0,000	0,000	0,000	386,40	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
51	K	R-M22-051	Adaptér IP43 pro patice hlásiče do vlhka	ks	2,000	0,000	-2,000	383,08	-766,16
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
51b	K	R-M22-050	Patice pro interaktivní hlásiče s vyšším krytím, IP65	ks	0,000	0,000	0,000	1 874,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
52	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů 3W	sada	1,000	0,000	-1,000	753,00	-753,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
52a	K	R-M22-052	Vyhřívání hlásičů s vyšším krytím	ks	0,000	0,000	0,000	2 760,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
53	K	R-M22-053	Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11	ks	22,000	0,000	-22,000	1 283,41	-28 235,02
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						
53a	K	R-M22-053	Hlásič tlačítkový adresovatelný	ks	0,000	0,000	0,000	1 972,40	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11</i>						

54	K	R-M22-054	Skříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu	ks	22,000	0,000	-22,000	250,59	-5 512,98
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55	K	R-M22-055	Sířena vnitřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu	ks	12,000	0,000	-12,000	1 955,54	-23 466,48
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55a	K	R-M22-055	Sířena vnitřní, dvoutónová, nezálohovaná, polarizovaná, plastová, červená, montáž na stěnu	ks	0,000	0,000	0,000	1 010,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55b	K	R-M22-055	Adresovatelný modul pro sířenu, maják nebo sířenu s majákem, montáž do patice	ks	0,000	0,000	0,000	1 710,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
55c	K	R-M22-055	Akumulátor P-169V, 9V/160mA NiMH pro MHY 909	ks	0,000	0,000	0,000	490,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56	K	R-M22-056	Sířena s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní provedení	ks	1,000	0,000	-1,000	2 843,53	-2 843,53
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
56a	K	R-M22-056	Sířena s červenou signalizační LED, 9-28V DC, venkovní provedení, krytí IP65	ks	0,000	0,000	0,000	2 170,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
57	K	R-M22-057	Patice IP 65 pro sířeny, červená, montáž na stěnu	ks	1,000	0,000	-1,000	245,83	-245,83
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
58	K	R-M22-058	Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 423,000	1 423,000	0,000	27,72	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
59	K	R-M22-059	Kabel např. PRAFlaGuard F 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, P15-R, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m	1 050,000	1 050,000	0,000	30,66	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
60	K	R-M22-060	Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku, podhledu nebo na přichytky, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení ryh	m	1 400,000	1 400,000	0,000	96,20	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
61	K	R-M22-061	Přichytka plast.na trubku o prům.25mm, bezhalogen. bal.100ks	bal	3,000	3,000	0,000	1 144,32	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
62	K	R-M22-062	Trubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm, montáž	m	1 020,000	1 020,000	0,000	156,14	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
63	K	R-M22-063	Distanční přichytka na trubku o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15-R	bal	4,000	4,000	0,000	2 174,08	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
64	K	R-M22-064	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x20mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	250,000	250,000	0,000	63,06	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
65	K	R-M22-065	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
66	K	R-M22-066	Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s víkem, P15-R, komplet (vč. spojek, rohů, odbočení), montáž na stěnu/strop	m	40,000	40,000	0,000	562,22	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7,10,11</i>						
67	K	R-M22-067	Konfigurace EPS, oživení	hod	8,000	8,000	0,000	106,89	0,00

	P		Poznámka k položce: - programování PZTS je součástí dodávky ústředny (montáž) viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
68	K	R-M22-068	Provozní kniha EPS	ks	1,000	1,000	0,000	304,63	0,00	
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
69	K	R-M22-069	Tabulka "zákaz kouření"	ks	20,000	20,000	0,000	48,10	0,00	
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
70	K	R-M22-070	Průraz zdímem vč. úprav do pův. stavu	ks	111,000	111,000	0,000	101,54	0,00	
	P		Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdivu cihelném tloušťky do 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
71	K	R-M22-071	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	10,000	10,000	0,000	128,26	0,00	
	P		Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							
72	K	R-M22-072	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásy a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks	1,000	1,000	0,000	2 672,17	0,00	
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2

ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1

Stavba:

Olomouc, Tř.17 Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D1 - 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadávatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 633,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 633,28

D1 - Strukturovaná kabeláž

-2 633,28

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

0,00

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									-2 633,28	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						-2 633,28	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						-2 633,28	
1	K	R-M22-001	19" rozvaděč jednodílný 37U/600x600mm celoskleněné dveře, vybavený (vč. rozv. panelu 230V, osvětl. a ventilace s termost.)	ks	1,000	1,000	0,000	14 241,98	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
2	K	R-M22-002	Patch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	0,000	0,000	0,000	1 395,82	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
										Navýšení portů dle Revize 1
3	K	R-M22-003	Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	1 395,82	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
										Zakončení kabelů v budově Šmeralova
4	K	R-M22-004	19" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	1,000	1,000	0,000	2 200,61	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
5	K	R-M22-005	19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl.	ks	5,000	5,000	0,000	234,76	0,00	
<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13</i>										
6	K	R-M22-006	Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m	ks	0,000	-27,000	-27,000	66,14	-1 785,78	

17	K	R-M22-017	Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m	510,000	510,000	0,000	112,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
18	K	R-M22-018	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička prům.40mm	m	100,000	100,000	0,000	56,65	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
19	K	R-M22-019	Lišta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	114,000	114,000	0,000	70,55	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
20	K	R-M22-020	Lišta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s vikem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	70,000	70,000	0,000	82,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
21	K	R-M22-021	Průraz zdívem vč. úprav do pův. stavu	ks	0,000	0,000	0,000	160,33	0,00
			<i>Poznámka k položce: průraz stěnou ve zdívu chytelnou tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks	0,000	0,000	0,000	235,15	0,00
			<i>Poznámka k položce: průraz stropem betonovým do tl.20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	soubor	1,000	1,000	0,000	1 603,30	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubor	0,000	0,000	0,000	3 500,00	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>						
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod	0,000	0,000	0,000	299,28	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Rozšíření
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2	0,000	0,000	0,000	940,60	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod	0,000	0,000	0,000	267,22	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						Doplnění dalších tras pro SK
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod	0,000	0,000	0,000	299,28	0,00
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>						

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	0,00
D5 - Docházkový systém	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						0,00	
20a	K	R-M22-020	Líšta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, PVC, s výkem, vč. ohybů a rohů, montáž na stěnu	m	0,000	0,000	0,000	184,00	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							Trasa optického kabelu do dalšího objektu
20b	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek a konzolí, kotvení na nástěnné výložníky	m	0,000	0,000	0,000	563,00	0,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v hlavním objektu
20c	K	R-M22-020	Žlab drátěný 100x60 mm vč. spojek, konzolí a závitových tyčí, kotvení na strop	m	0,000	0,000	0,000	559,00	0,00	
			<i>P</i>							Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy
21	K	R-M22-021	Průraz zdí vč. úprav do pův. stavu	ks		0,000	0,000	160,33	0,00	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stěnou ve zdivu cihelné tloušťky do tl. 45cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							V souvislosti s pokládkou optických kabelů
22	K	R-M22-022	Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu	ks		0,000	0,000	235,15	0,00	
			<i>Poznámka k položce: - průraz stropem betonovým do tl. 20cm včetně zapravení viz TZ, výkres č. 2-4.8.13</i>							
23a	K	R-M22-023	Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždínky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdíva, vyvazovací pásy a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem - DOPLNĚNÍ	soubar	0,000	0,000	0,000	1 800,00	0,00	

			Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4.B, I3								
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady								0,00
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod	0,000	0,000	0,000	267,22			0,00
			Poznámka k položce: viz TZ								
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl			0,000	8 550,94			0,00
			Poznámka k položce: - demontáž SK do 50 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - demontáž PSTS do 25 prvků vč. kabeláže - kpl. 1 - včetně odvozu a veškerých poplatků								
			viz. TZ								
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBR, montáž	m2		0,000	0,000	940,60			0,00
			Poznámka k položce: viz TZ								
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		0,000	0,000	267,22			0,00
			Poznámka k položce: viz TZ								
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	0,000	299,28			0,00
			Poznámka k položce: viz TZ								

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Olomouc,k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	0,00
D5 - Docházkový systém	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						0,00	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks			0,000	2 398,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks			0,000	340,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks			0,000	345,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtail E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 2m	ks			0,000	338,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks			0,000	10,00	0,00	
										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m			0,000	79,00	0,00	

										Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Instalace optického propoje pro napojení menzy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34		0,00	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		0,000	267,22		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora

Stavba:

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt:

D-1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis:

D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Olomouc, k.ú. Olomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54

Datum:

19.06.2018

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

0,00

D2 - PZTS

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)

D4 - Zkoušky, revize, další náklady

0,00

D5 - Docházkový systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV						0,00	
D	D1		Strukturovaná kabeláž						0,00	
3a	K	R-M22-003	Optická vana výsuvná 19" s čelním panelem pro 24 x E2000 adaptér, 1U, černá	ks			0,000	2 398,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3b	K	R-M22-003	Adaptér E2000 APC singlemode OS2	ks			0,000	340,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3c	K	R-M22-003	Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů	ks			0,000	345,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3d	K	R-M22-003	Pigtails E2000/APC singlemode 9/125um OS2, délka 3m	ks			0,000	338,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
3e	K	R-M22-003	Ochrana svaru, délka 40 mm	ks			0,000	10,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10a	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 4 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m			0,000	79,00	0,00	Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele

										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
10b	K	R-M22-010	Optický kabel univerzální singlemode 12 vl. 9/125um OS2, LSOH, U-DQ(ZN)BH, Euroclass Eca, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku	m		0,000	85,00		0,00	
										Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
13a	K	R-M22-013	Měření optického kabelu v obou směrech vč. protokolu - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Instalace optického napojení další budovy na požadavek uživatele
14b	K	R-M22-014	Svar optického vlákna - cena za 1 vlákno	ks		0,000	565,00		0,00	
										Zapojení optických kabelů dle požadavku uživatele
15a	K	R-M22-015	Popis portů optických panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34		0,00	
										Popis zakončení optických kabelů dle požadavku uživatele
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00	
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
75	K	R-M22-075	Předběžná prohlídka staveniště	hod		0,000	267,22		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28		0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ</i>							

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 6

ZL 6 - Instalace Docházkového systému

Stavba: Olomouc, Tř.17.Listopadu - rekonstrukce objektu menzy

Objekt: D.1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy

Soupis: **D.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: Olomouc, k.ú.Olomouc-město, Tř.17 Listopadu 54

Datum: 19.06.2018

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	0,00
D2 - PZTS	
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS)	
D4 - Zkoušky, revize, další náklady	0,00
D5 - Docházkový systém	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rev 0	Množství Zm./Rev 1	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava/ Poznámka
Náklady soupisu celkem									0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	
D		D1	Strukturovaná kabeláž						0,00	
7	K	R-M22-007	Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omtku	ks			0,000	272,56	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							Zásuvka pro napojení řídicích jednotek do LAN
8	K	R-M22-008	Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omtku	ks			0,000	337,76	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
9	K	R-M22-009	Krabice elektroinst. univerzální pod omtku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. vysekání otvoru a zapravení	ks			0,000	93,53	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
10	K	R-M22-010	Instalační kabel 4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omtku	m			0,000	17,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
13	K	R-M22-013	Měření datového segmentu v obou směrech vč.protokolu	ks			0,000	64,13	0,00	
			<i>Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4,8,13</i>							
14	K	R-M22-014	Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. konektoru RJ45 cat.6	ks			0,000	69,48	0,00	

	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								
15	K	R-M22-015	Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku	ks		0,000	5,34		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 8, 13								
	D	D4	Zkoušky, revize, další náklady						0,00		
73	K	R-M22-073	Výchozí revize, funkční zkoušky	hod		0,000	427,55		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								Rozšíření o docházkový systém
74	K	R-M22-074	Technická výpomoc - dozory	hod		0,000	299,28		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								Rozšíření o docházkový systém
76	K	R-M22-076	Spolupráce s revizním technikem	hod		0,000	299,28		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								Rozšíření o docházkový systém
77	K	R-M22-077	Demontáž stávajících zařízení, ekologická likvidace odpadů	kpl		0,000	8 550,94		0,00		
	P		Poznámka k položce: demontáž SK do 50 prvku vč. kabeláže - kpl. 1 demontáž PSTS do 25 prvku vč. kabeláže - kpl. 1 včetně odvozu a veškerých poplatků								
	P		viz TZ								
78	K	R-M22-078	Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž	m2		0,000	940,60		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								
79	K	R-M22-079	Zednická výpomoc	hod		0,000	267,22		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								
80	K	R-M22-080	Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem	hod		0,000	299,28		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ								
	D	D5	Docházkový systém						0,00		
81	K		Sít'ovatelná řídicí jednotka pro 2 čtečky, rozhraní RS 232/485, vč. montáže	ks		0,000	11 973,00		0,00		
	P										Doplnění docházkového systému na požadavek investora
82	K		Jednoportový převodník sériových linek RS232/485/422 na 10/100Base-TX	ks		0,000	6 790,00		0,00		
	P										
83	K		Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	ks		0,000	4 390,00		0,00		
	P										
84	K		Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO)	ks		0,000	108,00		0,00		
	P										
85	K		Program pro správu řídicích jednotek - SKYLA Pro II	ks		0,000	10 900,00		0,00		
	P										
86	K		Spinaný zdroj 13,8 V/1,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 7Ah	ks		0,000	1 990,00		0,00		
	P										
87	K		Akumulátor 12 V/7 Ah, olověný, bezúdržbový	ks		0,000	560,00		0,00		
	P										
88	K		Kabel 2x1,5 B2ca,s1,d0, bezhalogenový, plamen nešířící, zatažení do trubky/uložení do žlabu, pod omítku	m		0,000	52,00		0,00		
	P										Napájení řídicích jednotek
89	K		Kabel FTP cat. 5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky	m		0,000	20,12		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 2-4, 9								
90	K		Kabel např. PRAFlaCom 1x2x0,8 B2ca,s1,d0, zatažení do trubky/uložení do žlabu	m		0,000	27,72		0,00		
	P		Poznámka k položce: viz TZ, výkres č. 5-7, 10, 11								
91	K		Trubka elektroinst prům. 20mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh	m		0,000	120,00		0,00		

	K								
92		Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, zapravení zdiva, vyřazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) celkem	ks		0,000	750,00		0,00	
	P								
93	K	Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka	kpl		0,000	6 000,00		0,00	
	P								
94	K	Úvedení do provozu, nastavení parametrů	hod		0,000	1 200,00		0,00	
	P								
95	K	Zaškolení obsluhy	hod		0,000	900,00		0,00	
	P								
96	K	Dokumentace skutečného provedení	kpl		0,000	2 400,00		0,00	
	P								
97	K	Doprava a vedlejší náklady	kpl		0,000	3 600,00		0,00	
	P								

Název projektu: **Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o díla zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o díla objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Nové skladby podlah**

Popis změny: **Nové skladby podlah**

1 - Řešení v PD :

V zadávací DPS je uvažováno s kompletním vybouráním stávajících vrstev podlah a nahrazením novým souvrstvím

2 - Popis vzniklého problému:

po provedené prohlídce stávajících podlahových souvrství a časové náročnosti na provedení kompletních nových skladeb je rozhodnuto, že podlahy nebudou baurány v celém rozsahu, ale budou lokálně vyspraveny po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevněny sponkováním a vyrovnány samonivelčními stěrkami

3 - Návrh na řešení problému:

lokální vyspravení po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevnění sponkováním a vyrovnání samonivelčními stěrkami

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX, bodem 4 SOD.



Přílohy:

ZL_07.1 Nové skladby podlah MNP



ZL_07.2 Nové skladby podlah VCP



Dopad změny na provádění díla



1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	838 483,68
		přípočet k ceně díla:	852 278,51
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		13 794,83 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
101230	Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_07	Změna 7



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Razítko a podpis

Za objednatele: [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	852 278,51 Kč
DPH	178 978,49 Kč
DPH 21%	178 978,49 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 031 257,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_07: Změna 7	852 278,51	178 978,49	815 339,51
DT_07: Dodatek 07	852 278,51	178 978,49	815 339,51
D.1.1: Architektonicko stavební část	852 278,51	178 978,49	815 339,51
HSV: Práce a dodávky HSV	852 278,51	178 978,49	815 339,51
Celkem (bez DPH)	852 278,51		
DPH		178 978,49	
Celkem (včetně DPH)		1 031 257,00	

Zakázka: Menza UPOL Olomouc


Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_07: Změna 7				852 278,51
		DT_07: Dodatek 07				852 278,51
		D.1.1: Architektonicko stavební část				852 278,51
		HSV: Práce a dodávky HSV				852 278,51
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				–
		96: Bourání konstrukcí				162 060,00
230.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	–	1 270,68	–
234.	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05	m2	–	19,49	–
552.	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	370,0	136,00	50 320,00
553.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 850,0	60,40	111 740,00
		998: Přesun hmot				182,37
325	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konst	t	0,554	197,51	109,42
326	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstr	t	5,54	13,17	72,95
		PSV: Práce a dodávky PSV				690 036,14
		006: Úpravy povrchu				315 798,80
573	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	464,41	680,00	315 798,80
		767: Konstrukce zámečnické				14 750,18
454	764051422	Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mmPoznámka k položce	m	32,85	449,02	14 750,18
		776: Podlahy povlakové				359 487,16
571	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	596,32	296,00	176 510,72
513	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodor	t	9,034	501,69	4 532,24

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
572	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	626,12	285,00	178 444,20

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
101230	Menza UPOL Olomouc	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_07	Změna 7	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele:  Datum:  <div style="font-size: small; margin-top: 10px;">767 01 100/550740</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Razítko a podpis</i></p>	Za objednatele:  Datum:  <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Razítko a podpis</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">-838 483,68 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">-176 081,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-176 081,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">-1 014 565,25 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	-838 483,68 Kč	DPH	-176 081,57 Kč	DPH 21%	-176 081,57 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-1 014 565,25 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	-838 483,68 Kč													
DPH	-176 081,57 Kč													
DPH 21%	-176 081,57 Kč													
DPH 15%	0,00 Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	-1 014 565,25 Kč													

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_07: Změna 7	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
DT_07: Dodatek 07	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
HSV: Práce a dodávky HSV	- 838 483,68	- 176 081,57	- 1 014 565,25
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 517 885,51	- 108 755,96	- 626 641,46
96: Bourání konstrukcí	- 117 545,10	- 24 684,47	- 142 229,57
997: Přesun sutě	- 141 474,00	- 29 709,54	- 171 183,54
998: Přesun hmot	- 61 579,07	- 12 931,61	- 74 510,68
Celkem (bez DPH)	- 838 483,68		
DPH	- 176 081,57		
DPH 21 % ze základny: -838 484	- 176 081,57		
Celkem (včetně DPH)			- 1 014 565,25

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_07: Změna 7

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_07: Změna 7						- 838 483,68
DT_07: Dodatek 07						- 838 483,68
D.1.1: Architektonicko stavební část						- 838 483,68
HSV: Práce a dodávky HSV						- 838 483,68
63: Podlahy a podlahové konstrukce						- 517 885,51
176.	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	- 370,0	405,56	- 150 058,30
160.	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	- 19,843	3 713,27	- 73 682,44
174.	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	- 369,64	323,92	- 119 735,14
163.	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	480,62	- 9 536,91
166.	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	- 19,843	506,95	- 10 059,48
169.	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	167,23	- 3 318,32
161.	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	- 4,76	3 647,43	- 17 361,78
164.	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	- 4,76	279,15	- 1 328,77
172.	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	- 4,76	45,30	- 215,61
175.	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	- 389,65	323,92	- 126 216,86
171.	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	- 19,843	70,32	- 1 395,26

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
179.	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	- 4,76	1 045,51	- 4 976,63
96: Bourání konstrukcí						- 117 545,10
230.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	- 83,41	1 270,68	- 105 987,10
234.	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05	m2	- 593,08	19,49	- 11 558,00
997: Přesun sutě						- 141 474,00
312.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	- 204,26	164,60	- 33 620,25
313.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	- 204,26	61,23	- 12 506,73
314.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 2 042,6	5,93	- 12 103,29
317.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	- 204,26	59,25	- 12 103,29
318.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	- 204,26	5,93	- 1 210,33
319.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	- 204,26	342,36	- 69 930,12
998: Přesun hmot						- 61 579,07
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 187,062	197,51	- 36 947,44
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	- 1 870,62	13,17	- 24 631,63

Název projektu: **změna pohledů**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **odpočet omítek, nové pohledy 1 a 2 NP**Popis změny: **odpočet omítek, nové pohledy 1 a 2 NP**

1 - Řešení v PD:

omítky stropů

2 - Popis vzniklého problému:

z důvodu nadměrného množství kabelových tras a rozvodů technologií je rozhodnuto k překrytí stropů sádrokartonovými a minerálními pohledy

3 - Návrh na řešení problému:

sádrokartonové a minerální pohledy stropů v 1 a 2 NP

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

- Z8.1 položkový rozpočet odečet omítek
- Z8.2 položkový rozpočet změna pohledů 1 a 2 NP

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-220 719,04
		připočet k ceně díla:	998 672,30
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		777 953,26 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

767

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických

[Redacted Signature]

Za objednatele:

funkce

Podpis

[Redacted Signature]

osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy


[Redacted Signature]


Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_08	Název rozpočtu Změna 08



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 


Datum:



Razítko a podpis

Za objednatele:

Datum:



Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	998 672,30 Kč
DPH	209 721,18 Kč
DPH 21%	209 721,18 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 208 393,49 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_08: Změna 08	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
ZL_08VCP: Nové podhledy	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
D.1.1: Architektonicko stavební část	998 672,30	209 721,18	1 208 393,49
HSV: Práce a dodávky HSV	193 735,58	40 684,47	234 420,05
763: Konstrukce suché výstavby	116 748,00	24 517,08	141 265,08
94: Lešení a stavební výtahy	76 830,56	16 134,42	92 964,97
998: Přesun hmot	157,02	32,98	190,00
PSV: Práce a dodávky PSV	804 936,72	169 036,71	973 973,43
763: Konstrukce suché výstavby	774 227,18	162 587,71	936 814,89
784: Dokončovací práce - malby a tapety	30 709,54	6 449,00	37 158,55
Celkem (bez DPH)	998 672,30		
DPH		209 721,18	
DPH 21 % ze základny: 998 672		209 721,18	
Celkem (včetně DPH)			1 208 393,49

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_08: Změna 08				998 672,30
		ZL_08VCP: Nové podhledy				998 672,30
		D.1.1: Architektonicko stavební část				998 672,30
		HSV: Práce a dodávky HSV				193 735,58
		763: Konstrukce suché výstavby				116 748,00
574.	763164731	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	138,0	846,00	116 748,00
		94: Lešení a stavební výtahy				76 830,56
206.	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m pomocné lešení 1.NP,2.NP	m2	1 416,215	54,25	76 830,56
		998: Přesun hmot				157,02
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,477	197,51	94,21
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4,77	13,17	62,81
		PSV: Práce a dodávky PSV				804 936,72
		763: Konstrukce suché výstavby				774 227,18
365.	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI Poznámka k položce:	m2	322,0	625,46	201 398,88
372.	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,745	704,47	4 751,64

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
367.	R-763-01	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci Poznámka k položce: - montáž- závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.09	m2	400,19	381,86	152 817,05
369.	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné Poznámka k položce: - montáž - závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.07	m2	370,24	329,19	121 879,57
370.	R-763-01_01	Minerální podhled 600x600x19mm, neperforovaný povrch jemnou granulovanou strukturou, závěsná konstrukce skrývá nebo poskrytá, nekorozivní z dvouvrstvé galvanizované oceli s povrchem tvrzeným polyesterovým lakem včetně příslušenství a obvodových lišt Poznámka k položce: - dodávka- závěsná konstrukce antikorozivní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční pásek v.60mm, tl.25mm výpočet dle v.č.D.1.1.07	m2	388,752	375,28	145 889,85
579.	X13	Kazetový podhled Rocfton Sofit tl.12mm - dodávka	m2	420,2	351,00	147 490,20
784: Dokončovací práce - malby a tapety						30 709,54
528.	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 "stropy - štuk" 245,00+1282,95	m2	598,0	12,51	7 480,53
529.	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,0	38,84	23 229,01

Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_08

Název rozpočtu

Změna 08


 **WACHAL**



Poznámka:


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_08	Název rozpočtu Změna 08



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 
Datum: 
Razítko a podpis

Za objednatele:
Datum: 
Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-220 719,04 Kč
DPH	-46 351,00 Kč
DPH 21%	-46 351,00 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-267 070,04 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_08: Změna 08	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
ZL_08MPN: Odpočet původních omítek	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 220 719,04	- 46 351,00	- 267 070,04
HSV: Práce a dodávky HSV	- 193 462,01	- 40 627,02	- 234 089,04
61: Úprava povrchů vnitřních	- 190 100,32	- 39 921,07	- 230 021,38
998: Přesun hmot	- 3 361,70	- 705,96	- 4 067,65
PSV: Práce a dodávky PSV	- 27 257,03	- 5 723,98	- 32 981,01
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 27 257,03	- 5 723,98	- 32 981,01
Celkem (bez DPH)	- 220 719,04		
DPH	- 46 351,00		
DPH 21 % ze základny: -220 719	- 46 351,00		
Celkem (včetně DPH)	- 267 070,04		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_08: Změna 08

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_08: Změna 08						- 220 719,04
ZL_08MPN: Odpočet původních omítek						- 220 719,04
D.1.1: Architektonicko stavební část						- 220 719,04
HSV: Práce a dodávky HSV						- 193 462,01
61: Úprava povrchů vnitřních						- 190 100,32
110.	611321112	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	171,18	- 90 856,77
115.	611311132	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	186,98	- 99 243,55
998: Přesun hmot						- 3 361,70
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 10,212	197,51	- 2 017,02
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	- 102,12	13,17	- 1 344,68
PSV: Práce a dodávky PSV						- 27 257,03
784: Dokončovací práce - malby a tapety						- 27 257,03
528.	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	- 530,77	12,51	- 6 639,53
529.	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 530,77	38,84	- 20 617,50

Název projektu: **Změna dveří**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Změna dveří**Popis změny: **Změna dveří***1 - Řešení v PD:*

posuvné dveře do pouzder

2 - Popis vzniklého problému:

při realizaci zjištěna kolize s novými technologiemi a provozem uživatele

3 - Návrh na řešení problému:

část posuvných dveří nahrazena roletovými automatickými dveřmi, část nahrazena dveřmi otočnými

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.



Přílohy:

- Z9.1 Položkový rozpočet na Změnu dveří - přípočty
- Z9.2 Položkový rozpočet na Změnu dveří - odpočty



Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-283 889,04
		přípočet k ceně díla:	203 429,32
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-80 459,72 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby



Za zhotovitele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_09: Změna 9

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_09: Změna 9	203 429,32	42 720,16	246 149,48
ZL_09: Změna dveří	203 429,32	42 720,16	246 149,48
D.1.1: Architektonicko stavební část	203 429,32	42 720,16	246 149,48
HSV: Práce a dodávky HSV	186 255,89	39 113,74	225 369,63
34: Stěny a příčky	20 713,84	4 349,91	25 063,74
61: Úprava povrchů vnitřních	18 314,06	3 845,95	22 160,02
64: Osazování výplní otvorů	11 192,48	2 350,42	13 542,91
766: Konstrukce truhlářské	135 100,00	28 371,00	163 471,00
998: Přesun hmot	935,51	196,46	1 131,96
PSV: Práce a dodávky PSV	17 173,42	3 606,42	20 779,84
766: Konstrukce truhlářské	13 447,46	2 823,97	16 271,43
784: Dokončovací práce - malby a tapety	3 725,96	782,45	4 508,42
Celkem (bez DPH)	203 429,32		
DPH		42 720,16	
DPH 21 % ze základny: 203 429		42 720,16	
Celkem (včetně DPH)			246 149,48

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_09: Změna 9

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_09: Změna 9				203 429,32
		ZL_09: Změna dveří				203 429,32
		D.1.1: Architektonicko stavební část				203 429,32
		HSV: Práce a dodávky HSV				186 255,89
		34: Stěny a příčky				20 713,84
63.	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	23,98	863,80	20 713,84
		61: Úprava povrchů vnitřních				18 314,06
102.	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	47,96	25,02	1 199,89
104.	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	47,96	159,33	7 641,39
117.	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09	m2	47,96	197,51	9 472,79
		64: Osazování výplní otvorů				11 192,48

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
181.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadlců např. pórobetonových (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci. výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz.výpis truhlářských prvků ozn.T/02 "1.PP - levé" 6 "1.PP - pravé" 4 "1.NP - levá" 1	kus	2,0	1 975,14	3 950,29
182.	R-64-01	Ocelová skládaná zárubeň pro zdivo 150mm, rozměry 900x1970mm Poznámka k položce: - nátěr zárubně - tmavě šedá (upřesní se při vzorkování) výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/02	ks	1,0	3 621,10	3 621,10
187.	R-64-07	Ocelová skládaná zárubeň pro zdivo 150mm, rozměry 1100x1970mm Poznámka k položce: - nátěr zárubně - tmavě šedá (upřesní se při vzorkování) výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/07	ks	1,0	3 621,10	3 621,10
766: Konstrukce truhlářské						135 100,00
570.	R001	D+M roleta 1206x2204mm	ks	7,0	19 300,00	135 100,00

998: Přesun hmot

935,51

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
407.	R-766-19	Dveře vnitřní - dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, hladké, otočné s polodrážkou, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 900x1970mm, ozn.T/02 Poznámka k položce: - povrchová úprava křídla - dřevovláknité desky HDF, s finálním povrchem dveří, který bude vidět HPL, odstín bílý - zámek - zadlabávací s cylindrickou oboustrannou stavítkovou vložkou pro použití v systému gen.klíče - kování - ,atný nerez, z obou stran klíka, tvar se upřesní při vzorkování - křídlo opatřit nerez okopovým ochranným plechem v.200mm, tl.plechu 0,8mm, plech fóliovaný, samolepící výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/02	kus	1,0	4 714,01	4 714,01
410.	R-766-22	Dveře vnitřní - dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, hladké, otočné s polodrážkou, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 1100x1970mm, ozn.T/07 Poznámka k položce: - povrchová úprava křídla - dřevovláknité desky HDF, s finálním povrchem dveří, který bude vidět HPL, odstín bílý - zámek - zadlabávací s cylindrickou oboustrannou stavítkovou vložkou pro použití v systému gen.klíče - kování - ,atný nerez, z obou stran klíka, tvar se upřesní při vzorkování - křídlo opatřit nerez okopovým ochranným plechem v.200mm, tl.plechu 0,8mm, plech fóliovaný, samolepící výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/07	kus	1,0	5 186,73	5 186,73
422.	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	994,104	1,45	1 439,90
784: Dokončovací práce - malby a tapety						3 725,96
529.	784211111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,96	38,84	1 862,98

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
529.	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,96	38,84	1 862,98

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_09

Název rozpočtu

Změna 9

 WACHAL

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

78

100

Razítko a podpis

Za objednatele:

Datum:

Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-283 889,04 Kč
DPH	-59 616,70 Kč
DPH 21%	-59 616,70 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-343 505,74 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_09: Změna 9

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_09: Změna 9	- 283 889,04	- 59 616,70	- 343 505,74
ZL_09: Změna dveří	- 283 889,04	- 59 616,70	- 343 505,74
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 283 889,04	- 59 616,70	- 343 505,74
HSV: Práce a dodávky HSV	- 217 796,16	- 45 737,19	- 263 533,35
64: Osazování výplní otvorů	- 217 637,20	- 45 703,81	- 263 341,01
998: Přesun hmot	- 158,96	- 33,38	- 192,34
PSV: Práce a dodávky PSV	- 66 092,89	- 13 879,51	- 79 972,39
766: Konstrukce truhlářské	- 66 092,89	- 13 879,51	- 79 972,39
Celkem (bez DPH)	- 283 889,04		
DPH	- 59 616,70		
DPH 21 % ze základny: -283 889	- 59 616,70		
Celkem (včetně DPH)	- 343 505,74		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_09: Změna 9

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_09: Změna 9				- 283 889,04
		ZL_09: Změna dveří				- 283 889,04
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 283 889,04
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 217 796,16
		64: Osazování výplní otvorů				- 217 637,20
195.	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/10	kus	- 9,0	3 028,55	- 27 256,99
196.	55331624	pouzdro stavební S700-101 1000 mm, SDK tl.150mm výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/11 "1.NP " 6 "2.NP " 2 Součet	kus	- 8,0	21 090,59	- 168 724,73
197.	55331625	pouzdro stavební S700-111 1100 mm, SDK tl.150mm výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/10 "1.NP" 6	kus	- 1,0	21 655,48	- 21 655,48
		998: Přesun hmot				- 158,96
326.	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	- 4,826	13,17	- 63,56
325.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 0,483	197,51	- 95,40

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 66 092,89
		766: Konstrukce truhlářské				- 66 092,89
406.	766660002	<p>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</p> <p>výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz.výpis truhlářských prvků ozn.T/02 "1.PP - levé" 6 "1.PP - pravé" 4</p>	kus	- 9,0	1 053,41	- 9 480,69
412.	R-766-27	<p>Dveře vnitřní - dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, hladké, posuvné, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 1000x1970mm, ozn.T/11</p> <p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava křídla - dřevovláknité desky HDF, s finálním povrchem dveří, který bude vidět HPL, odstín bílý - kování - mušle pro posuvné dveře - matný nerez, tvar se upřesní při vzorkování <p>pozn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ <p>výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/11 "1.PP - levé" 6 "1.PP - pravé" 4</p>	kus	- 8,0	6 234,87	- 49 878,98

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
411.	R-766-26	<p>Dveře vnitřní - dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, hladké, posuvné, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 1100x1970mm, ozn.T/10</p> <p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava křídla - dřevovláknité desky HDF, s finálním povrchem dveří, který bude vidět HPL, odstín bílý - kování - mušle pro posuvné dveře - matný nerez, tvar se upřesní při vzorkování <p>pozn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ <p>výpočet dle v.č.D.1.1.18 viz. výpis truhlářských prvků ozn.T/10 "1.NP " 6</p>	kus	- 1,0	6 470,57	- 6 470,57
422.	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	- 181,33	1,45	- 262,65

Název projektu: **ÚT - změna rozdělovače**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **ÚT - změna rozdělovače**Popis změny: **ÚT - změna rozdělovače***1 - Řešení v PD:*

rozdělovač ÚT dle DPS se již nevyrábí

2 - Popis vzniklého problému:

nedostupnost navrženého řešení dle DPS

3 - Návrh na řešení problému:

dodávka nového rozdělovače ÚT ve shodných parametrech jako je navržen v DPS

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.



Přílohy:

- Z10.1 Položkový rozpočet na změnu rozdělovače ÚT - přípočty
- Z10.2 Položkový rozpočet na změnu rozdělovače ÚT - odpočty



Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-69 525,08
		připočet k ceně díla:	85 430,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		15 904,92 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby



Za zhotovitele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 101230	Zakázka Menza UPOL Olomouc
Označení rozpočtu ZL_10	Název rozpočtu Změna 10



Název stavby:	<i>Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení</i>
Objednatel:	
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████ Datum: ██████████ 76 10 10	Za objednatele: ██████████ Datum: ██████████
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	85 430,00 Kč
DPH	17 940,30 Kč
DPH 21%	17 940,30 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	103 370,30 Kč

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_10: Změna 10

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_10: Změna 10	85 430,00	17 940,30	103 370,30
ZL_10: ÚT - úprava výměníku	85 430,00	17 940,30	103 370,30
D.1.1: Architektonicko stavební část	85 430,00	17 940,30	103 370,30
PSV: Práce a dodávky PSV	85 430,00	17 940,30	103 370,30
732: Ústřední vytápění - strojovny	85 430,00	17 940,30	103 370,30
Celkem (bez DPH)	85 430,00		
DPH		17 940,30	
DPH 21 % ze základny: 85 430		17 940,30	
Celkem (včetně DPH)			103 370,30

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_10: Změna 10

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_10: Změna 10				85 430,00
		ZL_10: ÚT - úprava výměníku				85 430,00
		D.1.1: Architektonicko stavební část				85 430,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				85 430,00
		732: Ústřední vytápění - strojovny				85 430,00
569.	X8	Výměník tepla, změna připojovacího potrubí	ks	1,0	85 430,00	85 430,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

101230

Zakázka

Menza UPOL Olomouc

Označení rozpočtu

ZL_10

Název rozpočtu

Změna 10

 WACHAL

Název stavby:

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Objednatel:

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	-69 525,08 Kč
DPH	-14 600,27 Kč
DPH 21%	-14 600,27 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-84 125,35 Kč

Razítka a podpis

Razítka a podpis

Poznámka:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_10: Změna 10

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_10: Změna 10	- 69 525,08	- 14 600,27	- 84 125,35
ZL_10: ÚT - úprava výměníku	- 69 525,08	- 14 600,27	- 84 125,35
D.1.1: Architektonicko stavební část	- 69 525,08	- 14 600,27	- 84 125,35
PSV: Práce a dodávky PSV	- 69 525,08	- 14 600,27	- 84 125,35
732: Ústřední vytápění - strojovny	- 69 525,08	- 14 600,27	- 84 125,35
Celkem (bez DPH)	- 69 525,08		
DPH	- 14 600,27		
DPH 21 % ze základny: -69 525	- 14 600,27		
Celkem (včetně DPH)	- 84 125,35		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_10: Změna 10

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_10: Změna 10				- 69 525,08
		ZL_10: ÚT - úprava výměníku				- 69 525,08
		D.1.1: Architektonicko stavební část				- 69 525,08
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 69 525,08
		732: Ústřední vytápění - strojovny				- 69 525,08
8.	R-732-07	Výměník tepla, pol.3 Poznámka k položce: pol.3 - PÁJENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA Z NEREZOVÉ OCELI PÁJENÝ MĚDÍ VE VAKUU; VELIKOST 85; POČET DESEK 60, VÝKON 189kW, d230xš330mmxv596mm/45kg, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STOJÁNKU primár:80/60°C, 10,2kPa sekundár:70/55°C, 25,5kPa technické informace viz příloha TZ (výpočet dle v.č.06)	ks	- 1,0	69 525,08	- 69 525,08

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Název projektu: **Pochůzí dlažba na střeše**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **Pochůzí dlažba na střeše**Popis změny: **Pochůzí dlažba na střeše**

1 - Řešení v PD:

betonová pochůzí dlažba sloužící jako obslužná trasa pro VZT a chladicí jednotky na střeše

2 - Popis vzniklého problému:

nesoulad výkazu výměr a projektovou dokumentací

3 - Návrh na řešení problému:

doplnění částí betonové dlažby v rozsahu nutném pro dostupnost všech navržených jednotek na střeše

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.



Přílohy:

Zl1.1 Položkový rozpočet na Pochůzí dlažbu na střeše



Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	9 029,70
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		9 029,70 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby



Za zhotovitele:

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	



Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Za objednatele:

	funkce	Podpis
	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Ostatní ujednání:

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_11: Změna 11

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_11: Změna 11	9 029,70	1 896,24	10 925,94
ZL_11: Pochůzí dlažba na střeše	9 029,70	1 896,24	10 925,94
D.1.1: Architektonicko stavební část	9 029,70	1 896,24	10 925,94
HSV: Práce a dodávky HSV	9 029,70	1 896,24	10 925,94
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 029,70	1 896,24	10 925,94
Celkem (bez DPH)	9 029,70		
DPH	1 896,24		
DPH 21 % ze základny: 9 030	1 896,24		
Celkem (včetně DPH)	10 925,94		

Zakázka: Menza UPOL Olomouc

Rozpočet: ZL_11: Změna 11

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_11: Změna 11				9 029,70
		ZL_11: Pochůzí dlažba na střeše				9 029,70
		D.1.1: Architektonicko stavební část				9 029,70
		HSV: Práce a dodávky HSV				9 029,70
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 029,70
545.	953921111	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm výpočet dle v.č.D.1.1.10 pokládka dlažby na sucho - pochůzí plocha střechy k VZT jednotkám 56	kus	211,0	42,79	9 029,70

Název projektu: **doplnění systému MaR**

Registrační číslo: -

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 078/OVZ/PJ/2018

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561,19

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

Datum:

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **doplnění systému MaR**Popis změny: **doplnění systému MaR**

1 - Řešení v PD:

nebylo řešeno

2 - Popis vzniklého problému:

3 - Návrh na řešení problému:

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu všech budov v areálu a přerušení jejich provozu jen v minimálním čase.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky.

Přílohy:

Z12.1 položkový rozpočet MaR

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	
		připočet k ceně díla:	3 375 064,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		3 375 064,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby
5.	Celková změna %		viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby

Za zhotovitele:

[Redacted Signature]

funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

767

OR

100

[Redacted Signature]

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Podpis

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Za Technický dozor stavby (TDS):

[Redacted Signature]

funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Podpis

[Redacted Signature]

Za objednatele:

[Redacted Signature]

funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy

Podpis

[Redacted Signature]

Ostatní ujednání:

Univerzita Palackého v Olomouci
Rekonstrukce objektu menzy

ZL012 MĚŘENÍ A REGULACE

	Varianta 2
	04.06.2018
REKAPITULACE	
I. Rozvaděče vč. příslušenství	144 430 Kč
II. Řídicí systém	375 210 Kč
III. Periferie - snímače a servopohony	318 274 Kč
IV. Kabely	80 311 Kč
V. Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál	169 059 Kč
VI. Montážní práce	712 250 Kč
VII. Software řídicího systému - SW podstanic + integrace systému 3. strany	467 500 Kč
VIII. Dispečerské pracoviště - doplnění SW	519 750 Kč
IX. Oživení, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz	201 960 Kč
X. Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace	203 500 Kč
XI. Ostatní služby, vedlejší náklady	182 820 Kč
CELKEM bez DPH	3 375 064 Kč

NÁZEV ZAŘÍZENÍ - POPIS	TYP	ROZSAH - POZNAMKA	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena	Celk. cena
Rozvaděče vč. příslušenství					144 430,00
Schrack energietechnik	BS4D GN	barva zelená	17	290	4 930,00
Tlačítko prům. 28 mm vč. spínacího modulu	B3 T10				
Schrack energietechnik	BKLG1	s otvorem pro jeden prvek	17	585	9 945,00
Nástěnná skříňka pro signální a povelové prvky, 75x70x51 mm, IP 65					
Schrack energietechnik		6 A	2	253	506,00
Jistič jednopólový					
Schrack energietechnik		4 A	2	552	1 104,00
Jistič dvoupólový					
Schrack energietechnik		6 A	2	518	1 036,00
Jistič dvoupólový					
Schrack energietechnik	NM DK 280		2	3 890	7 780,00
Přepětová ochrana 3. stupně, jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, svodový proud 6 kA					
Schrack energietechnik		100 VA	2	518	1 036,00
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V					
Schrack energietechnik		160 VA	4	633	2 532,00
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V					
Schrack energietechnik	PT 470 524	24 V AC	143	300	42 900,00
Spínací relé vč. patice, + přídatný modul - LED dioda	PT 78 704 RPM LO 524	4x př. kontakt			
Schrack energietechnik	KL 025 E		2	5 490	10 980,00
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou zásuvkou 230 V/ 50 Hz					
Schrack energietechnik	REG-SD/CZ	230 V/ 50 Hz 10 A	4	173	692,00
Instalační el. zásuvka k zástavbě do rozvaděče, upevnění na DIN lištu					
Schrack Energietechnik	AS208040	800x2000h400 vč. potřebných vč. příslušenství ks bočnic pětové ochrany, Zvýš. ochr. proti Clky, vodiče apod.)	2	29 942	59 884,00
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním					
Schrack energietechnik			17	65	1 105,00
Signální žárovka 230 V AC/ 5 W					
Řídicí systém					375 210,00
Honeywell	EAGLE	Komunikace: BACnet IP/ Panel Bus	1	97 661	97 661,00
Regulační DDC podstanice, produktová řada Centraline, modulární provedení, max 600 datových bodů, napájení 24 V AC, 11 VA	CLEA2000				
Honeywell	CLIOP821	8x AI	9	9 680	87 120,00
Centraline I/ O modul s komunikací Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, - modul analogových vstupů					
Honeywell	CLIOP822	8x AO	2	9 377	18 754,00
Centraline I/ O modul s komunikací Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, - modul analogových výstupů					
Honeywell	CLIOP823	12x DI	11	9 540	104 940,00

NÁZEV ZAŘÍZENÍ - POPIS	TYP	ROZSAH - POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena	Celk. cena
CentraLine I/ O modul s komunikací Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, - modul digitálních vstupů					
Honeywell CentraLine I/ O modul s komunikací Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, - modul digitálních výstupů	CLIOP824	6x DO	5	8 349	41 745,00
Honeywell Signálový koncentrátor a napaječ pro sběrnici M-Bus, kapacita 20 přístrojů s výstupem M-Bus	PW20	PW20 M-Bus P20	1	24 990	24 990,00
Periferie - snímače a servopohony					318 274,00
Honeywell Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC, spojitě řízení 0...10 V DC	N34010	6 VA, 90 °, 110 s, 34 Nm	0	5 600	0,00
Honeywell Jednotka protizámrazové ochrany, délka kapi- láry 6 m, 1x přep. kontakt, vč. průchodky a držáků kapiláry	FT6961-60	-10...10 °C	0	6 900	0,00
Honeywell Dvoupolohový reg. tlakové difference, 1x přepínací kontakt	DPS200	20...200 Pa	6	3 950	23 700,00
ZPA Ústí nad Labem Dvoupolohový regulátor hladiny, 1x přepínací kontakt, provedení do rozvaděče	RHV 02		4	2 770	11 080,00
ZPA Ústí nad Labem Snímací záplavová elektroda	SZ 1		4	386	1 544,00
Honeywell Snímač kombinovaný - teplota/ rel. vlhkost vzduchu, provedení prostorové do interiéru	H7012B1023	NTC20 0...50 °C 5...95 %	9	13 755	123 795,00
Honeywell Snímač kombinovaný - teplota/ rel. vlhkost vzduchu, provedení do VZT potrubí, signál Rv 0...10 V DC	H7015B1080	NTC20 0...50 °C 0...100 %	0	6 800	0,00
Honeywell Snímač tlaku - napájení 24 V AC, výstupní signál 0...10 V DC	PTSRB0101V3	0...1 MPa	1	16 867	16 867,00
Honeywell Snímač tlakové difference - napájení 24 V AC, výstupní signál 0...10 V DC, vč. montážní sady a hadiček	DPTE250	0...250 Pa (0...500 Pa)	0	5 400	0,00
Honeywell Snímač kvality vzduchu (CO2), výst. sig.2x 0...10 V DC, napáj.24V AC/ DC, vč.mont. sady do VZT kanálu	AQS 71-KAM	CO2	0	15 000	0,00
Honeywell Snímač teploty prostorový, provedení bez korekce žádané hodnoty	T7470A1009	6...40 °C NTC20	14	3 390	47 460,00
Honeywell Snímač teploty ponorný, provedení s ochrannou, jímkou, délka ponorné trubice 150 mm, připojovací závit G 1/2	VF10-1B54	-40...150 °C NTC20	6	2 653	15 918,00
Honeywell Snímač teploty, provedení do venkovního prostoru	AF20-B54	-40...70 °C NTC20	2	1 600	3 200,00

NÁZEV ZAŘÍZENÍ - POPIS	TYP	ROZSAH - POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena	Celk. cena
Honeywell	V5328A1104	DN 65	0	41 000	0,00
Ventil reg. dvoucestný, PN 16, vč. elektromotor. pohonu, nap. 24 VAC, ovládání 0...10 VDC		kv 63 m3/h			
+ protipříruby		připojení - příruby			
Honeywell	V5329A1079	DN 65	1	59 880	59 880,00
Ventil reg. trojcestný, PN 16, vč. elektromotor. pohonu, nap. 24 VAC, ovládání 0...10 VDC		kv 63 m3/h			
+ protipříruby		připojení - příruby			
Honeywell	H7508B	NTC20	1	12 400	12 400,00
Snímač kombinovaný - teplota/ rel. vlhkost		-30...50 °C			
vzduchu, provedení prostorové		5...95 %			
do venk. prostoru, napájení 24 V AC/ DC					
Sigma Olomouc		PN16	1	2 430	2 430,00
Zkušební tlakoměrný ventil					
Kabely					80 311,00
Kabel	CYKY 3x1,5		380	24	9 120,00
nestíněný					
Kabel	NYM(St)-J 3x1,5		60	34	2 040,00
stíněný					
Kabel	NYM(St)-J 5x1,5		60	39	2 340,00
stíněný					
Kabel	JYTY 4x1		2030	20	40 600,00
stíněný					
Kabel	J-Y(St)Y3x2x0,8		280	36	10 080,00
stíněný					
Kabel	JYTY 7x1		240	27	6 511,00
stíněný					
Kabel	LAM TWIN		370	26	9 620,00
stíněný	UTP-R 4x2x0,8				
Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál					169 059,00
Úložné konstrukce	Mars	Rozměr 62/50	420	262	110 049,00
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. příslušenství, tj. kotev, závěsů, vík, spojek, oblouků, koncovek, redukcí, přepážek, apod.					
Úložné konstrukce	Mars	Rozměr 125/50	60	288	17 280,00
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. příslušenství, tj. kotev, závěsů, vík, spojek, oblouků, koncovek, redukcí, přepážek, apod.					
Úložné konstrukce	Mars	Rozměr 250/50	30	389	11 670,00
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. příslušenství, tj. kotev, závěsů, vík, spojek, oblouků, koncovek, redukcí, přepážek, apod.					
Úložné konstrukce	Kopos	Prům 16 mm	120	33	3 960,00
Elektroinstalační trubka ohebná, vč. příslušenství, tj. koncovek, příchytok, spojek, apod.					
Úložné konstrukce	Kopos	Prům 16 mm	150	64	9 600,00
Elektroinstalační trubka tuhá, vč. příslušenství, tj. koncovek, příchytok, spojek, apod.					
Úložné konstrukce	Kopos	Prům 20 mm	90	94	8 460,00
Elektroinstalační trubka tuhá,					

NÁZEV ZAŘÍZENÍ - POPIS	TYP	ROZSAH - POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	Jednot. cena	Celk. cena
vč. příslušenství, tj. koncovek, přichytek, spojek, apod.					
Úložné konstrukce	Kopos	Prům 25 mm	60	134	8 040,00
Elektroinstalační trubka tuhá, vč. příslušenství, tj. koncovek, přichytek, spojek, apod.					
Montážní práce					712 250,00
Montážní práce			1	290 000	290 000,00
Montáž přístrojů MaR a úložných konstrukcí, vnitřní instalace rozvaděčů					
Montážní práce					
Položení kabelů, vč. zakončení			3420	35	119 700,00
Instalace žlabů			510	450	229 500,00
Instalace trubek			420	85	35 700,00
Stavební připomoci, požární ucpávky			1	37 350	37 350,00
Software řídicího systému - SW podstanic + integrace systému 3. strany					467 500,00
Zpracování SW					
Podstanice			1	467 500	467 500,00
Dispečerské pracoviště - doplnění SW					519 750,00
Zpracování SW					
Grafická nadstavba (Promotic)			1	385 350	385 350,00
Vykreslení obrazovek			8	5 300	42 400,00
Zpracování SW			1	92 000	92 000,00
Integrace cizích systémů do MaR (VZT, chladicí jednotky (přímé chlazení), gastrotechnologie, SLN monitoring)					
Oživení, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz					201 960,00
Revize					
Rozvaděče 01MR1 a 20MR1			1	14 460	14 460,00
Uvedení do provozu, zkoušky			1	125 600	125 600,00
Oživení řídicího systému i dílčí zkoušky, zkoušky 1:1, komplexní zkoušky, Koordinace s ostatními profesemi			64	750	48 000,00
Školení + návody			1	13 900	13 900,00
Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace					203 500,00
Projektová dokumentace					
Realizační dokumentace			1	135 000	135 000,00
Výrobní dokumentace			1	38 500	38 500,00
Skutečné provedení			1	30 000	30 000,00
Ostatní služby, vedlejší náklady					182 820,00
Ostatní a vedlejší náklady					
Práce projektového manažera			48	900	43 200,00
Doprava osob			1	85 620	85 620,00
Doprava a přesuny materiálu			1	34 500	34 500,00
Pronájem lešení, plošiny apod.			1	19 500	19 500,00
Celkem					3 375 064,00

<i>NÁZEV ZAŘÍZENÍ - POPIS</i>	<i>TYP</i>	<i>ROZSAH - POZNÁMKA</i>	<i>MNOŽSTVÍ</i>	<i>Jednot. cena</i>	<i>Celk. cena</i>
REKAPITULACE					
Rozvaděče vč. příslušenství					144 430,00
Řídicí systém					375 210,00
Periferie - snímače a servopohony					318 274,00
Kabely					80 311,00
Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál					169 059,00
Montážní práce					712 250,00
Software řídicího systému - SW podstanic + integrace systému 3. strany					559 500,00
Dispečerské pracoviště - doplnění SW					427 750,00
Oživení, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz					201 960,00
Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace					203 500,00
Ostatní služby, vedlejší náklady					182 820,00
CELKEM					3 375 064,00
Dodávky					1 087 284,00
Software					987 250,00
Montáž					712 250,00
Služby					588 280,00
					3 375 064,00