Položkový rozpočet - TLZ 05 Ztužující rám výtahové šachty

009: Ostatní konstrukce a práce							**22 859**
		985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	4,400	964,00	4 241,60
		985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	4,400	417,00	1 834,80
		985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	4,400	539,00	2 371,60
		953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	39,80	398,00
		953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	10,000	77,70	777,00
		985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,5	8 990,00	4 495,00
		975024131	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou	m2	14,19	430,00	6 101,70
		975024231	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou	m2	14,19	186,00	2 639,34
99: Staveništní přesun hmot							**252**
		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,8783915	286,56	251,71
767: Konstrukce zámečnické							**19 593**
		767995106R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	143,9	91,70	13 195,63
		13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,00628	24759,16	155,49
		13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm	t	0,00754	24759,16	186,68
		13485xxxx	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 160 mm	t	0,12927	22810,52	2 948,72
		13890101R	příplatek pozinkování tabulí nebo dutých výrobků	m2	8,42	349,61	2 943,72
		998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,1439	1131,36	162,80
Celkem přípočty							**42 703,79**