


půdorys - řez L



m.č.
3.11

legenda materiálů:

- 01 - LDT tl. 18 antracitová + hrana ABS tl.1mm
- 02 - LDT tl.38 pracovní deska
- 03 - LDT tl. 18 kašmírově šedá + hrana ABS tl. 1mm
- 04 - LDT tl.12 černá - korpus zásuvek

- příborník - šíře skříňky 450
- kování dvířka s tlumeným dorazem
- el. zásuvky: hranaté; pohledové umístěné na LDT pohledově jedno a vícenásobný rámeček, zásuvky skryté za spodními skříňkami barva bílá
- šuplíky - kování s tlumeným dotahem, plnovýsuv.

POZN:


- *veškeré rozměry nutno ověřit namístě před zahájením výroby
- * dokumentace slouží pouze jako podklad pro zpracování cenové nabídky,
- výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel a předloží jí ke schválení investorovi / architektovi

legenda spotřebičů:


- * baterie stojánková páková, nerezový nebo chromový povrch, otočná výtoková trubice, perlátor, keramická kartuše, variabilně nastavitelný

- * koš
vestavný výsuvný pro skříňky šíře 600mm , 3 nádoby na tříděný odpad.

- * dřez s odkapem
velikost dřezu: velikost výřezu dle dřezu
instalace : horní montáž,
provedení: nerez
ventil s přepadem, sifon pro úsporu místa



půdorys - řez L



m.č.
2.51

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci						OBSAH: prac. kuchyňky TR/36, TR/49 pohledy
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Martin Bauš	DATUM 05/2018	MĚŘÍTKO 1:20	FORMÁT 2xA4	

Dodavatel provede zaměření stavby před dodáním výrobku a určí stavební připravenost.