



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 022/PV/OVZ/2019

dne: 18. 02. 2019

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel nám na dotaz odpověděl následovně:



Dotaz č. 16:

Součástí ZD pro část objektu ZTI je soubor s názvem „PŘÍLOHA Č.1 – Výpis zařizovacích předmětů“. V tomto výpise je uvedena následující položka:

PS	PLASTOVÁ SAMONOSNÁ PŘEČERPÁVACÍ STANICE VÁLCOVÉHO TYPU S VYSTROJENÍM (ČERPADLO SE DVĚMA PLOVÁKY (SLEDOVÁNÍ MAX. A MIN. HLADINY V NÁDRŽI), JIMENOVITÝ VÝKON ČERPADLA 600W (230V/50Hz), ČERPAČÍ VÝKON MIN. 2,5 m ³ /h, NÁDRŽ JE OSAZENÁ REVIZNÍM PLASTOVÝM POKLOPEM DN600), ROZMĚRY NÁDRŽE (PRŮMĚR 800 mm, VÝŠKA 1100 mm, VÝŠKA VSTUPNÍHO KOMÍNU VČETNĚ POKLOPU 100 mm), NÁDRŽ JE ULOŽENA POD ÚROVNÍ PODLAHY V ŽB JÍMCE O VNITŘNÍCH ROZMĚRECH 1300x1000x1250 mm (dvěma), KTERÁ JE OPATŘENA POCHOZÍM POZINKOVANÝM ROŠTEM, DIMENZE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ DN125, ODVOD-TLAKOVÉ POTRUBÍ DN50 NAPOJENÉ NA ODPADNÍ POTRUBÍ S16, VĚTRACÍ POTRUBÍ DN50 NAPOJENÉ NA VĚTRACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ S16V	1	-	-	-	-	1
----	---	---	---	---	---	---	---

Toto zařízení je zakreslené i v půdorysech.

Ve výkaze výměr jsme ovšem příslušnou položku pro ocenění nenalezli. Prosíme o prověření.

Odpověď:

Jedná se o položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro ZTI v kapitole 726 instalační prefabrikáty pod číslem položky 7262spec dod + mtž plastová šachta včetně vystrojení - položka PS, na řádku č.173 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bohužel nevíme, s jakou verzí výkazu výměr pracuje zadavatel, ale Vámi poskytnutý soupis stavebních prací vypadá v oddíle „726 – Instalační prefabrikáty“ takto:

D		726	Instalační prefabrikáty	0,00			
168	K	726211313R00	Modul-umyvadlo instalační modul pro suchou výstavbu, h 112 cm	soubor	7,000		0,00
Poznámka k položce:							
označení IU							
169	K	726211121R00	Modul-WC instalační modul pro zděné přičky, UP320, h 108 cm	soubor	3,000		0,00



P

Poznámka k položce:

označení IXCa

170	K	726211321R00	Modul-WC instalační modul pro suchou výstavbu, h 112 cm	soubor	15,000		0,00
-----	---	--------------	---	--------	--------	--	------

P

Poznámka k položce:

označení IWCb

171	K	726211363R00	Modul-bidet instalační modul pro suchou výstavbu, h 112 cm	soubor	4,000		0,00
-----	---	--------------	--	--------	-------	--	------

P

Poznámka k položce:

označení IQ

172	K	726211332R00	Modul-WC instalační modul Special, ZTP, h 112 cm	soubor	2,000		0,00
-----	---	--------------	--	--------	-------	--	------

P

Poznámka k položce:

označení IWCc

174	K	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,366		0,00
-----	---	--------------	--	---	-------	--	------

Může nám prosím zadavatel vysvětlit, kde se v tomto oddíle nachází uvedená položka č. 173, která by zahrnovala dodávku a montáž zařízení pro plastovou šachtu vč. vystrojení – položka PS?

Opakovaně Vás žádáme o prověření. Z předešlé odpovědi nám to není jasné.

Odpověď:

Předmětné zařízení (Plastová samonosná přečerpávací stanice válcového typu) je uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v položce č. 171 části D1.44 ZTI.

Zadavatel opravil předmětnou položku ve výkazu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Revidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.



Zadavatel na základě vlastního zjištění provedl v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravu v návaznosti na Dotaz č. 14 zodpovězený ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13. 02. 2019, který zněl:

V Zadávacím rozpočtu D1.44 - D1.44 zdravotně technické zařízení - D1.44 - D1.44 zdravotně technické zařízení 722 - Vnitřní vodovod je požadována dodávka a montáž ochrany potrubí plstěnými pásy:

93	K	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	99,500
	P		Poznámka k položce: tl. izolace 30mm		
94	K	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32	m	21,500
	P		Poznámka k položce: tloušťka izolace 40mm		

V poznámkách u těchto položek je uvedeno „tl.izolace 30 mm“ a „tloušťka izolace 40mm“. Pravděpodobně tyto položky souvisí s předchozím dotazem – špatná volba položky.

Může Zadavatel upřesnit, jakým způsobem se má provést izolace potrubí plstěnými pásy o tloušťce 40mm, nebo opravit položku v Zadávacím rozpočtu?

Odpověď:

Zadavatel opravil předmětnou položku ve výkazu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Revidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.



Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje předchozí znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 – *Priloha c. 4.2 ZD_REV2.xlsx*

-
- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek takto:

*Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **14. 03. 2019 v 09:00 hodin.***

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky