

Položkový rozpočet - TLZ 10 Výměna podloží u přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	282,74188	120,36	34 030,81

dle výkresu SO 01 -D.1.1-02

(7,4*4,25+6,2*(1,2+5,35+1,2)+8,2*7,3+6,2*(1,2+9,1+1,2)+13,4*8,75+3,1*(5,65-2,925-1,2))*0,85

282,74188

5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	141,37094	5,73	810,06
		Položka pořadí 4 : 282,74188		282,74188		

50% : -0,5

-141,3709375

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	282,74188	158,18	44 724,11
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

výkopek celkem :

Položka pořadí 4 : 282,74188

282,74188

14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	282,74188	223,52	63 198,46
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

dovezeným materiálem

16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	282,74188	151,88	42 942,84
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Položka pořadí 9 : 282,74188

282,74188

17	58337344	stěrkopisek frakce 0/32	t	610,72245	313,00	191 156,13
----	----------	-------------------------	---	-----------	--------	------------

výměna podloží položka 4*2,16

610,72245

198	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	610,72245	286,56	175 008,63
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Celkem						551 871,04
--------	--	--	--	--	--	------------

Celkem odpochty						0,00
Celkem přípočty						551 871,04