## SKŘÍŇKA NA-05_1

PŮDORYS SKŘÍŇKY



PŮDORYS CELÉ SESTAVY NA-05






ŘEZ PŘÍČNÝ SKŘÍŇKOU




ŘEZ PODÉLNÝ SKŘÍŇKOU



AXONOMETRIE 1 SKŘÍŇKY




POHLED ČELNÍ NA 1 SKŘÍŇKU

## SESTAVA NA-05

**15x SKŘÍŇKA NA-05_1, šířka skříňky 337,6 mm**
**1x RÁM NA-05_2, šířka rámu 5 156 mm**

AXONOMETRIE CELÉ SESTAVY NA-05



## SKŘÍŇKA NA-06_1

PŮDORYS SKŘÍŇKY



PŮDORYS CELÉ SESTAVY NA-06






ŘEZ PŘÍČNÝ SKŘÍŇKOU




ŘEZ PODÉLNÝ SKŘÍŇKOU



AXONOMETRIE 1 SKŘÍŇKY




POHLED ČELNÍ NA 1 SKŘÍŇKU

## SESTAVA NA-06

**16x skříňka NA-06_1, šířka skříňky 338 mm**
**1x RÁM NA-06_2, šířka rámu 5 500 mm**

AXONOMETRIE CELÉ SESTAVY NA-06



| OZN. PRVKU | NÁZEV PRVKU | POČET KUSŮ |
|---|---|---|
| **NA-05**<br>**NA-06** | **SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍŇEK NA-05_1 S RÁMEM NA-05_2**<br>**SESTAVA ŠATNÍCH SKŘÍNEK NA-06_1 S RÁMEM NA-06_2** | **15+1**<br>**16+1** |

| ROZMĚRY: | TYP / ATYP | UMÍSTĚNO V MÍSTNOSTECH: |
|---|---|---|
| 337,6 x 500, v.2208 skříňka NA-05_1, 5156x200, v.2400 rám<br>338 x 500, v.2208 skříňka NA-06_1; 5500x200, v.2400 rám | ATYP | 1.29 |

VYOBRAZENÍ:

## KONSTRUKČNĚ PLATÍ VÝKRES NA-04, JEN SE LIŠÍ NĚKTERÉ ROZMĚRY

PARAMETRY A POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA
Materiál korpusu a dveří - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín, sesazenka dýhy otevřená kniha svisle
Materiál polic - dýhovaná laťovka 18-19 mm, dýha modřín
Dýha bude vzorkována a odpovídat dýze ostatních prvků v interiéru 47
Kování - závěsy s pružinou a náběhem, úchytky - válcové otočné nerez knopky s cylindrickým zámkem
Ošetření dýhy - sealer matný průhledný s možností omývání
korpus vsazen do rámu o tl dvířek, dvířka čelně lícují s rámem, dvířka naložená na korpusu, odsazení 2 mm

RÁM
Rám je také z dýhované laťovky tl. 46 mm, dýha modřín svisle a vodorovně
Spoje nároží na pokos
Soki 100 mm veoředu zapuštěn 18 mm, povrch plech hliník elox
Soki zadní pod skříňky vč. horní desky a žebr (výztuh) do výšky rámu 146 mm bude proveden z konstrukčních desek bez povrchové úpravy

STANDARDY:

Výrobek musí splňovat standardy dle ČSN EN 14073 - 1, 2, 3, ČSN EN 16121, ČSN EN 15383, ČSN EN 15828, ČSN EN 15185,6,7, ČSN EN 312-3, ČSN 910102, ČSN EN 14915,

POZOR!! PROJEKT INTERIÉRŮ BYL ZPRACOVÁN DLE ROZMĚRŮ PLATNÉHO PROJEKTU STAVBY.
PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉST DOMĚŘENÍ NA HOTOVÉ STAVBĚ A UPRAVIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTI.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: | Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda, 0227 | autorizace: | Ing.arch.akad.arch. Ondřej Svoboda<br>autorizovaný architekt 0227<br>Ateliér Nemile<br>Nemile 130 Zábřeh 789 01<br>mobil: +420 603 574 940<br>E-mail: osan@osan.cz<br>IČO: 10645101 |
| PODPIS | | | |
| AUTOR NÁVRHU: | Ing.arch. Jan Mlčka, Ph.D., | | |
| **INVESTOR:** | Univezita Palackého v Olomouci | | |
| ADRESA INVESTORA: | Křížkovského 511/8 Olomouc 771 47 | | |
| MÍSTO STAVBY: | Budova č. 47, Šlechtitelů 241/27 Olomouc - Holice 779 00 | | |
| AKCE: | **Modernizace a dobudování přízemí části objektu č. 47 PřF UP Olomouc - Holice** | | |
| **PROJEKT INTERIÉRU** | | | FORMÁT VÝKRESU: A1 |
| ODDÍL DOKUMENTACE: **A - ODDÍL INTERIER 47** | | | DATUM ZPRACOVÁNÍ: 22. 1. 2018 |
| ČÁST ODDÍLU DOKUMENTACE: **A4 KNIHA PRVKŮ A STANDARDY ČÁSTI B47** | REVIZE č.: 4<br>25. 3. 2018 | | STUPEŇ DOKMENTACE: PD<br>ČÍSLO ZAKÁZKY: 1714 |
| NÁZEV VÝKRESU: **NA-05 a 06 ŠATNÍ SKŘÍŇKY S RÁMEM** | | MĚŘÍTKO: **1:20** | ČÍSLO VÝKRESU: **A4.5** |

ČÍSLO PARÉ: