


LEGENDA:

- ▼ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- ▽ WIFI DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 POD STROPEM PRO WIFI
- ⊠ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KT250 POD OMÍTKOU
- □ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KT125 POD OMÍTKOU PRO PŘECHOD KABELU Z PODHLEDU DO STĚNY. OD KRABICE BUDOU KABELY ULOŽENY VE SVISLÉ TRASE V PVC OHEBNÉ TRUBCE POD OMÍTKOU DO PŘÍSTROJOVÉ KRABICE S DATOVOU ZÁSUVKOU
- ——— KABELOVÁ TRASA VE STĚNĚ (V SDK) POD OMÍTKOU V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH
- – – – – KABELOVÁ TRASA PO STROPĚ V PODHLEDU V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH PŘICHYCENÝCH KE STROPU

POZNÁMKA:
- V PROSTORU PŮDY BUDE KE STÁVAJÍCÍM OHEBNÝM TRUBKÁM PŘILOŽENA 2x NOVÁ SAMOZHÁŠIVÁ TRUBKA SUPERMONOFLEX 1250 PRO ZATAŽENÍ NOVÝCH UTP KABELŮ
- DATOVÉ ZÁSUVKY OSADIT VEDLE SILOVÝCH ZÁSUVEK VE STEJNÉ VÝŠCE OD PODLAHY
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU BAREVNĚ A DESIGNOVĚ SHODNÉ SE SILOVÝMI

| Tabulka místností | | |
|---|---|---|
| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
| 2.13a | CHODBA | 19,37 |
| 2.13b | KANCELÁŘ | 15 |
| 2.13c | KANCELÁŘ | 16,1 |
| 2.13d | KANCELÁŘ | 15,4 |
| 2.13e | KANCELÁŘ | 20 |

Celková plocha [m²]: 85,87

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL |
| MÍSTO | OLOMOUC | KRAJ | OLOMOUCKÝ |
| INVESTOR | Univerzita Palackého, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc | | |
| STAVBA | VYBUDOVÁNÍ ČTYŘ KANCELÁŘÍ VE 2.NP<br>KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8<br>D.1.4 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | |
| VÝKRES | PŮDORYS | | |

®multiNET s.r.o.
Farského 43/4, OLOMOUC
www.multinet.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚČEL | DPS | MĚŘÍTKO | 1:75 |
| ARCH.Č. | P | DATUM | 08/2018 |
| Č.VÝK. | | | 1 |