3NP		
index	**popis**	**poznámka**
B3.001	demolice sklad. podlahy na úroveň násypu, 80mm	krytiny, prkna, polštáře
B3.002	odbourat komplet balkonovou desku	
B3.003	posunutí otvoru pro dveře v nosné zdi, nadpraží jako stáv.	+ podchytávka, dozdívka, vč. dveří
B3.004	posunutí otvoru pro dveře v nosné zdi, nadpraží jako stáv.	+ podchytávka, dozdívka, vč. dveří
B3.005	vybourání niky pro elektro a hydrant + stoupařka pož. Vody	+ podchytávka
B3.006	přiseknutí ostění stávajícího otvoru	
B3.007	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B3.008	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B3.009	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B3.010	vybourání otvoru v nosné zdi	+ podchytávka
B3.011	zvětšení stávajícího otvoru v nos. zdi, vybourat parapet	+ podchytávka, dozdívka, vč. okna
B3.012	Komplet vybourání trámového stropu nad 3.02	předpokládaná skladba S3.3
B3.013	Komplet vybourání trámového stropu nad SZ ve 3NP	předpokládaná skladba S4.1
B3.014	demolice dělicí příčky	
B3.015	demolice souboru dělicích příček včetně dveří	
B3.016	demolice dělicí příčky	
B3.017	Demolice soc zařízení, příčky, ZP, obklady, dveře	kce stropu pod sz se bourá
B3.018	Demolice soc zařízení, příčky, ZP, obklady, dveře	kce stropu pod sz se bourá
B3.019	vybourání dozdívek stavebního otvoru do původní velikosti	
B3.020	vybourání dvorních vnějších výplní, kastlová okna	
B3.021	demolice vnitřních dveří v ponechávaných stav. Otvorech	
B3.022	kompletně otlouct vnitřní omítky na cihlu	
B3.023	oškrábat staré malby na omítku, zevnitř uliční obvod zdi	
B3.024	demolice stávajících podhledů na rákosech na s.h. Trámů	
B3.025	demolice stávajících vnitřních parapetů uličních oken	
B3.026	přiseknout parapet balkonové sestavy	
B3.027	vybourat parapet stávajícího otvoru, v. 700mm	
B3.028	demontáž a odstranění čaj. Kuchynky	

3NP		
index	**popis**	**poznámka**
P3.001	ocel překlad 4xIPE120-1500	
P3.002	ocel překlad 4xIPE120-1450	
P3.003	ocel překlad 1xIPE120-1500	v úrovni stropu, podchycení šachty

S.3.1
sonda do podlahy - kancelář

_linoleum	5mm
_parkety	22mm
_prkna na poltářích (70/80)	25mm
_násyp	113mm
_prkna	25mm
_nosné trámy (200x270)	270mm
_vizuální stav trámů - bez známek narušení	
_prkna	25mm
_omítaný podhled na rákosu	25mm
CELKEM	510mm





S.3.2
sonda do podlahy

_dlažba na lepidle	15mm
_betonová mazanina	90mm
_násyp	145mm (neprovlaeno)
_prkna	25mm
_dutina	205mm
_nosné prvky nezastřešeny- předpokládané trámy	
_prkna	25mm
_omítka	25mm
CELKEM	530mm



S.3.4
sonda do příčky

_omítka	15mm
_mix?	160mm
_omítka	15mm
CELKEM	190mm

S.3.5
sonda do příčky

_omítka	15mm
_cihly duté	100mm
_omítka	15mm
CELKEM	130mm

S.3.6
sonda do příčky

_omítka	15mm
_cihelné zdivo- mix plné	90mm
_omítka	15mm
CELKEM	120mm

S.3.3
sonda do podlahy

_dlažba na lepidle	15mm
_betonová mazanina	200mm
_sut, násyp	140mm
_dutina	215mm (neprovlaeno)
_prkna	25mm
_omítka	25mm
CELKEM	620mm



LEGENDA:

S3.5 sonda "číslo podlaží/ozn. sondy"
sonda do vodorovné kce
sonda do svislé kce
vrtaná sonda do vodorovné kce
vrtaná sonda do svislé kce
stávající konstrukce
bourané kce
dozdívky nosného zdiva
ocel podchytávky

ječmen studio - MgA. Ing.arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33 , 779 00 Olomouc - Chvalkovice, +420 608 480 997
lukasblazek@jecmen.com, IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313 www.jecmen.com

ARCHITEKT:	MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	20161009
VYPRACOVAL:	Ing. Vítězslav Petr, MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	DATUM	08/2017
		STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Univerzita Palackeho v Olomouci, IČ 61989592	ČÁST DOK.	D.1.1
AKCE	**rekonstrukce objektu Katerinska 17 pro CMTF UP v Olomouci**	FORMÁT	A1
	k.ú. Olomouc město	MĚŘÍTKO	1/50
	půdorys 3NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY	05