Krycí list rozpočtu

ZAKÁZKA:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
INVESTOR:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
UCHAZEČ:	ESOX,spol.sr.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
IČ:	00558010
DATUM:	02.03.2019
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA ZPRACOVÁNÍ:	[redacted]

REKAPITULACE

Kódstavebníhoobjektu	Popisobjektu	Kód zatřídění	cena -Kč
SO_01.1	StavebníobjektSO01.1		52768221,44
SO_02	StavebníobjektSO02		21935270,30
SO_03	StavebníobjektSO03		4630831,08
SO_04	StavebníobjektSO04		13268234,20
SO_05	StavebníobjektSO05		9705513,95
SO_06	StavebníobjektSO06		5063842,89
SO_07	StavebníobjektSO07		4829247,19
SO_08	StavebníobjektSO08		5637655,94
		Celkem(bezDPH)	117838817,00
		DPH21%	24746151,57
		CENA CELKEM VČ. DPH 21%	142584968,57

Zazhotovitele	ESOX,spol.sr.o.
Jméno:	[redacted]
Datum:	02.04.2019
Podpis:	
Poznámka:	

Zakázka:

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

Popis	Cena	DPH	CenasDPH
CENACELKEM	**117838817,00**		
SO_01.1:StavebníobjektSO01.1	36673203,94		
SO_01.1-D1.1: stavební část	36673203,94		
001:Zemnípráce	139774,76		
002:Základy	306136,58		
003:Svislékonstrukce	1993040,31		
004:Vodorovnékonstrukce	2211055,62		
006:Úpravypovrchu	3832928,63		
009:Ostatníkonstrukceapráce	2583681,66		
099: Přesun hmot HSV	1574034,34		
711: Izolace proti vodě	129366,26		
712:Povlakovékrytiny	50523,01		
713:Izolacetepelné	845931,36		
725: Zařizovací předměty	17663,35		
762: Konstrukce tesařské	395979,64		
763:Konstrukcemontované	2601521,53		
764: Konstrukce klempířské	198513,01		
765:Krytinytvrdé	30798,79		
766: Konstrukce truhlářské	8924075,74		
767: Konstrukce zámečnické	5357597,67		
771: Podlahy z dlaždic	575982,82		
772:Podlahyzkamene	622484,65		
773:Podlahyzlitéhoteraca	455070,43		
775: Podlahy dřevěné	438575,55		
776:Podlahypovlakové	1077942,19		
777:Podlahylité	339278,69		
781:Obkladykeramické	1160473,67		
783: Nátěry	296111,35		
784:Malby	514662,33		
SO_02:StavebníobjektSO02	9750806,92		
SO_02-D1.1: stavební část	9750806,92		
003:Svislékonstrukce	603956,97		
004:Vodorovnékonstrukce	331081,92		
006:Úpravypovrchu	933869,16		
009:Ostatníkonstrukceapráce	789736,18		
099: Přesun hmot HSV	595923,45		
713:Izolacetepelné	530970,79		
725: Zařizovací předměty	2387,35		
762: Konstrukce tesařské	191824,86		
763:Konstrukcemontované	2173165,62		
766: Konstrukce truhlářské	1219705,00		
767: Konstrukce zámečnické	911402,76		
771: Podlahy z dlaždic	97182,05		
775: Podlahy dřevěné	356788,13		
776:Podlahypovlakové	777590,92		
783: Nátěry	48964,12		
784:Malby	186257,65		
SO_03:StavebníobjektSO03	1769952,01		
SO_03-D1.1: stavební část	1769952,01		
003:Svislékonstrukce	132615,46		
004:Vodorovnékonstrukce	57673,67		
006:Úpravypovrchu	200332,18		
009:Ostatníkonstrukceapráce	125639,20		
099: Přesun hmot HSV	256566,50		
713:Izolacetepelné	116556,28		
725: Zařizovací předměty	457,43		
762: Konstrukce tesařské	49378,85		
763:Konstrukcemontované	347469,15		
766: Konstrukce truhlářské	169717,50		
767: Konstrukce zámečnické	16578,45		
771: Podlahy z dlaždic	39677,15		
775: Podlahy dřevěné	15530,08		
776:Podlahypovlakové	197375,04		
783: Nátěry	11741,51		
784:Malby	32643,56		

SO_04:StavebníobjektSO04	6486510,08		
SO_04-D1.1: stavební část	6486510,08		
003:Svislékonstrukce	450964,94		
004:Vodorovnékonstrukce	262948,39		
006:Úpravypovrchu	768319,35		
009:Ostatníkonstrukceapráce	461613,45		
099: Přesun hmot HSV	744958,31		
713:Izolacetepelné	294289,71		
762: Konstrukce tesařské	126457,99		
763:Konstrukcemontované	1602049,68		
766: Konstrukce truhlářské	952565,00		
767: Konstrukce zámečnické	22842,75		
771: Podlahy z dlaždic	50711,83		
775: Podlahy dřevěné	40317,53		
776:Podlahypovlakové	539190,41		
783: Nátěry	40038,01		
784:Malby	129242,75		
SO_05:StavebníobjektSO05	4385102,16		
SO_05-D1.1: stavební část	4385102,16		
003:Svislékonstrukce	372271,48		
004:Vodorovnékonstrukce	219830,39		
006:Úpravypovrchu	499593,54		
009:Ostatníkonstrukceapráce	285434,79		
099: Přesun hmot HSV	569327,34		
713:Izolacetepelné	243034,08		
725: Zařizovací předměty	580,93		
762: Konstrukce tesařské	93721,49		
763:Konstrukcemontované	818879,97		
766: Konstrukce truhlářské	547485,00		
767: Konstrukce zámečnické	14401,05		
771: Podlahy z dlaždic	31111,87		
775: Podlahy dřevěné	330521,95		
776:Podlahypovlakové	256393,45		
783: Nátěry	28420,79		
784:Malby	74094,03		
SO_06:StavebníobjektSO06	2455091,66		
SO_06-D1.1: stavební část	2455091,66		
003:Svislékonstrukce	160590,61		
004:Vodorovnékonstrukce	62018,09		
006:Úpravypovrchu	220327,71		
009:Ostatníkonstrukceapráce	596848,46		
099: Přesun hmot HSV	258923,07		
713:Izolacetepelné	117747,68		
725: Zařizovací předměty	714,40		
762: Konstrukce tesařské	45386,74		
763:Konstrukcemontované	360440,01		
766: Konstrukce truhlářské	338105,00		
767: Konstrukce zámečnické	5463,45		
771: Podlahy z dlaždic	20302,39		
775: Podlahy dřevěné	16003,70		
776:Podlahypovlakové	207951,11		
783: Nátěry	9418,09		
784:Malby	34851,13		
SO_07:StavebníobjektSO07	2122732,10		
SO_07-D1.1: stavební část	2122732,10		
003:Svislékonstrukce	217658,12		
004:Vodorovnékonstrukce	169867,01		
006:Úpravypovrchu	218351,62		
009:Ostatníkonstrukceapráce	162849,63		
099: Přesun hmot HSV	293012,95		
713:Izolacetepelné	117722,00		
725: Zařizovací předměty	285,95		
762: Konstrukce tesařské	63549,08		
763:Konstrukcemontované	348954,89		
766: Konstrukce truhlářské	239590,00		
767: Konstrukce zámečnické	8395,15		
771: Podlahy z dlaždic	20302,39		
775: Podlahy dřevěné	16945,77		
776:Podlahypovlakové	185736,41		
783: Nátěry	21273,10		
784:Malby	38238,03		

SO_08:StavebníobjektSO08	2740758,61		
SO_08-D1.1: stavební část	2740758,61		
003:Svislékonstrukce	243594,74		
004:Vodorovnékonstrukce	116253,35		
006:Úpravypovrchu	272762,35		
009:Ostatníkonstrukceapráce	288671,51		
099: Přesun hmot HSV	323195,20		
713:Izolacetepelné	129127,55		
725: Zařizovací předměty	806,08		
762: Konstrukce tesařské	61119,60		
763:Konstrukcemontované	442297,41		
766: Konstrukce truhlářské	447735,00		
767: Konstrukce zámečnické	25721,25		
771: Podlahy z dlaždic	33236,50		
775: Podlahy dřevěné	164008,39		
776:Podlahypovlakové	137324,97		
783: Nátěry	14899,04		
784:Malby	40005,68		
D1.4.1:ZTI	7133894,01		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.3: vytápění	6121157,53		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.4:vzduchotechnika	8313997,16		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.5: měření a regulace	4527219,15		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.6:elektrosilnoproud	11838503,10		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.7.1:elektroslaboproud-datovérozvody	6875290,01		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.7.2:elektroslaboproud-EKV	1046919,69		
viz samostatný rozpočet			
D1.4.8:AVtechnika	359671,60		
viz samostatný rozpočet			
D2.1: Zařízení vertikální dopravy	1712590,00		
viz samostatný rozpočet			
Systémtís.voláníZTP	163462,38		
viz samostatný rozpočet			
VON-Vedlejšíaostatnínáklady	3361954,90		
viz samostatný rozpočet			

KONEC

zakázka	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	

stavební objekt:				SO 01.1	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	SO 07	SO 08
				hlavní budova	CJV+migrační studia	sociologie	sinofon	dsp psychologie	religionistika	inasia	migrace
Plocha absolutně nezpůsobilá - m2			5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06	5 199,06
Plocha absolutně způsobilá - m2			1 625,88	1 625,88	1 231,31	289,28	685,03	537,64	263,65	273,42	292,85
Index způsobilosti - pro společné prostory, ZTI, VYT, SIL, DATOVÉ ROZVODY, EKV, AV TECH., VZT, MAR, ZTP, VÝTAH, VON				0,3128	0,2368	0,0556	0,1318	0,1034	0,0507	0,0526	0,0563
Index způsobilosti - pro společné prostory, ZTI, VYT, SIL, DATOVÉ ROZVODY, EKV, AV TECH., VZT, MAR, ZTP, VÝTAH, VON - %				31,28%	23,68%	5,56%	13,18%	10,34%	5,07%	5,26%	5,63%
p.č.	ozn.	Stavební objekty	způsob výpočtu nákladů	celkové náklady z rozpočtu-Kč	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH	náklady stavebního objektu - Kč bez DPH
1	*D1.1+D1.2*	*architektonicko stavební řešení a stavebně konstrukční řešení*	*celé náklady*	*66 384 157,47*	*36 673 203,94*	*9 750 806,92*	*1 769 952,01*	*6 486 510,08*	*4 385 102,16*	*2 455 091,66*	*2 122 732,10*	*2 740 758,61*
2	*D1.4.1*	*zti*	*index způsobilosti*	*7 133 894,01*	*2 231 482,04*	*1 689 306,10*	*396 644,51*	*940 247,23*	*737 644,64*	*361 688,43*	*375 242,82*	*401 638,23*
3	*D1.4.3*	*vytápění*	*index způsobilosti*	*6 121 157,53*	*1 914 698,08*	*1 449 490,10*	*340 336,36*	*806 768,56*	*632 927,69*	*310 342,69*	*321 972,89*	*344 621,17*
4	*D1.4.4*	*vzduchotechnika*	*index způsobilosti*	*8 313 997,16*	*2 600 618,31*	*1 968 754,53*	*462 258,24*	*1 095 784,83*	*859 667,31*	*421 519,66*	*437 316,25*	*468 078,04*
5	*D1.4.5*	*měření a regulace*	*index způsobilosti*	*4 527 219,15*	*1 416 114,15*	*1 072 045,49*	*251 713,38*	*596 687,48*	*468 114,46*	*229 530,01*	*238 131,73*	*254 882,44*
6	*D1.4.6*	*elektro silnoproud*	*index způsobilosti*	*11 838 503,10*	*3 703 083,77*	*2 803 357,53*	*658 220,77*	*1 560 314,71*	*1 224 101,22*	*600 212,11*	*622 705,26*	*666 507,72*
7	*D1.4.7.1*	*datové rozvody*	*index způsobilosti*	*6 875 290,01*	*2 150 590,71*	*1 628 068,67*	*382 266,12*	*906 163,22*	*710 904,99*	*348 577,20*	*361 640,25*	*387 078,83*
8	*D1.4.7.2*	*ekv*	*index způsobilosti*	*1 046 919,69*	*327 476,48*	*247 910,58*	*58 208,73*	*137 984,02*	*108 251,50*	*53 078,83*	*55 067,98*	*58 941,58*
9	*D 1.4.8*	*av technika*	*index způsobilosti*	*359 671,60*	*112 505,28*	*85 170,24*	*19 997,74*	*47 404,72*	*37 190,04*	*18 235,35*	*18 918,73*	*20 249,51*
10	*D2.1*	*zařízení vertikální dopravy*	*index způsobilosti*	*1 712 590,00*	*535 698,15*	*405 541,31*	*95 220,00*	*225 719,36*	*177 081,81*	*86 828,31*	*90 082,23*	*96 418,82*
11	*D2.6*	*systém tísňového volání ZTP*	*index způsobilosti*	*163 462,38*	*51 131,03*	*38 707,89*	*9 088,51*	*21 544,34*	*16 902,01*	*8 287,54*	*8 598,12*	*9 202,93*
12	*D2.11*	*vedlejší a ostatní náklady*	*index způsobilosti*	*3 361 954,90*	*1 051 619,49*	*796 110,92*	*186 924,69*	*443 105,66*	*347 626,14*	*170 451,11*	*176 838,83*	*189 278,06*
CELKOVÉ NÁKLADY ZA OBJEKT PO UPLATNĚNÍ INDEXU				**117 838 817,00**	**52 768 221,44**	**21 935 270,30**	**4 630 831,08**	**13 268 234,20**	**9 705 513,95**	**5 063 842,89**	**4 829 247,19**	**5 637 655,94**

Zakázka:

ební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			S: Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci						**117 838 817,00**	**7 271,5**	**8 360,6**
			SO_01.1: Stavební objekt SO 01.1						**36 673 203,94**	**3 115,7**	**3 220,8**
			SO_01.1-D1.1: stavební část						**36 673 203,94**	**3 115,66**	**3 220,81**
			001: Zemní práce						**139 774,76**	–	–
1	SP	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	30,132	–	30,132	2 850,00	85 876,20	–	–
			Plný popis: Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3								
			Výkaz výměr: světlík p1.34a								
			1,5*0,8*(3,26+18,74+3,11)				30,132				
							–				
2	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	16,07	–	16,070	570,00	9 159,90	–	–
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu								
			Výkaz výměr: 30,132				30,132				
			-14,062				- 14,062				
							–				
3	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	31,118	–	31,118	1 330,00	41 387,43	–	–
			Plný popis: Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
			Výkaz výměr: výtah				–				
			(2,87+2,56)*2,8*1,66*1,2				30,286				
			schodiště				–				
			0,8*0,8*1,3				0,832				
							–				
4	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,879	–	5,879	570,00	3 351,24	–	–
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu								
			Výkaz výměr: -(2,87+2,56)*2,8*1,66				- 25,239				
			31,118				31,118				
							–				
			002: Základy					**0,00**	**306 136,58**	**117,2**	–
5	SP	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	14,062	–	14,062	4 818,40	67 754,41	34,5	–
			Plný popis: Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: 0,7*0,8*(3,26+18,74+3,11)				14,062				
6	SP	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	45,198	–	45,198	802,10	36 253,50	0,2	–
			Plný popis: Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení								
			Výkaz výměr: 2*0,9*(3,26+18,74+3,11)				45,198				
							–				
7	SP	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	45,198	–	45,198	156,80	7 086,93	–	–
			Plný popis: Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění								
8	SP	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	73,63	–	73,630	1 452,55	106 950,80	52,7	–
			Plný popis: Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm								
			Výkaz výměr: výtah 1				–				
			(0,5+2,11+5,207)*3,805				29,744				
			1,1*(2,5+3,21)				6,281				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			=				36,025				
			ang.dvorek				–				
			(1,65*2+18,5)*1,725				37,605				
9	SP	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,105	–	5,105	655,75	3 347,65	1,9	–
			Plný popis: Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			1,309*3,5				4,582				
			1,309*0,4				0,524				
							–				
10	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,11	–	1,110	31 350,00	34 803,90	1,2	–
			Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
			Výkaz výměr: konstrukční svisle 2profilyR10 á 0,50m . vodorovná 2profily R10 v každé ložné spáře				–				
			výtah 1				–				
							–				
			Výkaz výměr: 36,025*0,617*1,1/1000*(4+2*4)				0,293				
			=				0,293				
			5,105*0,1				0,511				
			ang.dvorek				–				
			(1,65*2+18,5)*1,725*0,617*1,1/1000*(4+2*4)				0,306				
11	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,569	–	4,569	2 619,19	11 967,07	11,2	–
			Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: výtah				–				
			0,56*(3,32*2,5-0,5*0,7)				4,452				
			schodiště				–				
			0,3*0,3*1,3				0,117				
							–				
12	SP	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	9,942	–	9,942	830,30	8 255,17	0,0	–
			Plný popis: Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení								
			Výkaz výměr: 0,56*(3,32*2+2*2,5+2*0,7+0,5*2)				7,862				
			0,8*2*1,3				2,080				
13	SP	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	9,942	–	9,942	49,73	494,44	0,0	–
			Plný popis: Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění								
14	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	9,34	–	9,340	47,50	443,65	–	–
			Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8								
			Výkaz výměr: 3,32*2,5				8,300				
			0,8*1,3				1,040				
							–				
15	SP	273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	m3	6,035	–	6,035	2 892,18	17 452,86	15,2	–
			Plný popis: Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25								
			Výkaz výměr: výtah				–				
			0,15*3,32*2,5				1,245				
			schodiště				–				
			0,15*2,35*1,3				0,458				
			ang.dvorek				–				
			1,65*17,5*0,15				4,331				
16	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,37	–	0,370	30 601,73	11 326,19	0,4	–
			Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 0,008*1,15*3,32*2,5				0,076				
			0,008*1,15*2,35*1,3				0,028				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
							–				
		Výkaz výměr:	ang.dvorek				–				
			1,65*17,5*0,004*2*1,15				0,266				
							–				
			003: Svislé konstrukce						**1 993 040,31**	**369,8**	–
17	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	7,654	–	7,654	40 114,51	307 034,85	8,3	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			IPN120				–				
			0,10296+0,08736				0,190				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			IPN120				–				
			0,04884+18,315*52/1000+0,1998+0,14208+0,13986				1,483				
			0,05772				0,058				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			IPN120				–				
			0,07326+1,24542+0,08658+0,1776+0,09768+0,0999				1,780				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			(122,1+2051,28+177,6+293,04+213,12)/1000				2,857				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			IPN120				–				
			(24,42+799,2+71,04+177,6+213,12)/1000				1,285				
							–				
		Výkaz výměr:					–				
18	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	3,395	–	3,395	37 885,72	128 637,19	3,7	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			IPN140				–				
			0,18876				0,189				
			IPN160				–				
			1,3962+0,38664				1,783				
			IPN180				–				
			0,3942				0,394				
			=				2,366				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			IPN140				–				
			(274,56+366,08+194,48)/1000				0,835				
			=				0,835				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN140				–				
			0,19448				0,194				
			=				0,194				
							–				
19	SP	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,012	–	2,012	40 058,63	80 589,95	2,2	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			IPN280				–				
			2,0118				2,012				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
20	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	50,03	–	50,030	584,08	29 221,47	8,9	–
		Plný popis:	*Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			0,14*2,2*2				0,616				
			1,65*0,12*2				0,396				
			0,16*2*2,7*2				1,728				
			0,16*2*2,6*6				4,992				
			0,18*2*4,5				1,620				
			0,12*2*2,1				0,504				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			0,12*2*(2,1+1,8+1,8+1,65*10+1,65*2+3,2)				6,888				
			0,14*2,2+0,12*2*1,3				0,620				
			0,16*2*3,2+0,14*2*2,1+0,12*2*1,85				2,056				
			0,12*2,1+0,12*1,65				0,450				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			0,12*2*(2,2+1,65*8+2,0+1,65*3+1,65*2+2,0+1,95+1,65)				7,500				
			0,12*(1,1+1,65*3)				0,726				
			0,14*2*(3,2+2,4+2,4+3,2+3,4)				4,088				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,12*2*(1,65*2+1,65*2)				1,584				
			0,12*(1,65*8+1,1+2,2+1,65*2+1,1+1,65*2+2,2+1,65*11+2,2+2,4+2,0*2)				6,378				
			0,14*2*(3,3+2,4+3,3)				2,520				
			0,22*2,2				0,484				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			0,12*2*(2,4+2,4+1,5+3,2+2,0+1,5*2+3,2+1,5)				4,608				
			0,12*(1,5*6+2,0)				1,320				
			0,14*2*3,4				0,952				
21	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,529	–	2,529	5 195,65	13 137,32	4,9	–
		Plný popis:	*Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			0,3*0,12*1,65				0,059				
			0,3*0,14*2,2				0,092				
			0,16*2,7*0,555*2				0,480				
			0,6*0,16*2,6*6				1,498				
			0,12*2,1*0,3				0,076				
			0,18*4,5*0,4				0,324				
							–				
22	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	480,0	–	480,000	354,93	170 366,16	57,7	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm*								
23	SP	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	3,0	–	3,000	586,20	1 758,59	0,1	–
		Plný popis:	*Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm*								
		Výkaz výměr:	BE07a				–				
			3				3,000				
							–				
24	SP	317141446	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	2,0	–	2,000	1 102,00	2 204,00	0,1	–
		Plný popis:	*Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm*								
		Výkaz výměr:	BE11a				–				
			2				2,000				
							–				
25	SP	317141426	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	2,0	–	2,000	929,10	1 858,20	0,1	–
		Plný popis:	*Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	BE12a				–				
			2				2,000				
							–				
26	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	28,0	–	28,000	359,42	10 063,84	1,3	–
		Plný popis:	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm								
		Výkaz výměr:	BE06a				–				
			28				28,000				
							–				
27	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,0	–	4,000	510,76	2 043,03	0,3	–
		Plný popis:	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm								
		Výkaz výměr:	BE05c				–				
			4				4,000				
							–				
28	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	21,0	–	21,000	38,67	811,97	0,0	–
		Plný popis:	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm								
		Výkaz výměr:	1,75*2				3,500				
			1,25*14				17,500				
							–				
29	SP	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,315	–	0,315	4 465,00	1 406,48	0,8	–
		Plný popis:	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			0,3*0,3*3,5				0,315				
							–				
30	SP	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,047	–	0,047	38 878,75	1 837,02	0,0	–
		Plný popis:	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
		Výkaz výměr:	0,315*0,15				0,047				
							–				
31	SP	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	4,2	–	4,200	758,10	3 184,02	0,0	–
		Plný popis:	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			0,3*4*3,5				4,200				
							–				
32	SP	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	4,2	–	4,200	82,65	347,13	–	–
		Plný popis:	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění								
33	SP	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	4,2	–	4,200	149,15	626,43	0,0	–
		Plný popis:	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton								
34	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	39,647	–	39,647	875,90	34 726,81	4,3	–
		Plný popis:	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			1,15*3,0-0,9*1,97				1,677				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			1,02*2,5-0,8*2,35				0,670				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,145*2,5-0,9*2,35				0,748				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,2*2,5-0,8*2,35				1,120				
			1,15*2,5-0,8*2,35				0,995				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,8*2,35				0,995				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			=				12,940				
			2.NP				–				
			1,6*2,5-1,4*2,35				0,710				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,07*2,5-0,8*2,35				0,795				
			1,07*2,5-0,8*2,35				0,795				
			1,09*2,5-0,8*2,35				0,845				
			1,07*2,5-0,8*2,35				0,795				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,055*2,5-0,8*2,35				0,758				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,01*2,5-0,8*2,35				0,645				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			=				14,418				
			3.NP				–				
			1,1*2,5-0,8*2,35				0,870				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,155*2,5-0,9*2,35				0,773				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			=				6,128				
			4.NP				–				
			2,05*2,5-1,8*2,35				0,895				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,45*2,5-1,25*2,35				0,688				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,16*2,5-0,9*2,35				0,785				
			1,06*2,5-0,8*2,35				0,770				
			=				6,163				
							–				
35	SP	311236301.1	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	768,6	–	768,600	997,50	766 678,26	146,9	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			(8,112-1,555)*3,415				22,392				
			-1,4*1,97*2				-5,516				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			1.NP				–				
			4,41*(4,435*2+6,3*2)-0,8*2,35*5				85,283				
			4,41*(6,225*4+6,685+6,295+6,21)				194,437				
			2.NP				–				
			4,3*(6,45*2+4,645*2+3,3+3,02)-0,8*2,35*4				115,073				
			4,3*(6,55*4)				112,660				
			1,25*2,3				2,875				
			1,3*2,3				2,990				
			1,2*2,3				2,760				
			4,3*6,28*3				81,012				
			4,3*(2,48+2,5+2,53)-1,4*2,35				29,003				
			=				642,969				
			4.NP				–				
			3,9*(7,06+3,35+2,79+6,39)-0,8*2,35*4				68,881				
			1,4*2,55				3,570				
			3,9*(5,985+2,825+0,19+5,6)-0,8*2,35*2				53,180				
			=				125,631				
							–				
36	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	47,174	–	47,174	604,20	28 502,53	3,3	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			4,3*(5,5+0,25*2+0,3*2+5,48+0,3*2)				54,524				
			-1,5*2,5-1,5*2,4				- 7,350				
							–				
37	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	48,072	–	48,072	828,40	39 822,68	5,0	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			3,0*3,42				10,260				
			3,34*3,42-1,8*1,97				7,877				
			2.NP				–				
			4,3*2,63-0,8*2,35				9,429				
			4.NP				–				
			3,9*3,015-0,8*2,35				9,879				
			3,9*(0,315+1,85+0,28*2)				10,628				
			=				48,072				
38	SP	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	78,115	–	78,115	418,00	32 651,90	3,1	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,41*(0,2+1,26)				6,439				
			2.NP				–				
			4,3*(1,2+0,29)				6,407				
			4,3*(0,75+0,365+0,75+0,365)				9,589				
			obezdění předstěnových prvků wc:								
			58*1,25*0,8				55,680				
39	SP	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	4,582	–	4,582	1 321,45	6 054,22	1,3	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			1,309*3,5				4,582				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
40	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	43,734	–	43,734	5 130,00	224 353,59	82,1	–

Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou

Výkaz výměr:	1.NP
	0,43*0,97*2,23
	0,65*1,01*2,2
	0,85*(1,54*2,5-1,02*2,5)
	0,85*1,04*2,68
	0,605*0,92*2,5
	0,85*(0,795*2,5+0,525*2,5)+0,8*(0,25*2,5+1,05*2,17+0,97*2,16+0,12*2,5)
	0,565*0,88*2,1
	0,8*0,89*2,5
	0,41*0,88*2,5
	0,245*0,3*2,5
	0,72*0,77*2,5
	0,245*0,72*1,5
	=
	2.NP
	0,65*(0,1*2,5+0,15*2,5+0,25*2,5)
	0,5*(1,95*2,5-1,7*2,35)
	0,62*0,89*2,5
	0,48*0,09*2,5
	0,7*0,25*2,5
	0,6*0,39*2,5
	0,65*0,3*2,5
	0,6*0,83*2,5
	0,65*0,12*2,5*2
	0,65*(0,45*2,5+0,59*0,9)
	0,65*0,39*2,5
	0,35*0,6*0,9*2
	0,465*0,75*0,7*2+0,465*0,7*0,7
	=

Výkaz výměr:	3.NP
	0,75*0,3*2,5
	0,605*0,9*2,5
	0,665*0,62*2,5
	0,38*1,235*2,5
	0,665*0,37*2,5
	0,555*0,63*1,9
	0,68*1,005*2,5
	=
	4.NP
	0,8*0,33*2,5
	0,34*0,64*2,5
	0,65*1,5*2,03
	0,62*1,2*1,15
	0,62*1,2*1,15*2
	0,345*1,3*3,9
	0,5*0,3*3,9
	=

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
41	SP	311272231	Zdivo z pórobeton. tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 300 mm	m2	13,511	–	13,511	1 273,00	17 198,99	2,8	–

Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			0,95*2,5*2				4,750				
			2.NP				–				
			0,59*0,77				0,454				
			0,35*0,63				0,221				
			0,35*0,35+0,59*0,77				0,577				
			0,59*0,77+0,35*0,63				0,675				
			0,44*0,71				0,312				
			0,98*0,99				0,970				
			0,35*0,63				0,221				
			0,65*2,5				1,625				
			3.NP				–				
			0,59*0,9				0,531				
			0,35*0,35				0,123				
			0,64*1,26				0,806				
			0,35*0,35*2				0,245				
			0,63*1,64+0,62*0,85+0,35*0,63				1,781				
			0,35*0,63				0,221				
							–				
42	SP	331271116	Zdivo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na MC 10	m3	9,84	–	9,840	6 395,40	62 930,74	25,4	–
		Plný popis:	*Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			1,24*6				7,440				
							–				
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			0,3*4,0*2				2,400				
							–				
							–				
43	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	27,15	–	27,150	920,55	24 992,93	7,3	–
		Plný popis:	*Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			11,28				11,280				
			2.NP				–				
			12,34				12,340				
			3.NP				–				
			3,53				3,530				
			004: Vodorovné konstrukce					**0,00**	**2 211 055,62**	**172,8**	–
44	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,695	1,10	0,765	23 180,00	17 721,11	0,8	–
		Plný popis:	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m*								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 01								
			49*1,25*2*4,47/1000				0,550				
			9*1,8*2*4,47/1000				0,145				
45	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,695	–	0,695	7 372,00	5 123,54	0,0	–
		Plný popis:	*úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření*								
46	SP	413941121.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,228	–	1,228	8 571,85	10 526,23	0,0	–
		Plný popis:	*Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm*								
47	SP	413941123.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,362	–	3,362	7 869,80	26 458,27	0,1	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm								
48	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	33,019	–	33,019	7 376,75	243 572,91	0,4	–
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
49	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm	t	2,574		2,754	25 270,00	69 593,58	2,8	–
			Plný popis: úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm, 21,66 kg/m								
			vč. přivaření úhelníků do nosníků								
			statika výkres D1.2.02				–				
			m.č. P1.34 - 12*9,9	**bm**			**118,800**				
							–				
50	H	13010990.1	ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375	t	14,256		14,256	24 320,00	346 705,92	14,3	–
			Plný popis: ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375, 120 kg/m								
			Výkaz výměr: 1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			m.č. P1.34 - 12*9,9	**bm**			**118,800**				
							–				
51	H	13010720.1	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,788		0,788	24 510,00	19 313,88	0,8	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 180 jakost 11 375, 21,90 kg/m								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 114 - 4*3,2	**bm**			**12,800**				
			m.č. 114 - 2*2,9	**bm**			**5,800**				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			m.č. 202 - 6*2,9	**bm**			**17,400**				
							–				
52	H	13010728.1	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	12,319		13,319	27 170,00	361 877,23	13,3	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9 kg/m								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 116,112,106,101,102,102a,103,103a,108,109 - 10*(2*7)	**bm**			**140,000**				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			m.č. 201,203,204,205,206,207,208,210,223,254 - 10*(2*7)	**bm**			**140,000**				
			4NP - statika výkres D1.2.06								
			m.č. 428 - (2*7)	**bm**			**14,000**				
							–				
53	H	1456408R.1	Profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 100x6 mm	t	0,978	5,00	1,027	36 575,00	37 569,62	1,0	–
			Plný popis: vč. přivaření úhelníků a osazení do stavební konstrukce, 17,1 kg/m								
			vč. kotvení do stav. konstrukcí								
			1NP - statika výkres D1.2.03								
			JA 100/6								
			(113,28+42,66+17,79+46,37+39,29)/1000								
			2NP - statika výkres D1.2.04								
			(113,28+42,66+17,79+46,37+39,29)/1000								
			3NP - statika výkres D1.2.05								
			(113,28+42,66+17,79+46,37+19,47)/1000								
			4NP - statika výkres D1.2.06								
			(113,28+42,66+17,79+46,37+19,47)/1000								
54	H	13010730.1	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	2,165		2,165	26 315,00	56 971,98	2,2	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 47,9 kg/m								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
			u 5.np kotvení ke stávajícím konstrukcím krovu								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 105 - 2*7,5	bm			15,000				
			m.č. 432 - 2*7,6	bm			15,200				
			5NP - statika výkres D1.2.07				–				
			střecha - 2*7,5	bm			15,000				
							–				
55	H	13010714.1	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,25		0,250	25 555,00	6 388,75	0,3	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375, 11,1, kg/m*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			m.č. 430 - 2*3,1	bm			6,200				
			m.č 431 - 2*3,6	bm			7,200				
			D31 - m.č. 414 - 3*3	bm			9,000				
56	H	13010716.1	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	1,04		1,040	26 410,00	27 466,40	1,0	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375, 14,4, kg/m*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06	bm			–				
			m.č. 403,404,408 - 3*(2*3,2)	bm			19,200				
							–				
57	H	13010732.1	ocel profilová IPN 300 jakost 11 375	t	4,206		4,206	26 695,00	112 279,17	4,2	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 300 jakost 11 375, 54,2 kg/m*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			m.č. 403,404,408,409 - 4*(2*9,7)	bm			70,600				
							–				
58	H	13010726.1	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	0,073		0,073	25 270,00	1 844,71	0,1	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 240 jakost 11 375, 36,2 kg/m*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
			5NP - statika výkres D1.2.07				–				
			střecha - 2*1	bm			2,000				
							–				
59	SP	41135422R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln mm plech lesklý 100/275/0,88	m2	160,19	–	160,190	465,50	74 568,45	4,0	–
		Plný popis:	*Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trám*								
			vč. úpravy na pož.rozměr a překrytí								
			m.č. p1.34								
60	SP	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	12,0	–	12,000	465,50	5 586,00	0,1	–
		Plný popis:	*Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trám*								
			vč. úpravy na pož.rozměr a překrytí								
			Trapez 50/250/0,88				–				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			D31 -m.č. 414				–				
			6				6,000				
			D34 - m.č. 240a				–				
			6				6,000				
61	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,77	–	14,770	3 895,00	57 529,15	36,2	–
		Plný popis:	*Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30*								
		Výkaz výměr:	statika výkres D1.2.10				–				
			D10- 2*0,1				0,200				
			D11 - 3*0,1				0,300				
			D13 - 2*2,75*6,2*0,15				5,115				
			D14 - 15*0,1				1,500				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			D15 - 3*0,1				0,300				
			D16 - 3,5*0,1				0,350				
			D17 - 6*0,1				0,600				
			D18 - 5*0,1				0,500				
			D20 - 3,5*0,1				0,350				
			D21 - 7,5*0,1				0,750				
			D34 - 6*(0,05+0,05/2)				0,450				
			D22 - 6*0,1				0,600				
			D23 - 5*0,1				0,500				
			D24 - 3,5*0,1				0,350				
			D28 - 5*0,1				0,500				
			D29 - 3*0,1				0,300				
			D30 - 6,5*0,1				0,650				
			D31 - 6*(0,05+0,05/2)				0,450				
			D33-5*0,1				0,500				
			D34-5*0,1				0,500				
62	SP	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,42	–	14,420	3 895,00	56 165,90	35,4	–
			Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: 1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D12 - 160,17*(0,04+0,1/2)				14,420				
63	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	116,6	–	116,600	399,00	46 523,40	0,6	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení								
			Výkaz výměr: statika výkres D1.2.10				–				
			D10- 2				2,000				
			D11 - 3				3,000				
			D13 - 2*2,75*6,2				34,100				
			D14 - 15				15,000				
			D15 - 3				3,000				
			D16 - 3,5				3,500				
			D17 - 6				6,000				
			D18 - 5				5,000				
			D20 - 3,5				3,500				
			D21 - 7,5				7,500				
			D22 - 6				6,000				
			D23 - 5				5,000				
			D24 - 3,5				3,500				
			D28 - 5				5,000				
			D29 - 3				3,000				
			D30 - 6,5				6,500				
			D33-5				5,000				
64	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	116,6	–	116,600	98,27	11 458,05	–	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
65	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	286,6	–	286,600	171,00	49 008,60	0,2	–
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení								
			Výkaz výměr: statika výkres D1.2.10				–				
			D10- 2				2,000				
			D11 - 3				3,000				
			D12 -160				160,000				
			D13 - 2*2,75*6,2				34,100				
			D14 - 15				15,000				
			D15 - 3				3,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			D16 - 3,5				3,500				
			D17 - 6				6,000				
			D18 - 5				5,000				
			D20 - 3,5				3,500				
			D21 - 7,5				7,500				
			D22 - 6				6,000				
			D23 - 5				5,000				
			D24 - 3,5				3,500				
			D28 - 5				5,000				
			D29 - 3				3,000				
			D30 - 6,5				6,500				
			D31-5				5,000				
			D33-5				5,000				
			D34-5				5,000				
66	SP	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	286,6	–	286,600	37,61	10 779,17	–	–
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin□výška podepření do 4 m□ tloušťka stropu□ přes 5 do 15 cm□ odstranění*								
67	SP	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,35	–	0,350	40 237,25	14 083,04	0,4	–
		Plný popis:	*Výztuž stropů □prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s□keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových□sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů□ bet.ocel E6, 0 ,222 kg/m ,vč. uložení*								
			1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D10				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D11				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D12				–				
			0				–				
			D13				–				
			0,222/1000*1,0*120				0,027				
			D14				–				
			0,222/1000*0,97*80				0,017				
			=				0,057				
			D15				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D16				–				
			0,222/1000*0,97*60				0,013				
			D17				–				
			0,222/1000*0,97*50				0,011				
			D18				–				
			0,222/1000*0,97*45				0,010				
			=				0,040				
			D20				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D21				–				
			0,222/1000*0,97*60				0,013				
			D22				–				
			0,222/1000*0,97*50				0,011				
			D23				–				
			0,222/1000*0,97*45				0,010				
			=				0,040				
							–				
		Výkaz výměr:	D24				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D28				–				
			0,222/1000*0,97*45				0,010				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			=				0,016				
			D29				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D30				–				
			0,222/1000*0,97*30				0,007				
			D33				–				
			0,222/1000*0,97*45				0,010				
			=				0,023				
							–				
68	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,2	–	2,200	30 595,70	67 310,54	2,3	–
			Plný popis: Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů síť AQ6/100/100, 4,44kg/m2, překrytí 15%, uložení, vyvázání s lemováním , distanční podložky								
			Výkaz výměr: statika výkres D1.2.10				–				
			D10- 2*2*1,15*0,0044				0,021				
			D11 - 3*2*1,15*0,0044				0,031				
			D12 -160*1,15*0,0044				0,810				
			D13 - (2*2,75*6,2)*2*1,15*0,0044				0,345				
			D14 - 15*2*1,15*0,0044				0,153				
			D15 - 3*2*1,15*0,0044				0,031				
			D16 - 3,5*2*1,15*0,0044				0,036				
			D17 - 6*2*1,15*0,0044				0,061				
			D18 - 5*2*1,15*0,0044				0,051				
			D20 - 3,5*2*1,15*0,0044				0,036				
			D21 - 7,5*2*1,15*0,0044				0,076				
			D22 - 6*2*1,15*0,0044				0,061				
			D23 - 5*2*1,15*0,0044				0,051				
			D24 - 3,5*2*1,15*0,0044				0,036				
			D28 - 5*2*1,15*0,0044				0,051				
			D29 - 3*2*1,15*0,0044				0,031				
			D30 - 6,5*2*1,15*0,0044				0,066				
			D31-5*2*1,15*0,0044				0,051				
			D33-5*2*1,15*0,0044				0,051				
			D34-5*2*1,15*0,0044				0,051				
69	SP	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	14,045	–	14,045	5 118,60	71 892,61	34,5	–
			Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: schodiště 1				–				
			0,12*(5,886+5,829)*2,55				3,585				
			0,18*2,9*(5,77+0,15*2)				3,169				
			0,35*0,74*(5,886+5,829)				3,034				
			stupně				–				
			0,36*0,138/2*(17*2,4+17*2,32)				1,993				
			=				11,781				
			schodiště 2 únikové				–				
			1,4*1,3				1,820				
			stupně				–				
			0,273*0,179/2*1,3*14				0,445				
			=				2,265				
70	SP	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,093	–	0,093	44 855,20	4 155,81	0,1	–
			Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)								
			Výkaz výměr: 379,4*0,222/1000*1,1				0,093				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
71	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,561	–	0,561	45 546,80	25 543,18	0,6	–
			Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
			Výkaz výměr: schodiště 1				–				
			(99,435+14,797+87,006)/1000*1,1				0,221				
							–				
			Výkaz výměr: schodiště 2 únikové				–				
			2,263*0,15				0,339				
							–				
72	SP	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	4,799	–	4,799	30 595,70	146 817,59	5,1	–
			Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 4,172726*1,15				4,799				
							–				
73	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	69,987	–	69,987	587,10	41 089,49	0,9	–
			Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení								
			Výkaz výměr: schodiště 1				–				
			(5,886+5,829)*2,4				28,116				
			2,9*5,77				16,733				
			2*0,74*(5,886+5,829)				17,338				
			=				62,187				
			schodiště 2 únikové				–				
			6*1,3				7,800				
			=				7,800				
74	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	69,987	–	69,987	103,55	7 247,15	–	–
			Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění								
75	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	35,736	–	35,736	349,60	12 493,31	0,2	–
			Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení								
			Výkaz výměr: stupně				–				
			0,4*(17*2,4+17*2,32)				32,096				
			0,2*1,3*14				3,640				
76	SP	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	35,736	–	35,736	349,60	12 493,31	–	–
			Plný popis: Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění								
77	SP	411244262	Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 rozpětí přes 2 m	m2	26,271	–	26,271	782,80	20 564,79	7,5	–
			Plný popis: Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 7,5 až P 15, na maltu MC-5 až MC-10, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 140 mm								
			Výkaz výměr: 5,77*2,9*3,14/2				26,271				
							–				
78	SP	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm	m2	26,271	–	26,271	782,80	20 564,94	0,5	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení								
79	SP	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl do 25 cm	m2	26,271	–	26,271	925,30	24 308,56	–	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění								
80	SP	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	26,271	–	26,271	237,50	6 239,36	0,1	–
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení								
81	SP	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	26,271	–	26,271	180,50	4 741,92	–	–
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
82	SP	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	312,871	–	312,871	37,62	11 770,21	0,6	–
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení*								
			schodiště : 26,271								
			desky - viz pol. 72 - 286,6								
83	SP	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	312,871	–	312,871	180,50	56 473,22	–	–
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění*								
84	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,875	–	0,875	3 828,50	3 349,94	2,1	–
		Plný popis:	*Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25*								
		Výkaz výměr:	Osazování stropních nosníků HEB je nutno provádět postupně po jednotlivých okenních pilířích. Vzhledem k tomu, že při osazování nosníků dojde k vybourání více než 60% plochy pilíře je nutno zajistit nadpraží stojkami v obou přilehlých polích. Uložení nosníků provést na vybetonovaný podkladový blok o výšce min 25cm				–				
			0,25*1,0*0,5*7				0,875				
							–				
85	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,5	–	3,500	288,80	1 010,80	0,0	–
		Plný popis:	*Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení*								
		Výkaz výměr:	0,25*1,0*2*7				3,500				
86	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,5	–	3,500	67,93	237,77	–	–
		Plný popis:	*Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění*								
87	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,09	–	0,090	40 401,03	3 636,09	0,1	–
		Plný popis:	*Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500*								
			006: Úpravy povrchu						3 832 928,63	598,6	–
88	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,637	–	11,637	7 409,05	86 215,93	26,3	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.01				–				
			(15,62+3,6)*0,05				0,961				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)*0,05				1,379				
			P0.04				–				
			160,19*0,05				8,010				
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)*0,05				1,140				
			=				11,489				
			schodiště				–				
			0,067*1,3*1,7				0,148				
							–				
89	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	27,907	–	27,907	7 409,05	206 762,80	68,5	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)*0,05				1,379				
			P0.03				–				
			24,12*0,15				3,618				
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)*0,061				1,390				
			1.NP				–				
			P1.02				–				
			(14,36+18,2)*0,05				1,628				
			2.NP				–				
			P2.02				–				
			12,21*0,05				0,611				
			4.NP				–				
			P4.02				–				
			38,86*0,06				2,332				
			dlažby soc. zařízení: 282,51*0,06				16,950				
							–				
90	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,459	–	2,459	34 732,00	85 416,55	2,6	–
		Plný popis:	*Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.01 - KARI 100/5				–				
			(15,62+3,6)*3,08*1,15/1000				0,068				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)*3,08*1,15/1000*2				0,195				
			P0.03				–				
			24,12*3,08*1,15/1000*2				0,171				
			P0.04				–				
			160,19*3,08*1,15/1000				0,567				
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)*3,08*1,15/1000*2				0,161				
			1.NP				–				
			P1.02				–				
			(14,36+18,2)*3,08*1,15/1000				0,115				
			2.NP				–				
			P2.02				–				
			12,21*3,08*1,15/1000				0,043				
			4.NP				–				
			P4.02				–				
			38,86*3,08*1,15/1000				0,138				
			dlažby soc. zařízení: 282,51*3,08*1,15/1000				1,000				
91	SP	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	27,572	–	27,572	1 633,05	45 027,11	59,6	–
		Plný popis:	*Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.01				–				
			(15,62+3,6)*0,12				2,306				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)*0,12				3,308				
			P0.04				–				
			160,19*0,12				19,223				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)*0,12				2,735				
							–				
92	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	1 306,15	–	1 306,150	70,30	91 822,35	0,9	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev Ez asfaltovaného pásu*								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			P1.06				–				
			(12,02+41,32+38,39+14,97+7,52)				114,220				
			2.NP				–				
			P2.03				–				
			(14,62+14,43+13,39+20,22+18,91*3+23,14+20,11+23,73+18,69)				205,060				
			2.NP				–				
			P2.04				–				
			162,8+13,6+13,6				190,000				
			P2.05				–				
			5,34				5,340				
			P2.06				–				
			(12,57+64,05+102,97+63,65+65,29+6,98+5,57+56,19)				377,270				
			P2.07				–				
			(3,69+3,45+1,35+1,38+8,82+8,47+1,53*3+2,97+1,69+11,8+2,58+1,49*2+1,48+1,57+2,97+2,16)				61,950				
			3.NP				–				
			P3.06				–				
			10,45				10,450				
			P3.07				–				
			(3,47+3,08+1,86+1,89+3,21+3,58+1,37*2+8,88+8,21+1,71*3+2,98+1,7+2,13+11,87+2,49+1,45+1,5				81,050				
			4+1,53*2+2,97+3,39+2,44+1,49+1,49)								
			4.NP				–				
			P4.03				–				
			(17,55+34,77+19,83+12,38+16,91+42,09)				143,530				
			P4.05				–				
			4,52				4,520				
			P4.06				–				
			(7,98+12,52+6,89+32,11+20,38+8,45)				88,330				
			P4.07				–				
			(2,97+10,44+2,28+1,53+1,51*2+1,53+2,66)				24,430				
93	SP	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	38,86	–	38,860	11,59	450,39	0,0	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev Ez polyetylénové fólie*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			P4.02				–				
			38,86				38,860				
94	SP	61247-3186.1	rohovník	m	760,0	–	760,000	33,25	25 270,00	0,1	–
		Plný popis:	*dodávka rohovníku ocelového pozink. vč. osazení, ostění dveří v chodbách, celý objekt*								
		Výkaz výměr:	760 bm				760				
95	SP	611315412.1	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% pro skladbu R06	m2	1 051,08	–	1 051,08	213,75	224 668,35	17,8	–
		Plný popis:	*oprava omítky do 30%, oškrábání maleb 100% plochy, nový štuk 100% plochy - chodby vše 1.np až 4.np*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			skl.R06				–				
			(18,26+4,53)				22,790				
			1.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			R06				–				
			(13,35+40,98+21,33+21,35+14,1+33,43+5,17)				149,710				
			2.NP				–				
			skl.R06				–				
			22,87+26,8+79,74+40,9+41,04+40,27+41,32+19,46				312,400				
			3.NP				–				
			skl.R06				–				
			22,21+106,88+40,97+41,41+40,34+60,26+39,45+19,43+114,43				485,380				
			4.NP				–				
			skl.R06				–				
			39,74+41,06				80,800				
95a	SP	611315412.2	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% pro skladbu R01	m2	1 161,64	–	1 161,64	213,75	248 300,55	19,6	–
			Plný popis: oprava omítky do 30%, oškrábání maleb 100% plochy, nový štuk 100% plochy - 1.np až 4.np								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			skl.R01				–				
			(15,96+12,47)				28,430				
			1.NP				–				
			skl.R01				–				
			13,97+19,29+20,17+12,02+38,78+18,91+23,11+64,4+14,97+4,81+7,34+12+19,13+27,68+82,66+7,5				469,300				
			2+14,36+19,37+5,36+5,98+15,27+4+18,2								
			2.NP				–				
			skl.R01				–				
			14,62+14,43+12,57+13,39+20,22+18,91*3+23,14+20,11+18,69+6,98+5,57+5,34+62,11				273,900				
			3.NP				–				
			skl.R01				–				
			10,45				10,450				
			4.NP				–				
			skl.R01				–				
			40,78+7,98+17,55+12,52+34,77+6,89+32,11+4,52+20,38+8,45+19,83+12,38+16,91+42,09+63,54+3				379,560				
96	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,237	–	0,237	11 831,30	2 799,29	0,6	–
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			0,14*1,3*1,3				0,237				
97	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,123	–	0,123	34 732,00	4 289,25	0,1	–
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			0,008*1,15*1,3*1,3				0,016				
			1,38*17,9*0,0038*1,15				0,108				
98	SP	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,47	–	2,470	12 551,40	31 004,47	6,1	–
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: angl.dvorek				–				
			0,1*1,38*17,9				2,470				
99	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 850,771	–	7 850,771	218,50	1 715 393,46	136,1	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	1.NP SO 01.1 skl.ST01				–				
			m.č.1.01				–				
			(3,095+4,435)*2*4,3-(1,65*2,35+0,8*2,35)+0,66*(1,65*2+2,35*2)				64,281				
			m.č.1.05				–				
			(6,685+2,98)*2*4,31-(1,6*2,32+0,8*2,35)+0,58*(1,6*2+2,32*2)				82,268				
			m.č.1.06				–				
			(4,475+2,63)*2*4,3-(1,65*2,35+0,8*2,35)+0,66*(1,65*2+2,35*2)				60,626				
			m.č.1.08				–				
			(6,08+6,295)*2*4,31-(1,64*2,32+1,625*2,32+0,9*2,35)+0,57*(1,64*2+2,35*2)*2				106,08				
			m.č.1.09				–				
			(3,005+6,295)*2*4,3-(1,65*2,32+0,8*2,35)+0,625*(1,65*2+2,35*2)				79,272				
			m.č.1.11				–				
			(3,59*2+6,3*2)*4,3-(0,8*2,35+1,6*2,35+1,62*2,27)+0,44*(1,62*2+2,27*2)+0,64*(1,6*2+2,35*2)				84,216				
			m.č.1.13				–				
			(9,78+6,51)*2*4,3-(1,4*2,35+1,63*2,32*3)+0,4*(1,63*2+2,32*2)*3				134,939				
			m.č.1.14				–				
			(1,675+8,94)*2*4,3-(5*0,8*2,35+1,4*2,35)				78,599				
			m.č.1.18				–				
			(1,07+4,495)*2*4,5-0,9*2,35				47,97				
			m.č.1.18a				–				
			(2,97+5,14*2)*4,3-0,9*2,35				54,86				
			m.č.1.18b				–				
			(4,345+2,762)*2*4,3-4,345*3,74				44,87				
			m.č.1.20				–				
			(2,278+2,95)*2*2,95-(1,651*2,4+2,0*2,35)				22,183				
			m.č.1.21				–				
			(2,36+9,73)*2*4,38-				105,018				
			m.č.1.22				–				
			(2,385+31,13)*2*4,38-				293,936				
			(4*0,8*2,35+3,59*4,2+3*0,9*2,35+1,4*2,3*6)+0,7*(1,05+2,5*2)*4+0,42*(1,4*2+2,3*2)*6+0,7*(1,2+2,5*2)*3								
			m.č.1.24				–				
			(2,27+3,35)*2*2,9-(0,8*1,97+1,7*1,5)+0,45*(1,7*2+1,5*2)				31,35				
			m.č.1.33				–				
			(2,67+7,85)*2*4,37-(1,27*2,33+1,585*2,5+2,67*2,5)+0,6*(1,27*2+2,33*2)+0,41*(1,583+2,5*2)				85,367				
			m.č.1.43				–				
			(2,3+2,48)*2*2,95-(1,5*2,45+2,0*2,35+0,8*1,97)				18,251				
			m.č.1.55a				–				
			(1,68+3,25)*2*3,3-(1,55*3,3+0,8*2,1)				25,743				
			m.č.1.56				–				
			(2,42+2,39)*2*3,01-0,8*1,97-0,6*0,3+0,3*(0,6*2+0,3*2)				27,74				
			m.č.1.70				–				
			(3,21+4,965)*2*3,3-(0,8*2,1+0,7*2,1+1,29*1,82)+0,385*(1,29*2+1,82*2)				50,852				
			m.č.1.71				–				
			(1,49+2,84+2,903+1,315)*4,38-(0,8*2,35+0,9*2,35+1,47*2,5)+0,79*(1,47+2,5*2)				34,882				
			m.č.1.74				–				
			(4,47+6,45)*2*4,29-(1,28*2,15+4,375*3,81)				74,273				
			1.NP SO 01.1 skl.ST04 nad obklady				–				
			m.č.1.17				–				
			(1,51+2,583)*2*1,8				14,735				
			m.č.1.17a				–				
			(1,17+2,06)*2*1,8				11,628				
			m.č.1.17b				–				
			(2+0,95)*2*1,8				10,62				
			m.č.1.17c				–				
			(2+0,985)*2*1,8				10,746				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.1.19				–				
			(1,725+1,971)*2*0,83-0,65*0,4+0,35*(0,65*2+1,605*2)				7,454				
			m.č.1.19a				–				
			(1,82+1,973)*2*0,83-0,5*0,4+0,35*(0,5*2+1,605*2)				7,57				
			m.č.1.19b				–				
			(1,48+0,93)*2*0,83				4,001				
			m.č.1.19c				–				
			(1,48+0,933)*2*0,83-0,5*0,725+0,35*(0,5*2+1,605*2)				5,117				
			m.č.1.62				–				
			(1,3*2+1,2*2)*1,8-0,7*0,6*2				8,16				
			m.č.1.69				–				
			(1,23+1,57)*2*1,8+0,5*(0,6*2+1,85*2)-0,7*0,6				12,11				
			1.NP SO 01.1 skl.ST10 - odpočet AKU obklad				–				
			m.č.1.02				–				
			(6,225+3,06)*2*4,27-(1,635*2,32+0,8*2,35+6,225*2,27)+0,6*(1,635*2+2,32*2)				64,236				
			m.č.1.02a				–				
			(6,225+2,745)*2*4,32-(1,62*2,32+0,8*2,35+6,225*4,32)+0,6*(1,62*2+2,32*2)				49,698				
			m.č.1.03				–				
			(6,225+2,775)*2*4,32-(1,62*2,32+0,8*2,35+6,225*2,32)+0,6*(1,62*2+2,32*2)				62,408				
			m.č.1.03a				–				
			(6,225+2,755)*2,*4,32-(1,62*2,32+0,8*2,35+6,225*4,32)+0,6*(1,62*2+2,32*2)				49,785				
			m.č.1.04				–				
			(6,225+3,11)*2*4,29-(1,64*2,27+0,8*2,35+6,225*2,29)+0,6*(1,62*2+2,27*2)				64,904				
			m.č.1.07				–				
			(6,685+6,105)*2*4,31-(1,6*2,32+1,64*2,32+0,9*2,35+6,685*2,31+6,105*2,31-				80,844				
			mč.1.10				–				
			(6,1+6,295)*2*4,3-(1,65*2,32+0,9*2,35+2,4*(6,1+6,295))+0,625*(1,65*2+2,32*2)*2				80,831				
			m.č.1.12				–				
			(4,465+2,83)*2*4,3-(1,61*2,24+0,8*2,35+4,465*2,3)+0,64*(1,61*2+2,24*2)				51,909				
			m.č.1.16				–				
			(6,33+3,46)*2*4,3-(0,8*2,35+1,65*2,24+6,33*2,3)+0,64*(1,65*2+2,24*2)				69,038				
			=				2 273,367				
			2.NP SO 01.1 skl.ST01				–				
			m.č.2.01				–				
			(4,645+3,095)*2*4,15-(1,62*2,66+0,8*2,35)+0,46*(1,62*2+2,66*2)				61,99				
			m.č.2.02				–				
			(1,615+8,935)*2*4,15-(0,8*2,35*5+1,3*2,2+1,4*2,35)				72,015				
			m.č.2.03				–				
			(2,63+4,685)*2*4,15-(1,61*2,66+0,8*2,35)+0,46*(1,61*2+2,66*2)				58,48				
			m.č.2.04				–				
			(2,83+4,645)*2*4,13-(0,8*2,1+1,63*2,66)+0,46*(1,63*2+2,66*2)				59,675				
			m.č.2.05				–				
			(3,05+6,55)*2*4,12-(0,8*2,35+1,63*2,68)+0,4*(1,63*2+2,68*2)				76,304				
			m.č.2.06				–				
			(2,85+6,55)*2*4,08-(0,8*2,35+1,63*2,68)+0,4*(1,63*2+2,68*2)				73,904				
			m.č.2.07				–				
			(2,85+6,55)*2*4,08-(0,8*2,35+1,63*2,68)+0,4*(1,63*2+2,68*2)				73,904				
			m.č.2.08				–				
			(2,85+6,55)*2*4,08-(0,8*2,35+1,61*2,68)+0,4*(1,61*2+2,68*2)				73,941				
			m.č.2.09				–				
			(6,83+9,26)*2*4,13-(0,9*2,35+1,63*2,68*2+1,65*2,68)+0,4*(1,65*2+2,68*2)*3				128,022				
			m.č.2.10				–				
			(3,55+6,45)*2*4,14-(0,8*2,35+1,63*2,68)+0,4*(1,63*2+2,68*2)				80,0				
			m.č.2.11				–				
			(6,55+15,72)*2*4,11-				183,16				
			m.č.2.12				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(6,55+3,035)*2*4,08-(0,8*2,35+1,6*2,68)+0,4*(1,6*2+2,68*2)				75,47				
			m.č.2.13				–				
			(3,54+6,45)*2*4,12-				79,54				
			m.č.2.14				–				
			(9,84+6,45)*2*4,13-(1,4*2,35+1,63*2,67*3)+0,4*(1,63*2+2,67*2)*3				128,529				
			m.š.2.15				–				
			(2,05+5,22)*2*4,11-(1,95*2,5)+0,5*(1,95+2,5*2)				58,359				
			m.č.2.18				–				
			(2,35+9,8)*2*4,2-(1,4*2,35+0,8*2,35*4+1,75*2,35+4,35*3,55+1,7*2,35)				67,7				
			m.č.2.19				–				
			(2,35+31,1)*2*4,2-				270,384				
			m.č.2.21				–				
			(9,35+6,9)*2*4,10-(0,9*2,35+1,63*2,68*3)+0,57*(1,63*2+2,68*2)*3				132,77				
			m.č.2.23				–				
			(2,935+6,25)*2*4,1-(0,9*2,3+1,62*2,68)+0,57*(1,62*2+2,68*2)				73,807				
			m.č.2.27				–				
			(1,295+4,985)*2*4,1-(0,6*1,97+0,9*2,35)+0,45*(1,15+2,5*2)				50,967				
			m.č.2.31				–				
			(17,475+9,17)*2*3,8-(2,1*2,33*6+1,4*2,35*2)+0,525*(2,1*2+2,33*2)*6				194,473				
			m.č.2.32				–				
			(4,065+1,235)*2*3,8-(0,6*1,97+0,9*2,35)+0,5*(1,15+2,5*2)				40,058				
			m.č.2.35				–				
			(5,48+2,4)*2*3,87-(1,45*2,5+1,4*2,35+0,9*2,35)+0,92*(1,45+2,5*2)				57,895				
			m.č.2.40				–				
			(2,39+5,495)*2*3,83-(0,9*2,35+0,8*2,35+1,4*2,35+1,4*2,5)+0,92*(1,145+2,5*2)				55,268				
			m.č.2.40a				–				
			(1,87*2+2,67*2)*3,83-0,8*2,35+0,3*(1,15+2,5*2)				34,741				
			m.č.2.41				–				
			(2,48+21,61)*2*4,12-				192,991				
			m.č.2.54				–				
			(8,78+6,28)*2*4,16-(1,65*2,68+1,64*2,68+1,6*2,68+0,9*2,35+0,8*2,35)+0,6*(1,65*2+2,68*2)*3				123,787				
			2.NP SO 01.1 skl.ST04 nad obklady				–				
			m.č.2.17				–				
			(1,92*2+2,075*2)*0,94+0,43*(0,61*2+1,78*2)				9,566				
			m.č.2.17a				–				
			(1,94+1,78)*2*0,94+0,43*(0,54*2+1,78*2)				8,989				
			m.č.2.17b				–				
			(1,48+0,91)*2*0,94				4,493				
			m.č.2.17c				–				
			(1,48+0,93)*2*0,94+0,43*(0,51*2+1,78*2)				6,5				
			m.č.2.29				–				
			(3,165*2+4,64*2)*1,28				19,981				
			m.č.2.29a				–				
			(2,92+2,9)*2*1,28+0,48*(0,76*2+1,92*2)				17,472				
			m.č.2.29b				–				
			(1,7+0,9)*2*2,28-0,6*0,7				11,436				
			m.č.2.29c				–				
			(1,7+0,9)*2*2,28-0,6*0,7				11,436				
			m.č.2.29d				–				
			(1,7+0,9)*2*2,28-0,6*0,7				11,436				
			m.č.2.29e				–				
			(1,65+1,8)*2*1,28				8,832				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.2.30				–				
			(1,7+0,995)*2*2,28-0,7*0,6				11,869				
			m.č.2.36				–				
			(4,95+5,61)*2*0,64				13,517				
			m.č.2.36a				–				
			(1,9+1,455)*2*3,78-(0,8*2,1+4*0,7*2,1)				17,804				
			m.č.2.36b				–				
			(1,65+0,9)*2*2,28-0,7*0,6				11,208				
			m.č.2.36c				–				
			(1,65+0,9)*2*2,28-0,7*0,6				11,208				
			m.č.2.36d				–				
			(1,745+0,9)*2*2,28-0,7*0,6				11,641				
			m.č.2.36e				–				
			(1,745+0,9)*2*2,28-0,7*0,6				11,641				
			m.č.2.36f				–				
			(1,65+1,9)*2*0,66				4,686				
			m.č.2.37				–				
			(1,7+1,17)*2*1,66-0,7*0,6				9,108				
			=				2 790,956				
			3.NP SO 01.1 skl.ST01				–				
			m.č.3.18				–				
			(2,345+40,94)*2*4,03-				325,031				
			m.č.3.38				–				
			(2,48+21,97)*2*3,93-				196,49				
			m.č.3.57				–				
			(4,585+2,455)*2*3,54-(1,15*2,22+0,8*2,35)+0,385*(1,15*2+2,22*2)				48,005				
			m.č.3.61				–				
			(2,485+41,1)*2*4,02-				315,487				
			3.NP SO 01.1 skl.ST04 nad obklady				–				
			m.č.3.14				–				
			(1,65+2,1)*2,*1,04				7,8				
			m.č.3.14a				–				
			(1,47+2,1)*2*1,04				7,426				
			m.č.3.14b				–				
			(1,8+1)*2*2,04-0,7*0,6				11,004				
			m.č.3.14c				–				
			(1,8+1)*2*2,04-0,7*0,6				11,004				
			m.č.3.16				–				
			(1,65+1,95)*2*1,04-0,5*0,475+0,45*(0,5*2+1,75*2)				9,276				
			m.č.3.16a				–				
			(1,95+1,835)*2*1,04-0,5*0,475+0,45*(0,5*2+1,75*2)				9,66				
			m.č.3.16b				–				
			(0,925+1,48)*2*2,04-(0,7*0,6)+0,45*(0,72*2+1,91*2)				11,759				
			m.č.3.16c				–				
			(0,925+1,48)*2*2,04-(0,7*0,6)+0,45*(0,425*2+1,75*2)				11,35				
			m.č.3.26				–				
			(4,62*2+3,2*2)*0,96				15,014				
			m.č.3.26a				–				
			(2,935+2,8)*2*0,88-0,77*0,8+0,52*(0,77*2+1,93*2)				12,286				
			m.č.3.26b				–				
			(0,9+1,9)*2*1,88-0,7*0,6				10,108				
			m.č.3.26c				–				
			(0,9+1,9)*2*1,88-0,7*0,6				10,108				
			m.č.3.26d				–				
			(0,9+1,9)*2*1,88-0,7*0,6				10,108				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.3.26e				–				
			(1,655+1,8)*2*0,88				6,081				
			m.č.3.27				–				
			(0,97+1,655)*2*1,88-0,7*0,6				9,45				
			m.č.3.34				–				
			(1,15+1,645)*2*1,21-0,7*0,6				6,344				
			m.č.3.35				–				
			(3,33+5,6)*2*1,21				21,611				
			m.č.3.35a				–				
			(1,31+1,9)*2*1,21				7,768				
			m.č.3.35b				–				
			(1,71+0,9)*2*2,21-0,7*0,6				11,116				
			m.č.3.35c				–				
			(1,71+0,9)*2*2,21-0,7*0,6				11,116				
			m.č.3.35d				–				
			(1,7+0,9)*2*2,21-0,7*0,6				11,072				
			m.č.3.35e				–				
			(1,7+0,9)*2*2,21-0,7*0,6				11,072				
			m.č.3.35f				–				
			(1,645+1,9)*2*1,21				8,579				
			m.č.3.59				–				
			(2,055+1,65)*2*1,04				7,706				
			m.č.3.59a				–				
			(1,185+2,055)*2*1,04-0,63*0,63+0,53*(0,63*2+1,9*2)				9,024				
			m.č.3.59b				–				
			(1,525+0,98)*2*2,04-(0,7*0,6+0,63*1,65)+0,53*(0,63*2+1,9*2)				11,443				
			m.č.3.59c				–				
			(1,525+0,9)*2*2,04-0,7*0,6+0,505*(0,76*2+1,9*2)				12,161				
			=				1 166,458				
			4.NP SO 01.1 skl.ST01				–				
			m.č.4.03				–				
			(3,03+2,94)*2*3,18-0,8*2,35				36,089				
			m.č.4.04				–				
			(5,985+2,825)*2*3,19-(0,8*2,35+2,09*2,05)+0,38*(2,09*2+2,05*2)				53,19				
			m.č.4.7				–				
			(6,79+1,88+0,38)*2*3,42-5*0,8*2,35				52,502				
			m.č.4.8				–				
			(5,6+5,985)*2*3,18-(2,10*2,05+2,09*2,05+0,8*2,35)+0,39*(2,1*2+2,05*2)*2				69,685				
			m.č.4.10				–				
			(1,275+4,975)*2*3,21-(0,9*2,35+0,6*1,97)+0,64*(1,15+2,5*2)				40,764				
			m.č.4.13				–				
			(2,77*2+5,52*2+0,37+0,505*2-2,51)*3,21-(2*0,9*2,35+1,25*2,35)				42,427				
			m.č.4.14				–				
			(1,75*2+2,53*2)*2*3,2-0,9*2,35				52,669				
			m.č.4.17				–				
			(2,75+7,15+2,47+1,94+0,63+0,64+5,295)*3,4-(1,8*1,9+0,8*1,97)+0,45*(1,8*2+2,0*2)				69,399				
			m.č.4.18				–				
			(2,7+2,97)*2*3,4-(0,9*2,35+2*0,8*1,97)				33,289				
			m.č.4.19				–				
			(4,49+6,185)*2*5,68-(1,65*1,6+0,95*2)+0,28*(1,65*2+1,6*2)				118,548				
			m.č.4.28				–				
			(3,04+6,415)*2*3,37-(0,8*2,35+1,63*2,37)+0,425*(1,63*2+2,37*2)				61,384				
			m.č.4.30				–				
			(2,79+4,345)*2*3,42-(0,8*2,35+1,63*2,36)+0,425*(1,63*2+2,36*2)				46,468				
			m.č.4.31				–				
			(3,35+4,98)*2*3,4-(0,8*2,35+1,65*2,33)+0,425*(1,65*2+2,33*2)				54,303				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.4.32				–				
			(5,77+7,06)*2*3,4-(0,8*2,35+1,63*2,33*2)+0,425*(1,63*2+2,33*2)*2				84,5				
			m.č.4.33				–				
			(4,44*2+6,6*2)*4,2-(1,6*1,65+0,9*1,97)+0,4*(1,65*2+1,6*2)				90,923				
			m.č.4.36				–				
			(2,51*2+21,54*2-1,13+0,98*2)*3,49-				175,597				
			m.č.4.36b				–				
			(3,915*2+9,315*2)*3,43-(0,8*2,35+0,9*2,35+2,2*2,85+2,185*2,85+2,14*3,3+1,8*2,35)				62,974				
			4.NP SO 01.1 skl.ST04 nad obklady				–				
			m.č.4.02				–				
			(1,65+1,9)*2*0,95				6,745				
			m.č.4.05				–				
			(2,85+5,92)*2*0,95				16,663				
			m.č.4.05a				–				
			(1,205+1,89)*2*0,95				5,881				
			m.č.4.05b				–				
			(0,9+1,7)*2*1,95-0,7*0,6				9,72				
			m.č.4.05c				–				
			(1,7+0,89)*2*1,95-0,7*0,6+0,43*(0,76*2+1,91*2)				11,977				
			m.č.4.05d				–				
			(1,7+0,89)*2*1,95-0,7*0,6				9,681				
			m.č.4.05e				–				
			(1,7+0,9)*2*1,95-0,7*0,6				9,72				
			m.č. 4.6				–				
			(1,65+1,465)*2*1,95				12,149				
			4.NP SO 01.1 skl.ST07				–				
			m,č, 4.01				–				
			4,3*(5,77*2+8,27*2-2,185-2,2+0,48*4*2)-1,92*2,07-1,93*2,05+0,42*(1,92*2+2,07*2)*2				117,173				
			=				1 344,418				
			1.PP - ST08				–				
			m.č.1.36				–				
			(5,7*2+2,275*2+0,555*2)*3,15-(1,4*1,97+0,6*1,97+1,5*2,1)+1,015*(1,5+2,1*2)				52,435				
			m.č.45				–				
			(2,77+6,3)*2*3,1-(0,9*0,65+0,9*1,97)+0,6*(0,9*2+0,65*2)+0,97*(1,0+2,1*2)				60,78				
			m.č 1.52				–				
			(1,0*2+6,2*2)*3,15				45,36				
			m.č.54				–				
			(5,79+1,31)*2*3,15-0,9*1,97+0,4*(1,0+2,1*2)				45,037				
			m1.55				–				
			3,15*(4,8*2+2,185+3,4)-1,8*1,97				44,287				
			m1.57				–				
			3,15*(1,91*2+2,37*2)-0,6*1,75+0,4*(0,7+1,85*2)				27,674				
			=				275,572				
100	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15 701,54	–	15 701,54	32,30	507 160	173,1	–
			Plný popis: *Omítka vápenná vnitřních ploch ručně nanášená ručně; Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn*								
			Výkaz výměr: 7850,771*2				15 701,54				
101	SP	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	1 035,516	–	1 035,516	142,50	147 561,03	29,4	–
			Plný popis: *schodiště + chodby celý objekt*								
			Výkaz výměr:				–				
			1.NP SO 01.1 skl.ST05				–				
			m.č.1.25				–				
			(5,75+2,31)*2*3,17				51,100				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.1.41				–				
			(2,3+6,13)*2*3,17-2,2*3,17				46,472				
			2.NP SO 01.1 skl.ST05				–				
			m.č.2.16				–				
			16,29*4,35				70,862				
			m.č.2.28				–				
			(8,37+5,64)*2*4,76-(5,64*4,76+2*1,7*2,65)				97,519				
			m.č.2.38				–				
			(2,4+6,12)*2*2,261-2,18*2,261*2				28,669				
			m.č.2.39				–				
			(3,856+10,46)*2*4,17-(2,2*2,261+2,18*2,261+0,9*2,35+0,8*2,35+1,7*2,35+0,9*2,35+3,59*4)				85,027				
			m.č.2.42				–				
			(3,97+10,41)*2*4,17-(2*1,7*2,35+2*2,2*4,7+0,9*2,35*3+0,8*2,35)				83,034				
			m.č.2.66				–				
			15,685*4,35-1,78*2,48				63,815				
			3.NP SO 01.1 skl.ST05				–				
			m.č.3.15				–				
			16,29*3,54-1,79*1,72				54,588				
			m.č.3.25				–				
			(0,97+1,655)*2*1,88-0,7*0,6				9,450				
			m.č.3.36				–				
			(2,4+6,12)*2*2,261-2,18*2,261*2				28,669				
			m.č.3.37				–				
			(3,856+10,46)*2*4,17-(2,2*2,261+2,18*2,261+0,9*2,35+0,8*2,35+1,7*2,35+0,9*2,35+3,59*4)				85,027				
			m.č.3.39				–				
			(3,97+10,41)*2*4,17-(2*1,7*2,35+2*2,2*4,7+0,9*2,35*3+0,8*2,35)				83,034				
			m.č.3.58				–				
			15,685*4,35-1,78*2,48				63,815				
			4.NP SO 01.1 skl.ST05				–				
			m.č.4.16				–				
			(8,35*2+5,35)*5,68-(1,85*2+1,87*1,9+1,88*1,9)				114,419				
			m.č.4.36a				–				
			(3,850+10,67)*2*3,43-(2,09*2,5+5*0,8*2,35+0,9*2,35+2,26*2,85+2,25*2,85)				70,014				
102	SP	612315423.1	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% + celoplošné přeštukování	m2	425,689	–	425,689	204,25	86946,98	29,4	–
		Plnýpopis:	*oprava omítky + celoplošné přeštukování*								
		Výkaz výměr:	**1.NP SO 01.1 skl.ST06**				–				
			m.č.1.26				–				
			(3,59+22,83)*2*4,38-(2,16*4,38+2,18*4,38+0,9*2,35+0,8*2,35+2,10*4,18+1,05*2,5+1,7*2,35+0,8*2,35+1,4*2,35)				187,867				
			m.č.1.28				–				
			(2,95+7,23)*2*4,35-2*1,7*2,35				80,576				
			m.č.1.34				–				
			(2,48+8,61)*2*4,37-(2*2,5+1,585*2,5+1,7*2,35)				83,969				
			m.č.1.42				–				
			(3,595+9,3)*2*4,38-(1,7*2,35+2,67*2,5+2,255*4,05+0,9*2,35+1,62*25+0,9*2,35+2,375*4,37)				38,049				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.1.55				–				
			(1,61+3,21)*2*4,38-(1,55*3,3+0,8*2,35)				35,228				
103	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	571,86	–	571,860	26,60	15 211,48	0,1	–
		Plný popis:	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
104	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	571,86	–	571,860	204,25	116 802,41	9,9	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	4.np: 207,55				571,86				
			3.np : -								
			2.np: -								
			1.np: 316,67+21,25								
			1.pp: 26,39								
105	SP	622521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	67,296	–	67,296	308,75	20 777,76	0,1	–
		Plný popis:	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn								
		Výkaz výměr:	(3,4+2,85)/2*4,54*2				28,375				
			6,5*3,4				22,100				
			6,5*2,85				18,525				
			-0,94*1,97*2				- 3,704				
			=				65,296				
			0,2*5,0*2				2,000				
							–				
106	SP	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	65,296	–	65,296	551,00	35 978,32	0,8	–
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm								
		Výkaz výměr:	(3,4+2,85)/2*4,54*2				28,375				
			6,5*3,4				22,100				
			6,5*2,85				18,525				
			-0,94*1,97*2				- 3,704				
			=				65,296				
107	H	28376R	tepelně izolační desky PIR oboustranně minerální rouno. 140 mm	m2	65,296	10,00	71,826	902,50	64 822,60	0,1	–
		Plný popis:	deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm								
108	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,84	–	6,840	6 545,50	44 773,31	16,8	–
		Plný popis:	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25								
		Výkaz výměr:	85,504*0,08				6,840				
							–				
109	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,84	–	6,840	151,05	1 033,18	–	–
		Plný popis:	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
110	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,84	–	6,840	122,55	838,24	–	–
		Plný popis:	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm								
111	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	6,84	–	6,840	151,05	1 033,18	–	–
		Plný popis:	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
112	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,65	–	0,650	34 732,00	22 569,91	0,7	–
		Plný popis:	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
		Výkaz výměr:	85,504*3,8/1000*2				0,650				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			009: Ostatní konstrukce a práce						**2 583 681,66**	**14,7**	**1 428,9**
113	SP	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	1 051,08	–	1 051,080	23,75	24 963,15	–	10,5
			Plný popis: *Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stropů, v rozsahu□ přes 10 do 30 %*								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			R06				–				
			(18,26+4,53)				22,790				
			1.NP				–				
			R06				–				
			(13,35+40,98+21,33+21,35+14,1+33,43+5,17)				149,710				
			2.NP				–				
			R06				–				
			22,87+26,8+79,74+40,9+41,04+40,27+41,32+19,46				312,400				
			3.NP				–				
			R06				–				
			22,21+106,88+40,97+41,41+40,34+60,26+39,45+19,43+114,43				485,380				
			4.NP				–				
			R06				–				
			39,74+41,06				80,800				
114	SP	978013191.1	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	6 249,967	–	6 249,967	57,00	356 248,12	–	287,5
			Plný popis: *Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
			Výkaz výměr: 1.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			(2,16+3,959+0,13+0,475+9,19+1,42+1,43+1,56+1,45+1,53+1,45+1,51+1,505+2,51+0,8+0,645+1,57				275,126				
			5+1,2+1,57+1,03+1,55)*2*4,38-								
			(1,25*2,5+6,575*2,5+0,8*1,97+1,05*2,5+0,4*2,5+1,5*2,3+1,45*2,3+1,44*2,3+1,45*2,3+1,45*2,3+								
			1,55*2,3+1,42*2,3+3,59*4,2)								
			(3,3*2+2,25)*2,95-(1,5*2,45+2,5*2,45)				16,308				
			(7,04+2,67)*2*4,37-(2,67*2,5+1,12*2,5)				75,390				
			(0,465+7,275+1,575+2+1,025+1,075+6,36+1,41+0,82+0,5)*2*4,35-				173,523				
			(1,43*2,42+1,42*3,265+1,415*2,5+1,41*2,6+1,15*2,5+1,575*2,6)								
			(7,345+3,23+7,345)*1,58-(0,9*2,4+0,725*1,9)				24,776				
			(2,09+3,39+3,39)*3,01-0,6*0,3				26,519				
			232,00 □				232,000				
			(2,125+4,55+2,3)*4,3-((0,48+0,8)*2,5+1,24*2,27)				32,578				
			(6,755+6,755+3,85)*4,3-1,65*2				71,348				
			(2,065+4,915+4,915)-(2,5*(2,06+4,915*2)0,76*1,92)				8,247				
			(5,55+2,9+2,9)*4,31-(0,9*1,97+0,485*2,5+1,6*2,32)				42,221				
			(2,37+3,67+4,415+2,12+2,37+3,67)*3,05-(1,6*2,32+1,64*2,31+0,9*1,97)				47,502				
			(6,295+6,02+6,295+6,02)*4,31-(1,64*2,32+1,63*2,32+0,9*1,97)				96,796				
			2.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			(26,35+2,35)*2*4,2-				160,685				
			(1,25*2,5+3,59*4+0,9*1,97+0,85*2,1+0,93*2,1+1,27*2,55+1,3*2,55*2+1,25*2,5+1,3*2,55*2+0,9*								
			1,97*2+1,3*2,55+1,07*2,5+4,3*3,55+1,07*2,5+1,05*4,2+0,9*2,1+1,6*2,5)								
			(2,35+2,3+0,7)*3,44*2-(0,6*1,78+0,54*1,78+0,51*1,78)				33,871				
			2,97*2*3,78				22,453				
			(2,7+5,03)*2*3,78-(0,9*1,97+1,15*2,5)				53,791				
			(4,6+2,39)*2*3,83-(2*1,55*2,5+0,8*1,97)				44,217				
			(2,7+5,03)*2*3,78-(0,9*1,97+1,15*2,5)				53,791				
			(2,48+9,18+12,08)*2*4,12-(1,45*2,6*2+1,4*3,41+2,48*4,18)				172,937				
			(2,05+5,605)*2*4,12-(1,13*2,68+2,05*4,12)				51,603				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(2,5+26,088)*2*4,2- (1,05*2,5+4,37*3,6+2,5*4,26+0,95*2,1*2+0,8*1,97+1,05*2,5+1,27*2,55*4+0,9*2,1+0,8*1,97)				186,521				
			(2,45+20,74)*2*4,13-(0,8*1,97*3+1,915*2,5)				182,034				
			3.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			(5,12+2,1)*3,54-(1,2*0,88+0,9*1,97)				22,730				
			(5,595*2+1,66)*2,04				26,214				
			4,48*2*2,2				19,712				
			(2,995+2,95)*2,21-0,6*0,47*3				12,292				
			(2,9+5,615)*2*3,68-(0,9*1,97+1,2*2,5)				57,897				
			(4,59+2,8)*2*3,38				49,956				
			(2,485+46,05)*2*4,02- (1,42*2,435+0,9*2,1+0,9*2,1+1,05*2,5+4,37*4,02+1,25*2,5+1,64*4,02+1,05*2,5+0,95*2,1+1,06* 2,5+1,45*2,4*3+1,05*2,5+0,95*2,1+1,45*2,38+1,37*2,6+1,45*2,38+1,05*2,5*2+1,26*2,5+3,945* 3,97+1,25*2,5+1,25*2,5)				289,968				
			(4,565+2,455)*3,54-(1,15*2,22+0,95*2,1)				20,303				
			13,13*3,54-(1,654*2,65+4,37*3,54)				26,627				
			4.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			(21,5+2,51)*3,43-(2,9*3,43+1,25*2,6*4+2,9*3,43+1,43*2,92)				45,285				
			(2,88+5,32)*2*3,43-(1,3*1,97+0,76*1,91)				52,239				
			(3,5+6,3+6,3+3,5)*3,13				61,348				
			(4,2+4,2+6,3+6,3)*3,13				65,730				
			(4,15+4,15+6,3+6,3)*3,13				65,417				
			(3,05+3,05+6,3+6,3)*3,13				58,531				
			(1,015+1,21+1,015+0,31+0,31+0,47+0,47+2,515+2,515+0,31+0,31+2,61)*3,13				40,878				
			(5,235+2,67+0,935+0,595+0,32+0,935+0,525+0,9+0,88+0,9+0,9+0,15+4,42+0,15+0,9+0,88+0,9+0,5 25+0,9+0,6+0,98+2,67+1,04)*3,13				90,488				
			(0,15+0,9+0,805+0,9+0,92+0,9+0,465+0,465+0,95+2,625+0,905)*3,13				31,253				
			(0,09+2,63+1,67+0,97+0,18+2,1+2,645+0,905)*3,13				35,025				
			(0,3+0,925+0,8+1,425+4,415+0,89+0,8+1,425+0,89+0,3+2,415)*3,13				45,651				
			(3,64+0,565+0,4+0,855+2,06+0,125+0,895+0,9+1,135+0,7+0,12+0,195+2,65+0,12+2,68+0,12+0,77 +0,795+0,9+0,635+0,125+2,68+0,125+2,68+0,475+0,78+0,955+0,9+1,095+0,78+5,14+0,765+2,96+ 0,6+0,77+2,325+0,77+0,32+0,77+2,92)*3,13				150,850				
			(0,9+3,46+1,405+0,875+0,9+0,68+0,94+4,445+0,9+0,8+0,515+1,135)*3,13				53,069				
			(0,6+0,94+0,46+0,3+0,08+0,9+1,15+0,925+0,89+0,095+1,505+0,31+0,17+1,22)*3,13				29,876				
			(0,26+0,925+0,55+1,5+0,45+0,935+0,35+0,35+4,1915+0,35+0,35+2,5+0,89+0,6)*3,13				44,451				
			(2,73+3,505+2,52+0,92+2,52)*3,13				38,170				
			(6,215+2,72+0,92+0,2+0,92+2,72)*3,13				42,865				
			(3,13+0,895+4,76+0,855+1,54+0,9+0,7+0,855+0,135+0,6+1+0,855+2,57+3,295+0,15+0,89+0,30+2, 57+0,1+0,6)*3,13				83,571				
			(3,1+2,915+0,83+2,88+0,89)*3,13				33,225				
			(3,325+3,495+0,6+0,65+0,9+1,295+3,495)*3,13				43,069				
			(0,53+1,03+0,66+2,515+0,53+0,465+15,64+0,85+16,2454+3,215+0,3+16,245+0,85+15,64+0,66+0, 468+0,66+0,5+0,96)*3,13				244,025				
			(0,9+2,7+1,55+3,22+1,49+2,7+1,49+0,6+1,095+2,4+1,495+1,55+2,4+1,55+0,6+1,55)*3,13				85,418				
			(2,635+1,55+1,495+2,635+2,63+0,9+0,62+2,37+0,905+0,35+0,905+2,33+0,65+0,905+2,78+0,905+4 ,485+0,9+2,78+0,9+0,35+0,9+2,32+0,9+0,35+0,9+2,37+0,9+0,62+2,63+2,635)*3,13				151,821				
			(2,57+0,9+4,34+1,06+2,57+1,96+1,06+2,5+1,02+1,29+0,9+0,785+0,9+1,75+6,05+0,76+2,815+0,9+0 ,9+0,9+2,5+0,9+0,6+0,9)*3,13				127,798				
			(2,57+0,9+2,86+3,05+0,875+0,9+3,05)*3,13				44,462				
			(4,2+0,9+0,875+4,2+0,98+0,97+4,38)*3,13				51,661				
			(4,16+0,9+0,3+4,45+4,16+0,975+0,9)*3,13				49,595				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(1,655+0,9+0,585+0,9+0,45+0,45+0,98+2,55+6,345)*3,13				46,371				
			(6,285+2,3+0,9+0,625+1,955+4,479+1,955+0,9+0,625+0,9+3,10)*3,13				75,195				
			(6,27+2,25+0,9+0,625+0,9+2,295+6,27+2,295+0,9+0,625+0,9+2,25)*3,13				82,882				
			(6,27+2,77+6,27+2,74)*3,13				56,497				
			(6,285+2,65+0,9+0,545+0,545+0,93+2,65)*3,13				45,401				
			(0,9+2,6+0,9+0,6+0,9+2,57+0,9+5,385+0,9+2,57+0,9+0,6+0,93+2,6+0,93)*3,13				75,699				
			(0,99+4,45+2,6+0,9+0,62+0,62+0,99)*3,13				34,962				
			(0,99+4,45+0,9+3,015+0,9+0,4+0,92+2,27+0,9+0,4+0,9+2,27+1,83+1,83+3,015+0,99)*3,13				81,317				
			(0,9+2,3+0,8+0,9+2,3+0,9)*3,13				25,353				
			(0,3+0,9+2,65+0,9+4,54+0,9+2,65)*3,13				40,189				
			(0,745+5,615+0,795+1,2+2,265+3,3+0,275+9,74+4,835+1,210+1,260+0,815+0,355+1+5,89+1+4,6+1+4,26+1+0,43)*2*3,13				322,953				
			(0,305+1,69+2,205+2,77+0,3+0,745+0,3+5,615+0,3+0,605+0,605+7,35+0,3+0,3+1,28+0,655)*3,13				79,267				
			(0,8+0,3+5,63+0,3+0,75+0,3+2,775+0,13+0,75+0,13+1,06+1,02+2,1+5,4+1,45+0,9+1,2+1,085+0,82+0,2+0,83+2,62+0,92+1,49+0,98+1,17+0,735)*2*3,13				224,390				
			(5,7+1,68+0,995+5,7+1,68+0,995)*3,13				52,428				
			(5,89+1,445+0,52+0,52+4,86+2,55+0,45+2,476+0,7+1,545+0,52+3,685+0,2+0,2+7,48+2,5)*2*2,729				193,983				
			(7,52+0,3+0,3+0,3+0,3+7,52)*3,13				50,831				
			(1,2+5,43)*3,13				20,752				
			(5,55+0,73+1,255+0,73+0,275+0,275+0,275+0,47+0,5+0,43+0,825+1,225+0,825+0,73+0,825+5,55)*3,13				64,071				
			=				6 048,248				
							–				
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			m.č.36				–				
			(1,365+3,04)*2*3,07-(2*0,8*1,97+0,7*1,97)				22,516				
			m.č.45				–				
			(2,77+6,59)*2*3,1-(0,8*0,36+0,9*1,97)				55,971				
			m.č.52				–				
			6,215*2*3,15				39,155				
			m.č.54				–				
			(5,79+2,15)*2*3,15-0,9*1,97				48,249				
			m1.55				–				
			3,15*12,5-1,8*1,97				35,829				
							–				
115	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 035,51	–	1 035,510	28,50	29 512,04	–	20,7
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu□ přes 30 do 50 %*								
116	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4 520,26	–	4 520,260	71,25	322 068,53	0,2	–
		Plný popis:	*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání □budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží□ do 4 m*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			270,82				270,820				
			1.NP				–				
			794,91				794,910				
			=				1 065,730				
			2.NP				–				
			1226,31				1 226,310				
			3.NP				–				
			576,88				576,880				
			4.NP				–				
			1630,87				1 630,870				
			5.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			20,47				20,470				
			=				3 454,530				
							–				
117	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 454,53	–	3 454,530	81,70	282 235,10	0,4	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m*								
118	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 065,73	–	1 065,730	123,50	131 617,66	0,2	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m*								
119	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1 092,0	–	1 092,000	209,00	228 228,00	–	67,7
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			2*(6+4+6+30+8)				108,000				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			2*(4+52+10+4+6+4+4+2+1+2+1)				180,000				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			2*(6+68+4+8+4+3+8+8+4+4+4+2+1+2+1)				254,000				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(10+112+8+12+8+4+6+4+4+2+1+2+1)				348,000				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			2*(2+48+4+8+8+6+2+2+6+4+4+2+1+2+2)				202,000				
			5NP - statika výkres D1.2.07				–				
			0				–				
							–				
120	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	188,0	–	188,000	275,50	51 794,00	–	18,2
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			2*(4+6)				20,000				
			2*12				24,000				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			2*(4+2+20+2)				56,000				
			4*2				8,000				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			2*(6+22)				56,000				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0				–				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			2*8				16,000				
			5NP - statika výkres D1.2.07				–				
			2*(2+2)				8,000				
							–				
121	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	105,9	–	105,900	95,00	10 060,50	–	2,9
		Plný popis:	*Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	D10				–				
			1*2+1,5				3,500				
			D11				–				
			1,3+2,1*2				5,500				
			D14				–				
			2,4+1,78				4,180				
			D15				–				
			2,2*2+1,35				5,750				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			D17+D18				–				
			1,3*2+9*2				20,600				
			D20				–				
			1,9*2+1,37				5,170				
			D21				–				
			5,1*2+1,3				11,500				
			D22				–				
			1,3*2+4,1*2				10,800				
			D23				–				
			1,3*2+3,1				5,700				
			D24				–				
			1,3*2+2,0				4,600				
			D28				–				
			1,3*2+3,0				5,600				
			D29				–				
			1,3*2+1,9				4,500				
			D30				–				
			1,3*2+5,1*2				12,800				
			D33				–				
			1,3*2+3,1				5,700				
							–				
122	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	337,621	–	337,621	61,75	20848,10	–	11,8
			Plnýpopis: výkres č. D0.06 - 4.np , D0.05 - 3.np, D0.04 - 2.np, D0.03 - 1.np - bourání								
			Výkaz výměr: m.č. 1.18				10,060				
			m.č. 1.18a				14,530				
			m.č. 1.18b				2,440				
			m.č. 1.19				4,640				
			m.č. 1.20				2,440				
			m.č. 1.21				3,440				
			m.č. 1.43				18,190				
			m.č. 1.45				7,490				
			m.č. 1.46				15,550				
			m.č. 1.54				21,730				
			m.č. 1.55				2,950				
			m.č. 1.56				7,550				
			m.č. 1.76				6,770				
			m.č. 1.77				3,400				
			m.č. 2.15				11,400				
			m.č. 2.17				2,300				
			m.č. 2.17a				3,110				
			m.č. 2.17b				1,360				
			m.č. 2.18				2,000				
			m.č. 2.18a				1,290				
			m.č. 2.29				14,680				
			m.č. 2.30				8,050				
			m.č. 2.33				10,350				
			m.č. 2.34				6,460				
			m.č. 2.35				8,680				
			m.č. 2.36				6,710				
			m.č. 2.36a				8,510				
			m.č. 2.37				8,160				
			m.č. 2.40				10,200				
			m.č. 2.67				1,780				
			m.č. 2.67a				0,331				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2.67b				1,370				
			m.č. 2.68				3,150				
			m.č. 3.16				2,390				
			m.č. 3.16a				3,390				
			m.č. 3.17				4,570				
			m.č. 3.26				8,480				
			m.č. 3.26a				5,980				
			m.č. 3.27				5,720				
			m.č. 3.27a				2,430				
			m.č. 3.34				8,440				
			m.č. 3.35				14,040				
			m.č. 3.59				4,680				
			m.č. 3.59a				1,780				
			m.č. 3.60				3,180				
			m.č. 4.13				18,860				
			m.č. 4.14				14,460				
			m.č. 4.15				8,150				
123	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	78,54	–	78,540	1710,00	134303,57	–	172,8
			Plnýpopis: *výkres č. D0.06 - 4.np , D0.05 - 3.np, D0.04 - 2.np, D0.03 - 1.np - bourání*								
			Výkaz výměr: **m.č. 1.18**				1,01				
			m.č. 1.18a				1,45				
			m.č. 1.18b				0,24				
			m.č. 1.19				0,46				
			m.č. 1.20				0,24				
			m.č. 1.21				0,34				
			m.č. 1.43				1,82				
			m.č. 1.45				0,75				
			m.č. 1.46				1,56				
			m.č. 1.54				2,17				
			m.č. 1.55				0,30				
			m.č. 1.56				0,76				
			m.č. 1.76				0,68				
			m.č. 1.77				0,34				
			m.č. 2.15				1,14				
			m.č. 2.17				0,23				
			m.č. 2.17a				0,31				
			m.č. 2.17b				0,14				
			m.č. 2.18				0,20				
			m.č. 2.18a				0,13				
			m.č. 2.29				1,47				
			m.č. 2.30				0,81				
			m.č. 2.33				1,04				
			m.č. 2.34				0,65				
			m.č. 2.35				0,87				
			m.č. 2.36				0,67				
			m.č. 2.36a				0,85				
			m.č. 2.37				0,82				
			m.č. 2.40				1,02				
			m.č. 2.67				0,18				
			m.č. 2.67a				0,03				
			m.č. 2.67b				0,14				
			m.č. 2.68				0,32				
			m.č. 3.16				0,24				
			m.č. 3.16a				0,34				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 3.17				0,46				
			m.č. 3.26				0,85				
			m.č. 3.26a				0,60				
			m.č. 3.27				0,57				
			m.č. 3.27a				0,24				
			m.č. 3.34				0,84				
			m.č. 3.35				1,40				
			m.č. 3.59				0,47				
			m.č. 3.59a				0,18				
			m.č. 3.60				0,32				
			m.č. 4.13				1,89				
			m.č. 4.14				1,45				
			m.č. 4.15				0,82				
			m.č. p1.34				6,840				
			m.č. p1.35				7,652				
			m.č. p1.36				2,396				
			m.č. p1.36a				1,401				
			m.č. p1.45				1,630				
			m1: 1,91*2,4				0,460				
			m2:1,505*2,4				0,360				
			výtah: 5,5*3				1,650				
			podkladní beton								
			m.č. p1.34				6,840				
			m.č. p1.35				7,652				
			m.č. p1.36				2,396				
			m.č. p1.36a				1,401				
			m.č. p1.45				1,630				
			m1: 1,91*2,4				0,460				
			m2:1,505*2,4				0,360				
			výtah: 5,5*3				1,650				
124	SP	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,52	–	2,520	2 470,00	6 224,40	–	4,5
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2								
			Výkaz výměr: pozn.4 - otvor pro rozvaděč				–				
			odhad - rozměr nutno opravit dle vybraného výrobku				–				
			1,0*1,2*0,3*7				2,520				
							–				
125	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,374	–	3,374	1 140,00	3 846,41	–	6,1
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm								
			Výkaz výměr: otvor pro rozvaděč				–				
			1.PP				–				
			0,3*0,9*0,9*7				1,701				
			2.NP				–				
			0,3*(0,35*0,63+0,59*0,77)*3				0,607				
			0,3*0,9*0,9*4				0,972				
			0,3*0,44*0,71				0,094				
126	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	70,065	–	70,065	1 045,00	73 218,01	–	126,1
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			0,655*2,05*2,5				3,357				
			0,64*1,15*2,5				1,840				
			0,65*(1,9*2,5-1,3*1,97)				1,423				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			=				6,620				
			1.PP				–				
			0,8*1,795*0,4				0,574				
			0,8*1,19*2,1				1,999				
			1,5*2,1*0,6				1,890				
			1,025*4,5*0,8				3,690				
			=				8,154				
			1.NP				–				
			0,65*(1,62*2,5-0,9*2,05)				1,433				
			0,85*(0,52*2,5+1,05*2,5*4+0,4*2,5)				10,880				
			0,8*1,05*2,5				2,100				
			0,8*(1,62*2,5-1,25*2,5)				0,740				
			0,8*2,68*2,5				5,360				
			=				20,513				
			2.NP				–				
			0,65*(1,6*2,5-1,25*2,5)				0,569				
			0,65*(1,07*2,5*2)				3,478				
			0,8*(1,62*2,5-1,25*2,5)				0,740				
			0,8*0,06*2,5				0,120				
			0,2*1,05*2,5				0,525				
			0,34*2,48*4,3				3,626				
			0,57*2,5*(1,15+1,445)				3,698				
			0,36*0,85*4,3				1,316				
			0,64*(1,15*2,5+1,9*0,45)				2,387				
			0,5*1,15*2,5				1,438				
			0,66*1,15*2,5				1,898				
			=				19,793				
			3.NP				–				
			0,65*(1,1*2,5-0,9*1,97)				0,635				
			0,69*1,9*2,5				3,278				
			0,365*0,9*4,2				1,380				
			0,44*0,665*2,5				0,732				
			0,73*2,9*2,5				5,293				
			0,57*(1,42*2,5+1,155*2,5)				3,669				
			=				14,986				
							–				
127	SP	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	45,625	–	45,625	446,50	20 371,34	–	26,0
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			0,37*2,5+0,72*2,5				2,725				
			0,49*2,5+0,3*2,5				1,975				
			0,13*2,5+0,1*3*2,5				1,075				
			0,8*2,5+1,56*2,5+0,15*2*2,5				6,650				
			2.NP SO 01.1. tab.místností				–				
			0,8*2,5+0,195*2,5*2				2,975				
			0,65*2,5*3+1,15*2,50+0,11*2,5*2				8,300				
			3.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			0,5*2,5+2,5*0,2				1,750				
			0,3*2,5+0,215*2,5+0,57*2,5+0,38*2,5				3,663				
			0,3*2,52*2				1,512				
			4.NP SO 01.1 tab.místností				–				
			06*2,5				15,000				
128	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	890,85	–	890,850	95,00	84 630,74	–	116,7
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			3,9*(7,06+2,8+3,0+4,55)3,9*(2,56+1,85+2,88)				110,881				
			3,9*(1,32*2+2,92+1,26+1,87+1,45+1,5)				45,396				
			=				156,277				
			1.NP				–				
			4,5*6,3				28,350				
			4,5*(2,065+1,05+1,875+1,73)				30,240				
			4,5*(2,37+1,03+0,84*3+1,03+2,3+0,81)				45,270				
			4,5*(4,415+6,2+0,625+2,645)				62,483				
			4,5*4,68				21,060				
			4,2*3,59				15,078				
			2,17*4,05				8,789				
			2,0*2,44				4,880				
			2,5*2,44				6,100				
			4,5*(1,6+1,595*2+0,64)				24,435				
			=				246,684				
			2.NP				–				
			4,3*(6,45+2,83)				39,904				
			4,3*3,55				15,265				
			4,3*(1,95*2+0,96*2+0,98+2,35+2,3)				49,235				
			4,3*(4,95+2,4+0,5+1,6)				40,635				
			4,3*(1,39+1,88+1,34+1,88)				27,907				
			4,3*(2,48+0,5)				12,814				
			4,3*2,48				10,664				
			4,3*(1,88*2+1,3+1,5+2,37+1,34*2)				49,923				
			=				246,347				
			3.NP				–				
			4,2*4,37				18,354				
			4,2*(1,645+0,96*2+1,2+2,28+1,855+0,96+2,0)				49,812				
			4,2*(1,58+1,875+1,45+1,32*2+2,97)				44,163				
			4,2*(1,38*2+2,31+1,34+1,895*2)				42,840				
			4,2*3,6				15,120				
			4,2*(2,46+2,41+2,245+0,94+0,99*2+0,86*3)				52,983				
			4,2*4,35				18,270				
			=				241,542				
							–				
129	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	408,535	–	408,535	95,00	38 810,83	–	106,6
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			3,9*6,41				24,999				
			2,39*3,9				9,321				
			3,9*(7,175+5,88+1,85+2,57)				68,153				
			=				102,473				
			1.PP				–				
			2,5*2,74				6,850				
			2,215*2,74				6,069				
			=				12,919				
			1.NP				–				
			4,5*(2,55+0,8+1,71)				22,770				
			4,5*3,67				16,515				
			4,5*2,645				11,903				
			4,5*6,21				27,945				
			=				79,133				
			2.NP				–				
			4,3*(4,21+3,46+2,34+6,45)				70,778				
			4,3*(6,55*3)				84,495				
			4,3*(2,0+2,62+1,88)				27,950				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			4,3*(2,22+2,3)				19,436				
			4,3*(1,1+1,54)				11,352				
			=				214,011				
							–				
130	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	201,481	–	201,481	570,00	114 844,15	–	403,0
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			4,5*0,38*(2,87+2,56+2,67)				13,851				
			4,5*0,425*(3,28+3,49)+0,58*3,0*4,5				20,778				
			0,3*8,06*3,15				7,617				
			0,3*8,0*2,1				5,040				
			0,455*9,4*3,15				13,473				
			0,265*2,47*2,74				1,793				
			=				62,551				
			1.NP				–				
			4,1*0,3*6,225				7,657				
			0,24*4,1*(2,15+0,58+1,0)				3,670				
			0,2*4,1*1,97				1,615				
			0,25*4,1*6,225				6,381				
			0,18*6,225*4,1				4,594				
			0,21*4,1*6,21				5,347				
			0,285*6,21*4,1				7,256				
			0,21*4,1*6,51				5,605				
			0,18*4,1*6,08				4,487				
			=				46,612				
			2.NP				–				
			0,175*4,3*6,45				4,854				
			0,18*6,85*4,3				5,302				
			0,435*6,28*4,3				11,747				
			4,3*(0,28*9,17+2,6*0,165+0,2*1,59)				14,253				
			0,165*2,48*3,73+0,165*2,5*3,72*2				4,595				
			0,6*2,9*2,5+0,3*0,245*2,5				4,534				
			=				45,284				
			3.NP				–				
			4,2*0,22*(1,86+2,62+1,065+0,22+1,6)				6,805				
			4,2*0,2*(2,1+4,59)				5,620				
			=				12,425				
			4.NP				–				
			0,19*3,9*5,67				4,201				
			0,175*3,9*5,77				3,938				
			0,33*3,9*5,77				7,426				
			0,34*2,86*2,5				2,431				
			0,17*3,885*3,9				2,576				
			0,25*3,9*(0,66+4,59+1,9)				6,971				
			0,7*2,92*2,5				5,110				
			0,56*0,895*3,9				1,955				
			=				34,608				
131	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	493,7	–	493,700	332,50	164 155,25	11,7	–
			Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			6,27*2				12,540				
			=				12,540				
			1.NP				–				
			2*(7,0*4+3,2+2,9+3,2)				74,600				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2*7,0*4				56,000				
			2*7,5				15,000				
			2*7,0*2				28,000				
			=				173,600				
			2.NP				–				
			7,0*2*4+3,285*2*2+3,01*2				75,160				
			7,0*2*4				56,000				
			7,0*2*2				28,000				
			3,0*3				9,000				
			=				168,160				
			4.NP				–				
			2*9,7*4+2*3,2*3				96,800				
			2*(7,6+3,6+3,1+7,0)				42,600				
							–				
132	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	493,7	–	493,700	22,33	11 021,85	2,1	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
133	SP	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	38,86	–	38,860	26,60	1 033,68	–	1,7
		Plný popis:	*Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			P4.02				–				
			38,86				38,860				
134	SP	PO/01	PHP práškový 6kg, hasící schopnost 21A	kus	2,0	–	2,000	902,50	1 805,00	–	–
		Plný popis:									
135	SP	PO/01a	PHP práškový 6kg, hasící schopnost 21A	kus	2,0	–	2,000	902,50	1 805,00	–	–
		Plný popis:									
136	B	OV /501a	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace1600 x 500um.kámen-šedočerná	ks	7,0	–	7,000	16 577,50	116 042,50	–	–
		Plný popis:									
137	B	OV /502	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace2300 x 500um.kámen-šedočerná	ks	3,0	–	3,000	22 833,25	68 499,75	–	–
		Plný popis:									
138	B	OV /507	betonová skříška na korunu opěrné zdi tl. 250mmšířka 300beton hladkýkrycí nátěr betonu-	bm	21,6	–	21,600	712,50	15 390,00	–	–
		Plný popis:									
139	B	OV /508c	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	25,0	–	25,000	760,00	19 000,00	–	–
		Plný popis:									
140	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	10,74	–	10,740	142,50	1 530,46	–	0,9
		Plný popis:	*Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			1,43*2,03				2,903				
			1,2*1,15*3				4,140				
			1,17*1,16				1,357				
			2,0*1,17				2,340				
							–				
141	SP	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	12,67	–	12,670	855,00	10 832,85	–	4,9
		Plný popis:	*Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			12,67				12,670				
							–				
142	SP	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,44	–	1,440	285,00	410,40	–	2,0
			Plný popis: Odstranění násypu mezi stropními trámy, tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			5,76*0,25				1,440				
							–				
143	SP	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	6,0	–	6,000	8 928,90	53 573,39	0,0	3,0
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			VZT				–				
			0,5*(6+6)				6,000				
							–				
144	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,382	–	4,382	1 406,00	6 161,11	–	9,6
			Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			2,69*(2,87+2,56)*0,3				4,382				
145	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,382	–	4,382	617,50	2 705,89	–	0,1
			Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm								
146	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	16,045	–	16,045	237,50	3 810,75	–	22,5
			Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2								
			Výkaz výměr: 123,425*0,13				16,045				
							–				
147	SP	965083121	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,861	–	0,861	237,50	204,39	–	1,2
			Plný popis: Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2								
			Výkaz výměr: 6,62*0,13				0,861				
							–				
148	SP	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,84	–	0,840	1 710,00	1 436,40	–	1,8
			Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2								
			Výkaz výměr: 1,5*1,0*0,07*8				0,840				
							–				
148a	SP	963 01-6113.1	demontáž podhledu SDK, kovová kce, 2x12,5mm vč. akust.lamel - m.č. 1.49	m2	112,12	–	112,120	142,50	15 977,10	–	–
			Výkaz výměr: 112,12								
148b	SP	767 59-0840.1	demontáž elevace - ocelová kce m.č. 1.49	kg	6 935,0	–	6 935,000	11,40	79 059,00	–	–
			Výkaz výměr: 9,7*11*65								
148c	SP	762 52-2812.1	demontáž elevace - podlah. desky do 50 mm m.č. 1.49	m2	112,12	–	112,120	204,25	22 900,51	–	–
			Výkaz výměr: 112,12								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
148d	SP	766 41 - 1821.1	demontáž dřevěného obkladu vč.nosného roštu m.č. 1.49	m2	217,0	–	217,000	90,25	19 584,25	–	–
		Výkaz výměr:	12*2*5+9,7*2*5								
148e	SP	766 82 5823.1	konstrukce sedadel - kovová část+ sedáky m.č. 1.49	m	75,6	–	75,600	237,50	17 955,00	–	–
		Výkaz výměr:	8,4*9								
148f	SP	767 99-6804.1	demontáž konstrukcí do 500 kg - ocel. točité schodiště - m.č. 1.49	kg	450,0	–	450,000	33,25	14 962,50	–	–
		Výkaz výměr:	112,12								
			099: Přesun hmot HSV					**0,00**	**1 574 034,34**	**1 669,9**	**1 669,9**
149	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	1 676,651	–	1 676,651	104,50	175 210,03	–	–
150	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 676,651	–	1 676,651	190,00	318 563,69	–	–
151	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8 383,255	–	8 383,255	19,00	159 281,85	–	–
152.			*1676,651*5*								
153.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850,00	–	–
154.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	3,0	–	3,0	190,00	570,00	–	–
155.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	–	1 200,0	19,00	22 800,00	–	–
156.			*celkem 20 bm*60 dní*								
157	V	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 676,651	–	1 676,651	123,50	207 066,40	–	–
158.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25 047,77	–	25 047,77	6,65	166 567,67	–	–
159.			*1676,651*15*								
160.	V	979990105R00.1	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1 389,851	–	1 389,851	304,00	422 514,70	–	–
161.	V	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	195,0	–	195,000	114,00	22 230,00	–	–
162.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	22,3	–	22,3	475,00	10 592,50	–	–
163.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	24,5	–	24,5	475,00	11 637,50	–	–
164.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	15,0	–	15,0	760,00	11 400,00	–	–
165.	V	979990181R00.1	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
166.	V	979990182R00.1	Poplatek za skládku suti - koberce	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
167.	V	979990191R00.1	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
			711: Izolace proti vodě						**129 366,26**	**7,5**	**0,3**
168	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	69,58	–	69,580	11,78	819,65	–	0,3
		Plný popis:	*Odstranění izolace proti zemní vlhkosti □na ploše vodorovné V*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.01				–				
			15,62+3,6				19,220				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)				27,570				
			P0.05				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(18,26+4,53)				22,790				
169	SP	711211133	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plast. segmentů do v 100 mm se zabetonováním	m2	229,77	–	229,770	478,99	110 057,53	7,3	–
		Plný popis:	*Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 50 do 100 mm*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			P0.01				–				
			15,62+3,6				19,220				
			P0.02				–				
			(15,96+11,61)				27,570				
			P0.04				–				
			160,19				160,190				
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)				22,790				
							–				
170	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	26,765	–	26,765	89,59	2 397,74	0,0	–
		Plný popis:	*Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V*								
		Výkaz výměr:	1.PP				–				
			ang.dvorek				–				
			17,9*1,35				24,165				
			schodiště				–				
			1,3*2,0				2,600				
171	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	17,48	–	17,480	103,17	1 803,41	0,0	–
		Plný popis:	*Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S*								
		Výkaz výměr:	ang.dvorek				–				
			0,3*(17,9*2+2*1,35)				11,550				
							–				
		Výkaz výměr:	schodiště				–				
			0,3*(1,3*2+2,0)				1,380				
			1,3*3,5				4,550				
							–				
172	H	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	44,245	20,00	53,094	100,70	5 346,57	0,2	–
		Plný popis:	*pás těžký asfaltovaný V60 S40*								
173	SP	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	29,43	–	29,430	193,42	5 692,35	0,0	–
		Plný popis:	*Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm*								
		Výkaz výměr:	ang.dvorek				–				
			1,35*(1,65*2+18,5)				29,430				
174	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	–	3,420	950,00	3 249,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m*								
			712: Povlakové krytiny						50 523,01	1,1	–
175	SP	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	82,781	–	82,781	42,68	3 533,38	–	–
		Plný popis:	*Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás*								
		Výkaz výměr:	skl.P5.02				–				
			1,66*10				16,600				
			1,66*10				16,600				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			skl.P 5.05				–				
			2,72*6,5				17,680				
			skl.P5.03				–				
			31,901				31,901				
176	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	50,88	–	50,880	92,00	4 680,86	0,0	–
			Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								
177	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	65,101	–	65,101	92,00	5 989,16	0,1	–
			Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								
			Výkaz výměr: STROPNÍ KONSTRUKCE VE SVĚTLÍCÍCH skl.P5.01				–				
			1,66*10*2				33,200				
			skl.P5.03				–				
			31,901				31,901				
178	H	62851003	pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 2,7 mm pro nepochůzné ploché střechy	m2	82,781	20,00	99,337	142,50	14 155,55	0,3	–
			Plný popis: pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 2,7 mm pro nepochůzné ploché střechy								
179	H	62852258	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný min. hrubozrnný posyp	m2	50,88	20,00	61,056	153,90	9 396,52	0,4	–
			Plný popis: pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp								
180	H	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	65,101	20,00	78,121	121,60	9 499,54	0,3	–
			Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou								
180	SP	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	–	3,440	950,00	3 268,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			713: Izolace tepelné						845 931,36	11,8	–
181	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 406,87	–	1 406,870	47,05	66 198,16	–	–
			Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve								
			Výkaz výměr: 01.I				13,970				
			01.II				19,290				
			1.02a				17,340				
			01.III				17,510				
			1.03a				17,390				
			01.IV				19,610				
			01.V				20,170				
			01.VI				12,020				
			01.VII				41,320				
			01.VIII				38,780				
			01.IX				18,910				
			01.X				38,390				
			01.XI				23,110				
			01.XII				12,890				
			I.13				64,400				
			I.14				14,970				
			I.16				22,150				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			02.I				14,620				
			02.II				14,430				
			02.III				12,570				
			02.IV				13,390				
			02.V				20,220				
			02.VI				18,910				
			02.VII				18,910				
			02.VIII				18,910				
			02.IX				64,050				
			02.X				23,140				
			02.XI				102,970				
			02.XII				20,110				
			II.13				23,730				
			II.14				63,650				
			II.21				65,290				
			II.27				6,980				
			II.31				162,800				
			II.32				5,570				
			II.35				13,600				
			II.40				13,600				
			2.40a				5,340				
			II.54				56,160				
			04.III				7,980				
			04.IV				17,550				
			04.VII				12,520				
			04.VIII				34,770				
			04.X				6,890				
			IV.13				32,110				
			IV.14				4,520				
			IV.28				19,830				
			IV.30				12,380				
			IV.31				16,910				
			IV.32				42,090				
			I.24				7,520				
			1.55a				5,360				
			I.70				15,270				
182	H	28375916	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	4,029	10,00	4,432	2123,25	9409,56	0,1	–
			Plnýpopis: *Deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 1000 mm*								
			Výkaz výměr: **P0.02**				–				
			(15,96+11,61)*0,08				**2,206**				
			P0.05				–				
			(18,26+4,53)*0,08				**1,823**				
							–				
183	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	2813,74	1,03	2898,152	123,50	357921,80	4,1	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: **1406,87*2**				**2 813,740**				
184	SP	713121111.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	1406,87	–	1406,870	119,70	168402,34	–	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: **1406,87**				**1 406,870**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
185	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	1 406,87	1,05	1 477,214	87,97	129 950,47	6,5	–
		Plný popis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr:	1406,87				1 406,870				
186	SP	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	52,371	–	52,371	30,25	1 584,12	–	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
			P5.03				–				
			31,901				31,901				
187	SP	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,47	–	20,470	173,95	3 560,65	0,1	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
							–				
188	H	63150797	plsť skelná pro izolaci mezi krokve lambda=0,036 tl 160mm	m2	20,47	10,00	22,517	163,40	3 679,28	0,2	–
		Plný popis:	*plsť skelná pro izolaci mezi krokve lambda=0,036 tl 160mm*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
189	H	28376R	tepelně izolační desky PIR oboustranně minerální rouno. 140 mm	m2	52,371	10,00	57,608	902,50	51 991,31	0,1	–
		Plný popis:	*deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
			P5.03				–				
			31,901				31,901				
190	SP	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	66,4	–	66,400	30,25	2 008,47	–	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně*								
		Výkaz výměr:	STROPNÍ KONSTRUKCE VE SVĚTLÍCÍCH P5.01				–				
			1,66*10*2*2				66,400				
							–				
191	H	63148104	deska izolační minerální univerzální lambda=0,038 tl 100mm	m2	66,4	10,00	73,040	135,85	9 922,48	0,3	–
		Plný popis:	*deska izolační minerální univerzální lambda=0,038 tl 100mm*								
192	SP	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	66,4	–	66,400	28,79	1 911,32	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů*								
193	H	63150819	fólie difuzní 15 x 500 cm	m2	66,4	–	66,400	39,24	2 605,20	0,2	–
		Plný popis:	*fólie difuzní 15 x 500 cm*								
194	SP	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	65,296	–	65,296	34,30	2 239,33	–	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě*								
		Výkaz výměr:	65,296				65,296				
195	H	63148106	deska izolační minerální univerzální lambda=0,038 tl 140mm	m2	65,296	10,00	71,826	190,00	13 646,86	0,4	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: deska izolační minerální univerzální lambda=0,038 tl 140mm								
196	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	9 500,00	20 900,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			725: Zařizovací předměty						17 663,35	–	2,8
197	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	44,0	–	44,000	114,00	5 016,00	–	1,5
			Plný popis: Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
198	SP	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	9,0	–	9,000	114,00	1 026,00	–	0,2
			Plný popis: Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem								
199	SP	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	7,0	–	7,000	76,00	532,00	–	0,1
			Plný popis: Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách								
200	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	51,0	–	51,000	76,00	3 876,00	–	1,0
			Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
201	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	69,0	–	69,000	47,50	3 277,50	–	0,1
			Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru								
202	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1,381	–	1,381	2 850,00	3 935,85	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			762: Konstrukce tesařské						395 979,64	8,7	75,2
203	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	1 485,84	–	1 485,840	23,75	35 288,70	–	20,8
			Plný popis: demontáž záklopu podlah v.č. D0.06- 4. np, DO.05 -3.np, DO 04-2.np, DO.03 - 1.np bourání								

Výkaz výměr:	**4.NP**	–
	1.np	
	m.č. 1.01	63,42
	m.č. 1.02	18,080
	m.č. 1.03	58,180
	m.č. 1.04	18,810
	m.č. 1.05	19,530
	m.č. 1.06	12,990
	m.č. 1.06a	10,770
	m.č. 1.07	16,450
	m.č. 1.08	39,250
	m.č. 1.09	20,860
	m.č. 1.10	17,010
	m.č. 1.11	18,810
	m.č. 1.12	22,970
	m.č. 1.13	10,030
	m.č. 1.14	14,380
	m.č. 1.15	14,090
	m.č. 1.16	40,730
	m.č. 1.17	10,260
	m.č. 1.24	7,520
	m.č. 1.33	19,000
	2.np	
	m.č. 2.01	24,220
	m.č. 2.02	14,850

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2.03				10,090				
			m.č. 2.04				13,960				
			m.č. 2.05				23,590				
			m.č. 2.06				12,810				
			m.č. 2.06a				4,230				
			m.č. 2.07				17,270				
			m.č. 2.08				84,020				
			m.č. 2.09				41,680				
			m.č. 2.10				21,140				
			m.č. 2.11				41,480				
			m.č. 2.12				22,190				
			m.č. 2.13				19,750				
			m.č. 2.13a				12,120				
			m.č. 2.13b				4,350				
			m.č. 2.14				64,310				
			m.č. 2.15				11,400				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.22				56,920				
			m.č. 2.31				137,520				
			m.č. 2.32				19,220				
			m.č. 2.34				6,460				
			m.č. 2.35				8,880				
			m.č. 2.40				10,200				
			3.np								
			m.č. 3.14				11,530				
			4.np								
			m.č. 4.02				7,700				
			m.č. 4.03				19,060				
			m.č. 4.04				13,160				
			m.č. 4.05				15,710				
			m.č. 4.06				11,770				
			m.č. 4.07				13,130				
			m.č. 4.08				43,430				
			m.č. 4.10				11,290				
			m.č. 4.11				6,160				
			m.č. 4.17				20,380				
			m.č. 4.18				8,450				
			m.č. 4.28				22,590				
			m.č. 4.29				10,630				
			m.č. 4.30				4,660				
			m.č. 4.31				14,080				
			m.č. 4.32				12,870				
			m.č. 4.33				23,610				
			m.č. 4.34				14,540				
204	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	2 971,66	–	2 971,660	47,50	141 153,85	–	53,5
			Plný popis: trám max. 150x100, 2bm/m2								
			Výkaz výměr: 1485,84*2				2 971,660				
205	SP	762521963	Vyřezání části podlahy z desek tvrdých plochy jednotlivě do 4 m2	m	12,8	–	12,800	47,50	608,00	–	0,2
			Plný popis: Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			6,4*2				12,800				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
206	SP	762810043	Základ stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	40,94	–	40,940	326,46	13 365,19	0,4	–
		Plný popis:	*Základ stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			(15,7+4,77)*2				40,940				
							–				
207	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	40,94	–	40,940	100,47	4 113,32	0,1	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
208	SP	762810027	Základ stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	20,47	–	20,470	412,22	8 438,23	0,3	–
		Plný popis:	*Základ stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
209	SP	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	7,798	–	7,798	23,75	185,20	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m*								
210	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	2,962	10,00	3,258	5 975,50	19 470,69	1,8	–
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III*								
		Výkaz výměr:	123,425*0,024				2,962				
							–				
211	SP	X18	úprava krovu - montáž krokví do 288 cm2	bm	180,0	–	180,000	98,80	17 784,00	–	–
		Plný popis:	*úprava krovu pro výlezy*								
212	SP	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	50,88	–	50,880	464,46	23 631,47	0,8	–
		Plný popis:	*Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm*								
213	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,962	–	2,962	1 033,99	3 062,68	0,1	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty*								
		Výkaz výměr:	50,88*0,025				1,272				
							–				
214	SP	762810027	Základ stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	65,101	–	65,101	412,22	26 836,19	1,0	–
		Plný popis:	*Základ stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm*								
		Výkaz výměr:	STROPNÍ KONSTRUKCE VE SVĚTLÍCÍCH P5.01				–				
			1,66*10*2				33,200				
			P5.03				–				
			31,901				31,901				
215	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,874	–	1,874	100,70	188,66	0,0	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
		Výkaz výměr:	65,101*0,025				1,628				
			0,246				0,246				
216	SP	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	31,901	–	31,901	50,10	1 598,36	–	–
		Plný popis:	*Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm*								
		Výkaz výměr:	P5.03				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			4,79*6,66				31,901				
217	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	31,901	–	31,901	11,13	355,19	–	–
		Plný popis:	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí								
218	H	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,383	10,00	0,421	5 985,00	2 520,24	0,2	–
		Plný popis:	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m								
		Výkaz výměr:	P5.03				–				
			31,901*5*0,06*0,04				0,383				
							–				
219	SP	762430036	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	90,993	–	90,993	663,10	60 337,59	3,0	–
		Plný popis:	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm								
		Výkaz výměr:	(3,4+2,85)/2*4,54*2				28,375				
			6,5*3,4				22,100				
			6,5*2,85				18,525				
			-0,94*1,97*2				- 3,704				
			=				65,296				
			3,2*(2,205+2,38)*2-0,94*1,94*2				25,697				
220	SP	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	65,296	–	65,296	360,05	23 509,97	0,9	–
		Plný popis:	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm								
		Výkaz výměr:	(3,4+2,85)/2*4,54*2				28,375				
			6,5*3,4				22,100				
			6,5*2,85				18,525				
			-0,94*1,97*2				- 3,704				
			=				65,296				
221	SP	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	156,29	–	156,290	31,92	4 988,76	0,0	–
		Plný popis:	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty								
222	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
223	SP	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	22,1	–	22,100	47,50	1 049,75	–	0,1
		Plný popis:	Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			0,15*2+1,15*2				2,600				
			2.NP				–				
			0,15*2+1,15*2				2,600				
			0,75*2+0,35*2				2,200				
			0,75*2+0,35*2				2,200				
			6,25*2				12,500				
							–				
224	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	6,62	–	6,620	47,50	314,45	–	0,1
		Plný popis:	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm								
		Výkaz výměr:	0,15*1,15+0,15*1,15+0,75*0,35*2				0,870				
			6,25*0,92				5,750				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
225	SP	762811922	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	22,1	–	22,100	47,50	1 049,75	–	0,1
		Plný popis:	*Záklop stropů Vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2*								
226	SP	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	6,62	–	6,620	47,50	314,45	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm*								
227	SP	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	6,62	–	6,620	47,50	314,45	–	0,3
		Plný popis:	*Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou*								
			763: Konstrukce montované						**2 601 521,53**	**76,7**	–
228	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	1 406,87	–	1 406,870	798,00	1 122 682,26	43,7	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								

Výkaz výměr:	**01.I**	**13,970**
	01.II	**19,290**
	1.02a	**17,340**
	01.III	**17,510**
	1.03a	**17,390**
	01.IV	**19,610**
	01.V	**20,170**
	01.VI	**12,020**
	01.VII	**41,320**
	01.VIII	**38,780**
	01.IX	**18,910**
	01.X	**38,390**
	01.XI	**23,110**
	01.XII	**12,890**
	I.13	**64,400**
	I.14	**14,970**
	I.16	**22,150**
	02.I	**14,620**
	02.II	**14,430**
	02.III	**12,570**
	02.IV	**13,390**
	02.V	**20,220**
	02.VI	**18,910**
	02.VII	**18,910**
	02.VIII	**18,910**
	02.IX	**64,050**
	02.X	**23,140**
	02.XI	**102,970**
	02.XII	**20,110**
	II.13	**23,730**
	II.14	**63,650**
	II.21	**65,290**
	II.27	**6,980**
	II.31	**162,800**
	II.32	**5,570**
	II.35	**13,600**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			II.40				13,600				
			2.40a				5,340				
			II.54				56,160				
			04.III				7,980				
			04.IV				17,550				
			04.VII				12,520				
			04.VIII				34,770				
			04.X				6,890				
			IV.13				32,110				
			IV.14				4,520				
			IV.28				19,830				
			IV.30				12,380				
			IV.31				16,910				
			IV.32				42,090				
			I.24				7,520				
			1.55a				5,360				
			I.70				15,270				
229	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	1 406,87	–	1 406,87	47,50	66 826,33	–	–
			Plný popis: *dodávka a montáž*								
230	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	1 406,87	–	1 406,87	142,50	200 478,98	–	–
			Plný popis: *dodávka a montáž*								
231	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	267,81	–	267,810	626,05	167 662,45	3,4	–
			Plný popis: *Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI*								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R02				–				
			3,39+2,41+1,91+1,97+3,4+3,59+1,38+1,38+1,57+1,82				22,820				
			9,51+4,74+1,35+1,34+1,34+3,25+2,97				24,500				
			4,15+6,32+1,6+5,06				17,130				
			3,4+2,68+1,5+1,5				9,080				
			2.NP				–				
			R02				–				
			3,69+3,45+1,35+1,38+8,82+8,47+1,53*3+2,97+1,69+11,8+2,58+1,49*2+1,48+1,57+2,97+2,16				61,950				
			3.NP				–				
			R02				–				
			3,47+3,08+1,86+1,89+3,21+3,58+1,37*2+8,88+8,21+1,71*3+2,98+1,7+2,13+11,87+2,49+1,45+1,54 +1,53*2+2,97+3,39+2,44+1,49*2				81,050				
			4.NP				–				
			R02				–				
			2,97+10,44+2,28+1,53+1,51*2+1,53+2,66				24,430				
			R02				–				
			8,9+8,67+1,57+1,53*2+1,68+2,97				26,850				
232	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	68,72	–	68,720	592,80	40 737,22	0,8	–
			Plný popis: *Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI*								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			R04				–				
			13,6*2				27,200				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			4.NP				–				
			R04				–				
			18,96+22,56				41,520				
233	SP	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,21	–	12,210	602,30	7 354,08	0,2	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			R05				–				
			12,21				12,210				
234	SP	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,73	–	23,730	760,00	18 034,80	0,6	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			R08				–				
			23,73				23,730				
235	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	321,76	–	321,760	26,45	8 509,91	0,0	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R02				–				
			3,39+2,41+1,91+1,97+3,4+3,59+1,38+1,38+1,57+1,82				22,820				
			2.NP				–				
			R02				–				
			3,69+3,45+1,35+1,38+8,82+8,47+1,53*3+2,97+1,69+11,8+2,58+1,49*2+1,48+1,57+2,97+2,16				61,950				
			R04				–				
			13,6*2				27,200				
			R05				–				
			12,21				12,210				
			R08				–				
			23,73				23,730				
			3.NP				–				
			R02				–				
			3,47+3,08+1,86+1,89+3,21+3,58+1,37*2+8,88+8,21+1,71*3+2,98+1,7+2,13+11,87+2,49+1,45+1,54 +1,53*2+2,97+3,39+2,44+1,49*2				81,050				
			4.NP				–				
			R02				–				
			2,97+10,44+2,28+1,53+1,51*2+1,53+2,66				24,430				
			R02				–				
			8,9+8,67+1,57+1,53*2+1,68+2,97				26,850				
			R04				–				
			18,96+22,56				41,520				
236	SP	763131R	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 25mm - zavěšeno na profilech CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnosti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	186,53	–	186,530	1 235,00	230 364,55	5,5	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			R03				–				
			162,8				162,800				
			2.NP				–				
			R08				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			23,73				23,730				
237	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profilech CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnosti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	185,1	–	185,100	1 187,50	219 806,25	5,5	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními H2DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3								
			Výkaz výměr:								
			2.NP								
			R13								
			63,65+65,29+56,16				185,100				
238	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	498,224	–	498,224	738,15	367 764,05	12,8	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,41*(2,055*2+2,0)-0,7*2,1*2-0,8*2,1				22,325				
			4,41*(2,53+1,58+3,21)-0,7*2,1*3				27,871				
			4,41*4,78				21,080				
			2.NP				–				
			4,3*(1,415*2+1,48)-0,8*2,1-0,7*2,1				15,383				
			4,3*(1,745+1,65+1,9*2+1,295*2+3,005)				54,997				
			-0,7*2,1*4-0,8*2,1-0,6*1,97				- 8,742				
			4,3*(1,7+1,65+1,27)-0,7*2,1				18,396				
			4,3*(2,9+1,7*2+1,235*2+3,165+4,765+1,8+1,095)				84,259				
			-0,7*2,1*4-0,6*1,97-0,8*2,1				- 8,742				
			3.NP				–				
			4,2*(2,1*2+1,795)-0,7*2,1*3				20,769				
			4,2*(1,95*2+1,48)-0,8*2,1-0,7*2,1*2				17,976				
			4,2*(1,9*2+1,71+1,7+2,995+1,24*2)-0,7*2,1*4-0,7*0,6-0,8*2,1				45,297				
			4,2*(1,8+1,255+1,645)-0,7*2,1				18,270				
			4,2*(1,9*2+4,822+2,935+4,8+1,71+1,1+1,9+1,19)				93,479				
			-0,7*0,6-0,7*2,1*4-0,8*2,1				- 7,980				
			4,2*(1,58*2+1,525)-0,7*2,1*3				15,267				
			4.NP				–				
			3,9*(1,7+1,7+2,9*2+4,8+1,275+1,8+1,465+1,65)-0,7*2,1*4-0,8*2,1*2-0,6*1,97				68,319				
							–				
239	SP	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	40,097	–	40,097	1 035,50	41 520,44	1,9	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			4,3*1,99				8,557				
			4,2*1,9				7,980				
			4,3*1,9				8,170				
			3.NP				–				
			4,2*1,9				7,980				
			4.NP				–				
			3,9*1,9				7,410				
							–				
240	SP	763121481	SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30	m2	39,009	–	39,009	622,25	24 273,35	1,2	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 77,5 mm, profil 50								
			Výkaz výměr: m 1.49				–				
			4,08*(11,98-1,555)				42,534				
			-1,5*2,35				- 3,525				
241	SP	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	8,9	–	8,900	574,75	5 115,28	0,1	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			2,5				2,500				
			3,9				3,900				
			3.NP				–				
			2,5				2,500				
			4.NP				–				
242	SP	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	8,4	–	8,400	608,00	5 107,20	0,1	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*2				8,400				
							–				
243	SP	763164651	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	5,095	–	5,095	478,80	2 439,63	0,1	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardni A, tl. 12,5 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			(0,45+0,79*2)*2,51				5,095				
							–				
244	SP	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,47	–	20,470	760,00	15 557,20	0,5	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: P5.03				–				
			15,7+4,77				20,470				
							–				
245	SP	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	78,018	–	78,018	38,00	2 964,68	–	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace								
			Výkaz výměr: m 1,49				–				
			39,009*2				78,018				
246	H	63150964	plsť tepelně izolační příčková akustická lambda=0,037 tl 80mm	m2	39,009	10,00	42,910	76,00	3 261,15	0,2	–
			Plný popis: plsť tepelně izolační příčková akustická lambda=0,037 tl 80mm								
247	H	63150972	plsť tepelně izolační příčková akustická lambda=0,037 tl 120mm	m2	39,009	10,00	42,910	114,00	4 891,73	0,2	–
			Plný popis: plsť tepelně izolační příčková akustická lambda=0,037 tl 120mm								
248	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	28 500,00	46 170,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			764: Konstrukce klempířské						198 513,01	0,9	0,0
249	SP	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm - galvan. pozink	m	13,1	–	13,100	1 047,85	13 726,84	0,1	–
			Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm								
			Výkaz výměr: KL/03 - rš 620 mm				–				
			13,1				13,100				
250	SP	764215608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 750 mm - galvan. pozink	m	31,8	–	31,800	1 158,05	36 825,99	0,3	–
			Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm								
			Výkaz výměr: KL/01 - rš 680 mm				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			13,1				13,100				
			KL/02 - rš 730 mm				–				
			18,7				18,700				
							–				
251	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - galvan. pozink	m	22,0	–	22,000	374,30	8 234,60	0,1	–
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□okapu okapovým plechem□ střechy rovné□ rš 330 mm								
			Výkaz výměr: KL / 08 - r.š. 270				–				
			20				20,000				
			KL / 11 - r.š. 270				–				
			2				2,000				
252	SP	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - galvan. pozink	m	6,0	–	6,000	388,08	2 328,45	0,0	–
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□štítu závětrnou lištou□ rš 330 mm								
			Výkaz výměr: KL / 09 - r.š. 270				–				
			3,5				3,500				
			KL / 10 - r.š. 270				–				
			2,5				2,500				
							–				
253	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° - galvan. pozink	m2	50,106	–	50,106	1 215,05	60 881,48	0,4	–
			Plný popis: Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků□ střechy rovné□ drážkováním□ ze svitků rš 670 mm, sklon střechy□ do 30 st.								
			Výkaz výměr: KL /04				–				
			4,79*6,66				31,901				
			KL / 12				–				
			7,83*2,325				18,205				
							–				
254	SP	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 480 mm - galvan. pozink	m	35,0	–	35,000	617,50	21 612,50	0,1	–
			Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□včetně háků a čel□ půlkruhový□ rš 400 mm								
			Výkaz výměr: KL / 13				–				
			35				35,000				
							–				
255	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou - 700 x 670 mm - galvan. pozink	kus	1,0	–	1,000	10 450,00	10 450,00	0,0	–
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□střešní výlez□ rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou□ skládanou nebo plechovou								
			Výkaz výměr: KL / 07				–				
			plechový vikýř pro krytí průchodu VZT potrubí střechou, pultová střecha s oplechováním bočních				–				
			stěn, klempířský límec po obvodu (vsunuto pod stávající krytinu) 700 x 670								
			1				1,000				
							–				
256	SP	76421365R1	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou - 1500 x 912mm - galvan. pozink	kus	2,0	–	2,000	14 250,00	28 500,00	0,0	–
			Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou□střešní výlez□ rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou□ skládanou nebo plechovou								
			Výkaz výměr: KL / 05				–				
			plechový vikýř pro krytí průchodu VZT potrubí střechou, pultová střecha s oplechováním bočních				–				
			stěn, klempířský límec po obvodu (vsunuto pod stávající krytinu) 1500 x 912 mm								
			2				2,000				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
257	SP	76421365R2	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou - 1000 x 670 mm - galvan. pozink	kus	1,0	–	1,000	10 925,00	10 925,00	0,0	–
		Plný popis:	*Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou*								
		Výkaz výměr:	KL / 06				–				
			plechový vikýř pro krytí průchodu VZT potrubí střechou, pultová střecha s oplechováním bočních stěn, klempířský límec po obvodu (vsunuto pod stávající krytinu) 1000 x 670 mm				–				
			1				1,000				
							–				
258	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,5	–	6,500	67,64	439,66	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			6,5				6,500				
							–				
259	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	–	1,610	2 850,00	4 588,50	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			765: Krytiny tvrdé						30 798,79	0,4	1,6
260	SP	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	62,36	–	62,360	49,40	3 080,58	–	0,2
		Plný popis:	*Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			2,5*17,8				44,500				
			0,83*9,5				7,885				
			1,05*9,5				9,975				
							–				
261	SP	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	7,798	–	7,798	116,28	906,76	–	0,3
		Plný popis:	*Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití*								
		Výkaz výměr:	7,74*2,015/2				7,798				
							–				
262	SP	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová režná sklonu do 30° na sucho	m2	8,725	–	8,725	616,08	5 375,22	0,4	–
		Plný popis:	*Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná*								
		Výkaz výměr:	2,015*4,33/2*2				8,725				
							–				
263	SP	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	2,015	–	2,015	1 326,58	2 673,06	0,0	–
		Plný popis:	*Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenáčů režných*								
264	SP	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	8,66	–	8,660	869,25	7 527,71	0,0	–
		Plný popis:	*Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. úžlabí na plech na sucho s těsnicími pásy*								
		Výkaz výměr:	4,33*2				8,660				
							–				
265	SP	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	16,0	–	16,000	128,44	2 055,04	–	1,1
		Plný popis:	*Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití*								
266	SP	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	16,0	–	16,000	215,75	3 451,92	–	–
		Plný popis:	*Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr: prostupy					–				
		7+9					16,000				
							–				
267	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03	–	6,030	950,00	5 728,50	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro krytiny skládanéstanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			766: Konstrukce truhlářské						**8 924 075,74**	**0,0**	–
268	B	TR /01b	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
		Plný popis:									
269	B	TR /03	kuchyňská linka2500 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	2,0	–	2,000	70 775,00	141 550,00	–	–
		Plný popis:									
270	B	TR /07	otevíravý kryt z MDF desky vč. osazovací rám (krytí hydrantů)650 x 650polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímznak hydrantu H z nerezu	ks	14,0	–	14,000	3 392,45	47 494,30	–	–
		Plný popis:									
271	B	TR /09	recepce - dřev.masivní rámy, prosklení, včetně zakrytí stropu 3445 x 1565LDTkašmír.šedá/antracits - tlumeným dotahem viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	106 875,00	106 875,00	–	–
		Plný popis:									
272	B	TR /37	revizní dvířka z MDF desky včetně rámu s profilací pro nalepení těsnění700 x 600 polyuretanový lak dle - návrhu výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykáním- viz samostatný výkres	ks	2,0	–	2,000	1 833,50	3 667,00	–	–
		Plný popis:									
273	B	TR /40	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1200 x 2000 polyuretanový lak dle návrhu - výmalby skryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 150mm- viz samostatný výkres	ks	2,0	–	2,000	27 075,00	54 150,00	–	–
		Plný popis:									
274	B	TR /41	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1250 x 2300 polyuretanový lak dle návrhu - výmalby skryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 460mm	ks	1,0	–	1,000	31 445,00	31 445,00	–	–
		Plný popis:									
275	B	TR /42	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1300 x 2300 polyuretanový lak dle návrhu - výmalb yskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 460mm- viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	31 445,00	31 445,00	–	–
		Plný popis:									
276	B	TR /43	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1200 x 2300 polyuretanový lak dle návrhu - výmalby skryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 460mm- viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	30 875,00	30 875,00	–	–
		Plný popis:									
277	B	TR /44	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1200 x 2000 polyuretanový lak dle návrhu - výmalby skryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 145mm- viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	27 645,00	27 645,00	–	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
278	B	TR /45	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF)720 x 2000polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 145mm- viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	15 295,00	15 295,00	–	–
		Plný popis:									
279	B	TR /48	vestavěná skříň do stávající niky (lakovaná MDF)1300 x 2200 polyuretanový lak dle návrhu - výmalby skryté kování s uzamykáním hloubka 560mm- viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	30 495,00	30 495,00	–	–
		Plný popis:									
280	H	W1008	W1008-okno se dřevěným rámem - 860x2050	kus	1,0	–	1,000	15 912,50	15 912,50	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
281	H	W073	W073-okno se dřevěným rámem - 1850x2000	kus	1,0	–	1,000	33 392,50	33 392,50	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
282	H	W088	W088-okno se dřevěným rámem - 1000x2300 - výlez na střechu	kus	2,0	–	2,000	20 757,50	41 515,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
283	SP	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	10,063	–	10,063	667,47	6 716,75	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m*								
		Výkaz výměr:	**0,86*2,05**				**1,763**				
			1,85*2				**3,700**				
			1*2,3*2				**4,600**				
							–				
284	B	DS26	DS26 D+M dveře včetně zárubně 2kř 900+900x2100mm, EW-C 30 DP3	ks	1,0	–	1,000	93 575,00	93 575,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
285	B	DS46	DS46 D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x1970mm	ks	1,0	–	1,000	28 975,00	28 975,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
286	B	DS62	DS62 D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm, EW-C 30 DP3	ks	1,0	–	1,000	171 190,00	171 190,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
287	B	DS63	DS63 D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x1970mm	ks	1,0	–	1,000	17 955,00	17 955,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
288	B	DS64	DS64 D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x1970mm	ks	1,0	–	1,000	17 955,00	17 955,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
289	B	DS65	DS65 D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm, EW-C 30 DP3	ks	1,0	–	1,000	54 245,00	54 245,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
290	B	DS67	DS67 D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
291	B	D101	D101D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
292	B	D102	D102D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
293	B	D103	D103D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
294	B	D104	D104D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
295	B	D105	D105D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	30495,00	30495,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
296	B	D106	D106D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
297	B	D107	D107D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
298	B	D108	D108D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
299	B	D109	D109D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
300	B	D110	D110D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm	ks	1,0	–	1,000	180025,00	180025,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
301	B	D111	D111D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
302	B	D112	D112D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
303	B	D113	D113D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
304	B	D114	D114D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
305	B	D115	D115D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
306	B	D116	D116D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
307	B	D117	D117D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	44745,00	44745,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
308	B	D118	D118D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	251750,00	251750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
309	B	D120	D120D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2100mm	ks	1,0	–	1,000	156750,00	156750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
310	B	D122	D122D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	251750,00	251750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
311	B	D126	D126D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	251750,00	251750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
312	B	D127	D127D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
313	B	D128	D128D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
314	B	D129	D129D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
315	B	D143	D143D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	232750,00	232750,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
316	B	D146	D146D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
317	B	D147	D147D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
318	B	D148	D148D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
319	B	D149	D149D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	283100,00	283100,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
320	B	D150	D150D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18145,00	18145,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
321	B	D151	D151D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
322	B	D152	D152D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
323	B	D153	D153D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	28975,00	28975,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
324	B	D158	D158D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
325	B	D159	D159D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
326	B	D160	D160D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
327	B	D161	D161D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
328	B	D163	D163D+M dveře včetně zárubně 2kř 1000+1000x2350mm	ks	1,0	–	1,000	65455,00	65455,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
329	B	D164	D164D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	30495,00	30495,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
330	B	D165	D165D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
331	B	D166	D166D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
332	B	D167	D167D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
333	B	D168	D168D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
334	B	D169	D169D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	232750,00	232750,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
335	B	D170	D170D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18145,00	18145,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
336	B	D171	D171D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
337	B	D172	D172D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
338	B	D173	D173D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
339	B	D174	D174D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	30495,00	30495,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
340	B	D186	D186D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18145,00	18145,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
341	B	D187	D187D+M dveře včetně zárubně 1kř 1000+1000x2350mm	ks	1,0	–	1,000	80940,00	80940,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
342	B	D189	D189D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
343	B	D191	D191D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm	ks	1,0	–	1,000	156750,00	156750,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
344	B	D192	D192 D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18145,00	18145,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
345	B	D201	D201D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
346	B	D202	D202D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
347	B	D203	D203D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
348	B	D204	D204D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
349	B	D205	D205D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
350	B	D206	D206D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
351	B	D207	D207D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
352	B	D208	D208D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
353	B	D209	D209D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
354	B	D210	D210D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
355	B	D211	D211D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
356	B	D212	D212D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
357	B	D213	D213D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm EW-C 30 DP3	ks	1,0	–	1,000	44745,00	44745,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
358	B	D214	D214D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	52060,00	52060,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
359	B	D215	D215D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	44745,00	44745,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
360	B	D216	D216D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
361	B	D217	D217D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
362	B	D218	D218D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
363	B	D242	D242D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	228950,00	228950,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
364	B	D243	D243D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
365	B	D244	D244D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
366	B	D245	D245D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
367	B	D246	D246D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
368	B	D248	D248D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	204440,00	204440,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
369	B	D249	D249D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	156750,00	156750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
370	B	D250	D250D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
371	B	D251	D251D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
372	B	D252	D252D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
373	B	D253	D253D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
374	B	D254	D254D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
375	B	D255	D255D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
376	B	D256	D256D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
377	B	D257	D257D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
378	B	D258	D258D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
379	B	D259	D259D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	44745,00	44745,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
380	B	D260	D260D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
381	B	D261	D261D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	48925,00	48925,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
382	B	D262	D262D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
383	B	D263	D263D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
384	B	D264	D264D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	156940,00	156940,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
385	B	D265	D265D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
386	B	D266	D266D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
387	B	D267	D267D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
388	B	D268	D268D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
389	B	D269	D269D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
390	B	D270	D270D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
391	B	D271	D271D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
392	B	D272	D272D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
393	B	D273	D273D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	188100,00	188100,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
394	B	D274	D274D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2100mm	ks	1,0	–	1,000	153900,00	153900,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
395	B	D275	D275D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
396	B	D276	D276D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
397	B	D277	D277D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
398	B	D278	D278D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
399	B	D279	D279D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	201875,00	201875,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
400	B	D280	D280D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2100mm EW-C 30 DP3	ks	1,0	–	1,000	85025,00	85025,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
401	B	D338	D338D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	30495,00	30495,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
402	B	D342	D342D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	141455,00	141455,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
403	B	D343	D343D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
404	B	D344	D344D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
405	B	D345	D345D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
406	B	D346	D346D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
407	B	D347	D347D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	251750,00	251750,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
408	B	D348	D348D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	160455,00	160455,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
409	B	D349	D349D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
410	B	D350	D350D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
411	B	D351	D351D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
412	B	D352	D352D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
413	B	D353	D353D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
414	B	D354	D354D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
415	B	D355	D355D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
416	B	D361	D361D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	188575,00	188575,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
417	B	D362	D362D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
418	B	D363	D363D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
419	B	D364	D364D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
420	B	D365	D365D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
421	B	D366	D366D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
422	B	D367	D367D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
423	B	D368	D368D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
424	B	D369	D369D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
425	B	D370	D370D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	201875,00	201875,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
426	B	D371	D371D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
427	B	D372	D372D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
428	B	D373	D373D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
429	B	D374	D374D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
430	B	D375	D375D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
431	B	D376	D376D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
432	B	D377	D377D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
433	B	D378	D378D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
434	B	D379	D379D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
435	B	D401	D401D+M dveře včetně zárubně 2kř 900+900x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	85025,00	85025,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
436	B	D402	D402D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
437	B	D403	D403D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
438	B	D404	D404D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
439	B	D405	D405D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
440	B	D406	D406D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
441	B	D415	D415D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm, EI-C-30DP3	ks	1,0	–	1,000	37810,00	37810,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
442	B	D416	D416D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
443	B	D417	D417D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
444	B	D418	D418D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
445	B	D419	D419D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
446	B	D420	D420D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
447	B	D421	D421D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
448	B	D422	D422D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
449	B	D423	D423D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
450	B	D424	D424D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14725,00	14725,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
451	B	D428	D428D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
452	B	D429	D429D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
453	B	D430	D430D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
454	B	D431	D431D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
455	B	D432	D432D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
456	B	D433	D433D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	61940,00	61940,00	–	–
			Plnýpopis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
457	B	D434	D434D+M dveře včetně zárubně 2kř 750+500x2100mm	ks	1,0	–	1,000	137940,00	137940,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
458	B	D435	D435D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
459	B	D436	D436D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
460	B	D437	D437D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
461	B	D438	D438D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
462	B	D439	D439D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
463	B	D440	D440D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
464	B	D441	D441D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
465	B	D442	D442D+M dveře včetně zárubně 1kř 700x2100mm	ks	1,0	–	1,000	14 725,00	14 725,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
466	B	D443	D443D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	93 575,00	93 575,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
467	B	D444	D444D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2350mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	93 575,00	93 575,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
468	B	D445	D445D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	37 810,00	37 810,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
469	B	D446	D446D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm EI-C30DP3	ks	1,0	–	1,000	37 810,00	37 810,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
470	H	W089	W089-okno s plastovým rámem - 1020x2020	kus	2,0	–	2,000	9 253,00	18 506,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
471	H	W090	W090-okno s plastovým rámem - 1100x2020	kus	1,0	–	1,000	9 747,00	9 747,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
472	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,343	–	6,343	614,03	3 894,69	0,0	–
			Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
			Výkaz výměr: 1,02*2,02*2				4,121				
			1,1*2,02				2,222				
							–				
473	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	9 500,00	10 450,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukce zámečnické						5 357 597,67	–	–
474	SP	767995111.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 190,0	–	1 190,000	38,00	45 220,00		–
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
475	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	1,19	5,00	1,250	47 500,00	59 375,00		–
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	PL8				–				
			1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			11*24,8/1000				0,273				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			PL8				–				
			9*24,8/1000				0,223				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			8*24,8/1000				0,198				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			8*24,8/1000				0,198				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			12*24,8/1000				0,298				
476	B	ZA /01	Zapuštěná čistící zóna exteriérová tl. 27mm - rám L 30/30/3mm (nerez) - kombinace kartáčových a - gumových profilů v AL profilech - výšku rohože nutno zvolit dle skutečné skladby podlahy 1500 x / 1000 nutno ověřit na stavběnerez hliníkocel.kartáčky, pryžvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	11980,45	11980,45	–	–
		Plnýpopis:									
477	B	ZA /02	vstupní rohož interiérová - rám L 20/30/3mm (nerez) - kobercová zóna ze 100% polypropylenu zatavený - do PVC podkladu1500 x 1000nerez100% PPvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	3502,65	3502,65	–	–
		Plnýpopis:									
478	B	ZA /03	vstupní rohož exteriérová (dle ZA/01)1500 x 1000nerez hliníkocel.kartáčky, pryžvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	11980,45	11980,45	–	–
		Plnýpopis:									
479	B	ZA /04	vstupní rohož interiérová (dle ZA/02)1500 x 1000nerez100% PPvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	3502,65	3502,65	–	–
		Plnýpopis:									
480	B	ZA /05	vstupní rohož exteriérová (dle ZA/01)1500 x 1000nerez hliníkocel.kartáčky, pryžvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	11980,45	11980,45	–	–
		Plnýpopis:									
481	B	ZA /06	vstupní rohož interiérová (dle ZA/02)1500 x 1000nerez100% PPvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	3502,65	3502,65	–	–
		Plnýpopis:									
482	B	ZA /10	zábradlínaschodišti2xlomenékotvenéshora -navazujícínaocel.kcivýtahovéšachty - madlo - dřevěné2840litina dřevosyntetické lakové souvrstvívč.kotevních prvků	bm	2,84	–	2,840	34105,00	96858,20	–	–
		Plnýpopis:									
483	B	ZA /15	zábradlí1xlomenékotvenéshora - madlo dřevěné4100+1580ocelsyntetické lakové - souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	197809,00	197809,00	–	–
		Plnýpopis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
484	B	ZA /16	otevíratelné zábradlí (součást ZA/15) -výškamadla1m - madlo dřevěné -prosklenébezp.-Sklem1580ocel bezp.sklosyntetické lakové souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	18683,65	18683,65	–	–
		Plnýpopis:									
485	B	ZA /18	vstupní rohož interiérová (dle ZA/02)2000 x 1000nerez100% PPvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	4364,30	4364,30	–	–
		Plnýpopis:									
486	B	ZA /19	vstupní rohož interiérová (dle ZA/02)2000 x 1000nerez100% PPvč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	4364,30	4364,30	–	–
		Plnýpopis:									
487	B	ZA /27	dřevěné madlo z tvrdého dřeva O40mm na zeď vč.nerezových kotevních konzol do -zdi4240nerez dub-vč.kotevních prvků	m	4,24	–	4,240	1792,65	7600,84	–	–
		Plnýpopis:									
488	B	ZA /31	zpevnění hrany podlahy oc. úhelníkem2180ocelsyntetické lakové souvrstvívč.kotevních prvků	kg	9,4	–	9,400	247,71	2328,50	–	–
		Plnýpopis:									
489	B	ZA /37	novébalustrádovézábradlíšikmé vč. dřevěného madla5000ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	173280,00	173280,00	–	–
		Plnýpopis:									
490	B	ZA /38	novébalustrádovézábradlíšikmé vč. dřevěného madla5650ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	194940,00	194940,00	–	–
		Plnýpopis:									
491	B	ZA /39	novébalustrádovézábradlíšikmé vč. dřevěného madla2180ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	79420,00	79420,00	–	–
		Plnýpopis:									
492	B	ZA /40	nové secesní zábradlí šikmé vč. dřevěného dubového profilovaného madla - - sloupky litinové, provedení dle stávajících secesních sloupků, opatřené trnem pro / kotvení do stupňů chem. kotvou, krajní sloupky jsou tvarově odlišné od vnitřních sloupků - - profilované dubové madlo lakované bude nasazeno a nalepenona	ks	1,0	–	1,000	170525,00	170525,00	–	–
		Plnýpopis:									
493	B	ZA /41	překotvení a repase zábradlí - změna montáže z bočního na horní kotvení (odříznutí stávajícího - kotvení, navaření novéhokotevníhoprvku) - chemické a mechanické očištění (broušení, pískování) / výplně zábradlí, nové syntetickélakovésouvrství - repase stáv. dřevěného madla (vč. nutné dmt a - zpětné mtz), chemické a mechanické očištění, nové lakové souvrství10800ocel dřevosyntetické lakové	kpl	1,0	–	1,000	172235,00	172235,00	–	–
		Plnýpopis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
494	B	ZA /42	překotvení a repase zábradlí (dle ZA/41)10800ocel dřevosyntetické lakové souvrstvívč.kotevních - prvků vč. dmt a zpětné mtz zábradlí	kpl	1,0	–	1,000	172235,00	172235,00	–	–
		Plnýpopis:									
495	B	ZA /43	překotvení a repase zábradlí (dle ZA/41)10800ocel dřevosyntetické lakové souvrstvívč.kotevních - prvků vč. dmt a zpětné mtz zábradlí	kpl	1,0	–	1,000	172235,00	172235,00	–	–
		Plnýpopis:									
496	B	ZA /44	nové vodorovné zábradlí - doplnění zábradlí na výstupu - kopie stávajícího okolního zábradlí-(sloupkyimadla)680ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	34105,00	34105,00	–	–
		Plnýpopis:									
497	B	ZA /45	nové vodorovné zábradlí - doplnění zábradlí na výstupu - kopie stávajícího okolního zábradlí-(sloupkyimadla)2600ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	88768,00	88768,00	–	–
		Plnýpopis:									
498	B	ZA /46	novézábradlí - na nástupním a prostředním rameni - překotvení zábradlí z bočního na horní kotvení - na výstupním rameni (dle ZA/41)6890 + 3440ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních / prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	359005,00	359005,00	–	–
		Plnýpopis:									
499	B	ZA /47	překotvení a repase zábradlí (dle ZA/41)10800ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	172235,00	172235,00	–	–
		Plnýpopis:									
500	B	ZA /48	překotvení a repase zábradlí (dle ZA/41)10800ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	172235,00	172235,00	–	–
		Plnýpopis:									
501	B	ZA /51	repasemadla - repase stáv. dřevěného madla (vč. nutné dmt a zpětné mtz), chemické a mechanické - očištění, nové lakové souvrství - repase sloupků - chemické a mechanické očištění (broušení, / pískování), nové syntetickélakovésouvrství2420ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. - kotevních prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	4655,00	4655,00	–	–
		Plnýpopis:									
502	B	ZA /52	repase madla (dle ZA/51)2420ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	4655,00	4655,00	–	–
		Plnýpopis:									
503	B	ZA /53	repasestávajícíhozábradlí - chemické a mechanické očištění (broušení, pískování) sloupků a výplní - zábradlí, novésyntetickélakovésouvrství - repase stáv. dřevěného madla (vč. nutné dmt a zpětné / mtz), chemické a mechanické očištění, nové lakové souvrství4450ocel dřevo dubsyntetické lakové - souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	74147,50	74147,50	–	–
		Plnýpopis:									
504	B	ZA /54	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4450ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	74147,50	74147,50	–	–
		Plnýpopis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
505	B	ZA /55	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4960ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	76047,50	76047,50	–	–
		Plnýpopis:									
506	B	ZA /56	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4950ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	76047,50	76047,50	–	–
		Plnýpopis:									
507	B	ZA /57	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4450ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	74147,50	74147,50	–	–
		Plnýpopis:									
508	B	ZA /58	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4450ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	74147,50	74147,50	–	–
		Plnýpopis:									
509	B	ZA /59	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4450ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	74147,50	74147,50	–	–
		Plnýpopis:									
510	B	ZA /60	repase stávajícího zábradlí (dle ZA/53)4960ocel dřevo dubsyntetické lakové souvrstvívč. kotevních - prvků a přípomocí	kpl	1,0	–	1,000	76047,50	76047,50	–	–
		Plnýpopis:									
511	B	ZA /71	přístupové schodiště na střechu ke strojovně VZT - stupnice a podstupnice z žebírkového plechu - - schodnice z oc profilu U160, kotveného do okolních zdí chem. kotvami / - zábradlí z jaklů 50x50x3mm, tyčová výplň pr. 10mm - - kotevní příruby z plechu tl. 10mm-nerez brusvč.kotevních prvků	kg	845,1	–	845,100	190,00	160569,00	–	–
		Plnýpopis:									
512	B	ZA /72	ocelová mříž včetně jednokřídlých dveří - vč. vstupních dveří s uzamykáním bezp.vložkou - rám z - nerezových profilů jakl 100x50x3 a 50x50x3mm / - nerezová síť s okem 40x40mm, pr. drátu 3mm(1150+615) x 3180nerez brusvč.kotevních prvků	kg	90,4	–	90,400	190,00	17176,00	–	–
		Plnýpopis:									
513	B	ZA /77	~~otočný konzolový jeřáb s elektrickým vrátkem - typový výrobek, dovatel určí přípomocné konstrukce - pro kotvení jeřábu k oc. profilu IPE 160 (ZA/81)vyložení - ramene min. 2000mmocelgalv.pozink + / syntetické lakové souvrstvínosnost 500 kg, - včetně kotvení k rámu lávky (prvek ZA/81), dodávka a - montáž -~~ **NEOCEŇOVAT**	ks	1,0	–	1,000	0,00		–	–
		Plnýpopis:									
514	B	ZA /78	celokovové schodiště - přístup do podstřeší - nosné konstrukce z profilů jakl - - stupně a podesta z pororoštů - sloupky a madlo / zábradlí z profilů jakl, výplně z tyčí pr. 10mm1100 x 1400ocelžár.pozinkvč.kotevních prvků	kg	223,46	–	223,460	80,75	18044,40	–	–
		Plnýpopis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
515	B	ZA /80	nosnáocelovákonstrukcevýtahovéšachty-ocelovášachtašroubovanáz ocelových dutých - profilů, konstrukce je zakotvená pomocí chemických kotev a uhelníkových přípojek v každé nástupní / podestě,ocelová konstrukce práškově lakovaná v odstínech RAL - - Šachta je opláštěna pomocí zasklívacího profilu AL, rozměr 25x25x2mm do něhož jsou vlepena skla	kg	1555,7	–	1555,700	416,81	648435,21	–	–
		Plnýpopis:									
516	B	ZA /81	nosná konstrukce pro osazení vzduchotechnických jednotek na střeše auly, včetně příčníků pro pochozí - plošiny - hlavní nosný rám z profilů HEA, svařovaných k sobě ve dvou / výškových úrovních, svislé sloupky ukončené plechovými patkami pro opření do kce střechy nad nosnými - zdmi - příčníky z oc.prof.IPE160,kotvenékhlavním	kg	7072,5	–	7072,500	78,00	551619,64	–	–
		Plnýpopis:									
517	B	ZA /83	Servisní plošina pro přístup k revizním otvorům VZT potrubí - nosná konstrukce z oc. prof. U100, - kotvená chem. kotvami do přilehlých stěn, pochozí plocha z pororoštu2500 x 1330ocelžárový pozink/ / hliníkvč.kotevních prvků a mobilního hliníkového žebříku dl. 3,0m s háky pro uchycení k pororoštu - proti smeknutí	kg	106,5	–	106,500	81,70	8701,05	–	–
		Plnýpopis:									
518	B	ZA /84	Servisní plošina pro přístup k revizním otvorům VZT potrubí - nosná konstrukce z oc. prof. L50/50x3, - kotvená chem. kotvami do přilehlých stěn, pochozí plocha z pororoštu1955 x 560ocelžárový / pozinkvč.kotevních prvků	kg	59,1	–	59,100	91,68	5417,99	–	–
		Plnýpopis:									
519	B	ZA /85	nosná kce střechy - oc. prof. IPE140, kotevní příruby tl. 10mm, kotvení chem. kotvami M101730 x - 1100ocelžárový pozinkvč.kotevních prvků, kotevní příruby pro Za/87 na výrobcích osazeny zrcadlově / obráceně	kg	171,22	–	171,220	62,42	10686,70	–	–
		Plnýpopis:									
520	B	ZA /86	nosná kce střechy - oc. prof. IPE140, kotevní příruby tl. 10mm, kotvení chem. kotvami M101730 x - 1100ocelžárový pozinkvč.kotevních prvků	kg	1091,68	–	1091,680	62,42	68137,21	–	–
		Plnýpopis:									
521	B	ZA /87	nosná kce střechy - oc. prof. IPE140, kotevní příruby tl. 10mm, spojovací materiál2135ocelžárový - pozinkvč.kotevních prvků	kg	88,39	–	88,390	66,50	5877,94	–	–
		Plnýpopis:									
522	B	ZA /88	stropní nosník - oc. prof. IPE140, kotevní příruby tl. 10mm, kotvení chem. kotvami M101330ocelžárový - pozinkvč.kotevních prvků	kg	570,43	–	570,430	68,40	39017,41	–	–
		Plnýpopis:									
523	B	ZA /89	osazovacírámproint.Okno-oc.prof.U160,3785x5700ocelzákladová barvavč.kotevních prvků	kg	184,6	–	184,600	71,25	13152,75	–	–
		Plnýpopis:									
524	B	ZA /90	skelet nástavby nad schodištěm - nosné svislé i střešní konstrukce z oc. - profilů IPE140 - střešní paždíky / z oc. prof. IPE100 - diagolnální zavětrování z oc. prof. L50/50x3mm - - příruby - oc. plech tl. 10mm6140 x 3970ocelzákladová barvavč.kotevních prvků	kg	1631,0	–	1631,000	65,55	106912,05	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plný popis:									
525	B	ZA /91	stropní nosník - oc. prof. IPE140, kotevní příruby tl. 10mm, kotvení chem. kotvami M102576ocelžárový - pozinkvč.kotevních prvků	kg	145,97	–	145,970	66,50	9 707,01	–	–
		Plný popis:									
526	B	ZA /92	zábradlí - rám zábradlí z oc. - prof. jakl 50/50x3mm - výplně z / kulatiny pr. 10mmn - příruby - oc. plech tl. 5mm2250 x - 1145ocelsyntetické lakové souvrstvívč.kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	8 573,75	8 573,75	–	–
		Plný popis:									
527	B	ZA /93	zábradlí na schodišti 2x lomené kotvené shora - madlo dřevěné1900ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč.kotevních prvků	ks	2,0	–	2,000	64 799,50	129 599,00	–	–
		Plný popis:									
528	B	ZA /94	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí1600ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	1,0	–	1,000	54 568,00	54 568,00	–	–
		Plný popis:									
529	B	ZA /95	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí1220ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	2,0	–	2,000	41 610,00	83 220,00	–	–
		Plný popis:									
530	B	ZA /96	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí1310ocel dřevosyntetické lakové - souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	2,0	–	2,000	44 678,50	89 357,00	–	–
		Plný popis:									
531	B	ZA /97	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí, madlo napojeno na nové madlo na - schodišti2160ocel dřevosyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	1,0	–	1,000	73 666,80	73 666,80	–	–
		Plný popis:									
532	B	ZA /98	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí, madlo napojeno na nové madlo na - schodišti2160ocel dřevosyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	1,0	–	1,000	73 666,80	73 666,80	–	–
		Plný popis:									
533	B	ZA /99	nové vodorovné zábradlí - kopie stávajícího okolního zábradlí, madlo napojeno na nové madlo na - schodišti3380ocel dřevosyntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků a přípomocí	ks	1,0	–	1,000	115 274,90	115 274,90	–	–
		Plný popis:									
534	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	7 600,00	13 756,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			771: Podlahy z dlaždic						575 982,82	15,3	–
535	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	383,25	–	383,250	9,50	3 640,88	0,1	–
		Plný popis:	*chodba SO 02 - 1.np*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
536	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání	m	383,25	–	383,250	91,77	35170,85	0,2	–
		Plnýpopis:	*montáž soklíků vč. přiřezání, obroušení, lepemí vč. lepící hmoty a spárování silikonem*								
537	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	383,25	1,05	402,413	332,50	133802,16	1,6	–
		Plnýpopis:	*chodba SO 02 - 1.np*								
538	SP	771574131.1	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem vč. spárování	m2	282,51	–	282,510	475,00	134192,25	1,1	–
		Plnýpopis:	*montáž dlažeb vč. dodávky lepidla, spárování vč. spárovací hmoty, svislé rohvé spáry a styk podlaha obklad spárován silikonem*								

Výkaz výměr:

1.NP	**79,51**
m.č. 1.17	**3,39**
m.č. 1.17a	**2,41**
m.č. 1.17b	**1,91**
m.č. 1.17c	**1,97**
m.č. 1.19	**3,4**
m.č. 1.19a	**3,59**
m.č. 1.19b	**1,38**
m.č. 1.19c	**1,38**
m.č. 1.45	**9,51**
m.č. 1.45a	**4,74**
m.č. 1.45b	**1,35**
m.č. 1.45c	**1,34**
m.č. 1.45d	**1,34**
m.č. 1.45e	**3,25**
m.č. 1.46	**2,97**
m.č. 1.54	**4,15**
m.č. 1.54a	**6,32**
m.č. 1.54b	**1,6**
m.č. 1.54c	**5,06**
m.č. 1.56	**5,98**
m.č. 1.62	**1,57**
m.č. 1.69	**1,82**
m.č. 1.76	**3,4**
m.č. 1.76a	**2,68**
m.č. 1.76b	**1,5**
m.č. 1.76c	**1,5**
2.NP	**70,67**
m.č. 2.17	**3,69**
m.č. 2.17a	**3,45**
m.č. 2.17b	**1,35**
m.č. 2.17c	**1,38**
m.č. 2.29	**8,82**
m.č. 2.29a	**8,47**
m.č. 2.29b	**1,53**
m.č. 2.29c	**1,53**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		m.č. 2.29d					1,53				
		m.č. 2.29e					2,97				
		m.č. 2.30					1,69				
		m.č. 2.36					11,8				
		m.č. 2.36a					2,58				
		m.č. 2.36b					1,49				
		m.č. 2.36c					1,49				
		m.č. 2.36d					1,48				
		m.č. 2.36e					1,57				
		m.č. 2.36f					2,97				
		m.č. 2.37					2,16				
		m.č. 2.67					3,33				
		m.č. 2.67a					2,47				
		m.č. 2.67b					1,46				
		m.č. 2.67c					1,46				
			3.NP				81,05				
		m.č. 3.14					3,47				
		m.č. 3.14a					3,08				
		m.č. 3.14b					1,86				
		m.č. 3.14c					1,89				
		m.č. 3.16					3,21				
		m.č. 3.16a					3,58				
		m.č. 3.16b					1,37				
		m.č. 3.16c					1,37				
		m.č. 3.26					8,88				
		m.č. 3.26a					8,21				
		m.č. 3.26b					1,71				
		m.č. 3.26c					1,71				
		m.č. 3.26d					1,71				
		m.č. 3.26e					2,98				
		m.č. 3.27					1,7				
		m.č. 3.34					2,13				
		m.č. 3.35					11,87				
		m.č. 3.35a					2,49				
		m.č. 3.35b					1,45				
		m.č. 3.35c					1,54				
		m.č. 3.35d					1,53				
		m.č. 3.35e					1,53				
		m.č. 3.35f					2,97				
		m.č. 3.59					3,39				
		m.č. 3.59a					2,44				
		m.č. 3.59b					1,49				
		m.č. 3.59c					1,49				
			4.NP				51,28				
		m.č. 4.02					2,97				
		m.č. 4.05					10,44				
		m.č. 4.05a					2,28				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		m.č. 4.05b					1,53				
		m.č. 4.05c					1,51				
		m.č. 4.05d					1,51				
		m.č. 4.05e					1,53				
		m.č. 4.06					2,66				
		m.č. 4.15					8,9				
		m.č. 4.15a					8,67				
		m.č. 4.15b					1,57				
		m.č. 4.15c					1,53				
		m.č. 4.15d					1,53				
		m.č. 4.15e					1,68				
		m.č. 4.15f					2,97				
539	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	282,510	–	282,510	13,40	3 786,91	–	–
		Plný popis:	*Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě*								
540	H	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 - hladká, matná- rozměr 20x20cm- odstín dle specifikace D.55 skladby	m2	282,51	1,05	296,636	475,00	140 901,86	5,7	–
		Plný popis:	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*								
541	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	282,51	–	282,510	199,50	56 360,75	2,2	–
		Plný popis:	*Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa*								
		Výkaz výměr:	1.np až 4.np				–				
542	SP	771473132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	32,41	–	32,410	125,40	4 064,21	0,0	–
		Plný popis:	*montáž dlažeb vč. dodávky lepidla, spárování vč. spárovací hmoty, svislé rohvé spáry a styk podlaha obklad spárován silikonem*								
		Výkaz výměr:	P1.52 - 16*0,5				8,000				
			P 1.54 - 14*0,5				7,000				
			1.18a - 5*0,5				2,500				
			1.18a - 4,165*2+2,97				11,300				
			1.18b - 1,505*2+2*0,3				3,610				
543	V	999	oprava schodiště - podbetonováním, vyrovnání stupňů	ks	16,0	–	16,000	641,25	10 260,00	0,0	–
		Plný popis:	*materiál dodávkolu investora*								
		Výkaz výměr:	1.18 - 16 ks								
544	H	59761406	dlažba keramická slinutá neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 - podesty schodišť - dle specifikace D.55 skladby	m2	35,95	1,10	39,545	380,00	15 027,10	0,8	–
		Výkaz výměr:	m.č. P1.55				11,610				
			podesty P1.54				5,000				
			m.č. 1.18a				7,340				
			m.č. 1.18b				12,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
545	SP	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických, s nosem, flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	52,45	–	52,450	291,46	15 287,08	0,1	–
		Plný popis:	*montáž dlažeb vč. dodávky lepidla, spárování vč. spárovací hmoty, svislé rohové spáry a styk podlaha obklad spárován silikonem*								
		Výkaz výměr:	P1.52 - 16*1,2				19,200				
			P 1.54 - 14*1,31				18,400				
			1.18a - 5*2,97				14,850				
546	SP	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	52,45	–	52,450	153,18	8 034,19	0,1	–
		Plný popis:	*montáž dlažeb vč. dodávky lepidla, spárování vč. spárovací hmoty, svislé rohové spáry a styk podlaha obklad spárován silikonem*								
		Výkaz výměr:	P1.52 - 16*1,2				19,200				
			P 1.54 - 14*1,31				18,400				
			1.18a - 5*2,97				14,850				
547	H	59761406	nášlapné dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - barva, šedá matná- rozměr 300x300mm- odstín dle specifikace D.55 skladby	ks	184,0	–	184,000	30,40	5 593,60	3,5	–
		Plný popis:	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2*								
		Výkaz výměr:	P1.52 - 16*4				64,000				
			P 1.54 - 14*5				70,000				
			1.18a - 5*10				50,000				
548	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	1 425,00	9 861,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			772: Podlahy z kamene						622 484,65	5,6	–
549	SP	772001	repase stávajícího kamenného schodiště- mechanické očištění povrchu schodů- napuštění kamenickou che	m2	402,87	–	402,870	598,50	241 117,70	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			P1.08				–				
			4,81+13,35+14,1				32,260				
			2.NP				–				
			P2.08				–				
			22,87+40,9+41,04+19,46				124,270				
			3.NP				–				
			P3.08				–				
			22,21+40,97+41,41+19,43				124,020				
			4.NP				–				
			P4.08				–				
			39,74+18,96+22,56+41,06				122,320				
							–				
550	SP	772002	oprava poškozených míst schodiště (10%)- oprava speciální sanační maltou s vysokou přídržností - - adhezní můsteke (penetrační vrstva)	m2	40,287	–	40,287	1 311,00	52 816,26	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	402,87*0,1				40,287				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
551	SP	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	81,6	–	81,600	684,00	55 814,40	0,3	–
			Plný popis: Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů □kladených do lepidla□ s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou□ deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl.□ 30 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			P4.09				–				
			2,4*2*17				81,600				
							–				
552	SP	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	81,6	–	81,600	399,00	32 558,40	0,2	–
			Plný popis: Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů □kladených do lepidla□ s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou□ deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl.□ do 30 mm								
553	H	58386642	podstupnice leštěná žula tl 3cm	m	81,6	10,00	89,760	560,50	50 310,48	1,3	–
			Plný popis: podstupnice leštěná žula tl 3cm								
554	H	58387631	nástupnice leštěná žula š 35cm tl 3cm	m	81,6	10,00	89,760	1 510,50	135 582,48	2,6	–
			Plný popis: nástupnice leštěná žula š 35cm tl 3cm								
555	SP	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	12,76	–	12,760	617,50	7 879,30	0,1	–
			Plný popis: Kladení dlažby z kamene □do lepidla□ z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic□ ve skladbě se pravidelně opakujících, tl.□ do 30 mm								
			Výkaz výměr: P4.09				–				
			5,8*2,2				12,760				
556	H	58382180	deska obkladová žula leštěná tl 3cm do 0,24m2	m2	12,76	10,00	14,036	1 795,50	25 201,64	1,1	–
			Plný popis: deska obkladová žula leštěná tl 3cm do 0,24m2								
557	SP	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	7,2	–	7,200	2 945,00	21 204,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů □stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 60 m								
			773: Podlahy z litého teraca						**455 070,43**	**3,4**	–
558	SP	773421200	Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 50 mm s požlábkem	m	100,44	–	100,440	717,25	72 040,59	0,8	–
			Plný popis: Soklíky z barevného litého teraca □tl. 20 mm výšky□ do 50 mm rovné s požlábkem								
			Výkaz výměr: 1.28				15,8				
			1.34				15,8				
			1.33								
			7,4*2+2,67*2*0,2				17,88				
			1.74								
			4,375*2+2,455*2				13,66				
			2.64								
			4,745*2+2,35+2,05+2*0,2				14,29				
			2.15								
			5,22*2+2,05*2-1,95				12,59				
			4.36b								
			1,13+3,855+1,4+1,265+2,77				10,42				
559	SP	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	146,1	–	146,100	2 565,00	374 746,50	2,5	–
			Plný popis: Podlahy z barveného litého teraca □zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po□dilatačních částech)□ prosté (drť ve specifikaci)□ tl. 20 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			I.34				17,240				
			I.28				17,240				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			I.33								
			14,36				14,360				
			I.74								
			18,2				18,200				
			2.NP				–				
			II.64				–				
			11,99				11,990				
			II.15								
			XII.21				12,210				
			4.NP				–				
			4.36b				–				
			38,86				38,860				
			doplnění teraca u výtahu: m.č. 1.74+2.66+3.58+4.19								
			4+4+4+4				16,000				
560	SP	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	3,91	–	3,910	2 118,50	8 283,34	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			775: Podlahy dřevěné						**438 575,55**	**3,3**	**37,1**
561	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	1 485,84	–	1 485,840	61,75	91 750,62	–	37,1
		Plný popis:	*Demontáž podlah vlysových s lištami lepených*								
		Výkaz výměr:	**1.np**								
			m.č. 1.01				63,42				
			m.č. 1.02				18,080				
			m.č. 1.03				58,180				
			m.č. 1.04				18,810				
			m.č. 1.05				19,530				
			m.č. 1.06				12,990				
			m.č. 1.06a				10,770				
			m.č. 1.07				16,450				
			m.č. 1.08				39,250				
			m.č. 1.09				20,860				
			m.č. 1.10				17,010				
			m.č. 1.11				18,810				
			m.č. 1.12				22,970				
			m.č. 1.13				10,030				
			m.č. 1.14				14,380				
			m.č. 1.15				14,090				
			m.č. 1.16				40,730				
			m.č. 1.17				10,260				
			m.č. 1.24				7,520				
			m.č. 1.33				19,000				
			2.np								
			m.č. 2.01				24,220				
			m.č. 2.02				14,850				
			m.č. 2.03				10,090				
			m.č. 2.04				13,960				
			m.č. 2.05				23,590				
			m.č. 2.06				12,810				
			m.č. 2.06a				4,230				
			m.č. 2.07				17,270				
			m.č. 2.08				84,020				
			m.č. 2.09				41,680				
			m.č. 2.10				21,140				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2.11				41,480				
			m.č. 2.12				22,190				
			m.č. 2.13				19,750				
			m.č. 2.13a				12,120				
			m.č. 2.13b				4,350				
			m.č. 2.14				64,310				
			m.č. 2.15				11,400				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.22				56,920				
			m.č. 2.31				137,520				
			m.č. 2.32				19,220				
			m.č. 2.34				6,460				
			m.č. 2.35				8,880				
			m.č. 2.40				10,200				
			3.np								
			m.č. 3.14				11,530				
			4.np								
			m.č. 4.02				7,700				
			m.č. 4.03				19,060				
			m.č. 4.04				13,160				
			m.č. 4.05				15,710				
			m.č. 4.06				11,770				
			m.č. 4.07				13,130				
			m.č. 4.08				43,430				
			m.č. 4.10				11,290				
			m.č. 4.11				6,160				
			m.č. 4.17				20,380				
			m.č. 4.18				8,450				
			m.č. 4.28				22,590				
			m.č. 4.29				10,630				
			m.č. 4.30				4,660				
			m.č. 4.31				14,080				
			m.č. 4.32				12,870				
			m.č. 4.33				23,610				
			m.č. 4.34				14,540				
562	SP	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	213,11	–	213,110	332,50	70 859,08	0,1	–
		Plný popis:	*Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak*								
563	SP	775514511.1	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	183,91	1,05	193,106	1 377,50	266 002,83	3,2	–
		Plný popis:	*kladení stromeček, vč. lepení, přířezů a dodávky lepicí hmoty*								
		Výkaz výměr:	m.č. 1.11				23,110				
			m.č. 2.31				160,800				
564	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
565	SP	775901	podlahová lišta - masiv dub se zaoblenou horní hranou v.50mm, tl. 15mm, povrchová úprava dle vlysů	m	71,27	–	71,270	114,00	8 124,78	0,0	–
		Plný popis:	*lišta vč. přířezu, montáže vč. kotevního materiálu*								
		Výkaz výměr:	m.č. 1.11								
			3,59*2+6,3*2-0,8+4*0,2				19,780				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2.31								
			17,475*2+9,17*2-2*1,5+6*0,2				51,490				
			776: Podlahy povlakové						**1 077 942,19**	**9,0**	**4,5**
566	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1485,84	–	1485,840	61,75	91750,62	–	4,5
		Plnýpopis:	*demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.03 1.np -1.np,DO.04-2np,DO.05-*								
		Výkaz výměr:	**1.np**								
			m.č. 1.01				63,42				
			m.č. 1.02				18,080				
			m.č. 1.03				58,180				
			m.č. 1.04				18,810				
			m.č. 1.05				19,530				
			m.č. 1.06				12,990				
			m.č. 1.06a				10,770				
			m.č. 1.07				16,450				
			m.č. 1.08				39,250				
			m.č. 1.09				20,860				
			m.č. 1.10				17,010				
			m.č. 1.11				18,810				
			m.č. 1.12				22,970				
			m.č. 1.13				10,030				
			m.č. 1.14				14,380				
			m.č. 1.15				14,090				
			m.č. 1.16				40,730				
			m.č. 1.17				10,260				
			m.č. 1.24				7,520				
			m.č. 1.33				19,000				
			2.np								
			m.č. 2.01				24,220				
			m.č. 2.02				14,850				
			m.č. 2.03				10,090				
			m.č. 2.04				13,960				
			m.č. 2.05				23,590				
			m.č. 2.06				12,810				
			m.č. 2.06a				4,230				
			m.č. 2.07				17,270				
			m.č. 2.08				84,020				
			m.č. 2.09				41,680				
			m.č. 2.10				21,140				
			m.č. 2.11				41,480				
			m.č. 2.12				22,190				
			m.č. 2.13				19,750				
			m.č. 2.13a				12,120				
			m.č. 2.13b				4,350				
			m.č. 2.14				64,310				
			m.č. 2.15				11,400				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.22				56,920				
			m.č. 2.31				137,520				
			m.č. 2.32				19,220				
			m.č. 2.34				6,460				
			m.č. 2.35				8,880				
			m.č. 2.40				10,200				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			3.np								
			m.č. 3.14				**11,530**				
			4.np								
			m.č. 4.02				**7,700**				
			m.č. 4.03				**19,060**				
			m.č. 4.04				**13,160**				
			m.č. 4.05				**15,710**				
			m.č. 4.06				**11,770**				
			m.č. 4.07				**13,130**				
			m.č. 4.08				**43,430**				
			m.č. 4.10				**11,290**				
			m.č. 4.11				**6,160**				
			m.č. 4.17				**20,380**				
			m.č. 4.18				**8,450**				
			m.č. 4.28				**22,590**				
			m.č. 4.29				**10,630**				
			m.č. 4.30				**4,660**				
			m.č. 4.31				**14,080**				
			m.č. 4.32				**12,870**				
			m.č. 4.33				**23,610**				
			m.č. 4.34				**14,540**				
567	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	550,96	–	550,960	114,00	62809,44	0,2	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06				**12,020**				
			m.č.1.07				**41,320**				
			m.č. 1.10				**38,390**				
			m.č. 1.14				**14,970**				
			m.č. 1.24				**7,520**				
			2.np								
			m.č. 2.03				**12,570**				
			m.č. 2.09				**64,050**				
			m.č. 2.11				**102,970**				
			m.č. 2.14				**63,650**				
			m.č. 2.21				**65,290**				
			m.č. 2.27				**6,980**				
			m.č. 2.32				**5,570**				
			m.č. 2.54				**56,160**				
			4.np								
			m.č. 4.03				**7,980**				
			m.č. 4.07				**12,520**				
			m.č. 4.10				**6,890**				
			m.č. 4.13				**32,110**				
568	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikaceD.55skladby	m2	550,96	1,05	578,508	503,50	291278,78	1,5	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06				**12,020**				
			m.č.1.07				**41,320**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.10				38,390				
			m.č. 1.14				14,970				
			m.č. 1.24				7,520				
			2.np								
			m.č. 2.03				12,570				
			m.č. 2.09				64,050				
			m.č. 2.11				102,970				
			m.č. 2.14				63,650				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.27				6,980				
			m.č. 2.32				5,570				
			m.č. 2.54				56,160				
			4.np								
			m.č. 4.03				7,980				
			m.č. 4.07				12,520				
			m.č. 4.10				6,890				
			m.č. 4.13				32,110				
569	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	292,0	–	292,000	47,50	13 870,00	–	–
			Plný popis: vč. dodávky spojovací šňůry								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06				4,800				
			m.č.1.07				18,300				
			m.č. 1.10				18,300				
			m.č. 1.14				7,200				
			m.č. 1.24				3,400				
			2.np								
			m.č. 2.03				4,900				
			m.č. 2.09				27,600				
			m.č. 2.11				54,400				
			m.č. 2.14				34,000				
			m.č. 2.21				39,500				
			m.č. 2.27				5,000				
			m.č. 2.32				4,000				
			m.č. 2.54				37,000				
			4.np								
			m.č. 4.03				3,000				
			m.č. 4.07				7,600				
			m.č. 4.10				5,000				
			m.č. 4.13				18,000				
570	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	586,95	–	586,950	23,75	13 940,06	0,3	–
			Plný popis: Příprava podkladu□penetrace□ dvousložková□ podlah□ na dřevo (špachtlováním)								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06				12,020				
			m.č.1.07				41,320				
			m.č. 1.10				38,390				
			m.č. 1.14				14,970				
			m.č. 1.24				7,520				
			m.č. 1.57				3,340				
			m.č. p1.45				18,260				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. p1.57				4,530				
			2.np								
			m.č. 2.03				12,570				
			m.č. 2.09				64,050				
			m.č. 2.11				102,970				
			m.č. 2.14				63,650				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.27				6,980				
			m.č. 2.32				5,570				
			m.č. 2.40a				5,340				
			m.č. 2.54				56,160				
			4.np								
			m.č. 4.03				7,980				
			m.č. 4.07				12,520				
			m.č. 4.10				6,890				
			m.č. 4.13				32,110				
			m.č. 4.14				4,520				
571	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	586,95	–	586,950	156,75	92 004,41	2,7	–
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06				12,020				
			m.č.1.07				41,320				
			m.č. 1.10				38,390				
			m.č. 1.14				14,970				
			m.č. 1.24				7,520				
			m.č. 1.57				3,340				
			m.č. p1.45				18,260				
			m.č. p1.57				4,530				
			2.np								
			m.č. 2.03				12,570				
			m.č. 2.09				64,050				
			m.č. 2.11				102,970				
			m.č. 2.14				63,650				
			m.č. 2.21				65,290				
			m.č. 2.27				6,980				
			m.č. 2.32				5,570				
			m.č. 2.40a				5,340				
			m.č. 2.54				56,160				
			4.np								
			m.č. 4.03				7,980				
			m.č. 4.07				12,520				
			m.č. 4.10				6,890				
			m.č. 4.13				32,110				
			m.č. 4.14				4,520				
572	SP	776221121.1	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	35,99	–	35,990	180,50	6 496,20	0,0	–
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.57				3,34				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2.np								
			m.č. 2.40a				5,34				
			4.np								
			m.č. 4.14				4,52				
			server								
			p1.45				18,26				
			p1.57				4,53				
573	H	2841102R	PVC homogen. zátěž. elektrost. vodivé tl 2,5 mm, el.izolační odpor 1x108 Ohm - dle specifikaceD.55skladby	m2	35,99	1,05	37,790	665,00	25130,02	0,1	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.57				3,34				
			2.np								
			m.č. 2.40a				5,34				
			4.np								
			m.č. 4.14				4,52				
			server								
			p1.45				18,26				
			p1.57				4,53				
574	SP	776223112.1	Spoj povlakových antistat. podlahovin z PVC svařováním za studena	m	15,8	–	15,800	47,50	750,50	–	–
			Plnýpopis: *vč. dodávky spojovací šňůry*								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.57				2,3				
			2.np								
			m.č. 2.40a				2,5				
			4.np								
			m.č. 4.14				2,5				
			server								
			p1.45				6				
			p1.57				2,5				
575	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové krytiny	m	411,98	–	411,980	123,50	50879,53	0,0	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.06								
			4,475*2+2,63*2-0,8+2*0,2				13,810				
			m.č.1.07								
			6,685*2+6,105*2-0,8+4*0,2				25,580				
			m.č. 1.10								
			6,21*2+6,100*2-0,8+4*0,2				24,630				
			m.č. 1.14								
			8,93*2+1,675*2-4*0,8-1,62				16,390				
			m.č. 1.24								
			3,35*2+2,27*2-0,8+2*0,2				10,840				
			m.č. 1.57								
			2,29*2+1,255*2-0,8				6,29				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2.np								
			m.č. 2.03								
			4,685*2+2,63*2-0,8+2*0,2				14,230				
			m.č. 2.09								
			6,83*2+9,26*2-0,8+6*0,2				32,580				
			m.č. 2.11								
			6,55*2+15,275*2-0,8+10*0,2				44,850				
			m.č. 2.14								
			9,84*2+6,45*2-1,62+6*0,2				32,160				
			m.č. 2.21								
			9,35*2+6,9*2-0,8+6*0,2				32,900				
			m.č. 2.27								
			4,985*2+1,295*2-0,8				11,760				
			m.č. 2.32								
			4,05*2+1,235*2-0,8				9,770				
			m.č. 2.40a								
			2,39*2+2,2*2-0,8				8,38				
			m.č. 2.54								
			6,28*2+8,78*2-2*0,8+6*0,2				29,720				
			4.np								
			m.č. 4.03								
			3,015*2+2,43*2-0,8				10,090				
			m.č. 4.07								
			6,79*2+1,88*2+2*0,38+0,65-5*0,8				14,750				
			m.č. 4.10								
			4,975*2+1,275*2-0,8				11,700				
			m.č. 4.13								
			5,535*2+6,5*2+3*2+0,3*2-3*0,8-1,45				26,820				
			m.č. 4.14								
			3,985*2+1,2*2-0,8				9,57				
			server								
			p1.45								
			6,3*2+2,77*2-0,8				17,34				
			p1.57								
			1,91*2+2,4*2-0,8				7,820				
576	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	20,22	1,10	22,242	712,50	15847,43	0,1	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	ostění dveří								
			1.np								
			2*1,6*0,65				2,08				
			10*1,05*0,65				6,83				
			2.np								
			3*1,6*0,65				3,12				
			11*1,05*0,65				7,51				
			4.np								
			1*1,05*0,65				0,68				
577	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	544,14	–	544,140	52,25	28431,32	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	1.np				–				
			m.č. 1.01								
			4,435*2+3,095*2-0,8+2*0,2				14,660				
			m.č. 1.02								
			6,225*2+3,06*2-0,8+2*0,2				18,170				
			m.č. 1.02a								
			6,225*2+2,745*2-0,8+2*0,2				17,540				
			m.č. 1.03								
			6,225*2+2,775*2-0,8+2*0,2				17,600				
			m.č. 1.03a								
			6,225*2+2,755*2-0,8+2*0,2				17,560				
			m.č. 1.04								
			6,225*2+2,98*2-0,8+2*0,2				18,010				
			m.č. 1.05								
			6,685*2+2,98*2-0,8+2*0,2				18,930				
			m.č. 1.08								
			6,08*2+6,295*2-0,8+4*0,2				24,750				
			m.č. 1.09								
			3,005*2+6,21*2-0,8+2*0,2				18,030				
			m.č. 1.12								
			4,465*2+2,83*2-0,8+2*0,2				14,190				
			m.č. 1.13								
			9,78*2+6,51*2-1,62+6*0,2				32,160				
			m.č. 1.16								
			3,46*2+6,33*2-0,8+2*0,2				19,180				
			m.č. 1.55a								
			1,68*2+3,3*2-0,8-1,55				7,610				
			m.č. 1.70								
			4,965*2+3,21*2-0,8-0,7+2*0,2				15,250				
			2.np								
			m.č. 2.01								
			4,645*2+3,095*2-0,8+2*0,2				15,080				
			m.č. 2.02								
			8,94*2+1,615*2-5*0,8-1,6				15,510				
			m.č. 2.04								
			2,83*2+4,645*2-0,8+2*0,2				14,550				
			m.č. 2.05								
			3,05*2+6,55*2-0,8+2*0,2				18,800				
			m.č. 2.06								
			2,85*2+6,55*2-0,8+2*0,2				18,400				
			m.č. 2.07								
			2,85*2+6,55*2-0,8+2*0,2				18,400				
			m.č. 2.08								
			2,85*2+6,55*2-0,8+2*0,2				18,400				
			m.č. 2.10								
			6,45*2+3,55*2-0,8+2*0,2				19,600				
			m.č. 2.12								
			3,035*2+6,55*2-0,8+2*0,2				18,770				
			m.č. 2.13								
			6,45*2+3,54*2-0,8+4*0,2				19,980				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2,35								
			5,48*2+2,4*2-1,45-1,5-0,8				12,010				
			m.č. 2.40								
			5,495*2+2,39*2-1,45-1,5-0,8				12,020				
			4.np								
			m.č. 4.04								
			2,825*2+5,985*2-0,8+2*0,2				17,220				
			m.č. 4.08								
			5,6*2+5,985*2-0,8+4*0,2				23,170				
			m.č. 4.28								
			3,04*2+6,39*2-0,8+2*0,2				18,460				
			m.č. 4.30								
			4,345*2+2,79*2-0,8+2*0,2				13,870				
			m.č. 4.31								
			3,35*2+4,98*2-0,8+2*0,2				16,260				
578	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	680,36	–	680,360	80,75	54939,07	0,3	–
		Plnýpopis:	*Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
		Výkaz výměr:	**1.np**								
			m.č. 1.01				13,97				
			m.č. 1.02				19,29				
			m.č. 1.02a				17,34				
			m.č. 1.03				17,51				
			m.č. 1.03a				17,39				
			m.č. 1.04				19,61				
			m.č. 1.05				20,17				
			m.č. 1.08				38,78				
			m.č. 1.09				18,91				
			m.č. 1.12				12,89				
			m.č. 1.13				64,4				
			m.č. 1.16				22,15				
			m.č. 1.55a				5,36				
			m.č. 1.70				15,27				
			2.np								
			m.č. 2.01				14,62				
			m.č. 2.02				14,43				
			m.č. 2.04				13,39				
			m.č. 2.05				20,22				
			m.č. 2.06				18,91				
			m.č. 2.07				18,91				
			m.č. 2.08				18,91				
			m.č. 2.10				23,14				
			m.č. 2.12				20,11				
			m.č. 2.13				23,73				
			m.č. 2.35				13,6				
			m.č. 2.40				13,6				
			4.np								
			m.č. 4.04				17,55				
			m.č. 4.08				34,77				
			m.č. 4.28				19,83				
			m.č. 4.30				12,38				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 4.31				**16,91**				
			m.č. 4.32				**42,09**				
			ostění dveří								
			1.np								
			2*1,6*0,65				**2,08**				
			10*1,05*0,65				**6,83**				
			2.np								
			3*1,6*0,65				**3,12**				
			11*1,05*0,65				**7,51**				
			4.np								
			1*1,05*0,65				**0,68**				
579	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchuD.55skladby	m2	660,14	1,05	693,147	475,00	329244,83	3,7	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 1.np								
			m.č. 1.01				**13,97**				
			m.č. 1.02				**19,29**				
			m.č. 1.02a				**17,34**				
			m.č. 1.03				**17,51**				
			m.č. 1.03a				**17,39**				
			m.č. 1.04				**19,61**				
			m.č. 1.05				**20,17**				
			m.č. 1.08				**38,78**				
			m.č. 1.09				**18,91**				
			m.č. 1.12				**12,89**				
			m.č. 1.13				**64,4**				
			m.č. 1.16				**22,15**				
			m.č. 1.55a				**5,36**				
			m.č. 1.70				**15,27**				
			2.np								
			m.č. 2.01				**14,62**				
			m.č. 2.02				**14,43**				
			m.č. 2.04				**13,39**				
			m.č. 2.05				**20,22**				
			m.č. 2.06				**18,91**				
			m.č. 2.07				**18,91**				
			m.č. 2.08				**18,91**				
			m.č. 2.10				**23,14**				
			m.č. 2.12				**20,11**				
			m.č. 2.13				**23,73**				
			m.č. 2.35				**13,6**				
			m.č. 2.40				**13,6**				
			4.np								
			m.č. 4.04				**17,55**				
			m.č. 4.08				**34,77**				
			m.č. 4.28				**19,83**				
			m.č. 4.30				**12,38**				
			m.č. 4.31				**16,91**				
			m.č. 4.32				**42,09**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
580	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			777: Podlahy lité						339 278,69	0,4	–
581	SP	777621123	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy plněný pískem	m2	44,59	–	44,590	630,33	28 106,19	0,1	–
		Plný popis:	*Krycí nátěr*								
		Výkaz výměr:	5.NP				–				
			P5.04				–				
			15,7+4,77				20,470				
			1.PP				–				
			ang.dvorek				–				
			24,12				24,120				
582	SP	777622103	Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy	m2	1 293,4	–	1 293,400	237,50	307 182,50	0,3	–
		Plný popis:	*vyčištění a ochrana teracových podlah v celém objektu po skončení prací*								
		Výkaz výměr:	1.np				436,920				
			2.np				351,460				
			3.np				361,560				
			4.np				143,460				
583	SP	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,84	–	0,840	4 750,00	3 990,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			781: Obklady keramické						1 160 473,67	22,0	–
584	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 358,17	–	1 358,170	471,68	640 614,83	4,1	–
		Plný popis:	*Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2, vč. dodávky spárovací hmoty a spárování, spárování styčných rohových svislých a vodorovných spár silikonem, řezání obkladu na vnějších rozích po*								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			m 1.17-1.17c				–				
			2,5*(1,65*2+2,055*2)-0,8*2,35-0,8*2,1				14,965				
			2,5*(2,055*2+1,17*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2				11,505				
			2,5*(0,955*2+2,0*2)-0,7*2,1				13,305				
			2,5*(0,97*2+2,0*2)-0,7*2,1				13,380				
			m 1.19-1.19c				–				
			2,5*(1,97*2+1,725*2)-0,8*2,35-0,8*2,1				14,915				
			2,5*(1,97*2+1,82*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2				14,330				
			2,5*(0,935*2+1,48*2)-0,7*2,1				10,605				
			2,5*(0,935*2+1,48*2)-0,7*2,1				10,605				
			m 1.62				–				
			2,5*(1,3*2+1,2*2)-0,7*2,1*2				9,560				
			m 1.69				–				
			2,5*(1,57*2+1,25*2)-0,7*2,1				12,630				
			m 1.45-1.46				–				
			2,5*(2,974*2+4,34*2)-0,8*2,1-0,7*2,1-0,8*2,35				31,540				
			2,5*(1,55*2+3,055*2)-0,7*2,1*3-0,8*2,1				16,935				
			2,5*(0,955*2+1,41*2)-0,7*2,1				10,355				
			2,5*(0,95*2+1,41*2)-0,7*2,1				10,330				
			2,5*(0,95*2+1,41*2)-0,7*2,1				10,330				
			2,5*(1,285*2+2,31*2)-0,7*2,1				16,505				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2,5*(1,9*2+1,65*2)-0,9*2,35				15,635				
			m 1.54-1.54c				–				
			2,5*(1,62*2+2,57*2)-0,9*2,35-0,9*2,1				16,945				
			2,5*(2,57*2+3,185*2)-0,9*2,1*2-0,7*2,1				23,525				
			2,5*(1,0*2+1,6*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(1,895*2+2,57*2)-0,9*2,1				20,435				
			m 1.58				–				
			2,5*(1,7*2+2,09*2)-0,9*2,35				16,835				
			m 1.76-1.76c				–				
			2,5*(1,65*2+2,1*2)-0,8*2,35-0,7*2,1				15,400				
			2,5*(2,1*2+1,3*2)-0,7*2,1*3				12,590				
			2,5*(1,525*2*2+0,98*2+0,985*2)-0,7*2,1*2				22,135				
			2.NP				–				
			m 2.17-2.17c				–				
			2,5*(1,94*2+2,12*2)-0,8*2,35-0,8*2,1				16,740				
			2,5*(1,94*2+1,78*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2				13,980				
			2,5*(0,915*2+1,48*2)-0,7*2,1				10,505				
			2,5*(0,915*2+1,48*2)-0,7*2,1				10,505				
			m 2,29-2,29e				–				
			2,5*(3,165*2+4,645*2)-0,8*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1				34,020				
			2,5*(2,92*2+2,9*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*3				23,010				
			2,5*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(1,8*2+1,65*2)-0,9*2,35				15,135				
			m 2.30				–				
			2,5*(0,995*2+1,7*2)-0,7*2,1				12,005				
			m 2.36-.2,36f				–				
			2,5*(3,31*2+5,61*2)-0,8*2,35-0,8*2,1-0,7*2,1				39,570				
			2,5*(1,91*2+1,455*2)-0,7*2,1*4-0,8*2,1				9,265				
			2,5*(0,9*2+1,745*4)-0,7*2,1*2				19,010				
			2,5*(0,9*4+1,65*4)-0,7*2,1*2				22,560				
			2,5*(1,65*2+1,9*2)-0,9*2,35				15,635				
			m 2.37				–				
			2,5*(1,7*2+1,17*2)-0,7*2,1				12,880				
			m 2.67-2.67c				–				
			2,5*(2,015*2+1,655*2)-0,8*2,35-0,8*2,1				14,790				
			2,5*(2,015*2+1,225*2)-0,7*2,1*2-0,8*2,1				11,580				
			2,5*(1,08*2+1,525*2)-0,7*2,1				11,555				
			2,5*(0,76*2+1,525*2)-0,7*2,1				9,955				
			3.NP				–				
			m 3.14-3.14c				–				
			2,5*(2,1*2+1,65*2)-0,8*2,35-0,7*2,1				15,400				
			2,5*(2,1*2+1,47*2)-0,7*2,1*3				13,440				
			2,5*(1,0*4+1,795*4)-0,7*2,1*2				25,010				
			m 3.16-.16c				–				
			2,5*(1,95*2+1,65*2)-0,8*2,35-0,8*2,1				14,440				
			2,5*(1,95*2+1,835*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*2				14,305				
			2,5*(0,925*4+1,48*4)-0,7*2,1*2				21,110				
			m 3.26-3.26e				–				
			2,5*(3,2*2+4,62*4)-0,8*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1				57,170				
			2,5*(2,8*2+2,95*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*3				22,660				
			2,5*(0,9*6+1,9*6)-0,7*2,1*3				37,590				
			2,5*(1,655*2+1,8*2)-0,9*2,35				15,160				
			m 3.27				–				
			2,5*(1,77*2+0,97*2)-07*2,1				-1,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m 3.34				–				
			2,5*(1,645*2+1,155*2)-0,7*2,1				12,530				
			m 3.35-3.35f				–				
			2,5*(3,33*2+5,6*2)-0,8*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1				39,620				
			2,5*(1,31*2+1,96*2)-0,7*2,1*4-0,8*2,1				8,790				
			2,5*(0,9*2+1,71*4)-0,7*2,1*2				18,660				
			2,5*(0,9*4+1,7*4)-0,7*2,1*2				23,060				
			2,5*(1,645*2+1,9*2)-0,9*2,35				15,610				
			m 3.59-.3,59c				–				
			2,5*(2,05*2+1,65*2)-0,8*2,5-0,7*2,1				15,030				
			2,5*(2,05*2+1,185*2)-0,7*2,1*3				11,765				
			2,5*(0,98*2+0,98*2+1,525*4)-0,7*2,1*2				22,110				
			4.NP				–				
			m 4.02				–				
			2,5*(1,65*2+1,9*2)-0,9*2,35				15,635				
			m 4.05-4.05e				–				
			2,5*(2,85*2+5,915*2)-0,8*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1				38,795				
			2,5*(1,9*2+1,205*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*4				7,965				
			2,5*(0,89*2+0,9*2+1,7*4)-0,7*2,1*2				23,010				
			2,5*(1,7*4+0,89*2+0,9*2)-0,7*2,1*2				23,010				
			m 4.06				–				
			2,5*(1,65*2+1,465*2)-0,7*2,1				14,105				
			m4.15-4.15f				–				
			2,5*(3,185*2+4,65*2)-0,8*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1				34,145				
			2,5*(2,97*2+2,92*2)-0,7*2,1*3-0,8*2,1				23,360				
			2,5*(0,92*2+1,7*2)-0,8*2,1				11,420				
			2,5*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,530				
			2,5*(0,985*2+1,7*2)-0,7*2,1				11,955				
			2,5*(1,65*2+1,8*2)-0,9*2,35				15,135				
590	H	59761039	keramický obklad glazovaný, matný (výška 2,5m) rozměr 20x20cm - kombinace 3 barev, střídání vodorovných pruhů / - tyrkysová RAL 1907025 / šedá RAL 0607005 / tm.šedá RAL 0805005 resp. sv.šedá, RAL 0008500 / šedá, - RAL 0607005 / tm.šedá, RAL 0805005	m2	1 358,17	1,05	1 426,079	361,00	514 814,34	18,0	–
			Plný popis: obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2								
591	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	–	3,540	1 425,00	5 044,50	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			783: Nátěry						296 111,35	0,4	–
592	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1 334,661	–	1 334,661	47,53	63 434,46	0,1	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
593	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1 334,661	–	1 334,661	55,77	74 427,40	0,1	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
594	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 334,661	–	1 334,661	4,09	5 452,09	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
595	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 334,661	–	1 334,661	107,45	143 402,66	0,2	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 1PP - statika výkres D1.2.02				–				
			IPN120				–				
			(6*1,65+4*2,1)*0,439				8,034				
			IPN140				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(6*2,2)*0,502				6,626				
			IPN160				–				
			(2,6*30+2,7*8)*0,575				57,270				
			IPN180				–				
			4*4,5*0,64				11,520				
			IPN280				–				
			6*7*1,03				43,260				
			HEB300				–				
			9,9*12*1,73				205,524				
			L140/140/10				–				
			9,9*12*0,14*4				66,528				
			=				398,762				
			136				136,000				
			=				136,000				
			1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			IPN120				–				
			(4*1,1+52*1,65+10*1,8+4*3,2+6*2,1)*0,439				58,650				
			1,3*4*0,439				2,283				
			IPN180				–				
			(3,2*4+2,9*2)*0,64				11,904				
			IPN260				–				
			7*20*0,906				126,840				
			IPN280				–				
			7,5*2*1,03				15,450				
			JA100/6				–				
			0,1*4*(1,6*4+1,205*2+1,005+1,31*2+1,11)				5,418				
			=				220,545				
			2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			IPN120				–				
			(1,1*6+1,65*68+1,95*4+2,0*8+2,2*4+3,0*3)*0,439				70,416				
			IPN140				–				
			0,502*(2,4*8+3,2*8+3,4*4)				29,317				
			IPN180				–				
			0,64*2,9*6				11,136				
			IPN260				–				
			0,906*7,0*22				139,524				
			JA100/6				–				
			0,1*4*(1,6*4+1,205*2+1,005+1,31*2+1,11)				5,418				
			=				255,810				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,439*(1,1*10+1,65*112+2,0*8+2,2*12+2,4*8+3,0*6)				120,901				
			IPN140				–				
			0,502*(3,4*4+3,4*4)				13,654				
			JA100/6				–				
			0,1*4*(1,6*4+1,205*2+1,005+1,31*2+1,11)				5,418				
			=				139,973				
			4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			IPN120				–				
			0,439*(1,1*2+1,5*48+1,6*4+2,0*8+2,4*8+3,0*6+3,1*2+3,6*2)				64,621				
			IPN140				–				
			0,502*(3,2*6+3,4*4)				16,466				
			IPN300				–				
			1,03*(9,7*8)				79,928				
			JA100/6				–				
			0,1*4*(1,6*4+1,205*2+1,005+1,31*2+1,11)				5,418				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			=				166,432				
			5NP - statika výkres D1.2.07				–				
			IPN280				–				
			1,03*7,5*2				15,450				
			IPN240				–				
			0,844*1*2				1,688				
			=				17,138				
							–				
596	SP	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	24,12	–	24,120	152,00	3 666,24	0,0	–
			Plný popis: Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový								
597	SP	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	24,12	–	24,120	237,50	5 728,50	0,0	–
			Plný popis: Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný								
			Výkaz výměr: P0.03				–				
			24,12				24,120				
							–				
			784: Malby						514 662,33	6,1	0,5
598	SP	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 667,009	–	1 667,009	19,00	31 673,17	1,7	0,5
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 1.PP				–				
			R06				–				
			(18,26+4,53)				22,790				
			1.NP				–				
			R06				–				
			149,71				22,790				
			stěny				–				
			1644,219				1 644,219				
							–				
599	SP	784211113.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	12 710,241	–	12 710,241	38,00	482 989,16	4,4	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			SO_02: Stavební objekt SO 02						**9 750 806,92**	**977,6**	**1 405,3**
			SO_02-D1.1: stavební část						**9 750 806,92**	**977,6**	**1 405,3**
			003: Svislé konstrukce						**603 956,97**	**162,2**	**–**
600	SP	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,0	–	4,000	333,83	1 335,32	0,1	–
			Plný popis: Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE01a				–				
			1				1,000				
			BE02a				–				
			3				3,000				
							–				
601	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	4,0	–	4,000	359,42	1 437,69	0,2	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE06b				–				
			4				4,000				
							–				
602	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,0	–	4,000	510,72	2 042,88	0,3	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm								
			Výkaz výměr: BE05a				–				
			4				4,000				
							–				
603	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	6,0	–	6,000	38,67	231,99	0,0	–
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm								
			Výkaz výměr: 1,25*2				2,500				
			1,75*2				3,500				
							–				
604	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,806	–	0,806	40 114,51	32 326,68	0,9	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			0,07326+0,7326				0,806				
							–				
605	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,369	–	0,369	37 885,72	13 977,56	0,4	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			0,24024+0,0858+0,0429				0,369				
							–				
606	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,842	–	9,842	584,08	5 748,51	1,8	–
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			0,12*1,65*2				0,396				
			0,12*3,2+0,14*2,2				0,692				
			0,12*2*(1,9*2+1,65*3+2,1)				2,604				
			0,12*1,1				0,132				
			0,14*2*2,1				0,588				
			0,12*2,1+0,12*2,1*2				0,756				
			0,12*2*(1,65*7)+0,12*1,1				2,904				
			0,14*2*2,1*2				1,176				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,12*(1,65*3)				0,594				
							–				
607	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	160,0	–	160,000	354,93	56 788,72	19,2	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm								
608	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	34,369	–	34,369	4 244,74	145 886,93	64,5	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			0,565*2,5*0,73				1,031				
			0,8*(0,455*2,5+1,075*2,17+0,4*2,5)				3,576				
			0,9*(1,355*2,2-0,695*0,355)				2,461				
			0,486*0,7*0,7				0,238				
			0,555*0,75*0,8				0,333				
			0,65*1,09*2,19+0,617*2,54*4,41				8,463				
			0,8*(0,25*2,5+0,12*2,5+0,825*2,5+0,9*2,5+1,35*2,15+0,26*2,5)				7,032				
			0,7*0,15*2,5				0,263				
			0,68*1,02*2,5				1,734				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			0,8*(0,345*2,5+0,92*2,68)				2,662				
			0,35*1,0*2,17				0,760				
			0,48*1,05*2,1				1,058				
			0,285*0,83*4,44				1,050				
			=				30,661				
			3.NP				–				
			0,8*1,025*2,5				2,050				
			0,45*1*2,15				0,968				
			0,8*0,2*2,5				0,400				
			0,8*0,145*2,5				0,290				
			=				3,708				
							–				
609	SP	311272231	Zdivo z pórobeton. tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 300 mm	m2	4,225	–	4,225	1 329,52	5 617,20	0,9	–
			Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3, hladkých								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			0,95*2,5				2,375				
			0,53*2,5				1,325				
			0,35*1,5				0,525				
							–				
610	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	17,453	–	17,453	875,69	15 283,00	1,9	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			1,0*2,5-0,8*2,35				0,620				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,12*2,5-0,9*2,35				0,685				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,415*2,5-0,9*2,35				1,423				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,105*2,5-0,9*2,35				0,648				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,315*2,5-0,9*2,35				1,173				
			1,65*2,5-1,4*2,35				0,835				
			=				15,173				
			3.NP				–				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
611	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	258,612	–	258,612	902,77	233 465,76	49,4	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,44*(6,33+1,935+6,27+7,185+6,33)				124,542				
			-0,8*2,35*2				-3,760				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			4,44*(6,28*3)				83,650				
			3.NP				–				
			4,2*(6,45*2)				54,180				
							–				
612	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	119,86	–	119,860	99,48	11 924,15	0,0	–
		Plný popis:	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
		Výkaz výměr:	1.NP SO 02				–				
			viz zdivo 190 +příčky				–				
			78,71+41,15				119,860				
613	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	84,6	–	84,600	920,69	77 890,59	22,6	–
		Plný popis:	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm								
		Výkaz výměr:	1.NP SO 02				–				
			15*2,35*2				70,500				
			3.NP SO 02				–				
			3*2,35*2				14,100				
			004: Vodorovné konstrukce						331 081,92	15,5	–
614	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,233	1,10	0,256	23 180,00	5 941,03	0,3	–
		Plný popis:	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 02								
			3.NP								
			3*1,25*2*4,47/1000				0,033				
			1.NP								
			15*1,25*2*4,47/1000				0,168				
			2*1,85*2*4,47/1000				0,032				
615	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,233	–	0,233	7 372,00	1 717,68	0,0	–
		Plný popis:	úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření								
616	SP	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	8,074	–	8,074	7 376,53	59 558,12	0,1	–
		Plný popis:	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
617	SP	413941123.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,09	–	0,090	7 869,88	708,29	0,0	–
		Plný popis:	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
618	H	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,09		0,090	26 410,00	2 376,90	0,9	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375, 14,3 kg/m								
		Výkaz výměr:	1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 1.66a-2x3	bm			6,000				
619	H	13010728.1	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	1,03		1,030	27 170,00	27 985,10	1,0	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 36,2 kg/m								
		Výkaz výměr:	1NP - statika výkres D1.2.03				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.37 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 1.64a - 2x7,10	bm			14,20				
620	H	13010728.1	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	3,52		3,520	27 170,00	95 638,40	3,5	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9 kg/m								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 1.30 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 1.31 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 1.32 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 1.68 - 2x7,00	bm			14,00				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.22 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 3.23 - 2x7,00	bm			14,00				
621	H	13010730.1	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	0,75	–	0,750	26 315,00	19 736,25	0,8	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 47,9 kg/m								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 1.61 - 2x7,80	bm			15,60				
622	H	1301083R.1	ocel profilová IPN 340 jakost 11 375	t	2,774	–	2,827	24 890,00	70 374,98	2,8	–
			Plný popis: ocel profilová UPN 300 jakost 11 375, 70 kg/m								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			m.č. 1.49 - 4x 9,9	bm			39,600				
623	SP	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	30,8	–	30,800	465,50	14 337,40	0,3	–
			Plný popis: Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trám								
			Výkaz výměr: D19 - Trapez 50/250/0,88				–				
			28*1,1				30,800				
624	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,2	–	2,200	3 895,00	8 569,00	5,4	–
			Plný popis: Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30								
			Výkaz výměr: 1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D19				–				
			28*(0,05+0,05/2)				14,700				
625	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	28,0	–	28,000	399,00	11 172,00	0,1	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení								
			Výkaz výměr: 1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D19				–				
			28				28,000				
626	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	28,0	–	28,000	98,27	2 751,50	–	–
			Plný popis: Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
627	SP	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	28,0	–	28,000	171,00	4 788,00	0,0	–
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení								
628	SP	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	28,0	–	28,000	37,61	1 053,09	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin□výška podepření přes 4 do 6 m□ tloušťka stropu□ přes 5 do 15 cm□ odstranění*								
629	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,143	–	0,143	30 595,48	4 374,17	0,2	–
		Plný popis:	*Výztuž stropů □prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s□keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových□sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů□*								
			AQ6 - 6/100/100								
			1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D19				–				
			28*0,00444*1,15				0,143				
							–				
			006: Úpravy povrchu						933 869,16	98,7	–
630	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 612,395	–	2 612,395	229,90	600 589,68	45,3	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch □nanášená ručně□ dvouvrstvá□ štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm□ svislých konstrukcí□ stěn*								
		Výkaz výměr:	1.NP SO 02 skl.ST01				–				
							–				
		Výkaz výměr:	m.č1.27				–				
			(6,92+2,68)*2*4,34-(0,8*2,35+1,3*2,32)				78,432				
			m.č.1.28				–				
			(2,95+7,23)*2*4,35-2*1,7*2,35				80,576				
			m.č.1.29				–				
			(7,07+2,82)*2*4,32-(1,3*2,32+0,8*2,35)				80,554				
			m.č.1.30				–				
			(6,72+8,695)*2*4,32-(2*1,65*2,32+1,63*2,32+0,9*2,35)				119,633				
			m.č.1.31				–				
			(6,29+5,67)*2*4,3-(1,63*2,32*2+0,9*2,35)				93,178				
			m.č.1.32				–				
			(6,29+5,945)*2*4,3-(1,63*2,32*2+0,9*2,35)				95,543				
			m.č.1.36				–				
			(6,31+10,212)*2*4,37-(1,4*2,35+1,65*2,33+1,65*2,33*3)				125,734				
			m.č.1.37				–				
			(5,505+6,34)*2*4,3-(0,9*2,35+1,65*2,33*2)				92,063				
			m.č.1.44				–				
			(2,475+25,06)*2*4,35-(1,7*2,35+3*0,9*2,25+2,1*4,18)				220,707				
			m.č.1.45				–				
			(2,975+3,197)*2*1,58				19,504				
			m.č.1.45a				–				
			(1,55+3,06)*2*1,58				14,568				
			m.č.1.45b				–				
			(0,955+1,414)*2*1,58				7,486				
			m.č.1.45c				–				
			(0,95+1,411)*2*1,58-0,72*0,725				6,939				
			m.č.1.45d				–				
			(0,95+1,411)*2*1,58-0,72*0,725				6,939				
			m.č.1.45e				–				
			(1,255+2,367)*2*1,58				11,446				
			m.č.1.46				–				
			(1,255+2,367)*2*1,58				11,446				
			m.č.1.49				–				
			(17,68+9,09)*2*4,08-(2,11*3,18*6+1,5*2,35+5,415*4,08)				152,566				
			m.č.1.51				–				
			(2,22+7,08)*0,8*4,096-(1,5*2,35+0,9*2,35+0,42*2,5+1,43*2,5+0,9*2,35)				18,094				
			m.č.1.53				–				
			(3,115+5,483)*2*4,08-(5,415*3,5+0,9*2,35)				49,092				
			m.č.1.54				–				
			(1,62+2,562)*2*1,87				15,641				
			m.č.1.54a				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(2,57+2,46)*2*1,87				18,812				
			m.č.1.54b				–				
			(1+1,6)*2*1,87				9,724				
			m.č.1.54c				–				
			(2,57+1,97)*2*1,87-1,25*0,76				16,030				
			m.č.1.57				–				
			(1,255+2,685)*2*4,09-0,9*2,35				30,114				
			m.č.1.58				–				
			(6,34+2,875)*2*4,33-(0,9*2,35+2*1,65*2,33)				69,998				
			m.č.1.59				–				
			(6,34+5,125)*2*4,33-(0,9*2,35+2*1,65*2,33)				89,483				
			m.č.1.60				–				
			(6,34+2,875)*2*4,33-(0,8*2,35+1,65*2,33)				74,077				
			m.č.1.64				–				
			(6,275+2,88)*2*4,33-(0,8*2,35+1,65*2,33)				73,558				
			m.č.1.64a				–				
			(6,275+2,88)*2*4,33-(0,8*2,35+1,65*2,33)				73,558				
			m.č.1.65				–				
			(6,27+4,615)*2*4,3-(0,8*2,35+2*1,65*2,33)				84,042				
			m.č.1.66				–				
			(2,47+4,78)*2*4,38-(0,8*2,35+1,65*2,33)				57,786				
			m.č.1.66a				–				
			(2,47+4,78)*2*4,3-(0,8*2,35+1,65*2,33)				56,626				
			m.č.1.67				–				
			(2,35+4,55)*2*4,3-(1,24*2,27+0,8*2,35+1,5*2)				51,645				
			m.č.1.68				–				
			(7,335+6,345)*2*4,33-(1,65*2,35+1,6*2,35+1,65*2,33+0,9*2,35)				104,872				
			m.č.1.72				–				
			(2,35+4,55)*2*4,3-(1,24*2,27+0,8*2,35)				54,645				
			m.č.1.73				–				
			(6,33+8,605)*2*4,29-(1,65*2,35+1,63*2,35)				120,434				
			m.č.3.22				–				
			(8,71+6,85)*2*3,97-(0,9*2,35+1,63*2,41*3)				109,647				
			m.č.3.23				–				
			(9,14+6,85)*2*3,97-(1,15*2,5+1,62*2,4*4)				108,534				
			m.č.3.24				–				
			(9,255+6,91)*2*3,93-(0,9*2,35+2*1,66*2,45*2)				108,674				
631	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 224,8	–	5 224,800	32,30	168 761,04	38,4	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn								
			Výkaz výměr: 2612,4*2				5 224,800				
							–				
632	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	392,56	–	392,560	26,60	10 442,10	0,1	–
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
633	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	392,56	–	392,560	204,25	80 180,38	6,8	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R01				–				
			(18,71+20,13+35,4+62,03+33+18,7+18,32+17,83+29,43+19,87+12,62+92,34+4+10,18)				392,560				
							–				
634	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	611,72	–	611,720	70,30	43 003,92	0,4	–
			Plný popis: Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			P1.06				–				
			(20,13+55,14+35,66+37,85+64,44+50,94+37,02+47,16+10,18+55,31)				413,830				
			3.NP				–				
			P3.06				–				
			(56,89+75,76+65,24)				197,890				
635	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,64	–	1,640	7 409,05	12 147,14	4,0	–
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			P1.02				–				
			(15,71+17,08)*0,05				1,640				
							–				
636	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,639	–	1,639	151,05	247,57	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
637	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,639	–	1,639	122,55	200,86	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm								
638	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,116	–	0,116	34 732,00	4 033,85	0,1	–
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			P1.02 - KARI 100/5				–				
			(15,71+17,08)*3,08*1,15/1000				0,116				
639	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,389	–	1,389	6 545,50	9 090,39	3,4	–
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: 17,36*0,08				1,389				
							–				
640	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,389	–	1,389	151,05	209,81	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
641	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,389	–	1,389	122,55	170,22	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm								
642	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,389	–	1,389	151,05	209,81	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
643	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,132	–	0,132	34 732,00	4 582,40	0,1	–
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 17,36*3,8*2/1000				0,132				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						**789 736,18**	**4,7**	**728,4**
644	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 611,989	–	2 611,989	57,00	148 883,36	–	120,2
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 1.NP SO 02				–				
			m.č.1.27				–				
			(6,92+2,7)*2*4,38-(0,8*1,97+1,3*2,32)				79,679				
			m.č.1.29				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(7,07+2,82)*2*4,38-(0,8*1,97+1,3*2,32)				82,044				
			m.č.1.30+1.31a+1.32				–				
			(6,255+8,935+3,35+5,18+1,165+0,9)*2*4,32-				186,869				
			(0,9*1,97+1,15*2,5+0,8*1,97+1,25*2,5+1,65*2,32*2+1,63*2,32*5)								
			m.č.1.36+1.37+1.38+1.39				–				
			(5,08+8,18+6,315+10,195)*4,3-(0,9*2,1+0,8*1,97+1,65*2,33*2)				116,856				
			m.č.1.59				–				
			(6,34+10,82)*2*4,3-(1,4*2,5+0,8*1,97+1,65*2,33*4)				127,122				
			m.č.1.60				–				
			(7,04+2,875)*2*4,3-(2,775*2,5+1,63*2,33)				74,534				
			m.č.1.61+1.62+1.63				–				
			(7,185+11,11)*2*4,3-(3*0,8*1,97+1,62*2,33+1,25*2,33*3+1,65*2,33)				136,252				
			m.č.1.64				–				
			(2,88+6,27)*2*4,33-(0,8*1,97+1,6*2,32)				73,951				
			m.č.1.64a+1.65				–				
			(6,27+7,765)*2*4,33-(2*0,8*1,97+0,9*1,97+1,6*2,33+1,65*2,33*2)				105,201				
			m.č.1.66				–				
			(6,27+2,825)*4,33-(1,315*2,5+1,475*2,5)				32,406				
			m.č.1.67-1.71				–				
			(15,24+6,345+15,65+6,33)*4,33-(1,65*2,35*5+1,*2,35+1,315*2,5+1,65*2,5)				159,486				
			m.č.1.72				–				
			(4,565+2,125+4,6+2,35)*4,33-(0,8*1,97-1,24*2,27)				60,300				
			m.č.1.65b				–				
			(2,425*21,06)*4,33-(0,8*1,97*7+1,44*2,33*4+4,25*3,81)				180,490				
			m.č.1.65a				–				
			(14,96+2,475)*2*4,33-(3,595*4,2+1,4*2,5+0,9*1,97+0,8*1,87*2+1,44*2,32*2)				120,942				
			m.č.1.44				–				
			(0,465+7,275+1,575+2+1,025+1,075+6,36+1,41+0,82+0,5)*2*4,35-				173,530				
			(1,43*2,42+1,42*3,26+1,415*2,5+1,41*2,6+1,15*2,5+1,575*2,6)								
			m.č.1.45+1.46				–				
			(7,345+3,23+7,345)*4,08-0,9*2,4				70,954				
			m.č.1.47+1.49+1.50+1.51				–				
			(9,37+16,715)*2*4,33-				152,735				
			(2,11*2,3+2,095*2,34*3+2,105*2,34+1,9*0,35+4,96*4,33+1,725*2,7+0,9*1,97+2,16*4,33+2,5*4,3								
			)								
			m.č.1.52				–				
			(7,54+2,235)*2*4,33-(2,51*4,33+0,9*1,97+1,725*2,7+1,42*3,265)				62,716				
			m.č.1.53				–				
			(3,4+2,285+3,4+2,74+2,315+2,315)*3,8-(2,165*3,8+0,8*1,97*2+0,22*2,5+0,295*2,5)				49,863				
			m.č.1.58				–				
			(1,7+2,09)*2-4,3-0,9*1,97				1,507				
			3.NP SO 02				–				
			m.č.3.22+323				–				
			(6,45+53,9)*2*3,97-(1,25*2,5+0,9*1,97+1,63*2,41*2+1,62*2,41*5)				446,903				
			m.č.3.24				–				
			(6,91+9,325)*2*3,97-(1,25*2,5+1,66*2,45*2)				117,647				
645	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	545,55	–	545,550	95,00	51 827,25	–	27,3
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stropů rákosovaných, v rozsahu□ přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R01				–				
			(18,71+20,13+35,4+62,03+33+18,7+18,32+17,83+29,43+19,87+12,62+92,34+10,18)				388,560				
			3.NP				–				
			R01				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			37,32+17,44+17,44+18,76+66,03				156,990				
646	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	41,71	–	41,710	61,75	2 575,59	–	1,5
		Plný popis:	*Bourání podlah z dlaždic□bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár□ keramických nebo xylolitových□ tl. do 10 mm, plochy□ přes 1 m2*								
		Výkaz výměr:	m.č. 1.51				17,530				
			m.č. 1.52				5,,65				
			m.č. 1.53				13,890				
			m.č. 1.57				5,700				
			m.č. 1.58				4,590				
647	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,736	–	4,736	1 710,00	8 098,56	–	10,4
		Plný popis:	*Bourání mazanin□betonových nebo z litého asfaltu□ tl. do 100 mm, plochy□ přes 4 m2*								
		Výkaz výměr:									
			m.č. 1.51				1,753				
			m.č. 1.52				0,565				
			m.č. 1.53				1,389				
			m.č. 1.57				0,570				
			m.č. 1.58				0,459				
							–				
648	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	19,789	–	19,789	285,00	5 639,87	–	27,7
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách□tl. do 100 mm, plochy□ přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.06				–				
			(56,89+75,76+65,24)*0,1				19,789				
							–				
649	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 221,1	–	1 221,100	88,31	107 837,78	0,0	–
		Plný popis:	*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání□budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží□ do 4 m*								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			1023,21				1 023,210				
			3.NP				–				
			197,89				197,890				
							–				
650	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	197,89	–	197,890	81,70	16 167,61	0,0	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb □pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy□ do 1,9 m*								
651	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 023,21	–	1 023,210	123,50	126 366,44	0,2	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb □pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy□ přes 1,9 do 3,5 m*								
652	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	116,0	–	116,000	209,00	24 244,00	–	7,2
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel □na maltu vápennou nebo vápenocementovou□ kapes, plochy□ do 0,16 m2, hl.□ do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			2*(6+40+8+2+2)				116,000				
							–				
653	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	44,0	–	44,000	275,50	12 122,00	–	4,3
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel □na maltu vápennou nebo vápenocementovou□ kapes, plochy□ do 0,25 m2, hl.□ do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			2*(8+4+2+4)				36,000				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			2*4				8,000				
							–				
654	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	7,6	–	7,600	144,40	1 097,44	–	0,2
			Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm								
			Výkaz výměr: D16				–				
			1,4*2+2,4*2				7,600				
							–				
655	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	153,294	–	153,294	237,50	36 407,33	–	214,6
			Plný popis: průměrná tl. 150mm								
			Výkaz výměr:								
			m.č. 1.27				2,81				
			m.č. 1.29				3,02				
			m.č. 1.30				8,51				
			m.č. 1.31				3,19				
			m.č. 1.31a				4,96				
			m.č. 1.32				2,92				
			m.č. 1.35				2,87				
			m.č. 1.36				2,16				
			m.č. 1.37				4,25				
			m.č. 1.38				1,79				
			m.č. 1.39				1,20				
			m.č. 1.47				2,36				
			m.č. 1.49				16,82				
			m.č. 1.50				3,66				
			m.č. 1.51				2,63				
			m.č. 1.52				0,85				
			m.č. 1.53				2,08				
			m.č. 1.57				0,86				
			m.č. 1.58				0,69				
			m.č. 1.59				10,44				
			m.č. 1.60				3,10				
			m.č. 1.61				3,06				
			m.č. 1.62				6,63				
			m.č. 1.63				3,27				
			m.č. 1.64				2,75				
			m.č. 1.64a				2,36				
			m.č. 1.65				4,77				
			m.č. 1.66				2,57				
			m.č. 1.67				3,24				
			m.č. 1.68				2,62				
			m.č. 1.68a				1,40				
			m.č. 1.69				1,35				
			m.č. 1.70				2,60				
			m.č. 1.71				3,47				
			m.č. 1.72				1,55				
			m.č. 3.22				8,82				
			m.č. 3.23				11,88				
			m.č. 3.24				9,79				
656	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	19,63	–	19,630	1 045,00	20 513,34	–	35,3
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			1,9*0,35*0,7				0,466				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			0,615*1,725*2,7				2,864				
			0,73*1,42*3,265				3,384				
			0,655*2,5-0,77				0,868				
			0,77*0,355*2,5				0,683				
			0,29*4,5*0,8				1,044				
			0,8*1,15*2,5				2,300				
			0,8*0,145*2,5				0,290				
			0,64*(1,65*2,5+1,315*2,5)				4,744				
			0,79*(0,07+0,285)*2,5				0,701				
			0,3.NP				–				
			0,795*1,15*2,5				2,286				
							–				
657	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	141,765	–	141,765	95,00	13 467,68	–	18,6
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,5*(1,33*2+1,7*2)				27,270				
			4,5*(2,63+0,97+0,3+4,15+2,82+5,08)				71,775				
			1,4*2,5				3,500				
			2,775*2,5				6,938				
			1,27*2,5				3,175				
			1,35*2,15				2,903				
			1,41*2,5				3,525				
			1,2*2,5				3,000				
			1,395*2,5				3,488				
			4,25*3,81				16,193				
							–				
658	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	254,159	–	254,159	95,00	24 145,06	–	66,3
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,5*6,32				28,440				
			4,5*6,27				28,215				
			4,5*(1,645+1,35+0,95+0,94+0,97*3+0,96+1,09+1,135+1,05)				54,135				
			4,5*6,275				28,238				
			4,5*2,57				11,565				
			4,5*2,165				9,743				
			4,5*(2,39+1,655+1,33+1,4*2+2,135+2,2)				56,295				
			4,5*2,315				10,418				
			=				227,048				
			3.NP				–				
			4,2*6,455				27,111				
							–				
659	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	91,501	–	91,501	570,00	52 155,47	–	183,0
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,5*0,375*6,27				10,581				
			0,25*6,28*4,5				7,065				
			4,55*0,75*2,45				8,361				
			0,425*4,5*9,37				17,920				
			0,245*4,5*6,22				6,858				
			0,175*2,525*4,5				1,988				
			0,2*4,5*7,185*2				12,933				
			0,19*6,33*4,5				5,412				
			0,36*4,5*(4,02+2,115)				9,939				
			0,195*4,5*(4,265+4,28)				7,498				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			0,27*4,5*2,425				2,946				
			=				91,501				
							–				
660	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	159,512	–	159,512	332,50	53 037,74	3,8	–
			Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			2*7,0*3				42,000				
			2*7,1*2				28,400				
			2*3,02*7,8				47,112				
			2*7,0				14,000				
							–				
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			2*7,0*2				28,000				
							–				
661	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	159,512	–	159,512	18,92	3 018,61	0,7	–
			Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2								
662	SP	PO/0b	PHP práškový 6kg, hasící schopnost 21A	kus	2,0	–	2,000	902,50	1 805,00	–	–
			Plný popis:								
663	B	OV /501c	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace1600 x 500um.kámen-šedočerná	ks	2,0	–	2,000	16 577,50	33 155,00	–	–
			Plný popis:								
664	B	OV /502a	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace2300 x 500um.kámen-šedočerná	ks	1,0	–	1,000	22 847,50	22 847,50	–	–
			Plný popis:								
665	B	OV /508d	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	18,0	–	18,000	760,00	13 680,00	–	–
			Plný popis:								
666	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,184	–	5,184	237,50	1 231,23	–	7,3
			Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2								
			Výkaz výměr: 39,878*0,13				5,184				
							–				
667	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,0	–	24,000	142,50	3 420,00	–	1,6
			Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
668	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	30,0	–	30,000	190,00	5 700,00	–	1,9
			Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
669	SP	965083121	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,825	–	0,825	354,35	292,34	–	1,2
			Plný popis: Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2								
			Výkaz výměr: 5,5*0,15				0,825				
							–				
			099: Přesun hmot HSV						595 923,45	615,1	615,1
671.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	615,117	–	615,117	104,50	64 279,73	–	–
672.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	615,117	–	615,117	190,00	116 872,23	–	–
673.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 075,58	–	3 075,58	19,00	58 436,02	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
674.			*615,117*5*								
675.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2850,00	2850,00	–	–
676.	V	979011331R00.1	Pronájemshozu(zametr)	den	1200,0	–	1200,0	19,00	22800,00	–	–
677.			*celkem 20 bm*60 dní*								
678.	V	979081111R00.1	Odvozsutiavybour.hmotnaskládkudo1km	t	615,117	–	615,117	123,50	75966,95	–	–
679.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9226,76	–	9226,76	6,65	61357,95	–	–
680.			*615,117*15*								
681.	V	979990105R00.1	Poplatekzaskládkusuti-cihelnévýrobky	t	490,117	–	490,117	304,00	148995,57	–	–
682.	V	979990103R00.1	Poplatekzaskládkusuti-beton	t	85,0	–	85,0	114,00	9690,00	–	–
683.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	10,0	–	10,0	475,00	4750,00	–	–
684.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,0	–	10,0	475,00	4750,00	–	–
685.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,0	–	5,0	760,00	3800,00	–	–
686.	V	979990181R00.1	Poplatekzaskládkusuti-PVCpodlahovákrytina	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
687.	V	979990182R00.1	Poplatekzaskládkusuti-koberce	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
688.	V	979990191R00.1	Poplatekzaskládkusuti-plastovévýrobky	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**530 970,79**	**7,4**	**–**
689	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	993,26	–	993,260	47,05	46736,36	–	–

Plnýpopis: *Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*

Výkaz výměr:

I.27	**18,710**
I.29	**20,130**
I.30	**55,140**
I.31	**35,660**
I.32	**37,850**
I.36	**64,440**
I.37	**35,400**
I.49	**160,740**
I.51	**15,710**
I.53	**17,080**
I.59	**33,000**
I.60	**18,700**
I.61	**50,940**
I.63	**37,020**
I.64	**18,320**
1.64a	**17,830**
I.65	**29,430**
1.66a	**12,620**
I.68	**47,160**
I.71	**4,000**
I.72	**10,180**
I.73	**55,310**
III.22	**56,890**
III.23	**75,760**
III.24	**65,240**

690	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	1986,52	1,03	2046,116	123,50	252695,28	2,9	–

Plnýpopis:

Výkaz výměr: **993,26*2** **1 986,520**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
							–				
691	SP	713121111.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	993,26	–	993,260	119,70	118 893,22	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr: 993,26					993,260				
692	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	993,26	1,05	1 042,923	87,97	91 745,94	4,6	–
		Plný popis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr: 993,26					993,260				
693	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	9 500,00	20 900,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			725: Zařizovací předměty						2 387,35	–	0,2
694	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,0	–	10,000	76,00	760,00	–	0,2
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
		Výkaz výměr: 19					19,000				
		3.NP					–				
		3					3,000				
							–				
695	SP	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,000	76,00	76,00	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách*								
696	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	11,0	–	11,000	47,50	522,50	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru*								
697	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,722	–	0,722	1 425,00	1 028,85	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						191 824,86	1,5	32,9
698	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	1 021,96	–	1 021,960	47,50	48 543,10	–	18,4
		Plný popis:	*demontáž záklopu podlah v.č. D0.06 - 4. np a DO.03 - 1.np bourání*								
		Výkaz výměr: 1.NP					–				
		m.č. 1.27					18,710				
		m.č. 1.29					20,130				
		m.č. 1.30					56,700				
		m.č. 1.31					21,270				
		m.č. 1.31a					33,050				
		m.č. 1.32					19,460				
		m.č. 1.35					19,160				
		m.č. 1.36					14,420				
		m.č. 1.37					28,350				
		m.č. 1.38					11,950				
		m.č. 1.39					8,030				
		m.č. 1.47					15,710				
		m.č. 1.49					112,120				
		m.č. 1.50					24,430				
		m.č. 1.51					17,530				
		m.č. 1.52					5,650				
		m.č. 1.53					13,890				
		m.č. 1.57					5,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.58				4,590				
			m.č. 1.59				69,590				
			m.č. 1.60				20,640				
			m.č. 1.61				20,430				
			m.č. 1.62				44,230				
			m.č. 1.63				21,790				
			m.č. 1.64				18,320				
			m.č. 1.64a				15,760				
			m.č. 1.65				31,770				
			m.č. 1.66				17,160				
			m.č. 1.67				21,620				
			m.č. 1.68				17,450				
			m.č. 1.68a				9,300				
			m.č. 1.69				9,020				
			m.č. 1.70				17,330				
			m.č. 1.71				23,100				
			m.č. 1.72				10,360				
			m.č. 3.22				58,770				
			m.č. 3.23				79,230				
			m.č. 3.24				65,240				
699	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	2 043,92	–	2 043,920	42,75	87 377,58	–	11,1
			Plný popis: trám max. 150x100, 2bm/m2								
			Výkaz výměr: 1021,96*2				2 043,920				
							–				
700	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	177,6	–	177,600	66,50	11 810,40	–	1,6
			Plný popis: Záklop stropů Vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
			Výkaz výměr: dle statiky - I-nosiče				177,6				
701	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	39,878	–	39,878	47,50	1 894,21	–	0,7
			Plný popis: Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm								
			Výkaz výměr: 159,512/2*0,5				39,878				
							–				
702	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	39,878	–	39,878	23,75	947,10	–	0,6
			Plný popis: Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm								
703	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	39,878	–	39,878	388,86	15 507,10	0,8	–
			Plný popis: Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
704	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	39,878	–	39,878	100,47	4 006,62	0,1	–
			Plný popis: Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory								
705	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,997	10,00	1,097	5 975,50	6 553,00	0,6	–
			Plný popis: řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III								
			Výkaz výměr: 39,878*0,025				0,997				
							–				
706	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	1 425,00	8 250,75	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
707	SP	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	12,5	–	12,500	47,50	593,75	–	0,1
		Plný popis:	*Podlahy tesařské Vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2*								
		Výkaz výměr:	6,25*2				12,500				
							–				
708	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	5,5	–	5,500	47,50	261,25	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm*								
		Výkaz výměr:	6,25*0,88				5,500				
							–				
709	SP	762811922	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	12,5	–	12,500	47,50	593,75	–	0,1
		Plný popis:	*Záklop stropů Vyřezání části záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2*								
710	SP	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	5,5	–	5,500	47,50	261,25	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s obroušením, tl. do 32 mm*								
711	SP	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	5,5	–	5,500	950,00	5 225,00	–	0,2
		Plný popis:	*Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou*								
			763: Konstrukce montované						**2 173 165,62**	**60,5**	–
712	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	993,26	–	993,260	798,00	792 621,48	30,8	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								
		Výkaz výměr:	I.27				18,710				
			I.29				20,130				
			I.30				55,140				
			I.31				35,660				
			I.32				37,850				
			I.36				64,440				
			I.37				35,400				
			I.49				160,740				
			I.51				15,710				
			I.53				17,080				
			I.59				33,000				
			I.60				18,700				
			I.61				50,940				
			I.63				37,020				
			I.64				18,320				
			1.64a				17,830				
			I.65				29,430				
			1.66a				12,620				
			I.68				47,160				
			I.71				4,000				
			I.72				10,180				
			I.73				55,310				
			III.22				56,890				
			III.23				75,760				
			III.24				65,240				
713	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	993,26	–	993,26	47,50	47 179,85	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
714	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	993,26	–	993,26	142,50	141 539,55	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka a montáž								
715	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,26	–	19,260	592,80	11 417,33	0,2	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R04				–				
			15,71+3,55				19,260				
716	SP	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 60 MIN	m2	177,82	–	177,820	836,00	148 657,52	4,5	–
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			160,74+17,08				177,820				
							–				
717	SP	763131R	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 25mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	177,82	–	177,820	1 235,00	219 607,70	5,3	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R08				–				
			160,74+17,08				177,820				
718	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	581,41	–	581,410	1 187,50	690 424,38	17,2	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R13				–				
			55,14+35,66+37,85+64,44+50,94+37,02+47,16+55,31				383,520				
			3.NP				–				
			R13				–				
			56,89+75,76+65,24				197,890				
							–				
719	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	76,813	–	76,813	738,15	56 699,22	2,0	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,44*(3,055+1,41*2+3,21+2,35+2,405)-0,7*2,1*3-0,8*2,1				55,360				
			4,44*1,15				5,106				
			4,44*(1,525+1,575*2)-0,7*2,1*3				16,347				
							–				
720	SP	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	8,88	–	8,880	1 035,50	9 195,24	0,4	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			4,44*2,0				8,880				
							–				
721	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	85,693	–	85,693	46,15	3 954,80	0,0	–
			Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
722	SP	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	85,693	–	85,693	66,50	5 698,56	0,0	–
		Plný popis:	*Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3*								
723	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	28 500,00	46 170,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			766: Konstrukce truhlářské						**1 219 705,00**	–	–
724	B	TR /06	kuchyňská linka2400 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	2,0	–	2,000	70 775,00	141 550,00	–	–
		Plný popis:									
725	B	DS62	NEOBSAZENO - NEVYPLŇOVAT	ks	–	–	1,000	0,00		–	–
726	B	DS63	NEOBSAZENO - NEVYPLŇOVAT	ks	–	–	1,000	0,00		–	–
727	B	DS64	NEOBSAZENO - NEVYPLŇOVAT	ks	–	–	1,000	0,00		–	–
728	B	DS65	NEOBSAZENO - NEVYPLŇOVAT	ks	–	–	1,000	0,00		–	–
729	B	DS67	NEOBSAZENO - NEVYPLŇOVAT	ks	–	–	1,000	0,00		–	–
730	B	D119	D119D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
731	B	D121	D121D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
732	B	D123	D123D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
733	B	D124	D124D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
734	B	D125	D125D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
735	B	D130	D130D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	73 245,00	73 245,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
736	B	D131	D131D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
737	B	D132	D132D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
738	B	D133	D133D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
739	B	D134	D134D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
740	B	D135	D135D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
741	B	D136	D136D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
742	B	D137	D137D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
743	B	D138	D138D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
744	B	D139	D139D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
745	B	D140	D140D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
746	B	D141	D141D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
747	B	D142	D142D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
748	B	D144	D144D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2100mm	ks	1,0	–	1,000	232 750,00	232 750,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
749	B	D145	D145D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
750	B	D154	D154D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
751	B	D155	D155D+M dveře včetně zárubně 2kř 900+600x2100mm	ks	1,0	–	1,000	121 125,00	121 125,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
752	B	D156	D156D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
753	B	D157	D157D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
754	B	D162	D162D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
755	B	D188	D188D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
756	B	D190	D190D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
757	B	D322	D322D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
758	B	D323	D323D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
759	B	D324	D324D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
760	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	7 600,00	8 360,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské□stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukce zámečnické						**911 402,76**		–
761	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	198,0	–	198,000	66,50	13 167,00		–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plný popis:	*Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg*								
762	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,198	5,00	0,210	47 500,00	9 975,00		–
		Plný popis:	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule*								
		Výkaz výměr:	1NP - statika výkres D1.2.03, 05				–				
			PL8				–				
			8*24,8/1000				0,198				
							–				
763	B	ZA /22	únikové schodiště - nosný rám z Jäkl profilů - zábradlí Jäkl 50/50/3mm + výplň kulatina O10mm - - podlaha a stupně z pororoštu PR 33-113355 x 1485ocelžárový pozink + syntetické lakové / souvrstvívč.kotevních prvků	kg	383,4	–	383,400	104,50	40 065,30	–	–
		Plný popis:									
764	B	ZA /23	pororošt PR 33-111530 x 1105 (nosná x nenosná)ocelgalvanický pozinkvč.kotevních prvků	ks	8,0	–	8,000	3 534,00	28 272,00	–	–
		Plný popis:									
765	B	ZA /24	pororošt 30/301531 x 1067 (nosná x nenosná)ocelgalvanický pozinkvč.kotevních prvků	ks	6,0	–	6,000	2 859,50	17 157,00	–	–
		Plný popis:									
766	B	ZA /25	ocelová konstrukce k rozepření opěrné zdi a meziokenních pilířů + podkladní konstrukce pod krycí - pororošty17865 x 1350 (světlý rozměr angl. Dvorkuocelžárový pozink + syntetické lakové / souvrstvívč.kotevních prvků	kg	1 050,3	–	1 050,300	80,75	84 811,73	–	–
		Plný popis:									
767	B	ZA /61	nosný rám pod pororošty nad anglickým dvorkem - obvodový rám z oc. úhelníku s navařenými ocelovými - plechy pro kotvení rámu do opěrné zdi závitovou tyčí a chem. kotvou8890 x 1600ocelgalv.pozink + / syntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků	kpl	1,0	–	1,000	3 705,00	3 705,00	–	–
		Plný popis:									
768	B	ZA /62	nosný rám pod pororošty nad anglickým dvorkem - obvodový rám z oc. úhelníku s navařenými ocelovými - plechy pro kotvení rámu do opěrné zdi závitovou tyčí a chem. kotvou6506 x 1600ocelgalv.pozink + / syntetické lakové souvrstvívč. kotevních prvků	kpl	1,0	–	1,000	2 745,50	2 745,50	–	–
		Plný popis:									
769	B	ZA /69	nerezové madlo kotvené do zdi (nerez brus) - madlo - nerez trubka pr. - 40x2mm, na koncích zaslepená se zaoblenými sváry) - kotevní konzole z / kulatiny pr. 10mm, rozety z plechu tl. 4mm a otvory na kotvení vruty do stěny4240nerez brus-vč. - kotevních prvků	kpl	1,0	–	1,000	7 125,00	7 125,00	–	–
		Plný popis:									
780	H	W0003	W0003- okno s hliníkovým rámem - 2095x1500	kus	6,0	–	6,000	49 741,05	298 446,30	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
781	H	W1005	W1005-okno s hliníkovým rámem - 2105x3280	kus	1,0	–	1,000	62 565,10	62 565,10	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
782	H	W078a	W078-okno s hliníkovým rámem - 2110x3180	kus	1,0	–	1,000	56 435,70	56 435,70	–	–
		Plný popis:	*dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,*								
783	H	W078b	W078-okno s hliníkovým rámem - 2100x3180	kus	2,0	–	2,000	56 306,50	112 613,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,								
784	H	W078c	W078-okno s hliníkovým rámem - 2095x3180	kus	2,0	–	2,000	56 196,30	112 392,60	–	–
			Plný popis: dodávka oken vč.montáže kotvením, utěsnění montážní pěnou a dif.páskou, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení,								
785	SP	767610128	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	59,149	–	59,149	814,39	48 170,53	0,0	–
			Plný popis: Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2								
			Výkaz výměr: 2,095*1,5*6				18,855				
			2,105*3,28				6,904				
			2,11*3,18				6,710				
			2,1*3,18*2				13,356				
			2,095*3,18*2				13,324				
							–				
786	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	7 600,00	13 756,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			771: Podlahy z dlaždic						97 182,05	1,0	–
787	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	184,8	–	184,800	9,50	1 755,60	0,1	–
			Plný popis: chodba SO 02 - 1.np+ 3.np								
788	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání	m	184,8	–	184,800	91,77	16 959,10	0,1	–
			Plný popis: montáž soklíků vč. přiřezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem								
789	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	184,8	1,05	194,040	332,50	64 518,30	0,8	–
			Plný popis: chodba SO 02 - 1.np+ 3.np								
790	SP	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	3,55	–	3,550	475,00	1 686,25	0,0	–
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			P1.07				–				
			(9,51+4,74+1,35+1,34*2+3,25+2,97+4,15+6,32+1,6+5,06+3,55+3,4+2,68+1,5*2)				54,260				
791	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,55	–	3,550	13,40	47,59	–	–
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			P1.07				–				
			(4,74+1,35+1,34*2+3,25+2,97+4,15+1,6+5,06+3,55+3,4+2,68+1,5*2)				38,430				
792	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,6	–	7,600	37,19	282,66	0,0	–
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
793	H	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 - hladká, matná- rozměr 20x20cm- odstín dle specifikace D.55 skladby	m2	3,55	1,05	3,728	555,75	2 071,56	0,1	–
			Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2								
794	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	1 425,00	9 861,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			775: Podlahy dřevěné						356 788,13	2,9	25,5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
795	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	1 021,96	–	1 021,960	61,75	63 106,03	–	25,5
		Plný popis:	*demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.03 -1. np bourání+ DO.03 - 3.np bourání*								
		Výkaz výměr:	m.č. 1.27				18,710				
			m.č. 1.29				20,130				
			m.č. 1.30				56,700				
			m.č. 1.31				21,270				
			m.č. 1.31a				33,050				
			m.č. 1.32				19,460				
			m.č. 1.35				19,160				
			m.č. 1.36				14,420				
			m.č. 1.37				28,350				
			m.č. 1.38				11,950				
			m.č. 1.39				8,030				
			m.č. 1.47				15,710				
			m.č. 1.49				112,120				
			m.č. 1.50				24,430				
			m.č. 1.51				17,530				
			m.č. 1.52				5,650				
			m.č. 1.53				13,890				
			m.č. 1.57				5,700				
			m.č. 1.58				4,590				
			m.č. 1.59				69,590				
			m.č. 1.60				20,640				
			m.č. 1.61				20,430				
			m.č. 1.62				44,230				
			m.č. 1.63				21,790				
			m.č. 1.64				18,320				
			m.č. 1.64a				15,760				
			m.č. 1.65				31,770				
			m.č. 1.66				17,160				
			m.č. 1.67				21,620				
			m.č. 1.68				17,450				
			m.č. 1.68a				9,300				
			m.č. 1.69				9,020				
			m.č. 1.70				17,330				
			m.č. 1.71				23,100				
			m.č. 1.72				10,360				
			m.č. 3.22				58,770				
			m.č. 3.23				79,230				
			m.č. 3.24				65,240				
796	SP	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	160,74	–	160,740	332,50	53 446,05	0,1	–
		Plný popis:	*Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak*								
797	SP	775514511.1	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	160,74	1,05	168,777	1 377,50	232 490,32	2,8	–
		Plný popis:	*kladení stromeček, vč. lepení, přířezů a dodávky lepicí hmoty*								
		Výkaz výměr:	1.NP				–				
			160,74				160,740				
							–				
798	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
799	SP	775901	podlahoviště-masivdubsezaoblenouhorníhranouv.50mm,tl.15mm,povrchová úprava dle vlysů	m	51,82	–	51,820	114,00	5907,48	0,0	–
		Plnýpopis:	*lišta vč. přířezu, montáže vč. kotevního materiálu*								
		Výkaz výměr:	**9,09*2+17,68*2-1,725**				**51,820**				
			776: Podlahy povlakové						**777 590,92**	**6,5**	**3,1**
800	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1021,96	–	1021,960	61,75	63106,03	–	3,1
		Plnýpopis:	*demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.03 - 1. np bourání a v.č. D0.05 - 3. np*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 1.27**				**18,710**				
			m.č. 1.29				**20,130**				
			m.č. 1.30				**56,700**				
			m.č. 1.31				**21,270**				
			m.č. 1.31a				**33,050**				
			m.č. 1.32				**19,460**				
			m.č. 1.35				**19,160**				
			m.č. 1.36				**14,420**				
			m.č. 1.37				**28,350**				
			m.č. 1.38				**11,950**				
			m.č. 1.39				**8,030**				
			m.č. 1.47				**15,710**				
			m.č. 1.49				**112,120**				
			m.č. 1.50				**24,430**				
			m.č. 1.51				**17,530**				
			m.č. 1.52				**5,650**				
			m.č. 1.53				**13,890**				
			m.č. 1.57				**5,700**				
			m.č. 1.58				**4,590**				
			m.č. 1.59				**69,590**				
			m.č. 1.60				**20,640**				
			m.č. 1.61				**20,430**				
			m.č. 1.62				**44,230**				
			m.č. 1.63				**21,790**				
			m.č. 1.64				**18,320**				
			m.č. 1.64a				**15,760**				
			m.č. 1.65				**31,770**				
			m.č. 1.66				**17,160**				
			m.č. 1.67				**21,620**				
			m.č. 1.68				**17,450**				
			m.č. 1.68a				**9,300**				
			m.č. 1.69				**9,020**				
			m.č. 1.70				**17,330**				
			m.č. 1.71				**23,100**				
			m.č. 1.72				**10,360**				
			m.č. 3.22				**58,770**				
			m.č. 3.23				**79,230**				
			m.č. 3.24				**65,240**				
801	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	611,72	–	611,720	114,00	69736,08	0,2	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**m.č. 1.29**				**20,130**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.30				55,140				
			m.č. 1.31				35,660				
			m.č. 1.32				37,850				
			m.č. 1.36				64,440				
			m.č. 1.61				50,940				
			m.č. 1.63				37,020				
			m.č. 1.68				47,160				
			m.č. 1.72				10,180				
			m.č. 1.73				55,310				
			m.č. 3.22				56,890				
			m.č. 3.23				75,760				
			m.č. 3.24				65,240				
802	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	611,72	1,05	642,306	503,50	323 401,07	1,7	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č. 1.29				20,130				
			m.č. 1.30				55,140				
			m.č. 1.31				35,660				
			m.č. 1.32				37,850				
			m.č. 1.36				64,440				
			m.č. 1.61				50,940				
			m.č. 1.63				37,020				
			m.č. 1.68				47,160				
			m.č. 1.72				10,180				
			m.č. 1.73				55,310				
			m.č. 3.22				56,890				
			m.č. 3.23				75,760				
			m.č. 3.24				65,240				
803	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	276,95	–	276,950	47,50	13 155,13	–	–
			Plný popis: *vč. dodávky spojovací šňůry*								
			Výkaz výměr: m.č. 1.29				8,460				
			m.č. 1.30				26,100				
			m.č. 1.31				16,800				
			m.č. 1.32				17,840				
			m.č. 1.36				30,900				
			m.č. 1.61				21,200				
			m.č. 1.63				15,300				
			m.č. 1.68				21,350				
			m.č. 1.72				4,550				
			m.č. 1.73				25,820				
			m.č. 3.22				26,130				
			m.č. 3.23				34,500				
			m.č. 3.24				28,000				
804	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	611,72	–	611,720	23,75	14 528,35	0,3	–
			Plný popis: *Příprava podkladu□penetrace□ dvousložková□ podlah□ na dřevo (špachtlováním)*								
			Výkaz výměr: m.č. 1.29				20,130				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.30				55,140				
			m.č. 1.31				35,660				
			m.č. 1.32				37,850				
			m.č. 1.36				64,440				
			m.č. 1.61				50,940				
			m.č. 1.63				37,020				
			m.č. 1.68				47,160				
			m.č. 1.72				10,180				
			m.č. 1.73				55,310				
			m.č. 3.22				56,890				
			m.č. 3.23				75,760				
			m.č. 3.24				65,240				
805	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	611,72	–	611,720	156,75	95 887,11	2,8	–
			Plný popis: Příprava podkladu□vyrovnání samonivelační stěrkou□ podlah□ min.pevnosti 20 MPa, tloušťky□ do 3 mm								
			Výkaz výměr: m.č. 1.29				20,130				
			m.č. 1.30				55,140				
			m.č. 1.31				35,660				
			m.č. 1.32				37,850				
			m.č. 1.36				64,440				
			m.č. 1.61				50,940				
			m.č. 1.63				37,020				
			m.č. 1.68				47,160				
			m.č. 1.72				10,180				
			m.č. 1.73				55,310				
			m.č. 3.22				56,890				
			m.č. 3.23				75,760				
			m.č. 3.24				65,240				
806	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové krytiny	m	355,03	–	355,030	123,50	43 846,21	0,0	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č. 1.29				–				
			2,82*2+7,07*2-0,8+2*0,2				19,380				
			m.č. 1.30								
			8,695*2+6,270*2-0,8+6*0,2				30,330				
			m.č. 1.31								
			5,6*2+6,28*2-0,8+4*0,2				23,760				
			m.č. 1.32								
			5,945*2+6,290*2-0,8+4*0,2				24,470				
			m.č. 1.36								
			10,295*2+6,315*2-1,62+8*0,2				33,200				
			m.č. 1.61								
			7,005*2+7,185*2-0,8+6*0,2				28,780				
			m.č. 1.63								
			7,185*2+5,095*2-0,8+2*0,2				24,160				
			m.č. 1.68								
			7,115*2+6,345*2-0,8+6*0,2				27,320				
			m.č. 1.72								
			4,55*2+2,55*2-0,8+2*0,2				13,800				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.73								
			8,605*2+6,33*2-1,65+6*0,2				29,410				
			m.č. 3.22								
			8,71*2+6,45*2-0,8+6*0,2				30,720				
			m.č. 3.23								
			11,6*2+6,45*2-0,8+8*0,2				36,900				
			m.č. 3.24								
			9,29*2+6,91*2-0,8+6*0,2				32,800				
807	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	13,065	1,10	14,372	712,50	10239,69	0,1	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: 16*1,05*0,65				10,92				
			2*1,65*0,65				2,145				
808	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	193,735	–	193,735	52,25	10122,65	0,0	–
			Plnýpopis:								
			Výkaz výměr: m.č. 1.27				–				
			6,92*2+2,68*2-0,8+2*0,2				18,800				
			m.č. 1.37								
			5,505*2+6,34*2-0,8+4*0,2				22,780				
			m.č. 1.51								
			2,2*2+6,47*2-2*0,8-1,43-1,42-1,725				11,165				
			m.č. 1.53								
			3,115*2+5,7*2-0,8+,985*2+0,555*2				22,495				
			m.č. 1.59								
			5,125*2+6,34*2-0,8+4*0,2				22,930				
			m.č. 1.60								
			2,875*2+6,34*2-0,8+2*0,2				18,030				
			m.č. 1.64								
			2,88*2+6,275*2-0,8+2*0,2				17,910				
			m.č. 1.64a								
			2,805*2+6,27*2-2*0,8+2*0,2				17,750				
			m.č. 1.65								
			4,615*2+6,27*2-0,8+4*0,2				21,770				
			m.č. 1.66a								
			2,47+4,78*2+2,825-0,8+2*0,2				14,460				
			m.č. 1.71								
			1,49+1,315+2,955*2-1,47-1,6				5,645				
809	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	233,865	–	233,865	80,75	18884,60	0,1	–
			Plnýpopis: Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty								
			Výkaz výměr: m.č. 1.27				18,710				
			m.č. 1.37				35,400				
			m.č. 1.51				15,710				
			m.č. 1.53				17,080				
			m.č. 1.59				33,000				
			m.č. 1.60				18,700				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 1.64				18,320				
			m.č. 1.64a				17,830				
			m.č. 1.65				29,430				
			m.č. 1.66a				12,620				
			m.č. 1.71				4,000				
			ostění dveří								
			16*1,05*0,65				10,92				
			2*1,65*0,65				2,145				
810	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	228,8	1,05	240,240	475,00	114 114,00	1,3	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č. 1.27				18,710				
			m.č. 1.37				35,400				
			m.č. 1.51				15,710				
			m.č. 1.53				17,080				
			m.č. 1.59				33,000				
			m.č. 1.60				18,700				
			m.č. 1.64				18,320				
			m.č. 1.64a				17,830				
			m.č. 1.65				29,430				
			m.č. 1.66a				12,620				
			m.č. 1.71				4,000				
			sokl								
			160,075*0,05				8,000				
811	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			783: Nátěry						48 964,12	0,1	–
812	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	215,271	–	215,271	47,53	10 231,51	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
813	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	215,271	–	215,271	55,77	12 004,59	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
814	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	215,271	–	215,271	4,09	879,38	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
815	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	240,639	–	240,639	107,42	25 848,64	0,0	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 1NP - statika výkres D1.2.03				–				
			IPN120				–				
			(1,1*6+1,65*40)*0,439				31,871				
			IPN140				–				
			(2,1*8+3,0*4+1,5*2)*0,502				15,964				
			IPN260				–				
			(7*8+7,1*4)*0,906				76,466				
			IPN280				–				
			7,5*2*1,03				15,450				
			IPN340				–				
			9,9*4*1,2				47,520				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			=				187,271				
			28				28,000				
			=				28,000				
			3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN260				–				
			0,906*7*4				25,368				
			=				25,368				
			784: Malby						186 257,65	1,6	0,0
816	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	392,56	–	392,56	19,00	7 459	0,0	0,0
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			stropy bez podhledu								
817	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	4 705,237	–	4 705,237	38,00	178 799,01	1,6	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 1.NP				–				
			R01				–				
			(18,71+20,13+35,4+62,03+33+18,7+18,32+17,83+29,43+19,87+12,62+92,34+10,18)				388,560				
			R02				–				
			9,51+4,74+1,35+1,34*2+3,25+2,97+4,15+6,32+1,6+5,6+3,55+3,4+2,68+1,5*2				54,800				
			R04				–				
			15,71+3,34				19,050				
			R08				–				
			160,74+17,08				177,820				
			R13				–				
			55,14+35,66+37,85+64,44+50,94+37,02+47,16+55,31				383,520				
			3.NP				–				
			R13				–				
			56,89+75,76+65,24				197,890				
			3.NP				–				
			R01				–				
			37,32+17,44+17,44+18,76+66,03				156,990				
			R13				–				
			66,24				66,240				
			=				1 444,870				
			stěny				–				
			3340,006				3 340,006				
			85,693*2				171,386				
			-251,025				- 251,025				
							–				
			SO_03: Stavební objekt SO 03						1 769 952,01	305,1	373,1
			SO_03-D1.1: stavební část						1 769 952,01	305,1	373,1
			003: Svislé konstrukce						132 615,46	31,3	–
818	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	4,515	–	4,515	875,69	3 953,74	0,5	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(1,15*2,5-0,9*2,35)*2				1,520				
			(1,05*2,5-0,8*2,35)*3				2,235				
819	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	114,072	–	114,072	902,77	102 980,32	21,8	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*(7,33+6,61*3)				114,072				
							–				
820	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,972	–	2,972	4 244,74	12 613,78	5,6	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			0,65*1,1*2,2				1,573				
			0,65*0,185*2,5				0,301				
			0,1*1,05*2,1				0,221				
			0,65*0,32*2,5				0,520				
			0,65*0,22*2,5				0,358				
							–				
821	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	16,0	–	16,000	354,93	5 678,87	1,9	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm								
822	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,254	–	1,254	584,08	732,44	0,2	–
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,12*(1,65*5+2,2)				1,254				
							–				
823	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	23,52	–	23,520	99,48	2 339,86	0,0	–
			Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č. 3.43a+3.43+3.42+				–				
			3*3,92*2				23,520				
824	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,688	–	4,688	920,69	4 316,44	1,3	–
			Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č.3.44+3.43a+3.43+3.42+3.41+3.40				–				
			(1,15+1,05+1,05+1,05+1,15+1,6)*0,665				4,688				
							–				
			004: Vodorovné konstrukce						57 673,67	20,8	–
825	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,072	1,10	0,079	23 180,00	1 835,86	0,1	–
			Plný popis: úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m								
			Výkaz výměr: počet dveří: SO 03								
			5*1,25*2*4,47/1000				0,056				
			1*1,8*2*4,47/1000				0,016				
826	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,072	–	0,072	7 372,00	530,78	0,0	–
			Plný popis: úpravy na míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření								
827.											
828	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,62	–	1,620	7 376,53	11 949,98	0,0	–
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
829	H	13010728.1	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	0,85	–	0,850	27 170,00	23 094,50	0,9	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9kg/m								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			m.č. 3.43a - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 3.43 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 3.42 - 2x7,10	bm			14,20				
830	H	13010730.1	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	0,77		0,770	26 315,00	20 262,55	0,8	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 49 kg/m								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3,44 - 2x7,8				15,600				
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3,44 - 2x7,8				15,600				
			006: Úpravy povrchu						200 332,18	19,1	–
831	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	156,66	–	156,660	26,60	4 167,16	0,0	–
		Plný popis:	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
832	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	156,66	–	156,660	204,25	31 997,81	2,7	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			37,32+17,44+17,11+18,76+66,03				156,660				
							–				
833	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	222,9	–	222,900	70,30	15 669,87	0,2	–
		Plný popis:	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.03				–				
			(37,32+17,44+17,11+18,76)				90,630				
			P3.06				–				
			(66,24+66,03)				132,270				
834	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	504,236	–	504,236	229,90	115 923,76	8,7	–
		Plný popis:	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
		Výkaz výměr:	3.NP skl.ST01				–				
			m.č.3.40+3.41+3.42+3.43a+3.44				–				
			(6,46+10,33)*2*3,95-(1,62*2,41*2+1,62*2,43+1,62*2,39+1,4*2,35)				113,734				
			m.č.3.41				–				
			(5,535+6,61)*2*3,92-(0,9*2,35+2*1,62*2,35)				85,488				
			m.č.3.42				–				
			(6,61+2,6)*2*3,92-(0,8*2,35+1,63*2,36)				66,480				
			m.č.3.43				–				
			(6,61+2,61)*2*3,92-(0,8*2,35+1,63*2,36)				66,558				
			m.č.3.43a				–				
			(6,61+2,8)*2*3,91-(0,8*2,35+1,63*2,36)				67,859				
			m.č.3.44				–				
			(7,33+7,75)*2*3,94-(1,62*2,4+1,22*2,38*3+0,9*2,35)				104,117				
835	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 008,47	–	1 008,470	32,30	32 573,58	7,4	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn								
			Výkaz výměr: 504,236*2				1 008,470				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						**125 639,20**	**1,7**	**121,3**
836	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	156,66	–	156,660	95,00	14 882,70	–	7,8
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			R01				–				
			37,32+17,44+17,11+18,76+66,03				156,660				
837	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	33,26	–	33,260	237,50	7 899,13	–	46,6
			Plný popis: průměrná tl. 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č. 3.40				9,94				
			m.č. 3.41				2,20				
			m.č. 3.41a				0,65				
			m.č. 3.42				2,91				
			m.č. 3.43				8,10				
			m.č. 3.44				3,12				
			m.č. 3.45				1,81				
			m.č. 3.46				1,54				
			m.č. 3.47				1,50				
			m.č. 3.48				1,48				
							–				
838	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	222,9	–	222,900	88,31	19 684,74	0,0	–
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			222,9				222,900				
							–				
839	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	222,9	–	222,900	81,70	18 210,93	0,0	–
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
840	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	–	16,000	275,50	4 408,00	–	1,6
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(2+6)				16,000				
							–				
841	B	OV /508h	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	1,0	–	1,000	760,00	760,00	–	–
			Plný popis:								
842	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	108,255	–	108,255	95,00	10 284,23	–	14,2
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*(5,18*2+5,91)				68,334				
			4,2*(6,61+2,895)				39,921				
							–				
843	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	58,506	–	58,506	95,00	5 558,07	–	15,3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*7,32				30,744				
			4,2*6,61				27,762				
							–				
844	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	7,081	–	7,081	570,00	4 036,04	–	14,2
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*0,23*7,33				7,081				
845	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,095	–	4,095	1 045,00	4 279,71	–	7,4
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			0,7*(1,62*2,5-1,22*2,52)				0,683				
			0,65*1,05*2,5*2				3,413				
							–				
846	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	58,2	–	58,200	332,50	19 351,50	1,4	–
			Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			2*7,1*3				42,600				
			2*7,8				15,600				
							–				
847	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	58,2	–	58,200	22,33	1 299,32	0,3	–
			Plný popis: Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2								
848	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,892	–	1,892	237,50	449,23	–	2,6
			Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2								
			Výkaz výměr: 14,55*0,13				1,892				
							–				
849	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	255,011	–	255,011	57,00	14 535,60	–	11,7
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č.3.48+3.47+3.46+3.45+3.44				–				
			(5,91+7,33+5,91)*3,92-(0,95*2,1+1,2*2,38+1,22*2,38+1,22*2,39)				64,398				
			m.č.3.43				–				
			((0,58+1,25+6,23)*2+6,61)*3,92-(1,25*2,5+1,05*2,5*2+1,63*2,35*3)				69,235				
			m.č.3.42+3.41a+3.41				–				
			(2,87*2+5,01)*3,92-(1,63*2,35+1,25*2,5)				35,185				
			m.č.3.40				–				
			(10,5+6,475)*2*3,92-(1,63*2,39+1,62*2,41*2+1,62*2,43+1,25*25)				86,193				
			099: Přesun hmot HSV						256 566,50	238,0	238,0
850.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	238,0	–	238,0	104,50	24 871,00	–	–
851.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	238,0	–	238,0	190,00	45 220,00	–	–
852.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 190,0	–	1 190,0	19,00	22 610,00	–	–
852a.			*238*5*								
853.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
854.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	2,0	–	2,0	190,00	380,00	–	–
855.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	–	1 200,0	19,00	22 800,00	–	–
855a.			*celkem 20 bm*60 dní*								
856.	V	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	238,0	–	238,0	123,50	29 393,00	–	–
857.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 570,0	–	3 570,0	6,65	23 740,50	–	–
857a.			*238*15*								
858.	V	979990105R00.1	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	118,0	–	118,0	304,00	35 872,00	–	–
859.	V	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	70,0	–	70,0	114,00	7 980,00	–	–
860.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,0	–	15,0	475,00	7 125,00	–	–
861.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,0	–	10,0	475,00	4 750,00	–	–
862.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,0	–	10,0	760,00	7 600,00	–	–
863.	V	979990181R00.1	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
864.	V	979990182R00.1	Poplatek za skládku suti - koberce	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
865.	V	979990191R00.1	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**116 556,28**	**1,7**	–
866	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	222,9	–	222,900	47,05	10 488,23	–	–
			Plný popis: *Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*								
			Výkaz výměr: **III.40**				**66,240**				
			III.41				**37,320**				
			III.42				**17,440**				
			III.43				**17,110**				
			3.43a				**18,760**				
			III.44				**66,030**				
867	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	222,9	1,05	234,045	87,97	20 588,94	1,0	–
			Plný popis: *deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
			Výkaz výměr: **222,9**				**222,900**				
868	SP	713121111.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	222,9	–	222,900	119,70	26 681,13	–	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: **222,9**				**222,900**				
869	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	445,8	1,03	459,174	123,50	56 707,99	0,6	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: **222,9*2**				**445,800**				
870	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
			Plný popis: *Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			725: Zařizovací předměty						**457,43**	–	**0,1**
871	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	–	3,000	76,00	228,00	–	0,1
			Plný popis: *Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
872	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,0	–	3,000	47,50	142,50	–	0,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru								
873	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,061	–	0,061	1 425,00	86,93	–	–
			Plný popis: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			762: Konstrukce tesařské						49 378,85	0,5	7,5
874	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	221,73	–	221,730	47,50	10 532,18	–	4,0
			Plný popis: demontáž záklopu podlah v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č. 3.40				**66,250**				
			m.č. 3.41				**14,680**				
			m.č. 3.41a				**4,340**				
			m.č. 3.42				**19,420**				
			m.č. 3.43				**54,030**				
			m.č. 3.44				**20,810**				
			m.č. 3.45				**12,060**				
			m.č. 3.46				**10,240**				
			m.č. 3.47				**10,030**				
			m.č. 3.48				**9,870**				
875	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	443,76	–	443,760	42,75	18 970,74	–	2,4
			Plný popis: trám max. 150x100, 2bm/m2								
			Výkaz výměr: 221,73*2				**443,760**				
876	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	73,8	–	73,800	66,50	4 907,70	–	0,6
			Plný popis: Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
			Výkaz výměr: dle statiky - I-nosiče				**73,8**				
877	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	14,55	–	14,550	47,50	691,13	–	0,3
			Plný popis: Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm								
			Výkaz výměr: 58,2/2*0,5				**14,550**				
878	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	14,55	–	14,550	47,50	691,13	–	0,2
			Plný popis: Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm								
879	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	14,55	–	14,550	388,86	5 657,96	0,3	–
			Plný popis: Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
880	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,364	–	0,364	100,47	36,57	0,0	–
			Plný popis: Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory								
881	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,364	10,00	0,400	5 975,50	2 390,95	0,2	–
			Plný popis: řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III								
			Výkaz výměr: 14,55*0,025				**0,364**				
882	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			763: Konstrukce montované						**347 469,15**	**8,9**	–
883	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	222,9	–	222,900	798,00	177 874,20	6,9	–
			Plný popis: dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			III.40				66,240				
			III.41				37,320				
			III.42				17,440				
			III.43				17,110				
			3.43a				18,760				
			III.44				66,030				
884	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	222,9	–	222,900	47,50	10 587,75	–	–
			Plný popis: dodávka a montáž								
885	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	222,9	–	222,900	142,50	31 763,25	–	–
			Plný popis: dodávka a montáž								
886	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	66,24	–	66,240	1 187,50	78 660,00	2,0	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: R13				–				
			66,24				66,240				
							–				
887	SP	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	4,2	–	4,200	574,75	2 413,95	0,0	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm								
888	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	28 500,00	46 170,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			766: Konstrukce truhlářské						**169 717,50**	–	–
889	B	D325	D325D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	75 525,00	75 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
890	B	D326	D326D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
891	B	D327	D327D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
892	B	D328	D328D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
893	B	D329	D329D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
894	B	D330	D330D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
895	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	1 425,00	1 567,50	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukcde zámečnické						16 578,45		–
895a	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,8	–	24,800	66,50	1 649,20		–
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
895b	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,025	5,00	0,260	47 500,00	12 350,00		–
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								
			Výkaz výměr: 2NP - statika výkres D1.2.05				–				
			PL8				–				
			1*24,8/1000				0,025				
							–				
895c	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			771: Podlahy z dlaždic						39 677,15	–	5,5
896	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	66,2	–	66,200	9,50	628,90	0,0	–
			Plný popis: chodba SO 03 - 3.np								
897	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání podkladu	m	66,2	–	66,200	91,77	6 075,17	0,0	–
			Plný popis: montáž soklíků vč. přířezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem								
898	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	66,2	1,05	69,510	332,50	23 112,08	0,3	–
			Plný popis: chodba SO 03 - 3.np								
899	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	1 425,00	9 861,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			775: Podlahy dřevěné						15 530,08	–	0,7
900	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	221,73	–	221,730	61,75	13 691,83	–	5,5
			Plný popis: demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č. 3.40				66,250				
			m.č. 3.41				14,680				
			m.č. 3.41a				4,340				
			m.č. 3.42				19,420				
			m.č. 3.43				54,030				
			m.č. 3.44				20,810				
			m.č. 3.45				12,060				
			m.č. 3.46				10,240				
			m.č. 3.47				10,030				
			m.č. 3.48				9,870				
901	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			776: Podlahy povlakové						197 375,04	1,7	0,7

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
902	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	221,73	–	221,730	61,75	13 691,83	–	0,7
		Plný popis:	*demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				66,250				
			m.č. 3.41				14,680				
			m.č. 3.41a				4,340				
			m.č. 3.42				19,420				
			m.č. 3.43				54,030				
			m.č. 3.44				20,810				
			m.č. 3.45				12,060				
			m.č. 3.46				10,240				
			m.č. 3.47				10,030				
			m.č. 3.48				9,870				
903	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	132,27	–	132,270	114,00	15 078,78	0,0	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				66,240				
			m.č. 3.44				66,030				
904	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	132,27	1,05	138,884	503,50	69 927,84	0,4	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				66,240				
			m.č. 3.44				66,030				
905	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	78,5	–	78,500	47,50	3 728,75	–	–
		Plný popis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				42,000				
			m.č. 3.44				36,500				
906	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	132,27	–	132,270	23,75	3 141,41	0,1	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				66,240				
			m.č. 3.44				66,030				
907	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	132,27	–	132,270	156,75	20 733,32	0,6	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				66,240				
			m.č. 3.44				66,030				
908	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové krytiny	m	65,08	–	65,080	123,50	8 037,38	0,0	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.40				–				
			10,2*2+6,46*2-1,6+8*0,2				32,520				
			m.č. 3.44								
			8,95*2+7,33*2-0,8+4*0,2				32,560				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
909	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	4,47	1,10	4,917	712,50	3 503,36	0,0	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	ostění dveří								
			5*1,05*0,65				3,420				
			1*1,62*0,65				1,050				
910	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	78,78	–	78,780	52,25	4 116,26	0,0	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.41								
			6,61*2+5,6*2-0,8+4*0,2				24,420				
			m.č. 3.42								
			6,61*2+2,6*2-0,8+2*0,2				18,020				
			m.č. 3.43								
			6,61*2+2,55*2-0,8+2*0,2				17,920				
			m.č. 3.43a								
			6,61*2+2,8*2-0,8+2*0,2				18,420				
911	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	95,1	–	95,100	80,75	7 679,33	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.41				37,320				
			m.č. 3.42				17,440				
			m.č. 3.43				17,110				
			m.č. 3.43a				18,760				
			ostění dveří								
			5*1,05*0,65				3,420				
			1*1,62*0,65				1,050				
912	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	94,57	1,05	99,299	475,00	47 166,79	0,5	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.41				37,320				
			m.č. 3.42				17,440				
			m.č. 3.43				17,110				
			m.č. 3.43a				18,760				
			sokl								
			78,78*0,05				3,940				
913	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			783: Nátěry						11 741,51	0,0	–
914	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	54,664	–	54,664	47,53	2 598,10	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým*								
915	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	54,664	–	54,664	55,77	3 048,34	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
916	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	54,664	–	54,664	4,09	223,30	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
917	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,664	–	54,664	107,42	5 871,77	0,0	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN260				–				
			0,906*7,1*6				38,596				
			IPN280				–				
			1,03*7,8*2				16,068				
							–				
			784: Malby						32 643,56	0,3	0,0
918	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	156,66	–	156,66	19,00	2 977	0,0	0,0
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			stropy bez podhledu								
919	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	780,711	–	780,711	38,00	29 667,02	0,3	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			strop				–				
			222,9				222,900				
			=				222,900				
			557,811				557,811				
							–				
			SO_04: Stavební objekt SO 04						6 486 510,08	984,6	1 174,7
			SO_04-D1.1: stavební část						6 486 510,08	984,6	1 174,7
			003: Svislé konstrukce						450 964,94	93,4	–
920	SP	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,0	–	1,000	333,70	333,70	0,0	–
			Plný popis: Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE02c				–				
			1				1,000				
							–				
921	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,0	–	6,000	359,42	2 156,54	0,3	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm, výšky 238 mm, délky 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE06c				–				
			6				6,000				
							–				
922	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	2,0	–	2,000	510,68	1 021,36	0,1	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm, výšky 238 mm, délky 1750 mm								
			Výkaz výměr: BE05b				–				
			2				2,000				
							–				
923	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	5,5	–	5,500	38,67	212,66	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm								
			Výkaz výměr: 1,25*3				3,750				
			1,75				1,750				
							–				
924	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,918	–	7,918	584,08	4 624,74	1,4	–
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
			Výkaz výměr: 2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			0,12*(1,65*3+1,1)				0,726				
			0,12*2*(1,65*14+2,2+1,4)				6,408				
			0,14*2*(2,8)				0,784				
925	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,21	–	1,210	40 114,51	48 540,56	1,3	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12								
			Výkaz výměr: 2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			IPN120				–				
			(24,42+1025,64+62,22+97,77)/1000				1,210				
926	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,326	–	0,326	37 885,72	12 352,26	0,4	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
			Výkaz výměr: 2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			IPN140				–				
			(42,9+54,34+68,64+160,16)/1000				0,326				
							–				
927	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	192,0	–	192,000	354,93	68 146,46	23,1	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm								
928	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	11,163	–	11,163	875,69	9 774,90	1,2	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			(1,05*2,5-0,8*2,35)*9				6,705				
			(1,15*2,35-0,9*2,35)*5				2,938				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
							–				
929	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	4,309	–	4,309	4 244,74	18 290,06	8,1	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			0,65*(0,35*2,5+0,05*2,5*2+0,24*2,5)				1,121				
			0,665*0,97*2,5				1,613				
			0,3*0,9*2,5				0,675				
			0,3*1,05*2,5				0,788				
			0,45*0,05*2,5*2				0,113				
							–				
930	SP	311272231	Zdivo z pórobeton. tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 300 mm	m2	1,364	–	1,364	1 329,52	1 812,79	0,3	–
			Plný popis: Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			0,35*0,9				0,315				
			0,35*0,9+0,57*0,9				0,828				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			0,35*0,63				0,221				
							–				
931	SP	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	22,22	–	22,220	418,17	9 291,76	0,9	–
		Plný popis:	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			4,4*(0,425+0,85)*2				11,220				
			4,4*(0,45+0,8+0,45+0,8)				11,000				
							–				
932	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,885	–	0,885	604,49	534,98	0,1	–
		Plný popis:	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			1,2*2,5-0,9*2,35				0,885				
							–				
933	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	277,542	–	277,542	902,77	250 555,48	53,0	–
		Plný popis:	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			4,3*1,6				6,880				
			4,4*(6,3*3+6,32+6,62*2+6,63+6,45+6,45+5,34)				278,652				
			-0,8*2,35*3-1,0*2,35				- 7,990				
							–				
934	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	123,32	–	123,320	99,48	12 268,37	0,0	–
		Plný popis:	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
		Výkaz výměr:	2.NP SO 04				–				
			2*8*4,10+2*5*4,12+2*2*4,13				123,320				
935	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	12,0	–	12,000	920,69	11 048,31	3,2	–
		Plný popis:	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
		Výkaz výměr:	16*0,15*2,5*2				12,000				
			004: Vodorovné konstrukce						262 948,39	7,8	–
936	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,222	1,10	0,244	23 180,00	5 660,56	0,2	–
		Plný popis:	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 04								
			17*1,25*2*4,47/1000				0,190				
			2*1,8*2*4,47/1000				0,032				
937	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,222	–	0,222	7 372,00	1 636,58	0,0	–
		Plný popis:	úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření								
938.											
939	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	7,25	–	7,250	7 376,53	53 479,85	0,1	–
		Plný popis:	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
940	SP	413941123.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,17	–	0,170	7 869,88	1 337,88	0,0	–
		Plný popis:	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
941	H	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,17		0,170	26 410,00	4 489,70	0,2	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375, 14,3 kg/m								
		Výkaz výměr:	2NP - statika výkres D1.2.04								
			m.č. 2.47 - 2x1,9	bm			3,8				
			m.č. 2.47 - 2x2,4	bm			4,8				
			m.č. 2.47 - 2x1,5	bm			3				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
942	H	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	6,503		6,503	27 170,00	176 686,51	6,5	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9 kg/m*								
		Výkaz výměr:	2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			m.č. 2.23a - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 2.46 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.22 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.25 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.59- 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.56 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.58 - 2x7,10	bm			14,20				
			m.č. 2.51 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 2.48 - 4x7,00	bm			28,00				
			m.č. 2.49 - 2x7,00	bm			14,00				
943	H	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	0,747		0,747	26 315,00	19 657,31	0,7	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 47,9 kg/m*								
		Výkaz výměr:	2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			m.č. 2,53a - 2x7,80	bm			15,60				
			006: Úpravy povrchu						768 319,35	78,8	–
944	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	542,32	–	542,320	204,25	110 768,86	9,4	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R01				–				
			18,11+19,66++18,69+18,11+15,92+50,81+18,11+8,08+25,91+23,91+18,19+44,7+25,67+42,05+21,5								
			7+17,25+17,05+17,33+19,01+17,52+19,45+65,22				542,320				
945	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	542,32	–	542,320	7,60	4 121,63	0,1	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů*								
946	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,6	–	0,600	7 409,05	4 441,73	1,5	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			P2.02				–				
			11,99*0,05				0,600				
							–				
947	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,042	–	0,042	34 732,00	1 475,02	0,0	–
		Plný popis:	*Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			P2.02				–				
			11,99*3,08*1,15/1000				0,042				
							–				
948	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	559,03	–	559,030	70,30	39 299,81	0,4	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			P2.03				–				
			(18,11*2+15,92+18,11+23,91+18,19+25,67+42,05+21,57+17,25+17,05+17,33+19,01+17,52+19,45)				309,250				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			P2.05				–				
			44,03				44,030				
			P2.06				–				
			(19,66+53,49+45,19+8,08)				126,420				
			P2.07				–				
			(3,33+2,47+1,46*2)				8,720				
			P2.09				–				
			(25,91+44,7)				70,610				
949	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 037,1	–	2 037,100	229,90	468 329,19	35,3	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně, dvouvrstvá, štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm, svislých konstrukcí, stěn*								
		Výkaz výměr:	2.NP SO 04 skl. ST01				–				
			m.č.22				–				
			(6,63+2,68)*2*4,10-(0,9*2,35+1,63*2,65)				69,908				
			m.č.2.22a				–				
			(6,9+2,8)*2*4,2-(0,9*2,35+1,63*2,68)				74,997				
			m.č.2.23a				–				
			(8,45+6,25)*2*4,12-(0,9*2,35+2*1,842*2,68+2*1,6*2,68)				100,564				
			m.č.2.24				–				
			(6,28+6,9)*2*4,1-(0,9*2,35+1,65*2,68*2)				97,117				
			m.č.2.25				–				
			(2,68+6,63)*2*4,10-(0,9*2,35+1,63*2,75)				69,745				
			m.č.2.26				–				
			(2,35+6,63)*2*4,10-(0,9*2,35+1,63*2,68)				67,153				
			m.č.2.44				–				
			(6,8925+6,45)*2*4,13-(1,63*2,68*3+0,9*2,35)				94,989				
			m.č.2.45				–				
			(2,475+18,26)*2*4,2-(1,4*2,35+6*0,9*2,35+2,475*3+1,45*2,55*2)				143,374				
			m.č.2.46				–				
			(2,68+6,63)*2*4,1-(1,63*2,68+0,9*2,35)				69,859				
			m.č.2.47				–				
			(1,5+5,34)*2*4,12-(3*0,8*2,35+1,4*2,35)				47,432				
			m.č.2.48				–				
			(5,34+4,76)*2*4,12-(0,8*2,35+1,65*2,68*2)				72,500				
			m.č.2.49				–				
			(3,63+6,45)*2*4,12-(1,63*2,68+1,65*2,68+0,8*2,1)				72,589				
			m.č.2.50				–				
			(2,8+6,32)*2*4,12-(1,63*2,68+0,9*2,35)				68,665				
			m.č.2.51				–				
			(6,8+6,4)*2*4,12-(1,64*2,68+1,65*2,68+1,62*2,68+0,8*2,35)				93,729				
			m.č.2.53a				–				
			(6,32+3,46)*2*4,1-(1,63*2,68+0,8*2,35+2*1,5)				70,948				
			m.č.2.53b				–				
			(6,32+5,64)*2*4,1-(1,23*2,68+1,2*2,68+1,23*2,68+0,8*2,35+0,8*2,35)				84,503				
			m.č.2.55				–				
			(6,63+2,92)*2*4,1-(1,65*2,86+0,8*2,35)				71,711				
			m.č.2.56				–				
			(6,63+2,55)*2*4,10-(0,8*2,35+1,62*2,68)				69,054				
			m.č.2.57				–				
			(6,63+2,52)*2*4,10-(1,64*2,68+0,8*2,35)				68,755				
			m.č.2.58				–				
			(6,63+2,56)*2*4,12-(1,62*2,68+0,8*2,35)				69,504				
			m.č.2.59				–				
			(6,63+2,85)*2*4,1-(1,64*2,68+0,8*2,35)				71,461				
			m.č.2.60				–				
			(6,63+2,725)*2*4,12-(1,65*2,68+0,8*2,35)				70,783				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.2.61				–				
			(2,188+5,48)*2*4,12-(2,32*2,5+1,535*2,45)				53,624				
			m.č.2.68				–				
			(3,09+5,751)*2*4,13-(1,63*2,68+1,4*2,35+0,9*2,35)				63,253				
			m.č.2.68				–				
			(2,5+26,088)*2*4,2-(1,43*2,35*4+4,37*3,6+0,8*2,1*6)				200,885				
950	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4 074,2	–	4 074,200	32,30	131 596,66	29,9	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ručně nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn								
			Výkaz výměr: 2037,1*2				4 074,200				
							–				
951	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,807	–	0,807	6 545,50	5 281,43	2,0	–
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25								
			Výkaz výměr: P2.01				–				
			10,086*0,08				0,807				
952	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,807	–	0,807	151,05	121,90	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
953	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,807	–	0,807	122,55	98,90	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm								
954	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,807	–	0,807	151,05	121,90	–	–
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm								
955	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,077	–	0,077	34 732,00	2 662,33	0,1	–
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
			Výkaz výměr: 10,086*3,8*2/1000				0,077				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						461 613,45	5,2	373,6
956	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	9,658	–	9,658	1 045,00	10 092,09	–	17,4
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			0,8*1,15*2,5+0,8*2,5*(0,145+0,105)				2,800				
			0,65*(1,15*2,5+0,25*2,5+0,25*2,5+1,05*2,5*2)				6,094				
			0,65*(1,62*2,5-1,15*2,5)				0,764				
							–				
957	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	349,219	–	349,219	95,00	33 175,81	–	45,7
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			4,3*(6,05+6,46*2)				81,571				
			4,3*(2,18+6,57)				37,625				
			4,3*2,455				10,557				
			4,3*6,63				28,509				
			4,3*(2,0*2+1,3+1,71+1,385+1,86+0,97*2)				52,439				
			1,15*2,5				2,875				
			4,3*(2,4+2,15+4,39*2+2,64+2,66)				80,109				
			0,8*2,4				1,920				
			4,3*(2,8+2,83+6,17)				50,740				
			1,15*2,5				2,875				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
							–				
958	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	39,259	–	39,259	570,00	22 377,63	–	78,5
		Plný popis:	*Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic□z tvárnic cementových, na maltu□ cementovou, objemu□ přes 1 m3*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			4,3*2,5				10,750				
			4,3*6,63				28,509				
							–				
959	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	465,01	–	465,010	95,00	44 175,95	–	23,3
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stropů rákosovaných, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R01				–				
			18,11+19,66+18,11+15,92+50,81+18,11+8,08+23,91+18,19+25,67+42,05+21,57+17,25+17,05+17,3				465,010				
			3+19,01+17,52+11,99+19,45+65,22								
960	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 194,862	–	1 194,862	57,00	68 107,12	–	55,0
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	2.NP SO 04				–				
			m.č.2.22				–				
			(6,28+8,9+6,28)*4,12-(1,05*2,5+0,9*1,97+1,65*2,68+1,64*2,68+1,6*2,68)				70,912				
			m.č.2.23				–				
			(6,25+11,9+11,9)*4,12-(1,15*2,5+1,25*2,5+1,62*2,68+1,65*2,68+1,6*2,68*2)				100,466				
			m.č.2.24				–				
			(3,35+6,17+3,36)*4,12-1,65*2,68				48,644				
			m.č.2.25				–				
			(5,2+2,83)*4,12-(1,65*2,68+0,38*4,12)				27,096				
			m.č.2.26-2.27				–				
			(5,2+2,8+6,17+2,8)*4,12-(1,39*2,66+1,63*2,68)				61,851				
			m.č.2.43				–				
			(3,09+6,45+3,09+4,6)*4,12-(1,37*2,66+1,63*2,68)				62,975				
			m.č.2.44				–				
			(6,465+7,1)*2*4,12-(1,85*4,12+1,63*2,68*3)				91,048				
			m.č.2.46				–				
			(6,63+3,93*2)*4,12-(1,25*1,97+1,63*2,68)				52,868				
			m.č.2.47				–				
			2,66*2*4,1-(1,15*2,5+1,63*2,68)				14,569				
			m.č.2.49+2.48				–				
			2,64*2*4,1-(1,15*2,5+1,63*2,75)				14,291				
			m.č.2.51+2.51				–				
			(6,63+2,4)*2*4,10-(0,9*2+1,63*2,68)				67,878				
			m.č.2.52				–				
			(6,63+2,8)*2*4,1-(1,15*2,5+0,9*1,97)				72,678				
			m.č.2.53				–				
			(5,19+7,32+5,19)*4,12-(1,63*2,68+1,23*2,68+0,8*1,97)				63,683				
			m.č.2.54				–				
			(7,32+3,98*2)*4,12-(1,08*2,5+1,2*2,68+1,24*2,68)				53,714				
			m.č.2.55				–				
			(7,32+2,9)*2*4,12-(1,65*2,68+1,05*2,5)				77,166				
			m.č.2.56				–				
			(5,6+6,63+5,6)*4,12-(1,1*2,5+1,05*2,5+1,62*2,68+1,64*2,68)				59,348				
			m.č.2.57				–				
			(2,55+6,63+2,25)*4,12-(1,1*2,5+1,64*2,68)				39,946				
			m.č.2.58				–				
			(6,63+3,10*2)*4,12-(1,05*2,5+1,62*2,68)				45,893				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.2.59+2.60				–				
			(2,18+7,128+2,28)*4,12-1,65*2,68				43,321				
			m.č.2.61+2.63				–				
			(6,48+16,14+6,4+16,14)*4,12-(1,63*2,68+1,65*2,68*4+1,64*2,68+1,62*2,68+1,15*25)				126,516				
961	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,99	–	11,990	61,75	740,38	–	0,4
			Plný popis: Bourání podlah z dlaždic□bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár□ keramických nebo xylolitových□ tl. do 10 mm, plochy□ přes 1 m2								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			P2.02				–				
			11,99				11,990				
962	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,755	–	0,755	1 710,00	1 291,68	–	1,7
			Plný popis: Bourání mazanin□betonových nebo z litého asfaltu□ tl. do 100 mm, plochy□ přes 4 m2								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			P2.02				–				
			11,99*0,063				0,755				
							–				
963	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	90,495	–	90,495	237,50	21 492,56	–	126,7
			Plný popis: průměrná tl. 150 mm								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				
			m.č.2.23				11,36				
			m.č.2.24				3,52				
			m.č.2.25				2,26				
			m.č.2.26				2,24				
			m.č.2.27				1,55				
			m.č.2.43				3,16				
			m.č.2.44				6,78				
			m.č.2.46				3,08				
			m.č.2.47				1,80				
			m.č.2.48				1,78				
			m.č.2.49				1,84				
			m.č.2.50				1,63				
			m.č.2.51				0,86				
			m.č.2.52				2,94				
			m.č.2.53				5,92				
			m.č.2.54				4,45				
			m.č.2.55				3,24				
			m.č.2.56				5,67				
			m.č.2.57				2,59				
			m.č.2.58				2,98				
			m.č.2.59				1,08				
			m.č.2.60				1,36				
			m.č.2.61				6,40				
			m.č.2.61a				3,33				
			m.č.2.62				2,25				
			m.č.2.63				3,67				
			m.č.2.64				1,92				
			m.č.2.65				0,86				
964	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	687,05	–	687,050	88,31	60 674,76	0,0	–
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání□budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží□ do 4 m								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			687,05				687,050				
							–				
965	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	687,05	–	687,050	81,70	56 131,99	0,1	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m*								
966	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	152,0	–	152,000	209,00	31 768,00	–	9,4
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			2*(2+56+4+4+2+2+2+4)				152,000				
							–				
967	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	40,0	–	40,000	275,50	11 020,00	–	3,9
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	2NP - statika výkres D1.2.04				–				
			2*(6+12+2)				40,000				
							–				
968	B	OV /501b	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace1600 x 500um.kámen-šedočerná	ks	1,0	–	1,000	16 577,50	16 577,50	–	–
		Plný popis:									
969	B	OV /508e	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	12,0	–	12,000	760,00	9 120,00	–	–
		Plný popis:									
970	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	182,4	–	182,400	332,50	60 648,00	4,3	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			7,0*2				14,000				
			7,1*2*3				42,600				
			7,8*2				15,600				
			7,1*2*3				42,600				
			2*(1,9+2,4+1,5)+7,0*2*4				67,600				
971	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	182,4	–	182,400	22,33	4 072,08	0,8	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
972	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,928	–	5,928	237,50	1 407,90	–	8,3
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	45,6*0,13				5,928				
							–				
973	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,0	–	24,000	142,50	3 420,00	–	1,6
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
974	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,0	–	28,000	190,00	5 320,00	–	1,8
		Plný popis:	*Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
			099: Přesun hmot HSV						**744 958,31**	**763,7**	**763,7**
975.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	763,696	–	763,696	104,50	79 806,23	–	–
976.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	763,696	–	763,696	190,00	145 102,24	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
977.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3818,48	–	3818,48	19,00	72551,12	–	–
978.			*763,696*5*								
979.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2850,00	2850,00	–	–
980.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	2,0	–	2,0	190,00	380,00	–	–
981.	V	979011331R00.1	Pronájemshozu(zametr)	den	1200,0	–	1200,0	19,00	22800,00	–	–
982.			*celkem 20 bm*60 dní*								
983.	V	979081111R00.1	Odvozsutiavybour.hmotnaskládkudo1km	t	763,696	–	763,696	123,50	94316,46	–	–
984.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11455,44	–	11455,44	6,65	76178,68	–	–
985.			*763,696*15*								
986.	V	979990105R00.1	Poplatekzaskládkusuti-cihelnévýrobky	t	528,696	–	528,696	304,00	160723,58	–	–
987.	V	979990103R00.1	Poplatekzaskládkusuti-beton	t	150,0	–	150,0	114,00	17100,00	–	–
988.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	20,0	–	20,0	475,00	9500,00	–	–
989.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	20,0	–	20,0	475,00	9500,00	–	–
990.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	15,0	–	15,0	760,00	11400,00	–	–
991.	V	979990181R00.1	Poplatekzaskládkusuti-PVCpodlahovákrytina	t	10,0	–	10,0	1425,00	14250,00	–	–
992.	V	979990182R00.1	Poplatekzaskládkusuti-koberce	t	10,0	–	10,0	1425,00	14250,00	–	–
993.	V	979990191R00.1	Poplatekzaskládkusuti-plastovévýrobky	t	10,0	–	10,0	1425,00	14250,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**294 289,71**	**4,3**	**–**
994	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	569,0	–	569,000	47,05	26773,44	–	–

Plnýpopis: *Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*

Výkaz výměr:

II.22	**18,110**
2.22a	**19,660**
II.23	**18,690**
2.23a	**53,490**
II.24	**44,030**
II.25	**18,110**
II.26	**15,920**
II.44	**45,190**
II.46	**18,110**
II.47	**8,080**
II.48	**25,910**
II.49	**23,910**
II.50	**18,190**
II.51	**44,700**
2.53a	**25,670**
2.53b	**42,050**
II.55	**21,570**
II.56	**17,250**
II.57	**17,050**
II.58	**17,330**
II.59	**19,010**
II.60	**17,520**
II.68	**19,450**

995	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	1138,0	1,03	1172,140	123,50	144759,29	1,6	–

Plnýpopis:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr: 569*2					1 138,000				
996	SP	713121111.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	569,0	–	569,000	119,70	68 109,30	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr: 569					569,000				
997	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	569,0	1,05	597,450	87,97	52 557,68	2,6	–
		Plný popis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr: 569					569,000				
998	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						126 457,99	1,6	20,5
999	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	603,3	–	603,300	47,50	28 656,75	–	10,9
		Plný popis:	*demontáž záklopu podlah v.č. D0.04 - 2. np bourání*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č.2.23				75,730				
			m.č.2.24				23,460				
			m.č.2.25				15,060				
			m.č.2.26				14,900				
			m.č.2.27				10,330				
			m.č.2.43				21,070				
			m.č.2.44				45,190				
			m.č.2.46				20,530				
			m.č.2.47				11,970				
			m.č.2.48				11,880				
			m.č.2.49				12,280				
			m.č.2.50				10,880				
			m.č.2.51				5,720				
			m.č.2.52				19,630				
			m.č.2.53				39,440				
			m.č.2.54				29,640				
			m.č.2.55				21,570				
			m.č.2.56				37,810				
			m.č.2.57				17,250				
			m.č.2.58				19,880				
			m.č.2.59				7,220				
			m.č.2.60				9,040				
			m.č.2.61				42,690				
			m.č.2.61a				22,180				
			m.č.2.62				15,010				
			m.č.2.63				24,450				
			m.č.2.64				12,780				
			m.č.2.65				5,710				
1000	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	1 206,6	–	1 206,600	42,75	51 582,15	–	6,6
		Plný popis:	*trám max. 150x100, 2bm/m2*								
		Výkaz výměr: 603,3*2					1 206,600				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1001	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	182,4	–	182,400	66,50	12 129,60	–	1,6
		Plný popis:	*Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
		Výkaz výměr:	**dle statiky - I -nosiče**				**182,4**				
1002	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	45,6	–	45,600	47,50	2 166,00	–	0,8
		Plný popis:	*Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm*								
		Výkaz výměr:	**182,4/2*0,5**				**45,600**				
							–				
1003	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	45,6	–	45,600	23,75	1 083,00	–	0,6
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm*								
1004	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	45,6	–	45,600	388,86	17 732,18	0,9	–
		Plný popis:	*Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
1005	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,14	–	1,140	100,47	114,54	0,0	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
1006	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	1,14	10,00	1,254	5 975,50	7 493,28	0,7	–
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III*								
		Výkaz výměr:	**45,6*0,025**				**1,140**				
							–				
1007	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			763: Konstrukce montované						**1 602 049,68**	**23,8**	–
1008	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	498,39	–	498,390	798,00	397 715,22	15,5	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								
		Výkaz výměr:					–				
			II.22				**18,110**				
			2.22a				**19,660**				
			II.23				**18,690**				
			2.23a				**53,490**				
			II.24				**44,030**				
			II.25				**18,110**				
			II.26				**15,920**				
			II.44				**45,190**				
			II.46				**18,110**				
			II.47				**8,080**				
			II.49				**23,910**				
			II.50				**18,190**				
			2.53a				**25,670**				
			2.53b				**42,050**				
			II.55				**21,570**				
			II.56				**17,250**				
			II.57				**17,050**				
			II.58				**17,330**				
			II.59				**19,010**				
			II.60				**17,520**				
			II.68				**19,450**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1009	SP	76325135R	Sádrovláknitá podlaha tl 46 mm z desek tl 2x23 mm	m2	70,61	–	70,610	1 596,00	112 693,56	2,6	–
		Plný popis:	dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.5 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			P2.09				–				
			(25,91+44,7)				70,610				
1010	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	569,0	–	569,000	47,50	27 027,50	–	–
		Plný popis:	dodávka a montáž								
1011	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	569,0	–	569,000	142,50	81 082,50	–	–
		Plný popis:	dodávka a montáž								
1012	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,72	–	8,720	626,05	5 459,16	0,1	–
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R02				–				
			3,33+2,47+1,46*2				8,720				
1013	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	70,61	–	70,610	592,80	41 857,61	0,9	–
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R04				–				
			25,91+44,7				70,610				
1014	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	79,33	–	79,330	26,45	2 098,12	0,0	–
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R02				–				
			3,33+2,47+1,46*2				8,720				
			2.NP				–				
			R04				–				
			25,91+44,7				70,610				
1015	SP	763131R	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 25mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	44,03	–	44,030	1 235,00	54 377,05	1,3	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R03				–				
			44,03				44,030				
1016	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	98,68	–	98,680	1 187,50	117 182,50	2,9	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			R13				–				
			53,49+45,19				98,680				
1017	SP	X4	ocelová tkanina z ušlechtilé oceli, oka max. 10x10mm, drát pr. min - 0,6mm, překrytí tkanin 100mm, souvisle spojeny svařováním, souvislý svařovaný přípoj na stěnové tkanině	m2	384,17	–	384,170	1 425,00	547 442,25	–	–
		Plný popis:									
1 018.	SP	X5	folie proti elmag.záření vč. nalepení	m2	27,65	–	27,650	109,25	3 020,76	–	–
		Plný popis:	*folie na okna a dveře m.č. 2.51 a 2.48*								
			dveře 2x1x2,35			*4,7*					
			*okna 5x2,7*1,7*			*22,95*					
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			2.48: podlaha				25,910				
			2.48:stěny				84,840				
			2.48: strop				25,910				
			2.51: podlaha				44,700				
			2.51:stěny				108,000				
			2.51: strop				44,700				
							334,060				
			překrytí 15%				384,169				
1019	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	21,01	–	21,010	738,15	15 508,53	0,5	–
		Plný popis:	*Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			4,4*(1,525+2,15*2)				25,630				
			-0,7*2,1*2-0,8*2,1				- 4,620				
							–				
1020	H	D 56.3.	zvukotěsná kabina m.č. 2.53b	kpl	1,0	–	1,000	147 943,50	147 943,50	0,0	–
		Plný popis:	*zvukotěsná kabina dle specifikace v D.56.3 vč. dopravy, montáže, kontrolního měření*								
1021	SP	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	4,3	–	4,300	574,75	2 471,43	0,0	–
		Plný popis:	*Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm*								
		Výkaz výměr:	2.NP				–				
			4,3				4,300				
							–				
1022	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	28 500,00	46 170,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			766: Konstrukce truhlářské						952 565,00	–	–
1023	B	TR /01a	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
		Plný popis:									
1024	B	TR /02a	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
		Plný popis:									
1025	B	TR /49	pracovní stůl s nerez dřezem2500 x 600LDTkašmír.šedá/antracit--	ks	1,0	–	1,000	42 845,00	42 845,00	–	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1026	B	D219	D219D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1027	B	D220	D220D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32775,00	32775,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1028	B	D221	D221D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1029	B	D222	D222D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	61275,00	61275,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1030	B	D223	D223D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1031	B	D224	D224D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1032	B	D225	D225D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1033	B	D226	D226D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1034	B	D227	D227D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1035	B	D228	D228D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1036	B	D229	D229D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1037	B	D230	D230D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1038	B	D231	D231D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1039	B	D232	D232D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1040	B	D233	D233D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1041	B	D234	D234D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1042	B	D235	D235D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1043	B	D236	D236D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1044	B	D237	D237D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	61275,00	61275,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1045	B	D238	D238D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1046	B	D239	D239D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18525,00	18525,00	–	–
		Plnýpopis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1047	B	D240	D240D+M dveře včetně zárubně 1kř 1000x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1048	B	D247	D247D+M dveře včetně zárubně 2kř 850+850x2100mm	ks	1,0	–	1,000	229 140,00	229 140,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1049	B	D283	D283D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	*dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV*								
1050	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	4 750,00	5 225,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			767: Konstrukce zámečnické						22 842,75	–	–
1051	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	174,0	–	174,000	66,50	11 571,00		–
		Plný popis:	*Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg*								
1052	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,174	5,00	0,183	47 500,00	8 692,50		–
		Plný popis:	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule*								
		Výkaz výměr:	**2NP - statika výkres D1.2.04**				–				
			PL8				–				
			7*24,8/1000				**0,174**				
							–				
1053	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			771: Podlahy z dlaždic						50 711,83	0,4	–
1054	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	90,7	–	90,700	9,50	861,65	0,0	–
		Plný popis:	*chodba SO 04 - 2.np*								
1055	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání	m	90,7	–	90,700	91,77	8 323,54	0,0	–
		Plný popis:	*montáž soklíků vč. přířezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem*								
1056	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	90,7	1,05	95,235	332,50	31 665,64	0,4	–
		Plný popis:	*chodba SO 04 - 2.np*								
1057	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	1 425,00	9 861,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			775: Podlahy dřevěné						40 317,53	–	15,1
1058	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	603,3	–	603,300	61,75	37 253,78	–	15,1
		Plný popis:	*demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.04 -2. np bourání*								
		Výkaz výměr:									
			m.č.2.23				**75,730**				
			m.č.2.24				**23,460**				
			m.č.2.25				**15,060**				
			m.č.2.26				**14,900**				
			m.č.2.27				**10,330**				
			m.č.2.43				**21,070**				
			m.č.2.44				**45,190**				
			m.č.2.46				**20,530**				
			m.č.2.47				**11,970**				
			m.č.2.48				**11,880**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.2.49				12,280				
			m.č.2.50				10,880				
			m.č.2.51				5,720				
			m.č.2.52				19,630				
			m.č.2.53				39,440				
			m.č.2.54				29,640				
			m.č.2.55				21,570				
			m.č.2.56				37,810				
			m.č.2.57				17,250				
			m.č.2.58				19,880				
			m.č.2.59				7,220				
			m.č.2.60				9,040				
			m.č.2.61				42,690				
			m.č.2.61a				22,180				
			m.č.2.62				15,010				
			m.č.2.63				24,450				
			m.č.2.64				12,780				
			m.č.2.65				5,710				
1059	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	2 375,00	3 063,75	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané ⊡stanovený procentní sazbou (%) z ceny⊡ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m⊡ v objektech výšky⊡ přes 12 do 24 m								
			776: Podlahy povlakové						539 190,41	4,5	1,8
1060	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	603,3	–	603,300	61,75	37 253,78	–	1,8
			Plný popis: demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.04 -2. np bourání								
			Výkaz výměr: m.č.2.23				75,730				
			m.č.2.24				23,460				
			m.č.2.25				15,060				
			m.č.2.26				14,900				
			m.č.2.27				10,330				
			m.č.2.43				21,070				
			m.č.2.44				45,190				
			m.č.2.46				20,530				
			m.č.2.47				11,970				
			m.č.2.48				11,880				
			m.č.2.49				12,280				
			m.č.2.50				10,880				
			m.č.2.51				5,720				
			m.č.2.52				19,630				
			m.č.2.53				39,440				
			m.č.2.54				29,640				
			m.č.2.55				21,570				
			m.č.2.56				37,810				
			m.č.2.57				17,250				
			m.č.2.58				19,880				
			m.č.2.59				7,220				
			m.č.2.60				9,040				
			m.č.2.61				42,690				
			m.č.2.61a				22,180				
			m.č.2.62				15,010				
			m.č.2.63				24,450				
			m.č.2.64				12,780				
			m.č.2.65				5,710				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1061	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	173,009	–	173,009	114,00	19 723,03	0,1	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č 2.22a				66,290				
			m.č. 2.23a				53,449				
			m.č. 2.44				45,190				
			m.č.2.47				8,080				
1062	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	173,009	1,05	181,659	503,50	91 465,53	0,5	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č 2.22a				66,290				
			m.č. 2.23a				53,449				
			m.č. 2.44				45,190				
			m.č.2.47				8,080				
1063	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	62,8	–	62,800	47,50	2 983,00	–	–
		Plný popis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	m.č 2.22a				11,200				
			m.č. 2.23a				25,500				
			m.č. 2.44				21,300				
			m.č.2.47				4,800				
1064	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	261,739	–	261,739	23,75	6 216,30	0,1	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)*								
		Výkaz výměr:	m.č 2.22a				66,290				
			m.č. 2.23a				53,449				
			m.č. 2.44				45,190				
			m.č.2.47				8,080				
			m.č. 2.24				44,030				
			m.č. 2.51				44,700				
1065	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	261,739	–	261,739	156,75	41 027,59	1,2	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č 2.22a				66,290				
			m.č. 2.23a				53,449				
			m.č. 2.44				45,190				
			m.č.2.47				8,080				
			m.č. 2.24				44,030				
			m.č. 2.51				44,700				
1066	SP	776221121.1	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	88,73	–	88,730	180,50	16 015,77	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých*								
		Výkaz výměr:	m.č. 2.24				44,030				
			m.č. 2.51				44,700				
1067	H	2841102R	PVC homogen. zátěž. elektrost. vodivé tl 2,5 mm, el.izolační odpor 1x108 Ohm - dle specifikace D.55 skladby	m2	88,73	1,05	93,167	665,00	61 955,72	0,3	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plnýpopis:	*PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zátěže 34/43,třotěru P,Bfl S1*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 2.24**				**44,030**				
			m.č. 2.51				**44,700**				
1068	SP	776223112.1	Spoj povlakových antistat. podlahovin z PVC svařováním za studena	m	53,2	–	53,200	47,50	2527,00	–	–
		Plnýpopis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 2.24**				**25,200**				
			m.č. 2.51				**28,000**				
1069	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové	m	140,23	–	140,230	123,50	17318,41	0,0	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**m.č 2.22a**								
			2,8*2+6,9*2-0,8+2*0,2				**19,000**				
			m.č. 2.23a								
			8,45*2+6,25*2-0,8+6*0,2				**29,800**				
			m.č. 2.44								
			8,245*2+5,75*2-0,8+6*0,2				**28,390**				
			m.č.2.47								
			5,34*2+1,5*2-0,8*3-1,6				**9,680**				
			m.č. 2.24								
			6,28*2+6,9*2-0,8+4*0,2				**26,040**				
			m.č. 2.51								
			7*2+6,46*2-0,8+6*0,2				**27,320**				
1070	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	13,7	1,10	15,070	712,50	10737,38	0,1	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**ostění dveří**								
			17*1,05*0,65				**11,600**				
			2*1,62*0,65				**2,100**				
1071	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání	m	326,89	–	326,890	52,25	17080,00	0,0	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**m.č. 2.22**				**–**				
			2,68*2+6,63*2-0,8+2*0,2				**18,220**				
			m.č. 2.23								
			2,935*2+6,25*2-0,8+2*0,2				**17,970**				
			m.č. 2.25								
			2,68*2+6,63*2-0,8+2*0,2				**18,220**				
			m.č. 2.26								
			2,68*2+6,63*2-0,8+2*0,2				**18,220**				
			m.č. 2.46								
			2,68*2+6,63*2-0,8+2*0,2				**18,220**				
			m.č. 2.48								
			4,76*2+5,34*2-0,8+4*0,2				**20,200**				
			m.č. 2.49								
			3,63*2+6,45*2-0,8+4*0,2				**20,160**				
			m.č. 2.50								
			2,8*2+6,63*2-0,8+2*0,2+2*0,45				**19,360**				
			m.č. 2.53a								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			3,46*2+7,32*2-0,8+2*0,2				21,160				
			m.č. 2.53b								
			7,32*2+5,64*2-2*0,8+6*0,2				25,520				
			m.č. 2.55								
			2,9*2+7,32*2-0,8+2*0,2				20,040				
			m.č. 2.56								
			2,55*2+6,63*2-0,8+2*0,2				17,960				
			m.č. 2.57								
			2,52*2+6,63*2-0,8+2*0,2				17,900				
			m.č. 2.58								
			2,56*2+6,63*2-0,8+2*0,2				17,980				
			m.č. 2.59								
			2,815*2+6,63*2-0,8+2*0,2				18,490				
			m.č. 2.60								
			2,815*2+6,63*2-0,8+2*0,2+2,3				20,790				
			m.č. 2.68								
			2,75*2+3,09*2-1,62+2*0,2				16,480				
1072	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	367,55	–	367,550	80,75	29679,66	0,2	–
		Plnýpopis:	*Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
		Výkaz výměr:	m.č. 2.22				18,110				
			m.č. 2.23				18,690				
			m.č. 2.25				18,110				
			m.č. 2.26				15,920				
			m.č. 2.46				18,110				
			m.č. 2.48				25,910				
			m.č. 2.49				23,910				
			m.č. 2.50				18,190				
			m.č. 2.53a				25,670				
			m.č. 2.53b				42,050				
			m.č. 2.55				21,570				
			m.č. 2.56				17,250				
			m.č. 2.57				17,050				
			m.č. 2.58				17,330				
			m.č. 2.59				19,010				
			m.č. 2.60				17,520				
			m.č. 2.68				19,450				
			ostění dveří								
			17*1,05*0,65				11,600				
			2*1,62*0,65				2,100				
1073	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchuD.55skladby	m2	370,2	1,05	388,710	475,00	184637,25	2,1	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 2.22				18,110				
			m.č. 2.23				18,690				
			m.č. 2.25				18,110				
			m.č. 2.26				15,920				
			m.č. 2.46				18,110				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 2.48				25,910				
			m.č. 2.49				23,910				
			m.č. 2.50				18,190				
			m.č. 2.53a				25,670				
			m.č. 2.53b				42,050				
			m.č. 2.55				21,570				
			m.č. 2.56				17,250				
			m.č. 2.57				17,050				
			m.č. 2.58				17,330				
			m.č. 2.59				19,010				
			m.č. 2.60				17,520				
			m.č. 2.68				19,450				
			sokl								
			326,89*0,05				16,350				
1074	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
			783: Nátěry						40 038,01	0,1	–
1075	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	186,401	–	186,401	47,53	8 859,36	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
1076	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	186,401	–	186,401	55,77	10 394,65	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
1077	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	186,401	–	186,401	4,09	761,45	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
1078	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	186,401	–	186,401	107,42	20 022,55	0,0	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 2NP - statika výkres D1.2.04				–				
							–				
			Výkaz výměr: IPN120				–				
			(1,1*2+1,65*56+1,4*4+2,2*4)*0,439				47,851				
			IPN140				–				
			(1,5*2+1,9*2+2,4*2+2,82)*0,502				7,239				
			IPN260				–				
			(7*6+7,1*12)*0,906				115,243				
			IPN280				–				
			7,8*2*1,03				16,068				
							–				
			784: Malby						129 242,75	1,1	0,0
1079	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	542,32	–	542,32	19,00	10 304	0,0	0,0
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			stropy bez podhledu								
1080	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	3 129,965	–	3 129,965	38,00	118 938,67	1,1	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 2.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			R01				–				
			18,11+19,66+18,11+15,92+50,81+18,11+8,08+23,91+18,19+25,67+42,05+21,57+17,25+17,05+17,3				465,010				
			3+19,01+17,52+11,99+19,45+65,22								
			R02				–				
			3,33+2,47+1,46*2				8,720				
			R03				–				
			44,03				44,030				
			R04				–				
			25,91+44,7				70,610				
			R13				–				
			53,49+45,19				98,680				
			=				687,050				
			2448,775				2 448,775				
			-47,88				- 47,880				
			21,01*2				42,020				
							–				
			SO_05: Stavební objekt SO 05						**4 385 102,16**	**758,2**	**896,3**
			SO_05-D1.1: stavební část						**4 385 102,16**	**758,2**	**896,3**
			003: Svislé konstrukce						**372 271,48**	**89,2**	**–**
1081	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	7,15	–	7,150	875,69	6 261,19	0,8	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi; plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky; 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			(1,05*2,5-0,8*2,35)*7				5,215				
			(1,15*2,35-0,9*2,35)*2				1,175				
							–				
1082	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	264,693	–	264,693	902,77	238 955,84	50,6	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*(5,075+5,08)-0,9*2,35				40,536				
			4,2*(6,52*3+6,96*2)				140,616				
			4,2*(2,51+2,525+0,49+1,5+0,5+9,135+0,5+1,5+0,495)				80,451				
			-1,5*2,4*2				- 7,200				
			4,2*2,45				10,290				
							–				
1083	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,385	–	8,385	604,49	5 068,69	0,6	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože; objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky; 100 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*2,5-0,9*2,35				8,385				
							–				
1084	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	9,88	–	9,880	828,69	8 187,41	1,0	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože; objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky; 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*2,8-0,8*2,35				9,880				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1085	SP	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	6,279	–	6,279	418,17	2 625,70	0,2	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože; objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*(0,255+1,24)				6,279				
							–				
1086	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	13,092	–	13,092	4 244,74	55 570,92	24,6	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými; plochy přes 1 m2 do 4 m2; na maltu cementovou								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			0,46*1,2*2,2				1,214				
			0,34*1,43*2,65				1,288				
			0,66*1,21*2,2				1,757				
			0,645*(1,42*2,66+0,185*2,5+0,245*2,5+0,58*2,5+0,91*2,22+0,34*2,5)				5,916				
			0,555*1,2*1,18				0,786				
			0,465*(1,17*1,17*2)				1,273				
			0,595*1,2*1,2				0,857				
							–				
1087	SP	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,0	–	1,000	333,70	333,70	0,0	–
			Plný popis: Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu; přímé osazené do tenkého maltového lože; v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE02d				–				
			1				1,000				
							–				
1088	SP	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	1,0	–	1,000	586,20	586,20	0,0	–
			Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu; osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční; plochy, výšky překladu do 200 mm; šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm								
			Výkaz výměr: BE07b				–				
			1				1,000				
							–				
1089	SP	317141446	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	2,0	–	2,000	1 102,00	2 204,00	0,1	–
			Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu; osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční; plochy, výšky překladu do 200 mm; šířky 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm								
			Výkaz výměr: BE11b				–				
			2				2,000				
							–				
1090	SP	317141426	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	2,0	–	2,000	929,10	1 858,20	0,1	–
			Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu; osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční; plochy, výšky překladu do 200 mm; šířky 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm								
			Výkaz výměr: BE12b				–				
			2				2,000				
							–				
1091	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	4,0	–	4,000	359,42	1 437,69	0,2	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm; výšky 238 mm, délky 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE06d				–				
			4				4,000				
							–				
1092	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,0	–	4,000	510,68	2 042,73	0,3	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm; výšky 238 mm, délky 1750 mm								
			Výkaz výměr: BE05d				–				
			4				4,000				
							–				
1093	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	6,0	–	6,000	38,67	231,99	0,0	–
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu; výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	1,25*2				2,500				
			1,75*2				3,500				
							–				
1094	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,454	–	3,454	584,08	2 017,41	0,6	–
		Plný popis:	*Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,22*2,2				0,484				
			0,12*1,65*7				1,386				
			0,12*(2,4+2,0+2,2)				0,792				
			0,12*2*(1,65+1,65)				0,792				
1095	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,147	–	0,147	40 114,51	5 877,58	0,2	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			(146,52)/1000				0,147				
							–				
1096	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	76,0	–	76,000	354,93	26 974,64	9,1	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm*								
1097	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	91,64	–	91,640	99,48	9 116,71	0,0	–
		Plný popis:	*Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 05				–				
			m.č.3.01+3.02+3.03+3.04+3.05+3.08+3.28+3.29+3.33a+3.33+3.30				–				
			2*3,94+2*3,92+2*3,95+2*3,92+2*3,92+2*3,95+2*3,71+2*3,72+2*3,71+2*3,7+2*3,7+2*3,68				91,640				
1098	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	3,173	–	3,173	920,69	2 920,90	0,8	–
		Plný popis:	*Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 05				–				
			m.č.3.01a+3.08+3.04+3.05+3.06+3.07+3.03+3.03a+3.31				–				
			9*0,15*2,35				3,173				
			004: Vodorovné konstrukce						**219 830,39**	**11,4**	–
1099	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,124	1,10	0,136	23 180,00	3 161,75	0,1	–
		Plný popis:	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m*								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 05								
			7*1,25*2*4,47/1000				0,078				
			2*1,65*2*4,47/1000				0,030				
			1*1,80*2*4,47/1000				0,016				
1100	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,124	–	0,124	7 372,00	914,13	0,0	–
		Plný popis:	*úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření*								
1101	SP	413941121.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,1	–	0,100	8 572,24	857,22	0,0	–
		Plný popis:	*Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1102	SP	413941123.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,09	–	0,090	7 869,88	708,29	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plný popis:	*Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1103	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	5,421	–	5,421	7 376,53	39 991,72	0,1	–
		Plný popis:	*Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1104	H	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	2,933		2,933	27 170,00	79 689,61	2,9	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.02-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.01-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.08-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.04-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.05-2x7	bm			14,000				
							–				
1105	H	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	1,437		1,437	26 315,00	37 814,66	1,4	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 47,9 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.07-2x7,5	bm			15,000				
			m.č. 3.03-2x7,5	bm			15,000				
							–				
1106	H	13010732	ocel profilová IPN 300 jakost 11 375	t	1,051		1,051	26 695,00	28 056,45	1,1	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 300 jakost 11 375, 54,2 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.29-2x9,7	bm			19,400				
							–				
1107	H	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,1		0,100	25 555,00	2 555,50	0,1	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 120 jakost 11 375, 11,1 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.33a-3x3	bm			9,000				
							–				
1108	H	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,09		0,090	26 410,00	2 376,90	0,9	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375, 14,3 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.01b-2x3	bm			6,000				
							–				
1109	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,8	–	1,800	2 946,07	5 302,93	4,4	–
		Plný popis:	*Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30*								
		Výkaz výměr:	D25				–				
			7,5*0,1				0,750				
			D26				–				
			6,0*(0,05+0,05/2)				0,450				
			D27				–				
			6,0*0,1				0,600				
1110	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,168	–	0,168	30 595,48	5 155,28	0,2	–
		Plný popis:	*kari sít 6/100/100, 4,44 kg/m2,překrytí 15%*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	D25				–				
			2*7,5*1,15*0,00444				0,077				
			D26				–				
			6,0*1,15*0,00444				0,031				
			D27				–				
			2*6,0*1,15*0,00444				0,061				
1111	SP	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,024	–	0,024	40 236,97	953,11	0,0	–
		Plný popis:	*specifikace výkres D1.2.10 - deska D32, drát E6, 0,22 kg/m*								
		Výkaz výměr:	1PP - statika výkres D1.2.10				–				
			D25				–				
			0,222/1000*0,97*60				0,013				
			D27				–				
			0,222/1000*0,97*50				0,011				
1112	SP	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	6,0	–	6,000	465,50	2 793,00	0,1	–
		Plný popis:	*Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trám*								
		Výkaz výměr:	Trapez 50/250/0,88				–				
			D26				–				
			6,0				6,000				
1113	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	13,5	–	13,500	327,15	4 416,55	0,1	–
		Plný popis:	*Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení*								
		Výkaz výměr:	D25				–				
			7,5				7,500				
			D27				–				
			6,0				6,000				
1114	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	19,5	–	19,500	147,15	2 869,34	0,0	–
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení*								
		Výkaz výměr:	D25				–				
			7,5				7,500				
			D26				–				
			6,0				6,000				
			D27				–				
			6,0				6,000				
1115	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	19,5	–	19,500	45,51	887,35	–	–
		Plný popis:	*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění*								
1116	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	13,5	–	13,500	98,27	1 326,62	–	–
		Plný popis:	*Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění*								
			006: Úpravy povrchu						499 593,54	48,7	–
1117	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	192,59	–	192,590	26,60	5 122,89	0,1	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů*								
1118	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	192,59	–	192,590	204,25	39 336,51	3,3	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			R01				–				
			9+8,84+20,89+20,69+18,56+18,57+20,48+20,83+40,19+4,98+9,56				192,590				
							–				
1119	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	439,66	–	439,660	70,30	30 908,10	0,3	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.03				–				
			(41,65+20,89+20,69+18,56+18,57+20,48+20,83+40,19)				201,860				
			P3.04				–				
			(80,36+80,44)				160,800				
			P3.05				–				
			(9,56)				9,560				
			P3.06				–				
			(44,62+9+8,84+4,98)				67,440				
1120	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,477	–	1,477	7 409,05	10 939,46	3,6	–
		Plný popis:	*Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.02				–				
			(13,95+6,42+9,16)*0,05				1,477				
							–				
1121	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	–	0,105	34 732,00	3 632,80	0,1	–
		Plný popis:	*Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.02				–				
			(13,95+6,42+9,16)*3,08*1,15/1000				0,105				
							–				
1122	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	469,19	–	469,190	70,30	32 984,06	0,3	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu*								
1123	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 279,018	–	1 279,018	229,90	294 046,32	22,2	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 05 skl.ST 01				–				
			m.č.3.01				–				
			(4,49+5,885)*2*3,94-(1,63*2,35+1,64*2,35+1,65*2,365+0,9*2,35)				68,053				
			m.č.3.01a				–				
			(3,215+2,8)*2*3,92-(2,*0,9*2,35+1,4*2,35+0,8*2,35)				37,758				
			m.č.3.01b				–				
			(2,8+3,065)*2*3,92-(0,8*2,35+1,64*2,35+2,5*1,5)				36,498				
			m.č.3.02				–				
			(5,08+6,365)*2*3,92-(3*1,63*2,35+0,9*2,35)				76,122				
			m.č.3.03				–				
			(6,96+2,97)*2*3,95-(1,63*2,4+0,8*2,35)				72,655				
			m.č.3.03a				–				
			(6,96+2,97)*2*3,95				78,447				
			m.č.3.04				–				
			(6,96+2,81)*2*3,92-(1,61*2,35+0,8*2,35)				70,933				
			m.č.3.05				–				
			(6,52+2,805)*2*3,92-(1,62*2,35+0,8*2,35)				67,421				
			m.č.3.06				–				
			(6,52+3,105)*2*3,89-(1,64*2,35+0,8*2,35)				69,149				
			m.č.3.06				–				
			(6,965+2,95)*2*3,98-(1,63*2,38+0,8*2,1)				73,364				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.3.07				–				
			(6,52+6,1)*2*3,95-(1,61*2,35+1,63*2,35+0,8*2,35)				90,204				
			m.č.3.08				–				
			(6,52+6,1)*2*3,95-(1,61*2,35+1,63*2,35+0,8*2,35)				90,204				
			m.č.3.17				–				
			(1,19+4,75)*2*3,54-0,9*2,35				39,940				
			m.č.3.28				–				
			(9,135+8,9)*2*3,71-(2,1*2,34*3+1,4*2,4)				115,718				
			m.č.3.29				–				
			(8,71+9,135)*2*3,71-(2,1*2,33+1,4*2,35)				124,227				
			m.č.3.30				–				
			(2,45+3,905)*2*3,7-0,9*2,35				44,912				
			m.č.3.31				–				
			(4,76*1,25)*2*3,68-0,9*2,35				41,677				
			m.č.3.33				–				
			(3,545+2,45)*2*3,7-(1,4*2,35+0,9*2,36*2)				36,825				
			m.č.3.33a				–				
			(2,45+3,905)*2*3,7-0,9*2,35				44,912				
1124	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 558,0	–	2 558,000	32,30	82 623,40	18,8	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ☐nanášená ručně☐ Příplatek k cenám☐ za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm☐ stěn								
			Výkaz výměr: 1279,018*2				2 558,000				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						285 434,79	3,2	296,1
1125	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	16,778	–	16,778	1 045,00	17 533,06	–	30,2
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek ☐z cihel pálených☐ na maltu vápennou nebo vápenocementovou☐ plochy do 4 m2, tl.☐ do 900 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			0,565*1,05*2,5				1,483				
			0,565*(1,96*2,5-0,9*1,97)				1,767				
			0,65*(1,63*2,5-0,9*1,97)				1,496				
			0,655*(1,295*2,5-0,9*1,97)				0,959				
			0,65*(1,235*2,5-0,9*1,97)				0,854				
			0,655*(1,62*2,5-0,8*1,97)				1,620				
			0,65*1,9*0,35				0,432				
			0,555*1,15*2,5				1,596				
			0,465*2,45*4,2				4,785				
			0,595*1,2*2,5				1,785				
							–				
1126	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	190,785	–	190,785	142,50	27 186,86	–	49,8
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek ☐z cihel pálených, plných nebo dutých☐ na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl.☐ do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*6,43				27,006				
			4,2*6,52				27,384				
			4,2*6,96				29,232				
			4,2*(8,805+8,785+1,9+1,875+3,0+1,15)				107,163				
							–				
1127	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	32,029	–	32,029	570,00	18 256,52	–	64,1
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic ☐z tvárnic cementových, na maltu☐ cementovou, objemu☐ přes 1 m3								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*(0,17*3,32+0,195*6,52)				7,710				
			4,2*(0,2*6,51+0,185*6,52)				10,534				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			4,2*0,36*7,11				10,750				
			4,2*0,245*0,155				0,159				
			4,2*0,365*1,875				2,874				
							–				
1128	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	192,59	–	192,590	95,00	18 296,05	–	9,6
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stropů rákosovaných, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			9+8,84+20,89+20,69+18,56+18,57+20,48+20,83+40,19+4,98+9,56				192,590				
1129	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	576,143	–	576,143	57,00	32 840,18	–	26,5
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 05				–				
			m.č.3.01				–				
			(6,915+6,43)*2*3,94-(1,65*2,36+1,63*2,35+1,64*2,35+0,9*1,97)				91,807				
			m.č.3.02				–				
			(9,6+6,34+9,6)*3,92-(1,64*2,36+1,63*2,3*2+1,63*2,35+1,63*2,38+0,8*1,97)				79,463				
			m.č.3.03				–				
			(3,32+4,13+2,22+3,32)*3,95-(1,62*2,35+0,9*1,97+1,42*2,65)				41,968				
			m.č.3.03a				–				
			2,16*3,95*2-(1,61*2,355+0,9*1,97)				11,499				
			m.č.3.04				–				
			2,54*2*3,92-(1,61*2,35+0,9*1,97)				14,357				
			m.č.3.05				–				
			(3,15+3,51)*3,92-(1,62*2,36-0,9*1,97)				24,057				
			m.č.3.06				–				
			(2,68+6,52+2,68)*3,89-(1,64*2,35+0,9*1,97)				40,586				
			m.č.3.07				–				
			(6,11+6,11+6,96)*3,95-(1,63*2,4+1,63*2,86+1,05*2,5)				64,562				
			m.č.3.08				–				
			(6,965+3,04+3,04)*3,98-(1,63*2,4+1,63*2,86+1,05*2,5)				40,720				
			m.č.3.27a				–				
			(3+3+1,5)*3,8-1,2*2,5				25,500				
			m.č.3.28				–				
			(8,785+7,11)*3,71-2,1*3,4*3				37,550				
			m.č.3.29				–				
			(7,11+8,805)*3,71-2,1*2,33*3				44,366				
			m.č.3.30				–				
			(2,45+2,405)*2*3,68				35,733				
			m.č.3.31				–				
			(3,24+0,44+0,345+2,49)*3,68				23,975				
1130	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	69,429	–	69,429	237,50	16 489,39	–	97,2
		Plný popis:	*průměrná tl. 150 mm*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 3.01				6,77				
			m.č 3.02				9,51				
			m.č. 3.01a				1,23				
			m.č.3.03				2,10				
			m.č. 3.03a				2,67				
			m.č. 3.04				2,60				
			m.č. 3.05				3,55				
			m.č. 3.06				2,75				
			m.č. 3.07				3,29				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 3.08				6,56				
			m.č.3.28				9,33				
			m.č. 3.29				9,35				
			m.č. 3.30				2,08				
			m.č. 3.31				2,81				
			m.č. 3.32				2,70				
			m.č. 3.33				2,12				
1131	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,53	–	29,530	61,75	1 823,48	–	1,0
			Plný popis: Bourání podlah z dlaždic□bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár□ keramických nebo xylolitových□ tl. do 10 mm, plochy□ přes 1 m2								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			P3.02				–				
			(13,95+6,42+9,16)				29,530				
1132	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,86	–	1,860	1 710,00	3 181,27	–	4,1
			Plný popis: Bourání mazanin□betonových nebo z litého asfaltu□ tl. do 100 mm, plochy□ přes 4 m2								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			P3.02				–				
			(13,95+6,42+9,16)*0,063				1,860				
							–				
1133	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	22,2	–	22,200	144,40	3 205,68	–	0,6
			Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou□do hl. 100 mm a šířky□ do 150 mm								
			Výkaz výměr: D25				–				
			1,3*2+4,8*2				12,200				
			1,2*2+3,8*2				10,000				
							–				
1134	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	469,19	–	469,190	88,31	41 435,11	0,0	–
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání□budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží□ do 4 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			469,19				469,190				
							–				
1135	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	469,19	–	469,190	81,70	38 332,82	0,1	–
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb□pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy□ do 1,9 m								
1136	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	44,0	–	44,000	209,00	9 196,00	–	2,7
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel□na maltu vápennou nebo vápenocementovou□ kapes, plochy□ do 0,16 m2, hl.□ do 300 mm								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(8+7+7)				44,000				
							–				
1137	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	32,0	–	32,000	275,50	8 816,00	–	3,1
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel□na maltu vápennou nebo vápenocementovou□ kapes, plochy□ do 0,25 m2, hl.□ do 300 mm								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(2+4+10)				32,000				
							–				
1138	B	OV /508f	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	4,0	–	4,000	760,00	3 040,00	–	–
			Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1139	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	111,4	–	111,400	332,50	37 040,50	2,6	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			2*(7,0*2+3,0)				34,000				
			2*7,0*2				28,000				
			2*7,5*2				30,000				
			2*9,7				19,400				
							–				
1140	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	111,4	–	111,400	22,33	2 487,01	0,5	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
1141	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,621	–	3,621	237,50	859,87	–	5,1
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	27,85*0,13				3,621				
							–				
1142	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,0	–	14,000	142,50	1 995,00	–	0,9
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
1143	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,0	–	18,000	190,00	3 420,00	–	1,1
		Plný popis:	*Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
			099: Přesun hmot HSV						**569 327,34**	**572,1**	**572,1**
1 144.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	572,116	–	572,116	104,50	59 786,12	–	–
1 145.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	572,116	–	572,116	190,00	108 702,04	–	–
1 146.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 860,58	–	2 860,58	19,00	54 351,02	–	–
1 147.			*572,116*5*								
1 148.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850,00	–	–
1 149.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	2,0	–	2,0	190,00	380,00	–	–
1 150.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	–	1 200,0	19,00	22 800,00	–	–
1 151.			*celkem 20 bm*60 dní*								
1 152.	V	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	572,116	–	572,116	123,50	70 656,33	–	–
1 153.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 581,74	–	8 581,74	6,65	57 068,57	–	–
1 154.			*572,116*15*								
1 155.	V	979990105R00.1	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	337,116	–	337,116	304,00	102 483,26	–	–
1 156.	V	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	150,0	–	150,000	114,00	17 100,00	–	–
1 157.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	20,0	–	20,0	475,00	9 500,00	–	–
1 158.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	20,0	–	20,0	475,00	9 500,00	–	–
1 159.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	15,0	–	15,0	760,00	11 400,00	–	–
1 160.	V	979990181R00.1	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
1 161.	V	979990182R00.1	Poplatek za skládku suti - koberce	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
1 162.	V	979990191R00.1	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	10,0	–	10,0	1 425,00	14 250,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**243 034,08**	**3,5**	**–**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1163	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	469,19	–	469,190	47,05	22 077,03	–	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*								
		Výkaz výměr:	**03.I**				**44,620**				
			3.01a				**9,000**				
			3.01b				**8,840**				
			03.II				**41,650**				
			03.III				**20,890**				
			3.03a				**20,690**				
			03.IV				**18,560**				
			03.V				**18,570**				
			03.VI				**20,480**				
			03.VII				**20,830**				
			03.VIII				**40,190**				
			01.III				**4,980**				
			01.III				**80,360**				
			01.III				**80,440**				
			01.III				**13,950**				
			01.III				**6,420**				
			01.III				**9,160**				
			3.33a				**9,560**				
1164	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	469,19	1,05	492,650	87,97	43 338,38	2,2	–
		Plný popis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr:	**469,19**				**469,190**				
1165	SP	713121111.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	469,19	–	469,190	119,70	56 162,04	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	**469,19**				**469,190**				
1166	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	938,38	1,03	966,531	123,50	119 366,63	1,4	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	**469,19**				**938,380**				
1167	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			725: Zařizovací předměty						**580,93**	**–**	**0,1**
1168	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,0	–	4,000	76,00	304,00	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
1169	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,0	–	4,000	47,50	190,00	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru*								
1170	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,061	–	0,061	1 425,00	86,93	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						**93 721,49**	**1,0**	**15,4**
1171	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	462,86	–	462,860	47,50	21 985,85	–	8,3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: demontáž záklopu podlah v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr: m.č. 3.01				**45,140**				
			m.č 3.02				**63,380**				
			m.č. 3.01a				**8,190**				
			m.č,3.03				**13,970**				
			m.č. 3.03a				**17,810**				
			m.č. 3.04				**17,360**				
			m.č. 3.05				**23,670**				
			m.č. 3.06				**18,330**				
			m.č. 3.07				**21,950**				
			m.č. 3.08				**43,730**				
			m.č.3.28				**62,210**				
			m.č. 3.29				**62,330**				
			m.č. 3.30				**13,880**				
			m.č. 3.31				**18,760**				
			m.č. 3.32				**17,990**				
			m.č. 3.33				**14,160**				
1172	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	925,72	–	925,720	42,75	39 574,53	–	5,0
			Plný popis: trám max. 150x100, 2bm/m2								
			Výkaz výměr: 462,86*2				**925,720**				
1173	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	128,4	–	128,400	66,50	8 538,60	–	1,1
			Plný popis: Záklop stropů Vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
			Výkaz výměr: dle statiky - I-nosíče				**128,4**				
1174	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	27,85	–	27,850	47,50	1 322,88	–	0,5
			Plný popis: Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm								
			Výkaz výměr: 111,4/2*0,5				**27,850**				
1175	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	27,85	–	27,850	47,50	1 322,88	–	0,4
			Plný popis: Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm								
1176	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	27,85	–	27,850	388,86	10 829,85	0,5	–
			Plný popis: Záklop stropů zabednění části záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
1177	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,696	–	0,696	100,47	69,93	0,0	–
			Plný popis: Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory								
1178	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,696	10,00	0,766	5 975,50	4 576,49	0,4	–
			Plný popis: řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III								
			Výkaz výměr: 27,85*0,025				**0,696**				
1179	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			763: Konstrukce montované						**818 879,97**	**23,0**	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1180	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	469,19	1,05	492,650	798,00	393 134,30	15,3	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								
		Výkaz výměr:	03.I				44,620				
			3.01a				9,000				
			3.01b				8,840				
			03.II				41,650				
			03.III				20,890				
			3.03a				20,690				
			03.IV				18,560				
			03.V				18,570				
			03.VI				20,480				
			03.VII				20,830				
			03.VIII				40,190				
			01.III				4,980				
			01.III				80,360				
			01.III				80,440				
			01.III				13,950				
			01.III				6,420				
			01.III				9,160				
			3.33a				9,560				
1181	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	469,19	–	469,190	47,50	22 286,53	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
1182	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	469,19	–	469,190	142,50	66 859,58	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
1183	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	29,53	–	29,530	592,80	17 505,38	0,4	–
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R04				–				
			13,95+6,42+9,16				29,530				
1184	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	29,53	–	29,530	26,45	781,01	0,0	–
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R04				–				
			13,95+6,42+9,16				29,530				
1185	SP	763131R	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 25mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	160,8	–	160,800	1 235,00	198 588,00	4,8	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R03				–				
			80,36+80,44				160,800				
1186	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	86,27	–	86,270	1 187,50	102 445,63	2,6	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			R13				–				
			44,62+41,65				86,270				
1187	SP	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	4,2	–	4,200	574,75	2 413,95	0,0	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2				4,200				
							–				
1188	SP	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	4,2	–	4,200	608,00	2 553,60	0,0	–
			Plný popis: Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2				4,200				
							–				
1189	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	7 600,00	12 312,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			766: Konstrukce truhlářské						**547 485,00**	–	–
1190	B	TR /02	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1191	B	D301	D301D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1192	B	D302	D302D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1193	B	D303	D303D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1194	B	D304	D304D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	75 525,00	75 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1195	B	D305	D305D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1196	B	D306	D306D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1197	B	D307	D307D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1198	B	D308	D308D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1199	B	D309	D309D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1200	B	D310	D310D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1201	B	D311	D311D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1202	B	D356	D356D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1203	B	D357	D357D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	75 525,00	75 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1204	B	D358	D358D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1205	B	D359	D359D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	82 745,00	82 745,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1206	B	D360	D360D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1207	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	4 750,00	5 225,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			767: Konstrkce zámečnické						**14 401,05**		
1207a	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	99,2	–	99,200	66,50	6 596,80		–
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
1207b	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,099	5,00	0,110	47 500,00	5 225,00		–
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			PL8				–				
			4*24,8/1000				0,099				
							–				
1207c	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			771: Podlahy z dlaždic						**31 111,87**	**2,9**	**11,2**
1208	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	57,4	–	57,400	9,50	545,30	0,0	–
			Plný popis: chodba SO 05 - 3.np								
1209	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání	m	57,4	–	57,400	91,77	5 267,60	0,0	–
			Plný popis: montáž soklíků vč. přířezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem								
1210	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	57,4	1,05	60,270	332,50	20 039,78	0,2	–
			Plný popis: chodba SO 05 - 3.np								
1211	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	760,00	5 259,20	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			775: Podlahy dřevěné						**330 521,95**	**0,0**	**1,4**
1212	SP	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	160,8	–	160,800	332,50	53 466,00	0,1	–
			Plný popis: Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak								
1213	SP	775514511.1	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	160,8	1,05	168,840	1 377,50	232 577,10	2,8	–
			Plný popis: kladení stromeček, vč. lepení, přířezů a dodávky lepící hmoty								
			Výkaz výměr: m.č. 3.28				80,360				
			m.č.3.29				80,440				
1214	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	448,7	–	448,700	76,00	34 101,20	–	11,2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č. 3.01				**45,140**				
			m.č 3.02				**63,380**				
			m.č. 3.01a				**8,190**				
			m.č,3.03				**13,970**				
			m.č. 3.03a				**17,810**				
			m.č. 3.04				**17,360**				
			m.č. 3.05				**23,670**				
			m.č. 3.06				**18,330**				
			m.č. 3.07				**21,950**				
			m.č. 3.08				**43,730**				
			m.č.3.28				**62,210**				
			m.č. 3.29				**62,330**				
			m.č. 3.30				**13,880**				
			m.č. 3.31				**18,760**				
			m.č. 3.32				**17,990**				
1215	SP	775901	podlahová lišta - masiv dub se zaoblenou horní hranou v.50mm, tl. 15mm, povrchová úprava dle vlysů	bm	71,34	1,05	74,907	114,00	8 539,40	0,0	–
			Plný popis: lišta vč. přířezu, montáže vč. kotevního materiálu								
			Výkaz výměr: m.č. 3.28				–				
			9,135*2+8,690*2-1,5+6*0,25				**35,650**				
			m.č.3.29				–				
			8,71*2+9,135*2-1,5+6*0,25				**35,690**				
1216	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané ⊟stanovený procentní sazbou (%) z ceny⊟ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m⊟ v objektech výšky⊟ přes 12 do 24 m								
			776: Podlahy povlakové						**256 393,45**	**2,1**	**1,4**
1217	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	462,86	–	462,860	61,75	28 581,61	–	1,4
			Plný popis: demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr: m.č. 3.01				**45,140**				
			m.č 3.02				**63,380**				
			m.č. 3.01a				**8,190**				
			m.č,3.03				**13,970**				
			m.č. 3.03a				**17,810**				
			m.č. 3.04				**17,360**				
			m.č. 3.05				**23,670**				
			m.č. 3.06				**18,330**				
			m.č. 3.07				**21,950**				
			m.č. 3.08				**43,730**				
			m.č.3.28				**62,210**				
			m.č. 3.29				**62,330**				
			m.č. 3.30				**13,880**				
			m.č. 3.31				**18,760**				
			m.č. 3.32				**17,990**				
			m.č. 3.33				**14,160**				
1218	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	73,86	–	73,860	114,00	8 420,04	0,0	–
			Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	m.č. 3.01				44,620				
			m.č. 3.01a				9,000				
			m.č. 3.01b				8,840				
			m.č. 3.17				4,980				
			m.č. 3.31				6,420				
1219	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	73,86	1,05	77,553	503,50	39 047,94	0,2	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.01				44,620				
			m.č. 3.01a				9,000				
			m.č. 3.01b				8,840				
			m.č. 3.17				4,980				
			m.č. 3.31				6,420				
1220	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	25,8	–	25,800	47,50	1 225,50	–	–
		Plný popis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.01				15,300				
			m.č. 3.01a				3,000				
			m.č. 3.01b				3,000				
			m.č. 3.17				2,000				
			m.č. 3.31				2,500				
1221	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	83,42	–	83,420	23,75	1 981,23	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.01				44,620				
			m.č. 3.01a				9,000				
			m.č. 3.01b				8,840				
			m.č. 3.17				4,980				
			m.č.3.33a				9,560				
			m.č. 3.31				6,420				
1222	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	83,42	–	83,420	156,75	13 076,09	0,4	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.01				44,620				
			m.č. 3.01a				9,000				
			m.č. 3.01b				8,840				
			m.č. 3.17				4,980				
			m.č.3.33a				9,560				
			m.č. 3.31				6,420				
1223	SP	776221121.1	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,56	–	9,560	180,50	1 725,58	0,0	–
		Plný popis:	*Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých*								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.33a				9,560				
1224	H	2841102R	PVC homogen. zátěž. elektrost. vodivé tl 2,5 mm, el.izolační odpor 1x108 Ohm - dle specifikace D.55 skladby	m2	9,56	1,05	10,038	665,00	6 675,27	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plnýpopis:	*PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zátěže 34/43,třotěru P,Bfl S1*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 3.33a**				**9,560**				
1225	SP	776223112.1	Spoj povlakových antistat. podlahovin z PVC svařováním za studena	m	2,6	–	2,600	47,50	123,50	–	–
		Plnýpopis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 3.33a**				**2,600**				
1226	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové	m	56,83	–	56,830	123,50	7018,51	0,0	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:									
			m.č. 3.01								
			2,075*2+6,82*2-0,8+6*0,2				**18,190**				
			m.č. 3.01a								
			3,215*2+2,8*2-3*0,8-1,62				**8,010**				
			m.č. 3.01b								
			3,065*2+2,8*2-0,8*2*0,2				**11,330**				
			m.č. 3.17								
			3,75*2+1,19*2-0,8				**8,080**				
			m.č. 3.31								
			4,76*2+1,25*2-0,8				**11,220**				
1227	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	4,8	1,10	5,280	712,50	3762,00	0,0	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**ostění dveří**								
			7*1,05*0,65				**4,8**				
1228	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	184,57	–	184,570	52,25	9643,78	0,0	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:									
			m.č 3.02								
			5,08*2+6,365*2-0,8+6*0,2				**24,730**				
			m.č. 303								
			6,96*2+2,98*2-0,8+2*0,2				**19,480**				
			m.č. 303a								
			6,96*2+2,98*2-0,8+2*0,2				**19,480**				
			m.č. 304								
			2,81*2+6,52*2-0,8+2*0,2				**18,260**				
			m.č. 305								
			2,81*2+6,52*2-0,8+2*0,2				**18,260**				
			m.č. 306								
			3,1*2+6,52*2-0,8+2*0,2				**18,840**				
			m.č. 307								
			6,52*2+2,98*2-0,8+2*0,2				**18,600**				
			m.č. 303a								
			6,52*2+6,1*2-0,8+4*0,2				**25,240**				
			m.č. 330								
			2,45*2+3,455*2-1,5-1,45				**8,860**				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 333								
			2,435*2+5,45*2-1,5-1,45				12,820				
1229	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	229,76	–	229,760	80,75	18 553,12	0,1	–
		Plný popis:	*Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
		Výkaz výměr:	m.č 3.02				41,640				
			m.č. 303				20,890				
			m.č. 303a				20,690				
			m.č. 304				18,560				
			m.č. 305				18,570				
			m.č. 306				20,480				
			m.č. 307				20,830				
			m.č. 308				40,190				
			m.č. 330				13,950				
			m.č. 333				9,160				
			ostění dveří								
			7*1,05*0,65				4,8				
1230	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	232,56	1,05	244,188	475,00	115 989,30	1,3	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č 3.02				41,640				
			m.č. 303				20,890				
			m.č. 303a				20,690				
			m.č. 304				18,560				
			m.č. 305				18,570				
			m.č. 306				20,480				
			m.č. 307				20,830				
			m.č. 308				40,190				
			m.č. 330				13,950				
			m.č. 333				9,160				
			sokl								
			152,03*0,05				7,600				
1231	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			783: Nátěry						**28 420,79**	**0,0**	–
1232	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	132,316	–	132,316	47,53	6 288,78	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým*								
1233	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	132,316	–	132,316	55,77	7 378,60	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým*								
1234	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	132,316	–	132,316	4,09	540,51	–	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení*								
1235	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	132,316	–	132,316	107,42	14 212,90	0,0	–
		Plný popis:	*Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,439*(1,65*8+3,0*7)				15,014				
			IPN140				–				
			0,502*(3,0*7				–				
			IPN260				–				
			0,906*7,0*10				63,420				
			IPN280				–				
			1,03*7,5*4				30,900				
			IPN300				–				
			1,03*9,7*2				19,982				
			=				129,316				
			3,0				3,000				
			784: Malby						74 094,03	0,6	0,0
1236	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	192,59	–	192,59	19,00	3 659	0,0	0,0
		Plný popis:	*Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
			stropy bez podhledu								
1237	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 853,548	–	1 853,548	38,00	70 434,82	0,6	–
		Plný popis:	*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			9+8,84+20,89+20,69+18,56+18,57+20,48+20,83+40,19+4,98+9,56				192,590				
			R03				–				
			80,36+80,44				160,800				
			R04				–				
			13,95+6,42+9,16				29,530				
			R13				–				
			44,62+41,65				86,270				
			=				469,190				
			1384,358				1 384,358				
							–				
			SO_06: Stavební objekt SO 06						2 455 091,66	321,1	385,4
			SO_06-D1.1: stavební část						2 455 091,66	321,1	385,4
			003: Svislé konstrukce						160 590,61	44,6	–
1238	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,905	–	3,905	875,69	3 419,57	0,4	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			1,01*2,5-0,8*2,35				0,645				
			1,05*2,5-0,8*2,35				0,745				
			1,15*2,5-0,8*2,35				0,995				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
							–				
1239	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	93,003	–	93,003	902,77	83 959,83	17,8	–
		Plný popis:	*Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			4,2*(5,0+4,4)-0,8*2,35				37,600				
			4,2*6,5-0,8*2,35				25,420				
			4,2*6,44-0,8*2,35				25,168				
			0,98*2,22				2,176				
			0,965*2,735				2,639				
							–				
1240	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	11,305	–	11,305	4 244,74	47 987,72	21,2	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			0,65*(0,445*2,735+1*2,05+1,4*2,7)				4,581				
			0,6*0,92*2,5				1,380				
			0,8*0,2*2,5				0,400				
			0,71*1,37*2,525				2,456				
			0,47*1,21*2,175				1,237				
			0,48*1,21*2,155				1,252				
							–				
1241	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,0	–	6,000	359,42	2 156,54	0,3	–
		Plný popis:	*Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm*								
		Výkaz výměr:	BE06e				–				
			6				6,000				
							–				
1242	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	3,75	–	3,750	38,67	144,99	0,0	–
		Plný popis:	*Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm*								
		Výkaz výměr:	1,25*3				3,750				
							–				
1243	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,452	–	1,452	584,08	848,08	0,3	–
		Plný popis:	*Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,12*(1,65+2,2+1,65)				0,660				
			0,12*2*1,65*2				0,792				
1244	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,147	–	0,147	40 114,51	5 877,58	0,2	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,14652				0,147				
							–				
1245	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	28,0	–	28,000	354,93	9 938,03	3,4	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm*								
1246	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	23,76	–	23,760	99,48	2 363,74	0,0	–
		Plný popis:	*Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 06				–				
			m.č.3.09 + 3.11				–				
			2*3,97				7,940				
			m.č.3.10				–				
			2*3,94				7,880				
			m.č.3.12				–				
			2*3,97				7,940				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1247	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,23	–	4,230	920,69	3 894,53	1,1	–
		Plný popis:	*Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č.3.10+3.09+3.12+3.13+3.20				–				
			0,15*6*2,35*2				4,230				
			004: Vodorovné konstrukce						62 018,09	1,9	–
1248	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,037	1,10	0,041	23 180,00	943,43	0,0	–
		Plný popis:	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m*								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 06								
			2*1,25*2*4,47/1000				0,022				
			1*1,65*2*4,47/1000				0,015				
1249	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,037	–	0,037	7 372,00	272,76	0,0	–
		Plný popis:	*úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření*								
1250	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,76	–	1,760	7 376,53	12 982,70	0,0	–
		Plný popis:	*Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm*								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1251	H	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	1,76		1,760	27 170,00	47 819,20	1,8	–
		Plný popis:	*ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9 kg/m*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.11-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.09-2x7	bm			14,000				
			m.č. 3.12-2x7	bm			14,000				
			006: Úpravy povrchu						220 327,71	21,9	–
1252	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	120,53	–	120,530	26,60	3 206,10	0,0	–
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů*								
1253	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	120,53	–	120,530	204,25	24 618,25	2,1	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			18,65+39,13+18,82+20,2+23,73				120,530				
							–				
1254	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	160,47	–	160,470	70,30	11 281,04	0,1	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.03				–				
			(18,65+18,82+23,73)				61,200				
			P3.05				–				
			(39,13+20,2+39,94)				99,270				
1255	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	615,356	–	615,356	229,90	141 470,39	10,7	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 06 skl ST 01				–				
			m.č.3.09+3.11				–				
			(6,1*6,295)*2*3,97-(1,63*2,375+1,62*2,375+2*0,8*2,1)				293,813				
			m.č.3.10				–				
			(3,875+2,01)*2*3,99-(2*0,9*2,1+0,8*2,35)				41,302				
			m.č.3.12				–				
			(3,61+6,435)*2*3,97-(2*0,8*2,35+1,63*2,39)				72,102				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.3.13				–				
			(6,435+6,03)*2*3,97-(1,4*2,35+0,8*2,35)				93,802				
			m.č.3.20				–				
			(9,35+6,85)*2*3,97-(0,9*2,35+1,64*2,46+1,65*2,45+1,68*2,44)				114,337				
1256	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 230,71	–	1 230,710	32,30	39 751,93	9,0	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn								
			Výkaz výměr: 615,356*2				1 230,710				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						596 848,46	1,2	134,7
1257	SP	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,405	–	0,405	2 470,00	1 000,35	–	0,7
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2								
			Výkaz výměr: 0,3*0,9*1,5				0,405				
							–				
1258	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,975	–	4,975	1 045,00	5 198,50	–	9,0
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			0,335*1,05*2,5				0,879				
			0,775*1,15*2,5				2,228				
			0,82*(1,62*2,5-0,9*1,97)				1,867				
							–				
1259	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	98,973	–	98,973	142,50	14 103,65	–	25,8
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*6,5				27,300				
			4,2*(6,435+6,08+4,55)				71,673				
							–				
1260	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	8,743	–	8,743	570,00	4 983,35	–	17,5
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			4,2*0,16*6,505*2				8,743				
							–				
1261	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	120,53	–	120,530	95,00	11 450,35	–	6,0
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			R01				–				
			18,65+39,13+18,82+20,2+23,73				120,530				
1262	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	480,929	–	480,929	57,00	27 412,95	–	22,1
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
			Výkaz výměr: 3.NP SO 06				–				
			m.č.3.09				–				
			(6,505+3,14*2)*3,97-(0,9*1,97+1,63*2,375)				45,112				
			m.č.3.09a				–				
			2,86*2*3,95-(1,62*2,37+0,8*1,87)				17,259				
			m.č.3.10				–				
			(2,88+6,505)*2*3,94-(0,9*1,97+1,63*2,34+1,5*2,5)				64,617				
			m.č.3.11-3.11a				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(6,5+2,75+2,98)*2*3,97-(2*0,9*1,97+1,62*2,34+1,63*2,34)				85,955				
			m.č.3.12-3.12a+3.13				–				
			(9,83+6,435)*2*3,97-1,15*2,5+0,9*1,97+1,63*2,34+1,63*2,39*3				143,543				
			m.č.3.20				–				
			(10,75+6,85)*2*3,97-(1,25*2,5+1,64*2,46+1,65*2,45+1,68*2,44)				124,443				
1263	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	34,41	–	34,410	237,50	8 172,38	–	48,2
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 3.09				3,18				
			m.č 3.09a				2,95				
			m.č. 3.10				2,85				
			m.č,3.11				2,80				
			m.č. 3.11a				3,07				
			m.č. 3.12				3,52				
			m.č. 3.12a				2,04				
			m.č. 3.13				2,15				
			m.č. 3.13a				1,90				
			m.č. 3.20				9,94				
1264	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	225,22	–	225,220	88,31	19 889,63	0,0	–
		Plný popis:	*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			225,22				225,220				
							–				
1265	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	225,22	–	225,220	81,70	18 400,47	0,0	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m*								
1266	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	–	16,000	209,00	3 344,00	–	1,0
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(8)				16,000				
							–				
1267	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	12,0	–	12,000	275,50	3 306,00	–	1,2
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*(6)				12,000				
							–				
1268	B	OV /503	boxy EEG2800 x 4200	ks	2,0	–	2,000	228 902,50	457 805,00	–	–
		Plný popis:									
1269	B	OV /508g	Revizní dvířka pro VZTumístění dle skutečnosti – řešit na místě400 x 400	ks	4,0	–	4,000	760,00	3 040,00	–	–
		Plný popis:									
1270	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	42,0	–	42,000	332,50	13 965,00	1,0	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			2*7,0*3				42,000				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1271	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	42,0	–	42,000	22,33	937,65	0,2	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
1272	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,365	–	1,365	237,50	324,19	–	1,9
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	10,5*0,13				1,365				
							–				
1273	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,0	–	6,000	142,50	855,00	–	0,4
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
1274	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,0	–	14,000	190,00	2 660,00	–	0,9
		Plný popis:	*Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
			099: Přesun hmot HSV						**258 923,07**	**236,8**	**236,8**
1 275.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	236,84	–	236,84	104,50	24 749,78	–	–
1 276.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	236,84	–	236,84	190,00	44 999,60	–	–
1 277.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 184,2	–	1 184,2	19,00	22 499,80	–	–
1 278.			*236,84*5*								
1 279.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850,00	–	–
1 280.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	2,0	–	2,0	190,00	380,00	–	–
1 281.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	–	1 200,0	19,00	22 800,00	–	–
1 282.			*celkem 20 bm*60 dní*								
1 283.	V	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	236,84	–	236,84	123,50	29 249,74	–	–
1 284.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 552,6	–	3 552,6	6,65	23 624,79	–	–
1 285.			*236,84*15*								
1 286.	V	979990105R00.1	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	151,84	–	151,84	304,00	46 159,36	–	–
1 287.	V	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	40,0	–	40,0	114,00	4 560,00	–	–
1 288.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,0	–	15,0	475,00	7 125,00	–	–
1 289.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,0	–	10,0	475,00	4 750,00	–	–
1 290.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,0	–	5,0	760,00	3 800,00	–	–
1 291.	V	979990181R00.1	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
1 292.	V	979990182R00.1	Poplatek za skládku suti - koberce	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
1 293.	V	979990191R00.1	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**117 747,68**	**1,7**	**–**
1294	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	225,22	–	225,220	47,05	10 597,39	–	–
		Plný popis:	*Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*								
		Výkaz výměr:	03.IX				18,650				
			3.09a				39,130				
			03.X				18,820				
			03.XI				20,200				
			03.XII				23,730				
			III.13				39,940				
			III.20				64,750				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1295	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	225,22	1,05	236,481	87,97	20 803,23	1,0	–
		Plný popis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr:	225,22				225,220				
1296	SP	713121121.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	225,22	–	225,220	119,70	26 958,83	–	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
1297	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	450,44	1,03	463,953	123,50	57 298,22	0,6	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	225,22*2				450,440				
1298	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			725: Zařizovací předměty						714,40	–	0,1
1299	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0	–	5,000	76,00	380,00	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
1300	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,0	–	5,000	47,50	237,50	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru*								
1301	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,102	–	0,102	950,00	96,90	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						45 386,74	0,4	7,3
1302	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	229,4	–	229,400	47,50	10 896,50	–	4,1
		Plný popis:	*demontáž záklopu podlah v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 3.09				21,230				
			m.č 3.09a				19,640				
			m.č. 3.10				19,020				
			m.č,3.11				18,690				
			m.č. 3.11a				20,440				
			m.č. 3.12				23,480				
			m.č. 3.12a				13,580				
			m.č. 3.13				14,360				
			m.č. 3.13a				12,670				
			m.č. 3.20				66,290				
1303	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	458,8	–	458,800	42,75	19 613,70	–	2,5
		Plný popis:	*trám max. 150x100, 2bm/m2*								
		Výkaz výměr:	229,4*2				458,800				
1304	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	42,0	–	42,000	66,50	2 793,00	–	0,4
		Plný popis:	*Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	dle statiky - I -nosiče				42				
1305	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	10,5	–	10,500	47,50	498,75	–	0,2
		Plný popis:	*Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm*								
		Výkaz výměr:	42/2*0,5				10,500				
							–				
1306	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	10,5	–	10,500	23,75	249,38	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm*								
1307	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	10,5	–	10,500	388,86	4 083,07	0,2	–
		Plný popis:	*Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
1308	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,263	–	0,263	100,47	26,42	0,0	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
1309	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,263	10,00	0,289	5 975,50	1 725,43	0,2	–
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III*								
		Výkaz výměr:	10,5*0,025				0,263				
							–				
1310	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			763: Konstrukce montované						360 440,01	10,4	–
1311	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	104,69	–	104,690	1 187,50	124 319,38	3,1	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R13				–				
			39,94+64,75				104,690				
1312	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	225,22	1,05	236,481	798,00	188 711,84	7,3	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								
		Výkaz výměr:					–				
			03.IX				18,650				
			3.09a				39,130				
			03.X				18,820				
			03.XI				20,200				
			03.XII				23,730				
			III.13				39,940				
			III.20				64,750				
1313	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	225,22	–	225,220	47,50	10 697,95	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
1314	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	225,22	–	225,220	142,50	32 093,85	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: dodávka a montáž								
1315	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	2 850,00	4 617,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek □stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								
			766: Konstrukce truhlářské						**338 105,00**	–	–
1316	B	TR /36	kuchyňská linka1600 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	62 130,00	62 130,00	–	–
			Plný popis:								
1317	B	D312	D312D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1318	B	D313	D313D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1319	B	D314	D314D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1320	B	D315	D315D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1321	B	D316	D316D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1322	B	D317	D317D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1323	B	D318	D318D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1324	B	D319	D319D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1325	B	D320	D320D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	75 525,00	75 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1326	B	D321	D321D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	32 775,00	32 775,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1327	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	4 750,00	5 225,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské□stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukce zámečnické						**5 463,45**	–	
1327a	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,8	–	24,800	66,50	1 649,20		–
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí □hmotnosti□ do 5 kg								
1327b	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,025	5,00	0,026	47 500,00	1 235,00		–
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			PL8				–				
			24,8/1000				**0,025**				
							–				
1327c	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce □stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			771: Podlahy z dlaždic						**20 302,39**	–	**5,7**
1328	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	33,4	–	33,400	9,50	317,30	0,0	–
		Plný popis:	*chodba SO 06 - 3.np*								
1329	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání podkladu	m	33,4	–	33,400	91,77	3 065,12	0,0	–
		Plný popis:	*montáž soklíků vč. přiřezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem*								
1330	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	33,4	1,05	35,070	332,50	11 660,78	0,1	–
		Plný popis:	*chodba SO 06 - 3.np*								
1331	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	760,00	5 259,20	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			775: Podlahy dřevěné						**16 003,70**	–	**0,7**
1332	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	229,4	–	229,400	61,75	14 165,45	–	5,7
		Plný popis:	*demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 3.09				**21,230**				
			m.č 3.09a				**19,640**				
			m.č. 3.10				**19,020**				
			m.č,3.11				**18,690**				
			m.č. 3.11a				**20,440**				
			m.č. 3.12				**23,480**				
			m.č. 3.12a				**13,580**				
			m.č. 3.13				**14,360**				
			m.č. 3.13a				**12,670**				
			m.č. 3.20				**66,290**				
1333	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			776: Podlahy povlakové						**207 951,11**	**1,7**	**0,7**
1334	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	229,4	–	229,400	61,75	14 165,45	–	0,7
		Plný popis:	*demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 3.09**				**21,230**				
			m.č 3.09a				**19,640**				
			m.č. 3.10				**19,020**				
			m.č,3.11				**18,690**				
			m.č. 3.11a				**20,440**				
			m.č. 3.12				**23,480**				
			m.č. 3.12a				**13,580**				
			m.č. 3.13				**14,360**				
			m.č. 3.13a				**12,670**				
			m.č. 3.20				**66,290**				
1335	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	66,29	–	66,290	114,00	7 557,06	0,0	–
		Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	m.č. 3.20				66,290				
1336	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	18,87	1,05	20,757	503,50	10 451,15	0,1	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	m.č. 3.20				66,290				
1337	SP	776223112.1	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	24,0	–	24,000	47,50	1 140,00	–	–
		Plný popis:	vč. dodávky spojovací šňůry								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.20				24,000				
1338	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	164,02	–	164,020	23,75	3 895,48	0,1	–
		Plný popis:	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.09a				39,130				
			m.č. 3.11				20,2				
			m.č.3.13				39,94				
			m.č. 3.20				64,75				
1339	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	164,02	–	164,020	156,75	25 710,14	0,7	–
		Plný popis:	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.09a				39,130				
			m.č. 3.11				20,2				
			m.č.3.13				39,94				
			m.č. 3.20				64,75				
1340	SP	776221121.1	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	99,27	–	99,270	180,50	17 918,24	0,0	–
		Plný popis:	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.09a				39,130				
			m.č. 3.11				20,2				
			m.č.3.13				39,94				
1341	H	2841102R	PVC homogen. zátěž. elektrost. vodivé tl 2,5 mm, el.izolační odpor 1x108 Ohm - dle specifikace D.55 skladby	m2	99,27	1,05	104,234	665,00	69 315,28	0,3	–
		Plný popis:	PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zátěže 34/43,třotěru P,Bfl S1								
		Výkaz výměr:	m.č. 3.09a				39,130				
			m.č. 3.11				20,2				
			m.č.3.13				39,94				
1342	SP	776223112.1	Spoj povlakových antistat. podlahovin z PVC svařováním za studena	m	119,1	–	119,100	47,50	5 657,25	–	–
		Plný popis:	vč. dodávky spojovací šňůry								
		Výkaz výměr:	99,27*1,2				119,100				
1343	SP	776411112	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové krytiny	m	88,93	–	88,930	123,50	10 982,86	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis:								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č.3.20				–				
			5,8*2+9,33*2-0,8*6*0,2				30,660				
			m.č.3.09a				–				
			5,815*2+6,52*2-1,6*4*0,2				23,870				
			m.č.3.11				–				
			2*2+4,2*2-0,8				11,600				
			m.č.3.13				–				
			5,8*2+6*2-1,6*4*0,2				22,800				
1344	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	2,44	1,10	2,684	712,50	1 912,35	0,0	–
			Plný popis:								
			ostění dveří								
			2*1,05*0,65				1,37				
			1*1,65*0,65				1,070				
1345	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	39,06	–	39,060	52,25	2 040,89	0,0	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č.3.09				–				
			6,5+6,5+4,4+5-1,6+4*0,2				21,600				
			m.č.3.10				–				
			6,5*2+2,83*2-1,6*2*0,2				17,460				
			m.č.3.12				–				
			5,8*2+3,6*2-0,8+4*0,2				18,,8				
1346	SP	776211111	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	63,64	–	63,640	80,75	5 138,93	0,0	–
			Plný popis: *Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
			Výkaz výměr: m.č.3.09				18,650				
			m.č.3.10				18,820				
			m.č.3.12				23,730				
			ostění dveří								
			2*1,05*0,65				1,37				
			1*1,65*0,65				1,070				
1347	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce 500x500, barva light grey - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	63,15	1,05	66,308	475,00	31 496,06	0,4	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č.3.09				18,650				
			m.č.3.10				18,820				
			m.č.3.12				23,730				
			sokl								
			39,06*0,05				1,950				
1348	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
			Plný popis: *Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			783: Nátěry						9 418,09	0,0	–
1349	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	43,847	–	43,847	47,53	2 083,98	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
1350	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	43,847	–	43,847	55,77	2 445,13	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
1351	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	43,847	–	43,847	4,09	179,11	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
1352	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,847	–	43,847	107,42	4 709,87	0,0	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,439*(1,65*8)				5,795				
			IPN260				–				
			0,906*7,0*6				38,052				
			784: Malby						34 851,13	0,3	0,0
1353	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	120,53	–	120,53	19,00	2 290	0,0	0,0
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			stropy bez podhledu								
1354	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	856,87	–	856,870	38,00	32 561,06	0,3	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			R01				–				
			18,65+39,13+18,82+20,2+23,73				120,530				
			R13				–				
			39,94+64,75				104,690				
			=				225,220				
			631,65				631,650				
							–				
			SO_07: Stavební objekt SO 07						2 122 732,10	366,7	427,3
			SO_07-D1.1: stavební část						2 122 732,10	366,7	427,3
			003: Svislé konstrukce						217 658,12	49,4	–
1355	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,975	–	5,975	875,69	5 232,25	0,7	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			(1,05*2,5-0,8*2,35)*7				5,215				
			1,62*2,5-1,4*2,35				0,760				
							–				
1356	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	175,351	–	175,351	902,77	158 300,92	33,5	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			4,2*(6,635*4)				111,468				
			4,2*(3,34*2+3,16*2+3,665)-0,8*2,35-0,9*2,35*2				63,883				
							–				
1357	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	3,365	–	3,365	4 244,74	14 283,77	6,3	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			0,65*1,02*2,1				1,392				
			0,65*0,29*2,5				0,471				
			0,65*1,05*2,2				1,502				
							–				
1358	SP	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,0	–	6,000	359,42	2 156,54	0,3	–
		Plný popis:	*Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm*								
		Výkaz výměr:	BE06f				–				
			6				6,000				
							–				
1359	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	3,75	–	3,750	38,67	144,99	0,0	–
		Plný popis:	*Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm*								
		Výkaz výměr:	1,25*3				3,750				
							–				
1360	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,452	–	1,452	584,08	848,08	0,3	–
		Plný popis:	*Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,12*(2,2+1,65*6)				1,452				
							–				
1361	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,08	–	0,080	40 114,51	3 205,95	0,1	–
		Plný popis:	*Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			0,07992				0,080				
							–				
1362	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	36,0	–	36,000	354,93	12 777,46	4,3	–
		Plný popis:	*Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm*								
1363	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	71,14	–	71,140	99,48	7 077,29	0,0	–
		Plný popis:	*Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné*								
		Výkaz výměr:	m.č.3.52				–				
			3,93*2				7,860				
			m.č.3.51b				–				
			2*3,93				7,860				
			m.č.3.50a				–				
			2*3,96+2*3,93				15,780				
			m.č.3.52				–				
			2*3,98				7,960				
			m.č.3.51b				–				
			2*3,97				7,940				
			m.č.3.55				–				
			2*3,93				7,860				
			m.č.3.51				–				
			2*3,97				7,940				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.3.50a				–				
			2*3,97				7,940				
1364	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	14,805	–	14,805	920,69	13 630,85	4,0	–
			Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č.3.53+3.52+3.51+3.49+3.50+3.45				–				
			1,05*2,35*6				14,805				
							–				
			004: Vodorovné konstrukce						169 867,01	5,0	–
1365	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,082	1,10	0,090	23 180,00	2 090,84	0,1	–
			Plný popis: úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m								
			Výkaz výměr: počet dveří: SO 07								
			6*1,25*2*4,47/1000				0,067				
			1*1,65*2*4,47/1000				0,015				
1366	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,082	–	0,082	7 372,00	604,50	0,0	–
			Plný popis: úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření								
1367	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	4,76	–	4,760	7 376,53	35 112,29	0,1	–
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1368	SP	413941121.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,08	–	0,080	8 572,24	685,78	0,0	–
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1369	H	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,08		0,080	25 555,00	2 044,40	0,1	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 120 jakost 11 375, 11,1 kg/m								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05								
			m.č. 3.55-2x3,6	bm			7,200				
1370	H	13010728.1	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	4,76		4,760	27 170,00	129 329,20	4,8	–
			Plný popis: ocel profilová IPN 240 jakost 11 375, 41,9, kg/m								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			m.č. 3.49-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.50-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.51-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.52-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.54-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.56-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.55-2x7,1	bm			14,200				
			m.č. 3.55a-2x7,1	bm			14,200				
			006: Úpravy povrchu						218 351,62	21,2	–
1371	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	137,55	–	137,550	26,60	3 658,83	0,0	–
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
1372	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	137,55	–	137,550	204,25	28 094,59	2,4	–
			Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			23,68+19,14+17,14+17,18+17,15+16,87+7,85+8,09				127,100				
1373	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	214,72	–	214,720	70,30	15 094,82	0,2	–
		Plný popis:	*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			P3.03				–				
			(23,68+19,14+17,14+17,18+17,15+16,87)				111,160				
			P3.06				–				
			(47,39+7,85+8,09+40,23)				103,560				
1374	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	582,356	–	582,356	229,90	133 883,58	10,1	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 07 skl.ST 01				–				
			m.č.3.45				–				
			(7,33+3,2)*2*3,97-(0,8*2,35+1,6*2,38)				77,920				
			m.č.3.49				–				
			(2,8+6,09)*2*3,92-(1,62*2,36+2*0,8*2,35)				62,114				
			m.č.3.50				–				
			(6,09+2,555)*2*3,97-(0,8*2,35+1,62*2,33)				62,987				
			m.č.3.51				–				
			(6,09+2,545)*2*3,97-(0,8*2,35+1,62*2,33)				62,907				
			m.č.3.52				–				
			(6,635+2,55)*2*3,98-(0,8*2,35+1,6*2,325)				67,513				
			m.č.3.53				–				
			(6,6425+2,505)*2*3,96-(0,8*2,35+1,63*2,36)				66,721				
			m.č.3.54				–				
			(3,25+14,582)*2-(3*1,62*2,35+0,9*2,35)				22,128				
			m.č.3.55				–				
			(2,49+3,15)*2*3,93-(2*0,9*2,35+1,4*2,35+0,8*2,35)				34,930				
			m.č.3.55a				–				
			(3,15+2,49)*2*3,93-(0,8*2,35+1,62*2,33)				38,676				
			m.č.3.56				–				
			(5,69+7,07)*2*3,93-(0,9*2,35+1,63*2,4+1,63*2,38+1,63*2,41)				86,459				
1375	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 164,7	–	1 164,700	32,30	37 619,81	8,6	–
		Plný popis:	*Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn*								
		Výkaz výměr:	582,356*2				1 164,700				
							–				
			009: Ostatní konstrukce a práce						162 849,63	3,6	139,7
1376	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	127,1	–	127,100	95,00	12 074,50	–	6,4
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R01				–				
			23,68+19,14+17,14+17,18+17,15+16,87+7,85+8,09				127,100				
1377	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	304,14	–	304,140	57,00	17 336,00	–	14,0
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 07				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.3.53				–				
			(2,79+3,26+6,7)*3,96-(1,63*2,36+0,9*2,1)				44,753				
			m.č.3.51				–				
			2*2,72*3,98-(1,6*2,32+1,05*2,5)				15,314				
			m.č.3.51b				–				
			2*2,738*3,98-(1,62*2,32+1,05*2,5)				15,411				
			m.č.3.50				–				
			3,3*3,97-1,63*2,36				9,254				
			m.č.3.50a				–				
			3,3*3,97-1,06*2,5				10,451				
			m.č.3.49				–				
			(5,97+3,2)*2*3,92-(1,6*2,38+1,05*2,5)				65,460				
			m.č.3.56				–				
			(3,63*2+6,5)*3,93-(1,6*2,4+1,63*2,38)				46,357				
			m.č.3.55				–				
			(2,3+1,25+2,1)*3,93-1,25*2,5				19,080				
			m.č.3.55a				–				
			2,84*3,93-1,63*2,84				6,532				
			m.č.3.55b				–				
			2,82*3,93-1,62*2,33				7,308				
			m.č.3.54				–				
			(6,6+6,515+6,15)*3,93-1,63*2,35*3				64,220				
1378	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	33,722	–	33,722	237,50	8 008,86	–	47,2
			Plný popis: průměrná tl. 150mm								
			Výkaz výměr:				–				
			m.č. 349				3,55				
			m.č. 350				2,27				
			m.č. 350a				1,02				
			m.č. 351				1,66				
			m.č. 351a				0,62				
			m.č. 351b				2,42				
			m.č. 352				2,07				
			m.č. 353				3,05				
			m.č. 354				6,32				
			m.č. 355a				1,55				
			m.č. 355b				1,53				
			m.č. 355				2,47				
			m.č. 356				3,62				
			m.č.3.57				1,57				
1379	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	214,72	–	214,720	88,31	18 962,35	0,0	–
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			214,72				214,720				
							–				
1380	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	214,72	–	214,720	81,70	17 542,62	0,0	–
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
1381	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,0	–	4,000	209,00	836,00	–	0,2
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*2				4,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
							–				
1382	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	32,0	–	32,000	275,50	8 816,00	–	3,1
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			2*16				32,000				
							–				
1383	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	91,014	–	91,014	95,00	8 646,33	–	11,9
		Plný popis:	*Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			4,2*(3,3+6,64+2,27+3,8+2,84+2,82)				91,014				
							–				
1384	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	17,546	–	17,546	570,00	10 000,94	–	35,1
		Plný popis:	*Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			4,2*0,19*2				1,596				
			4,2*0,19*6,64				5,299				
			4,2*6,42*0,18				4,854				
			0,215*4,2*6,42				5,797				
							–				
1385	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	7,426	–	7,426	1 045,00	7 760,43	–	13,4
		Plný popis:	*Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			0,65*(1,62*2,5-1,25*2,5)				0,601				
			0,65*1,05*2,5*4				6,825				
							–				
1386	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	128,0	–	128,000	332,50	42 560,00	3,0	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			2*7,1*4				56,800				
			2*(7,1*4+3,6*2)				71,200				
							–				
1387	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	128,0	–	128,000	22,33	2 857,60	0,6	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
1388	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,16	–	4,160	237,50	988,00	–	5,8
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	32*0,13				4,160				
							–				
1389	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,0	–	24,000	142,50	3 420,00	–	1,6
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
1390	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,0	–	16,000	190,00	3 040,00	–	1,0
		Plný popis:	*Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
			099: Přesun hmot HSV						293 012,95	272,7	272,7
1 391.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	272,678	–	272,678	104,50	28 494,85	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1392.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništnídopravasutido10m	t	272,678	–	272,678	190,00	51808,82	–	–
1393.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1363,4	–	1363,4	19,00	25904,60	–	–
1393a.			*272,68*5*								
1394.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2850,00	2850,00	–	–
1395.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	2,0	–	2,0	190,00	380,00	–	–
1396.	V	979011331R00.1	Pronájemshozu(zametr)	den	1200,0	–	1200,0	19,00	22800,00	–	–
1396a.			*celkem 20 bm*60 dní*								
1397.	V	979081111R00.1	Odvozsutiavybour.hmotnaskládkudo1km	t	272,678	–	272,678	123,50	33675,73	–	–
1398.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4090,2	–	4090,2	6,65	27199,83	–	–
1398a.			*272,68*15*								
1399.	V	979990105R00.1	Poplatekzaskládkusuti-cihelnévýrobky	t	167,678	–	167,678	304,00	50974,11	–	–
1400.	V	979990103R00.1	Poplatekzaskládkusuti-beton	t	50,0	–	50,0	114,00	5700,00	–	–
1401.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,0	–	15,0	475,00	7125,00	–	–
1402.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	15,0	–	15,0	475,00	7125,00	–	–
1403.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,0	–	10,0	760,00	7600,00	–	–
1404.	V	979990181R00.1	Poplatekzaskládkusuti-PVCpodlahovákrytina	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
1405.	V	979990182R00.1	Poplatekzaskládkusuti-koberce	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
1406.	V	979990191R00.1	Poplatekzaskládkusuti-plastovévýrobky	t	5,0	–	5,0	1425,00	7125,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**117 722,00**	**1,7**	**–**
1407	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	225,17	–	225,170	47,05	10595,04	–	–
		Plnýpopis:	*Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve*								
		Výkaz výměr:	**III.45**				**23,680**				
			III.49				**19,140**				
			III.50				**17,140**				
			III.51				**17,180**				
			III.52				**17,150**				
			III.53				**16,870**				
			III.54				**47,390**				
			III.55				**7,850**				
			3.55a				**8,090**				
			III.56				**40,230**				
			III.57				**10,450**				
1408	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	225,17	1,05	236,429	87,97	20798,62	1,0	–
		Plnýpopis:	*deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm*								
		Výkaz výměr:	**225,17**				**225,170**				
1409	SP	713121121.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	225,17	–	225,170	119,70	26952,85	–	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**225,17**				**225,170**				
1410	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	450,34	1,03	463,850	123,50	57285,50	0,6	–
		Plnýpopis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr: 225,17*2					450,340				
1411	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			725: Zařizovací předměty						285,95	–	0,0
1412	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0	–	2,000	76,00	152,00	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
1413	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,0	–	2,000	47,50	95,00	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru*								
1414	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,041	–	0,041	950,00	38,95	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						63 549,08	1,1	8,6
1415	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	224,81	–	224,810	47,50	10 678,48	–	4,0
		Plný popis:	*demontáž záklopu podlah v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			m.č. 349				23,68				
			m.č. 350				15,14				
			m.č. 350a				6,82				
			m.č. 351				11,05				
			m.č. 351a				4,11				
			m.č. 351b				16,14				
			m.č. 352				13,83				
			m.č. 353				20,33				
			m.č. 354				42,15				
			m.č. 355a				10,31				
			m.č. 355b				10,23				
			m.č. 355				16,47				
			m.č. 356				24,1				
			m.č.3.57				10,45				
1416	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	449,62	–	449,620	42,75	19 221,26	–	2,4
		Plný popis:	*trám max. 150x100, 2bm/m2*								
		Výkaz výměr:	224,81*2				449,620				
1417	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	121,6	–	121,600	66,50	8 086,40	–	1,1
		Plný popis:	*Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
		Výkaz výměr:	dle statiky - I -nosiče				121,6				
1418	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	32,0	–	32,000	47,50	1 520,00	–	0,6
		Plný popis:	*Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm*								
		Výkaz výměr:	128/2*0,5				32,000				
							–				
1419	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	32,0	–	32,000	23,75	760,00	–	0,4
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1420	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	32,0	–	32,000	388,86	12 443,63	0,6	–
		Plný popis:	*Záklop stropů Zabednění části záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
1421	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,8	–	0,800	100,47	80,38	0,0	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
1422	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,8	10,00	0,880	5 975,50	5 258,44	0,5	–
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III*								
		Výkaz výměr:	32*0,025				0,800				
							–				
1423	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	950,00	5 500,50	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			763: Konstrukce montované						**348 954,89**	**9,9**	–
1424	SP	763131R1	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 19mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	87,62	–	87,620	1 187,50	104 048,75	2,6	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	3.NP				–				
			R13				–				
			47,39+40,23				87,620				
							–				
1425	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	225,17	1,05	236,429	798,00	188 669,94	7,3	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spoj. materiálu dle doporučení výrobce*								
		Výkaz výměr:	III.45				23,680				
			III.49				19,140				
			III.50				17,140				
			III.51				17,180				
			III.52				17,150				
			III.53				16,870				
			III.54				47,390				
			III.55				7,850				
			3.55a				8,090				
			III.56				40,230				
			III.57				10,450				
1426	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	225,17	–	247,380	47,50	11 750,55	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
1427	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	225,17	–	247,380	142,50	35 251,65	–	–
		Plný popis:	*dodávka a montáž*								
1428	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	5 700,00	9 234,00	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			766: Konstrukce truhlářské						**239 590,00**	–	–
1429	B	D331	D331D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1430	B	D332	D332D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1431	B	D333	D333D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1432	B	D334	D334D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1433	B	D335	D335D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1434	B	D336	D336D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1435	B	D337	D337D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1436	B	D339	D339D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1437	B	D340	D340D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1438	B	D341	D341D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
			Plný popis: dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1438	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	4 750,00	5 225,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské□stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukce zámečnické						**8 395,15**		–
1439	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	49,6	–	49,600	66,50	3 298,40		–
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí□hmotnosti□ do 5 kg								
1440	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,05	5,00	0,053	47 500,00	2 517,50		–
			Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			PL8				–				
			2*24,8/1000				0,050				
							–				
1441	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce□stanovený procentní sazbou (%) z ceny□ vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m□ v objektech výšky□ přes 12 do 24 m								
			771: Podlahy z dlaždic						**20 302,39**	–	**5,6**
1442	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	33,4	–	33,400	9,50	317,30	0,0	–
			Plný popis: chodba SO 07 - 3.np								
1443	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání	m	33,4	–	33,400	91,77	3 065,12	0,0	–
			Plný popis: montáž soklíků vč. přířezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1444	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min.	m	33,4	1,05	35,070	332,50	11 660,78	0,1	–
		Plný popis:	*chodba SO 07 - 3.np*								
1445	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	760,00	5 259,20	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			775: Podlahy dřevěné						16 945,77	–	0,7
1146	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	224,81	–	224,810	61,75	13 882,02	–	5,6
		Plný popis:	*demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:	m.č. 349				23,68				
			m.č. 350				15,14				
			m.č. 350a				6,82				
			m.č. 351				11,05				
			m.č. 351a				4,11				
			m.č. 351b				16,14				
			m.č. 352				13,83				
			m.č. 353				20,33				
			m.č. 354				42,15				
			m.č. 355a				10,31				
			m.č. 355b				10,23				
			m.č. 355				16,47				
			m.č. 356				24,1				
			m.č.3.57				10,45				
1447	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	2 375,00	3 063,75	–	–
		Plný popis:	*Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			776: Podlahy povlakové						185 736,41	1,6	0,7
1448	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	224,81	–	224,810	61,75	13 882,02	–	0,7
		Plný popis:	*demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.05 - 3. np bourání*								
		Výkaz výměr:	m.č. 349				23,68				
			m.č. 350				15,14				
			m.č. 350a				6,82				
			m.č. 351				11,05				
			m.č. 351a				4,11				
			m.č. 351b				16,14				
			m.č. 352				13,83				
			m.č. 353				20,33				
			m.č. 354				42,15				
			m.č. 355a				10,31				
			m.č. 355b				10,23				
			m.č. 355				16,47				
			m.č. 356				24,1				
			m.č.3.57				10,45				
1449	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce, koberec v položce dodávky koberce	m	109,38	–	109,380	52,25	5 715,11	0,0	–
		Plný popis:	*soklová lišta (koberce) vč. přířezu koberce D + M viz tabulka podlah*								
							–				
		Výkaz výměr:	m.č. 3.45								
			(7,33+3,2)*2-0,8+2*0,2				20,660				
			m.č.3.49				–				
			(6,635+2,8)*2-0,8+2*0,2				18,470				
			m.č.3.50				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			(6,635+2,555)*2-0,8+2*0,2				17,980				
			m.č.3.51				–				
			(6,635+2,545)*2-0,8+2*0,2				17,960				
			m.č.3.52				–				
			(6,635+2,55)*2-0,8+2*0,2				17,970				
			m.č.3.53				–				
			(6,565+6,635+2,74+2,4)-0,8*2-0,8+2*0,2				16,340				
1450	H	28411010.1	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové krytiny	m	87,152	1,05	91,510	123,50	11 301,44	0,0	–
			Plný popis: *lišta soklová PVC 20 x 100 mm*								
			Výkaz výměr: m.č.3.54				–				
			(3,16+3,34+1,06+1,63+1,39+1,63+1,31+2,4+1,63+2,485+4,39+1,02+1,955+0,8)-0,8+6*0,2				29,200				
			m.č.3.55				–				
			(1,95+0,54+2,15)*2-0,8				8,480				
			m.č.3.55a				–				
			(1,62+0,78+3,15)*2-0,8*2*0,2				10,700				
			m.č.3.56				–				
			(5,885+2,35+1,63+2,52)*2+0,6015-0,8+6*0,2				25,772				
			m.č. 3,57								
			4,585+2,050+4,565+,675+,72+2*0,2				13,000				
1451	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	4,8	1,10	5,280	712,50	3 762,00	0,0	–
			Plný popis:								
			ostění dveří								
			7*1,05*,65				4,8				
1452	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	114,01	–	114,010	23,75	2 707,74	0,1	–
			Plný popis: *Příprava podkladu□penetrace□ dvousložková□ podlah□ na dřevo (špachtlováním)*								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č. 354				47,390				
			m.č.3.55				7,850				
			m.č.3.55a				8,090				
			m.č.3.56				40,230				
			m.č. 3,57				10,450				
							–				
1453	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	114,01	–	114,010	156,75	17 871,07	0,5	–
			Plný popis: *Příprava podkladu□vyrovnání samonivelační stěrkou□ podlah□ min.pevnosti 20 MPa, tloušťky□ do 3 mm*								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			m.č. 354				47,390				
			m.č.3.55				7,850				
			m.č.3.55a				8,090				
			m.č.3.56				40,230				
			m.č. 3,57				10,450				
1454	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	114,01	–	114,010	114,00	12 997,14	0,0	–
			Plný popis: *Montáž podlahovin z PVC□lepením standardním lepidlem□ z pásů□ standardních*								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č. 3.54				**47,390**				
			m.č.3.55				**7,850**				
			m.č.3.55a				**8,090**				
			m.č.3.56				**40,230**				
			m.č. 3,57				**10,450**				
1455	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikaceD.55skladby	m2	114,01	1,05	119,711	503,50	60274,24	0,3	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**3.NP**				**–**				
			m.č. 3.54				**47,390**				
			m.č.3.55				**7,850**				
			m.č.3.55a				**8,090**				
			m.č.3.56				**40,230**				
			m.č. 3,57				**10,450**				
1456	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	59,9	–	59,900	47,50	2845,25	–	–
		Plnýpopis:	*vč. dodávky spojovací šňůry*								
		Výkaz výměr:	**m.č. 3.54**				**24,000**				
			m.č.3.55				**3,600**				
			m.č.3.55a				**3,300**				
			m.č.3.56				**24,000**				
			m.č. 3,57				**5,000**				
1457	SP	776211111.1	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	92,28	–	92,280	80,75	7451,61	0,0	–
		Plnýpopis:	*Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty*								
		Výkaz výměr:	**3.NP**				**–**				
			m.č.3.49				**19,140**				
			m.č. 3.50				**17,140**				
			m.č. 3.51				**17,180**				
			m.č. 3.52				**17,150**				
			m.č. 3.53				**16,870**				
			ostění dveří								
			7*1,05*,65				**4,8**				
1458	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce500x500, barva light grey - dle specifikace povrchuD.55skladby	m2	92,95	1,05	97,598	475,00	46358,81	0,5	–
		Plnýpopis:									
		Výkaz výměr:	**3.NP**				**–**				
			m.č.3.49				**19,140**				
			m.č. 3.50				**17,140**				
			m.č. 3.51				**17,180**				
			m.č. 3.52				**17,150**				
			m.č. 3.53				**16,870**				
			sokl								
			109,38*0,05				**5,470**				
1459	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1425,00	570,00	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			783: Nátěry						**21 273,10**	**0,0**	**–**
1460	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	99,039	–	99,039	47,53	4 707,18	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým								
1461	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	99,039	–	99,039	55,77	5 522,91	0,0	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým								
1462	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	99,039	–	99,039	4,09	404,57	–	–
			Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení								
1463	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	99,039	–	99,039	107,42	10 638,44	0,0	–
			Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující								
			Výkaz výměr: 3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,439*(3,6*2)				3,161				
			IPN240				–				
			0,844*7,1*16				95,878				
							–				
			784: Malby						**38 238,03**	**0,3**	**0,0**
1464	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	137,55	–	137,55	19,00	2 613	0,0	0,0
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			stropy bez podhledu								
1465	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	937,489	–	937,489	38,00	35 624,58	0,3	–
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
			Výkaz výměr: 3.NP				–				
			R01				–				
			23,68+19,14+17,14+17,18+17,15+16,87+7,85+8,09				127,100				
			R13				–				
			47,39+40,23				87,620				
			=				214,720				
			722,769				722,769				
			SO_08: Stavební objekt SO 08						**2 740 758,61**	**442,5**	**477,8**
			SO_08-D1.1: stavební část						**2 740 758,61**	**442,5**	**477,8**
			003: Svislé konstrukce						**243 594,74**	**58,8**	**–**
1466	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	7,503	–	7,503	875,69	6 569,87	0,8	–
			Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			(1,05*2,5-0,8*2,35)*8				5,960				
			1,065*2,5-0,8*2,35				0,783				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			1,15*2,5-0,9*2,35				0,760				
							–				
1467	SP	311236301	Zdivo 1vrstvé zvukově izol. na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	178,784	–	178,784	902,77	161 399,67	34,2	–
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			3,9*(6,39*3+6,39+6,985)				126,926				
			3,9*(9,205+2,455+0,56+1,5+0,5)				55,458				
			-1,5*2,4				- 3,600				
							–				
1468	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	17,849	–	17,849	604,49	10 789,32	1,2	–
			Plný popis: Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			3,9*(2,455+0,5+1,62+0,44+0,3*2)-1,62*2,5				17,849				
							–				
1469	SP	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,0	–	1,000	333,70	333,70	0,0	–
			Plný popis: Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm								
			Výkaz výměr: BE02e				–				
			1				1,000				
							–				
1470	SP	317141446	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	1,0	–	1,000	1 102,00	1 102,00	0,0	–
			Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm								
			Výkaz výměr: BE11c				–				
			1				1,000				
							–				
1471	SP	317141426	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2000 do 2300 mm	kus	1,0	–	1,000	929,10	929,10	0,0	–
			Plný popis: Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2000 do 2300 mm								
			Výkaz výměr: BE12c				–				
			1				1,000				
							–				
1472	SP	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	2,0	–	2,000	510,68	1 021,36	0,1	–
			Plný popis: Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm								
			Výkaz výměr: BE05e				–				
			2				2,000				
							–				
1473	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	1,75	–	1,750	38,67	67,66	0,0	–
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm								
1474	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,232	–	2,232	584,08	1 303,66	0,4	–
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
			Výkaz výměr: 4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			0,12*1,6				0,192				
			0,12*2,0				0,240				
			0,12*1,5*2				0,360				
			0,12*1,5*8				1,440				
							–				
1475	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,067	–	0,067	40 114,51	2 671,63	0,1	–
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			0,0666				0,067				
							–				
1476	SP	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	24,0	–	24,000	354,93	8 518,31	2,9	–
		Plný popis:	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm								
1477	SP	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	9,492	–	9,492	4 244,74	40 290,32	17,8	–
		Plný popis:	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			0,8*(0,33*2,5+0,3*2,5+0,33*2,5+0,17*2,5*2+0,175*2,5*2)				3,300				
			0,35*0,86*2,02				0,608				
			0,4*0,665*2,5				0,665				
			0,5*0,93*2,5				1,163				
			0,5*1,97*1,17				1,152				
			0,655*1,165*1,17				0,893				
			0,68*0,6*1,65				0,673				
			0,6*1,65*0,39				0,386				
			0,66*0,395*2,5				0,652				
							–				
1478	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	47,28	–	47,280	99,48	4 703,60	0,0	–
		Plný popis:	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
1479	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,23	–	4,230	920,69	3 894,53	1,1	–
		Plný popis:	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			m.č.4.23+4.24+4.25+4.26+4.27+429				–				
			6*0,15*2,35*2				4,230				
			004: Vodorovné konstrukce						**116 253,35**	**3,4**	–
1480	H	.1	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50/50/6mm	t	0,12	1,10	0,132	23 180,00	3 059,76	0,1	–
		Plný popis:	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 , 4.47 kg/m								
		Výkaz výměr:	počet dveří: SO 08.								
			8*1,25*2*4,47/1000				0,090				
			2*1,65*2*4,47/1000				0,030				
1481	SP	413941125.1	Osazování ocelových úhelníků v nadpraží dveří	t	0,12	–	0,120	7 372,00	884,64	0,0	–
		Plný popis:	úpravy ma míru dle šířky otvoru, osezení do požadované úrovně, podložení, vyseknutí kapsy a zahození maltou, vzájemné provaření								
1482	SP	413941125.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	3,1	–	3,100	7 376,53	22 867,25	0,0	–
		Plný popis:	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm								
			vč. podélného svaření nosníků mezi sebou, podkladní lože z betonu B20 a vyrov. ocel.plechu								
1483	H	13010728.1	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	2,35	–	2,350	27 170,00	63 849,50	2,4	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375, 41,9kg/m								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			m.č. 4.24 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 4.26 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 4.27 - 2x7,00	bm			14,00				
			m.č. 4.29 - 2x7,00	bm			14,00				
1484	H	13010730.1	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	0,75		0,750	26 315,00	19 736,25	0,8	–
		Plný popis:	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375, 49 kg/m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			m.č. 4.21 - 2x7,6				15,200				
1485	SP	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,011	–	0,011	40 236,97	433,23	0,0	–
		Plný popis:	specifikace výkres D1.2.10 - deska D32, drát E6, 0,22 kg/m								
		Výkaz výměr:	M.Č. 4.11- D32	bm			48,500				
			m.č. 4.11 - 0,97m, 50 ks				–				
			0,222/1000*0,97*50				0,011				
1486	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	–	0,061	30 595,48	1 874,65	0,1	–
		Plný popis:	kari sít 6/100/100, 4,44 kg/m2,překrytí 15%								
		Výkaz výměr:	M.Č. 4.11- D32				–				
			2*6,0*1,15*0,00444				0,061				
1487	SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,0	–	6,000	128,32	769,90	0,0	–
		Plný popis:	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení								
1488	SP	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,0	–	6,000	37,61	225,66	–	–
		Plný popis:	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění								
1489	SP	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,0	–	6,000	327,15	1 962,91	0,0	–
		Plný popis:	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení								
1490	SP	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,0	–	6,000	98,27	589,61	–	–
		Plný popis:	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
			006: Úpravy povrchu						272 762,35	26,5	–
1491	SP	611311141	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	166,19	–	166,190	204,25	33 944,31	2,9	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			R01				–				
			5,35+9,02+4,5+20,57+21+20,24+19,49+17,78+16,87+16,18+15,19				166,190				
1492	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	166,19	–	166,190	26,60	4 420,65	0,0	–
		Plný popis:	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů								
		Výkaz výměr:	R03				–				
			81,19				81,190				
1493	SP	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	274,23	–	274,230	70,30	19 278,37	0,2	–
		Plný popis:	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			P4.03				–				
			(20,57+21+20,24+19,49+17,78+16,87+16,18+15,19)				147,320				
			P4.04				–				
			81,19				81,190				
			P4.06				–				
			(5,35+9,02+4,5)				18,870				
			P4.07				–				
			(8,9+8,67+1,57+1,53*2+1,68+2,97)				26,850				
1494	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	730,457	–	730,457	229,90	167 931,95	12,7	–
		Plný popis:	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Výkaz výměr: 4.NP skl.ST01 + nad obkladem				–				
			m.č.4.09				–				
			(9,205+8,615)*2*3,22-(2,04*2,07*3+1,5*2,4)+0,3*(2,09*2+2,05*2)*3				105,944				
			m.č.4.11				–				
			(3,985+1,2)*2*3,18-0,9*2,35-0,6*1,97+0,6*(0,9+2,35*2)				33,04				
			m.č.4.12+4.12a				–				
			((5,5+4,95+2,37+1,26)*3,18-(1,44*2,5+1,4*2,35+0,9*2,35))+0,865*(1,44+2,5*2)+0,5*(1,5+2,4*2)				44,49				
			m.č.4.15				–				
			(3,185*2+4,635*2)*0,95				14,858				
			m.č.4.15a				–				
			(2,97*2+2,92*2)*0,95				11,191				
			m.č.4.15b-4.15d				–				
			(1,7*2*3+0,9*2*2+0,92*2)*0,95				14,858				
			m.č.4.15e+f				–				
			(1,8+1,65+0,985+1,65)*2*0,95				11,562				
			m.č.4.29				–				
			(6,4+2,335)*2*3,39-(0,8*2,35+1,61*2,37)+0,5*(1,61+2,37)*2				57,508				
			m.č.4.27				–				
			(6,39+2,495)*2*3,41-(0,8*2,35+1,62*2,38)+0,5*(1,62+2,38)*2				58,86				
			m.č.4.26				–				
			(6,369+2,605)*2*3,39-(0,8*2,35+1,61*2,36)+0,5*(1,61+2,36)*2				59,134				
			m.č.4.25				–				
			(6,39+2,73)*2*3,39-(0,8*2,35+1,62*2,37)+0,5*(1,62+2,37)*2				60,104				
			m.č.4.24				–				
			(6,4+3)*2*3,41-(0,8*2,35+1,62*2,37)+0,5*(1,62+2,37)*2				62,379				
			m.č.4.23				–				
			(6,9+2,86)*2*3,4-(0,8*2,35+1,62*2,37)+0,5*(1,62+2,37)*2				64,639				
			m.č.4.22				–				
			(6,985+2,97)*2*3,41-(0,8*2,35+1,63*2,37)+0,5*(1,63+2,37)*2				66,15				
			m.č.4.21				–				
			(6,985+2,91)*2*3,41-(0,8*2,35+1,63*2,37)+0,5*(1,63+2,37)*2				65,741				
1495	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 460,9	–	1 460,900	32,30	47 187,07	10,7	–
			Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch ručně nanášená ručně; Příplatek k cenám; za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm; stěn								
			Výkaz výměr: 730,457*2				1 460,900				
			009: Ostatní konstrukce a práce						288 671,51	31,3	157,9
1496	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	9,949	–	9,949	1 045,00	10 396,18	–	17,9
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených; na maltu vápennou nebo vápenocementovou; plochy do 4 m2, tl. do 900 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			0,655*1,16*2,5				1,900				
			0,5*1,1*3,18				1,749				
			0,8*(1,05*2,5*3)				6,300				
							–				
1497	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	126,965	–	126,965	95,00	12 061,63	–	16,6
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých; na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			3,9*(6,4*3+2,93+4,355+6,07)				126,965				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1498	SP	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	16,558	–	16,558	570,00	9 438,06	–	33,1
		Plný popis:	*Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic□z tvárnic cementových, na maltu□ cementovou, objemu□ přes 1 m3*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			3,9*0,21*7,165				5,868				
			3,9*1,88*0,2				1,466				
			0,195*3,9*8,62				6,556				
			0,155*1,55*3,8				0,913				
			0,18*2,5*3,9				1,755				
							–				
1499	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	166,19	–	166,190	95,00	15 788,05	–	8,3
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stropů rákosovaných, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			R01				–				
			5,35+9,02+4,5+20,57+21+20,24+19,49+17,78+16,87+16,18+15,19				166,190				
1500	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	238,681	–	238,681	57,00	13 604,79	–	11,0
		Plný popis:	*Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch□stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu□ přes 50 do 100 %*								
		Výkaz výměr:	3.NP SO 07				–				
			m.č.3.53				–				
			(2,79+3,26+6,7)*3,96-(1,63*2,36+0,9*2,1]				44,753				
			m.č.3.51				–				
			2*2,72*3,98-(1,6*2,32+1,05*2,5)				15,314				
			m.č.3.51b				–				
			2*2,738*3,98-(1,62*2,32+1,05*2,5)				15,411				
			m.č.3.50				–				
			3,3*3,97-1,63*2,36				9,254				
			m.č.3.50a				–				
			3,3*3,97-1,06*2,5				10,451				
			m.č.3.49				–				
			(5,97+3,2)*2*3,92-(1,6*2,38+1,05*2,5				–				
			m.č.3.56				–				
			(3,63*2+6,5)*3,93-(1,6*2,4+1,63*2,38)				46,357				
			m.č.3.55				–				
			(2,3+1,25+2,1)*3,93-1,25*2,5				19,080				
			m.č.3.55a				–				
			2,84*3,93-1,63*2,84				6,532				
			m.č.3.55b				–				
			2,82*3,93-1,62*2,33				7,308				
			m.č.3.54				–				
			(6,6+6,515+6,15)*3,93-1,63*2,35*3				64,220				
1501	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	37,541	–	37,541	237,50	8 915,87	–	52,6
		Plný popis:	*průměrná tl. 150 mm*								
		Výkaz výměr:									
			m.č. 409				9,54				
			m.č. 412				2,68				
			m.č.412a				2,15				
			m.č. 421				2,30				
			m.č. 421a				1,98				
			m.č. 421b				1,99				
			m.č. 422				3,11				
			m.č. 423				2,73				
			m.č. 423a				3,03				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			m.č.424				2,14				
			m.č. 425				0,66				
			m.č. 426				2,80				
			m.č. 427				2,42				
							–				
1502	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,6	–	10,600	144,40	1 530,64	–	0,3
		Plný popis:	*Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm*								
1053	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,21	–	32,210	61,75	1 988,97	–	1,1
		Plný popis:	*výkres č. D0.06 - 4.np bourání*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 4.12				17,880				
			m.č. 4.12a				14,330				
1504	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,221	–	3,221	1 710,00	5 507,91	–	7,1
		Plný popis:	*výkres č. D0.06 - 4.np bourání*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 4.12				1,788				
			m.č. 4.12a				1,433				
1505	SP	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	2,2	–	2,200	30 595,48	67 310,06	2,3	–
		Plný popis:	*podlaha dveřní ostění, síť AQ6/100/100, 4,44kg/m2, překrytí 15%, uložení, vyvázání s lemováním , distanční podložky*								
1506	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,957	–	10,957	3 484,48	38 178,68	26,9	–
		Plný popis:	*dveřní ostění*								
1507	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	274,23	–	274,230	88,31	24 217,80	0,0	–
		Plný popis:	*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			274,23				274,230				
							–				
1508	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	274,23	–	274,230	81,70	22 404,59	0,0	–
		Plný popis:	*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m*								
1509	SP	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	8,0	–	8,000	209,00	1 672,00	–	0,5
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			2*4				8,000				
							–				
1510	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	–	16,000	275,50	4 408,00	–	1,6
		Plný popis:	*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm*								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			2*(6+2)				16,000				
							–				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1511	B	OV /501d	umyvadlová deska- provedení dle výkr.dokumentace1600 x 500um.kámen-šedočerná	ks	1,0	–	1,000	16 577,50	16 577,50	–	–
		Plný popis:									
1512	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	9,947	–	9,947	221,35	2 201,74	–	0,8
		Plný popis:	*Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			2,93*1,0				2,930				
			1,165*1,17				1,363				
			0,6*1,65*2				1,980				
			1,17*1,17				1,369				
			1,97*1,17				2,305				
1513	SP	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	71,2	–	71,200	332,50	23 674,00	1,7	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			2*7,0*4				56,000				
			2*7,6				15,200				
							–				
1514	SP	975058141	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	71,2	–	71,200	22,33	1 589,54	0,3	–
		Plný popis:	*Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2*								
1515	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,314	–	2,314	237,50	549,58	–	3,2
		Plný popis:	*Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2*								
		Výkaz výměr:	17,8*0,13				2,314				
							–				
1516	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,0	–	24,000	142,50	3 420,00	–	1,6
		Plný popis:	*Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
1517	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,0	–	16,000	190,00	3 040,00	–	1,0
		Plný popis:	*Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2*								
1518	SP	965083121	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,825	–	0,825	237,50	195,94	–	1,2
		Plný popis:	*Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2*								
		Výkaz výměr:	5,5*0,15				0,825				
							–				
			099: Přesun hmot HSV						323 195,20	304,4	304,4
1 518.	V	979011311R00.1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	304,358	–	304,358	104,50	31 805,41	–	–
1 519.	V	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	304,358	–	304,358	190,00	57 828,02	–	–
1 520.	V	979082121R00.1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 521,79	–	1 521,79	19,00	28 914,01	–	–
1 521.			*304,358*5*								
1 522.	V	979011321R00.1	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,0	–	1,0	2 850,00	2 850,00	–	–
1 523.	V	979011329R00.1	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	pdl	3,0	–	3,0	190,00	570,00	–	–
1 524.	V	979011331R00.1	Pronájem shozu (za metr)	den	1 200,0	–	1 200,0	19,00	22 800,00	–	–
1 525.			*celkem 20 bm*60 dní*								
1 526.	V	979081111R00.1	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	304,358	–	304,358	123,50	37 588,21	–	–
1 257.	V	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 565,37	–	4 565,37	6,65	30 359,71	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1 528.			*304,358*15*								
1 529	V	979990105R00.1	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	204,358	–	204,358	304,00	62 124,83	–	–
1 530.	V	979990103R00.1	Poplatek za skládku suti - beton	t	45,0	–	45,0	114,00	5 130,00	–	–
1 531.	V	979990107R00.1	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,0	–	15,0	475,00	7 125,00	–	–
1 532.	V	979990161R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	15,0	–	15,0	475,00	7 125,00	–	–
1 533.	V	979990162R00.1	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,0	–	10,0	760,00	7 600,00	–	–
1 534.	V	979990181R00.1	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
1 535.	V	979990182R00.1	Poplatek za skládku suti - koberce	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
1 536.	V	979990191R00.1	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	5,0	–	5,0	1 425,00	7 125,00	–	–
			713: Izolace tepelné						**129 127,55**	**1,8**	**–**
1537	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	247,38	–	247,380	47,05	11 640,09	–	–
			Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve								
			Výkaz výměr:				–				
			4.09				81,190				
			04.XI				5,350				
			04.XII				9,020				
			4.12a				4,500				
			IV.21				20,570				
			IV.22				21,000				
			IV.23				20,240				
			IV.24				19,490				
			IV.25				17,780				
			IV.26				16,870				
			IV.27				16,180				
			IV.29				15,190				
1537	H	28375920	deska XPS pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	494,76	1,03	509,603	123,50	62 935,95	0,7	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: 247,38*2				494,760				
1539	SP	713121121.1	Montáž desky dřevovláknité volně	m2	247,38	–	247,38	119,70	29 611,39	–	–
			Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve								
			Výkaz výměr: 247,38				247,380				
1540	H	60715158	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m2	247,38	1,05	259,749	87,97	22 850,12	1,1	–
			Plný popis: deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm								
			Výkaz výměr: 247,38				247,380				
1541	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	–	2,200	950,00	2 090,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			725: Zařizovací předměty						**806,08**	**–**	**0,1**
1542	SP	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,0	–	1,000	76,00	76,00	–	0,0

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Plný popis:	*Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách*								
1543	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0	–	5,000	76,00	380,00	–	0,1
		Plný popis:	*Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel*								
1544	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,0	–	5,000	47,50	237,50	–	0,0
		Plný popis:	*Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru*								
1545	SP	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,079	–	0,079	1 425,00	112,58	–	–
		Plný popis:	*Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m*								
			762: Konstrukce tesařské						61 119,60	0,6	9,2
1546	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	250,27	–	250,270	47,50	11 887,83	–	4,5
		Plný popis:	*demontáž záklopu podlah v.č. D0.06 - 4. np bourání*								
		Výkaz výměr:	m.č. 409				63,59				
			m.č. 412				17,88				
			m.č.412a				14,33				
			m.č. 421				15,36				
			m.č. 421a				13,22				
			m.č. 421b				13,29				
			m.č. 422				20,7				
			m.č. 423				18,23				
			m.č. 423a				20,23				
			m.č.424				14,28				
			m.č. 425				4,38				
			m.č. 426				18,66				
			m.č. 427				16,12				
1547	SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	500,54	–	500,540	42,75	21 398,09	–	2,7
		Plný popis:	*trám max. 150x100, 2bm/m2*								
		Výkaz výměr:	250,27*2				500,540				
							–				
1548	SP	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	71,2	–	71,200	66,50	4 734,80	–	0,6
		Plný popis:	*Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
1549	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	17,8	–	17,800	47,50	845,50	–	0,3
		Plný popis:	*Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm*								
		Výkaz výměr:	71,2/2*0,5				17,800				
							–				
1550	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	17,8	–	17,800	23,75	422,75	–	0,2
		Plný popis:	*Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm*								
1551	SP	762812934	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	17,8	–	17,800	388,86	6 921,77	0,3	–
		Plný popis:	*Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2*								
1552	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,445	–	0,445	100,47	44,71	0,0	–
		Plný popis:	*Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory*								
1553	H	60511085	řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III	m3	0,445	10,00	0,490	5 975,50	2 925,01	0,3	–
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté středové SM/BO tl 24mm š 120/150mm dl 4m jakost II-III*								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
		Výkaz výměr: 17,8*0,025					0,445				
							–				
1554	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,790	5,50	31,85	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
1555	SP	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	12,5	–	12,500	47,50	593,75	–	0,1
		Plný popis:	Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2								
		Výkaz výměr: 6,25*2					12,500				
							–				
1556	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	5,5	–	5,500	47,50	261,25	–	0,1
		Plný popis:	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm								
		Výkaz výměr: 6,25*0,88					5,500				
							–				
1557	SP	762811923	Vyřezání části základu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	83,7	–	83,700	66,50	5 566,05	–	0,4
		Plný popis:	Základ stropů zabednění části základu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2								
		Výkaz výměr: dle statiky - I -nosiče					83,700				
1558	SP	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	5,5	–	5,500	47,50	261,25	–	0,1
		Plný popis:	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s oištováním, tl. do 32 mm								
1559	SP	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	5,5	–	5,500	950,00	5 225,00	–	0,2
		Plný popis:	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou								
			763: Konstrukce montované						**442 297,41**	**12,5**	–
1560	SP	763131R	AKU podhled zvukově pohltivý dřevovláknité desky v zákl. povrchové úpravě rozměr 600/1200, tl. 25mm - zavěšeno na profielch CD 27x60x0,6mm (osy 625mm) hrany desek rovné bez fazet / béžová ,AKU podhled bude po obvodě místnsoti opatřen pásem podhledu z desek SDK	m2	81,19	–	81,190	1 235,00	100 269,65	2,4	–
		Plný popis:									
		Výkaz výměr: 4.NP					–				
		R03					–				
		81,19					81,190				
1561	SP	763251211.1	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu vč. instalace a dodávky okrajového dilatačního pásu	m2	247,38	–	247,380	874,00	216 210,12	7,7	–
		Plný popis:	dodávka a montáž, podlahové desky zatížení min.4 kN/m2, vč. spojovacího materiálu (šrouby+lepidlo) dle doporučení výrobce								
		Výkaz výměr: 4.09					81,190				
		04.XI					5,350				
		04.XII					9,020				
		4.12a					4,500				
		IV.21					20,570				
		IV.22					21,000				
		IV.23					20,240				
		IV.24					19,490				
		IV.25					17,780				
		IV.26					16,870				
		IV.27					16,180				
		IV.29					15,190				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1562	V	763251211.2	difuzně otevřená podkladová tkanina pro suché podlahy	m2	247,38	–	247,380	47,50	11 750,55	–	–
		Plný popis:	dodávka a montáž								
1563	V	631 59-1115.1	vyrovnávací podsyp tl. 50 mm lehčené keram. kamenivo 1-4mm pro suché podlahy	m2	247,38	–	247,380	142,50	35 251,65	–	–
		Plný popis:	dodávka a montáž								
1564	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	76,664	–	76,664	738,15	56 589,61	2,0	–
		Plný popis:	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			3,9*(1,708*2+2,918+4,9+4,8+1,2+1,83+1,185+1,65)-0,7*2,1*4-0,8*2,1				77,846				
			-0,60*1,97				- 1,182				
1565	SP	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	7,41	–	7,410	1 035,50	7 673,06	0,4	–
		Plný popis:	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			3,9*1,9				7,410				
							–				
1566	SP	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	4,68	–	4,680	478,80	2 240,78	0,1	–
		Plný popis:	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm								
		Výkaz výměr:	4.NP				–				
			0,4*3*3,9				4,680				
							–				
1567	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	–	1,620	7 600,00	12 312,00	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			766: Konstrukce truhlářské						447 735,00	–	–
1568	B	TR /01	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
		Plný popis:									
1569	B	TR /01c	kuchyňská linka2200 x 600LDTkašmír.šedá/antracits tlumeným dotahemviz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	67 640,00	67 640,00	–	–
		Plný popis:									
1570	B	TR /47	nábytková stěna s posuvnými dveřmi k zakrytí kuch.linky2400 x 3180 LDT kašmír.šedá/antracits tlumeným - dotahem vč. kotevních prvků	ks	1,0	–	1,000	46 455,00	46 455,00	–	–
		Plný popis:									
1571	B	D407	D407D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1572	B	D408	D408D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1573	B	D409	D409D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1574	B	D410	D410D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1575	B	D411	D411D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1576	B	D412	D412D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1577	B	D413	D413D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1578	B	D414	D414D+M dveře včetně zárubně 1kř 800x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1579	B	D425	D425D+M dveře včetně zárubně 1kř 600x1970mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1580	B	D426	D426D+M dveře včetně zárubně 1kř 900x2100mm	ks	1,0	–	1,000	18 525,00	18 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1581	B	D427	D427D+M dveře včetně zárubně 2kř 840+560x2100mm	ks	1,0	–	1,000	75 525,00	75 525,00	–	–
		Plný popis:	dodávka dveří vč.montáže, osazení kování a všech požadovaných prvků - viz specifikace, seřízení, u dveří v systému EKV vč. dodávky el.zámku a jeho osazení vč.připojení k systému EKV								
1582	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	–	1,100	4 750,00	5 225,00	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			767: Konstrukce zámečnické						25 721,25		–
1583	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	198,0	–	198,000	66,50	13 167,00		–
		Plný popis:	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg								
1584	H	1361122R	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	0,198	5,00	0,210	47 500,00	9 975,00		–
		Plný popis:	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule								
		Výkaz výměr:	4NP - statika výkres D1.2.06				–				
			PL8				–				
			8*24,8/1000				0,198				
							–				
1585	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	–	1,810	1 425,00	2 579,25	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			771: Podlahy z dlaždic						33 236,50	0,3	–
1586	V	96508-1702.1	bourání soklu keramického výšky 100mm	m	51,9	–	51,900	9,50	493,05	0,0	–
		Plný popis:	chodba SO 08 - 4.np								
1587	SP	771474112.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání podkladu	m	51,9	–	51,900	91,77	4 762,86	0,0	–
		Plný popis:	montáž soklíků vč. přířezání, obroušení, lepení vč. lepící hmoty a spárování silikonem								
1588	SP	771574131	soklík teracový černý, tl. 20 mm, výška 50mm, zaoblená horní hrana r 6mm ,délky min. 300mm	m	51,9	1,05	54,495	332,50	18 119,59	0,2	–
		Plný popis:	chodba SO 08 - 4.np								
1589	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	–	6,920	1 425,00	9 861,00	–	–
		Plný popis:	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			775: Podlahy dřevěné						**164 008,39**	**1,5**	**5,5**
1590	SP	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	218,06	–	218,060	61,75	13 465,21	–	5,5
			Plný popis: demontáž vlysů vč.lišt, v.č. D0.06 - 4. np bourání								
			Výkaz výměr: 4.NP				–				
			m.č. 409				63,59				
			m.č. 421				15,36				
			m.č. 421a				13,22				
			m.č. 421b				13,29				
			m.č. 422				20,7				
			m.č. 423				18,23				
			m.č. 423a				20,23				
			m.č.424				14,28				
			m.č. 425				4,38				
			m.č. 426				18,66				
			m.č. 427				16,12				
1591	SP	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	81,19	–	81,190	332,50	26 995,68	0,0	–
			Plný popis: Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak								
1592	SP	775511411.1	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	81,19	1,05	85,250	1 377,50	117 431,19	1,4	–
			Plný popis: kladení stromeček, vč. lepení, přířezů a dodávky lepící hmoty								
			Výkaz výměr: m.č. 4.09				–				
			81,19				81,190				
1593	SP	775901	podlahová lišta - masiv dub se zaoblenou horní hranou v.50mm, tl. 15mm, povrchová úprava dle vlysů	bm	35,74	1,05	37,527	114,00	4 278,08	0,0	–
			Plný popis: lišta vč. přířezu, montáže vč. kotevního materiálu								
			m.č. 4.09								
			9,205*2+8,615*2-1,4+6*0,25				35,740				
1594	SP	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	–	1,290	1 425,00	1 838,25	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			776: Podlahy povlakové						**137 324,97**	**1,2**	**0,8**
1595	SP	776201812.1	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	250,27	–	250,270	61,75	15 454,17	–	0,8
			Plný popis: demontáž podlahové krytiny povlakové vč. soklíku, v.č. D0.05 - 3. np bourání								
			Výkaz výměr: m.č. 409				63,59				
			m.č. 412				17,88				
			m.č.412a				14,33				
			m.č. 421				15,36				
			m.č. 421a				13,22				
			m.č. 421b				13,29				
			m.č. 422				20,7				
			m.č. 423				18,23				
			m.č. 423a				20,23				
			m.č.424				14,28				
			m.č. 425				4,38				
			m.č. 426				18,66				
			m.č. 427				16,12				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1596	SP	776411112.1	Dodávka a montáž obvodov lišt koberců 10/55 vč. kotvení lišty + řezání koberce,	m	146,46	–	146,460	52,25	7 652,54	0,0	–
		Plný popis:	*soklová lišta (koberce) vč. přířezu koberce D + M viz tabulka podlah*								
		Výkaz výměr:					–				
			m.č. 4.29								
			(6,39+2,335)*2-0,8+2*0,15				16,950				
			m.č.4.27				–				
			(6,39+2,495)*2-0,8+2*0,15				17,270				
			m.č.4.26				–				
			(6,369+2,605)*2-0,8+2*0,15				17,480				
			m.č.4.25				–				
			(6,39+2,73)*2-0,8+2*0,15				17,740				
			m.č.4.24				–				
			(6,9+3)*2-0,8+2*0,15				19,300				
			m.č.4.23				–				
			(6,9+2,86)*2-0,8+2*0,15				19,020				
			m.č.4.22				–				
			(6,985+2,97)*2-0,8+2*0,15				19,410				
			m.č.4.21				–				
			(6,985+2,91)*2-0,8+2*0,15				19,290				
1597	H	28411010.1	lišta soklová 13/48 PVC měkká vč. kotvení a dodávky lišty, barva dle podlahové	m	27,03	1,05	28,382	123,50	3 505,12	0,0	–
		Plný popis:	*lišta soklová PVC 20 x 100 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č. 4.11								
			3,985*2+1,2*2-0,8				9,570				
			m.č. 4.12								
			5,7*2+3*2-1,5-1,44				14,460				
			m.č. 4.12a								
			3				3,000				
1598	H	6975107R..2	koberec zátěžový, smyčkový, role, barva černá - dle specifikace povrchu D.55 skladby	m2	5,46	1,10	6,006	712,50	4 279,28	0,0	–
		Plný popis:									
			ostění dveří								
			8*1,05*,65				5,46				
1599	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	18,87	–	18,870	23,75	448,16	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)*								
		Výkaz výměr:	m.č. 4.11				5,350				
			m.č. 4.12				9,020				
			m.č. 4.12a				4,500				
1600	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	18,87	–	18,870	156,75	2 957,87	0,1	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm*								
		Výkaz výměr:	m.č. 4.11				5,350				
			m.č. 4.12				9,020				
			m.č. 4.12a				4,500				
1601	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,87	–	18,870	114,00	2 151,18	0,0	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
			Výkaz výměr: m.č. 4.11				5,350				
			m.č. 4.12				9,020				
			m.č. 4.12a				4,500				
1602	H	60756111	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm -dle specifikace D.55 skladby	m2	18,87	1,05	19,814	503,50	9 976,10	0,1	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č. 4.11				5,350				
			m.č. 4.12				9,020				
			m.č. 4.12a				4,500				
1603	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	13,0	–	13,000	47,50	617,50	–	–
			Plný popis: vč. dodávky spojovací šňůry								
			Výkaz výměr: m.č. 4.11				4,000				
			m.č. 4.12				6,000				
			m.č. 4.12a				3,000				
1604	SP	776211111.1	Lepení textilních pásů či čtverců	m2	152,78	–	152,780	80,75	12 336,99	0,1	–
			Plný popis: Montáž textilních podlahovin vč. lepící hmoty								
			Výkaz výměr: m.č. 4.21				20,570				
			m.č. 4.22				21,000				
			m.č. 4.23				20,240				
			m.č. 4.24				19,490				
			m.č. 4.25				17,780				
			m.č. 4.26				16,870				
			m.č. 4.27				16,180				
			m.č. 4.26				15,190				
			ostění dveří								
			8*1,05*,65				5,46				
1605	H	6975107R	koberec zátěžový, smyčkový, čtverce500x500, barva light grey - dle specifikace	m2	155,14	1,05	162,897	475,00	77 376,08	0,9	–
			Plný popis:								
			Výkaz výměr: m.č. 4.21				20,570				
			m.č. 4.22				21,000				
			m.č. 4.23				20,240				
			m.č. 4.24				19,490				
			m.č. 4.25				17,780				
			m.č. 4.26				16,870				
			m.č. 4.27				16,180				
			m.č. 4.26				15,190				
			sokl								
			146,46*0,05				7,820				
1606	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	–	0,400	1 425,00	570,00	–	–
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
			783: Nátěry						**14 899,04**	**0,0**	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1607	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	69,364	–	69,364	47,53	3 296,77	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým*								
1608	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	69,364	–	69,364	55,77	3 868,08	0,0	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým*								
1609	SP	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	69,364	–	69,364	4,09	283,35	–	–
		Plný popis:	*Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení*								
1610	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,364	–	69,364	107,42	7 450,84	0,0	–
		Plný popis:	*Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující*								
		Výkaz výměr:	3NP - statika výkres D1.2.05				–				
			IPN120				–				
			0,439*(1,5*4				–				
			IPN260				–				
			0,906*7,0*6				38,052				
			IPN280				–				
			1,03*7,6*4				31,312				
							–				
			784: Malby						40 005,68	0,3	0,0
1611	SP	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	166,19	–	166,19	19,00	3 158	0,0	0,0
		Plný popis:	*Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
			stropy bez podhledu								
1612	SP	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	969,686	–	969,686	38,00	36 848	0,3	–
		Plný popis:	*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
		Výkaz výměr:	4.NP				0				
			R01				0				
			5,35+9,02+4,5+20,57+21+20,24+19,49+17,78+16,87+16,18+15,19				166,19				
			R02				0				
			8,9+8,67+1,57+1,53*2+1,68+2,97				26,85				
			R03				0				
			81,19				81,19				
			=				274,23				
			730,457				730,457				
			84,074				84,074				
			-119,075				-119,075				
							–				
			D1.4.1: ZTI						**7 133 894,01**	–	–
			viz samostatný rozpočet							–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
1613	SP	ZTI	ZTI - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	7133894,01	7133894,01	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.3: vytápění						**6 121 157,53**	**–**	**–**
			viz samostatný rozpočet							**–**	**–**
1614	SP	UT	UT- viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	6121157,53	6121157,53	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.4: vzduchotechnika						**8 313 997,16**	**–**	**–**
			viz samostatný rozpočet							**–**	**–**
1615	SP	VZT	VZT - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	8313997,16	8313997,16	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.5: měření a regulace						**4 527 219,15**	**–**	**–**
			viz samostatný rozpočet							**–**	**–**
1616	SP	MAR	MaR - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	4527219,15	4527219,15	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.6: elektro silnoproud						**11 838 503,10**	**–**	**–**
			viz samostatný rozpočet							**–**	**–**
1617	SP	ESIL	silnoproud - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	11838503,10	11838503,10	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.7.1: elektro slaboproud - datové rozvody						**6 875 290,01**	**–**	**–**
			viz samostatný rozpočet							**–**	**–**
1618	SP	SLP-DAT.ROZV.	slaboproud-datové rozvody - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	6875290,01	6875290,01	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.7.2: elektro slaboproud - EKV						**1 046 919,69**	**–**	**–**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
			viz samostatný rozpočet							–	–
1619	SP	SLP-EKV	slaboproud-EKV - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	1046919,69	1046919,69	–	–
		Plnýpopis:									
			D1.4.8: AV technika						**359 671,60**	–	–
			viz samostatný rozpočet							–	–
1620	SP	SLP-AVT	slaboproud-AV technika - viz samostatný rozpočet	soubor	1,0	–	1,000	359671,60	359671,60	–	–
		Plnýpopis:									
			D2.1: Zařízení vertikální dopravy						**1 712 590,00**	–	–
			viz samostatný rozpočet							–	–
1621	SP	ZVD	zažízení vertikální dopravy	soubor	1,0	–	1,000	1712590,00	1712590,00	–	–
		Plnýpopis:									
			Systém tís.volání ZTP						**163 462,38**	–	–
			viz samostatný rozpočet							–	–
1622	SP	ZTP	ZTP	soubor	1,0	–	1,000	163462,38	163462,38	–	–
		Plnýpopis:									
			VON - Vedlejší a ostatní náklady						**3 361 954,90**	–	–
			viz samostatný rozpočet							–	–
1623	SP	VON	VON	soubor	1,0	–	1,000	3361954,90	3361954,90	–	–
		Plnýpopis:									

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D 1.4.1. - ZTI

P.č.	Položkový rozpočet	
1	**CELKEM ZA D 1.4.1. ZTI - Kč bez DPH**	**7 133 894,01**
2	SO 01.1 KAN	3 659 560,54
3	SO 01.1 VOD	1 486 867,70
4	SO 01.1 ZTI	1 350 314,15
5	SO 02 ZTI	273 640,82
6	SO 04 ZTI	112 299,77
7	SO 05 ZTI	16 537,14
8	SO 06 ZTI	15 221,20
9	SO 07 ZTI	18 359,24
10	SO 08 ZTI	201 093,44

11	spec.ozn.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
12	SO 01.1. KAN	1	Zemní práce				967 966,90		
13	SO 01.1. KAN	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	378,38	55,53	21 011,16	RTS2018/I	RTS 2017/I
14	SO 01.1. KAN		nerudova:3*2		6,00				
15	SO 01.1. KAN		lafayettova:3*2		6,00				
16	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5		43,20				
17	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5		2,25				
18	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5		2,25				
19	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5		18,75				
20	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5		21,75				
21	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5		2,25				
22	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5		2,25				
23	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5		39,75				
24	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5		14,40				
25	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5		33,00				
26	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5		45,00				
27	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5		8,25				
28	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5		1,88				
29	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5		13,80				
30	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5		12,00				
31	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5		21,00				
32	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5		2,25				
33	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5		11,70				
34	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5		3,15				
35	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5		2,25				
36	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5		2,25				
37	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5		11,70				
38	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5		16,20				
39	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5		11,10				
40	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5		21,00				
41	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5		3,00				
42	SO 01.1. KAN	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3, ruční	m3	314,14	810,00	254 453,40	RTS2018/I	RTS 2017/I
43	SO 01.1. KAN		k1-š1 - stěna:11*2*4		88,00				
44	SO 01.1. KAN		k17'-stěna:8,4*2*4		67,20				
45	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5*1,2		51,84				
46	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5*1,2		2,70				
47	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5*1,2		2,70				
48	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5*1,2		22,50				
49	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5*1,2		26,10				
50	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5*1,2		2,70				
51	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5*1,2		2,70				
52	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5*1,2		47,70				
53	SO 01.1. KAN	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	488,19	283,50	138 401,16	RTS2018/I	RTS 2017/I
54	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5*4		57,60				
55	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5*2		66,00				
56	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5*1,5		67,50				
57	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5*1,5		12,38				
58	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5*1,5		2,81				
59	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5*1,5		20,70				
60	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5*1,5		18,00				
61	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5*1,5		31,50				
62	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5*1,5		3,38				

63	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5*1,5		17,55				
64	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5*1,5		4,73				
65	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5*1,5		3,38				
66	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5*1,5		3,38				
67	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5*1,5		17,55				
68	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5*1,5		24,30				
69	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5*1,5		16,65				
70	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5*1,5		31,50				
71	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5*1,5		4,50				
72	SO 01.1. KAN		obv.stěny-š6-k17 stěna:10,6*4*2		84,80				
73	SO 01.1. KAN	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	444,80	135,00	60 048,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
74	SO 01.1. KAN		nerudova:11*4*2		88,00				
75	SO 01.1. KAN		lafayettova:9*4*2		72,00				
76	SO 01.1. KAN		nádvoří od obv.zdi po š2:4,5*4*2		36,00				
77	SO 01.1. KAN		š2-š3:9,5*4*2		76,00				
78	SO 01.1. KAN		š2-k1 po stěnu:5*4*2		40,00				
79	SO 01.1. KAN		obv.stěny-š6-k17 stěna:10,6*4*2		84,80				
80	SO 01.1. KAN		napoj. d1 až d4:(2+2+2)*4		24,00				
81	SO 01.1. KAN		napoj. d5 až d8:(2+2+2)*4		24,00				
82	SO 01.1. KAN	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	444,80	45,00	20 016,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
83	SO 01.1. KAN	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	155,47	810,00	125 932,32	RTS2018/I	RTS 2017/I
84	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
85	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
86	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
87	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
88	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
89	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
90	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
91	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
92	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
93	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
94	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
95	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
96	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
97	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
98	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
99	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				
100	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
101	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
102	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
103	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
104	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
105	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
106	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
107	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
108	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
109	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
110	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
111	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
112	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
113	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
114	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
115	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
116	SO 01.1. KAN		k32:3,5		3,50				
117	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
118	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
119	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
120	SO 01.1. KAN								
121	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
122	SO 01.1. KAN		231,7*0,6*1		139,02				
123	SO 01.1. KAN		k11:5,8*0,6*0,6		2,09				
124	SO 01.1. KAN		k13:5,8*0,6*0,6		2,09				
125	SO 01.1. KAN		k25:5,2*0,6*0,6		1,87				
126	SO 01.1. KAN		k23:8,5*0,6*0,6		3,06				
127	SO 01.1. KAN		k16:20,4*0,6*0,6		7,34				
128	SO 01.1. KAN	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 022,33	135,00	138 015,16	RTS2018/I	RTS 2017/I
129	SO 01.1. KAN		VNĚJŠÍ KANAL.:						
130	SO 01.1. KAN		nerudova:11*4*1,5		66,00				
131	SO 01.1. KAN		lafayettova:9*4*1,5		54,00				
132	SO 01.1. KAN		nádvoří od obv.zdi po š2:4,5*2*1,5		13,50				
133	SO 01.1. KAN		š2-š3:9,5*2*1,5		28,50				
134	SO 01.1. KAN		napoj. d1 až d4:1,5*1,5*4		9,00				
135	SO 01.1. KAN		napoj. d5 až d8:1,5*1,5*4		9,00				
136	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5*1,5		64,80				
137	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5*1,5		3,38				
138	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5*1,5		3,38				
139	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5*1,5		28,13				
140	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5*1,5		32,63				
141	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5*1,5		3,38				
142	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5*1,5		3,38				
143	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5*1,5		59,63				
144	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5*4		57,60				
145	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5*2		66,00				
146	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5*1,5		67,50				
147	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5*1,5		12,38				
148	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5*1,5		2,81				
149	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5*1,5		20,70				
150	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5*1,5		18,00				
151	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5*1,5		31,50				
152	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5*1,5		3,38				
153	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5*1,5		17,55				
154	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5*1,5		4,73				
155	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5*1,5		3,38				
156	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5*1,5		3,38				
157	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5*1,5		17,55				
158	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5*1,5		24,30				
159	SO 01.1. KAN		š3-š8:7,4*1,5*1,5		16,65				
160	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5*1,5		31,50				

161	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5*1,5		4,50				
162	SO 01.1. KAN		obv.stěny-š6-k17 stěna:10,6*4*2		84,80				
163	SO 01.1. KAN								
164	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
165	SO 01.1. KAN		VNITŘNÍ KANAL.:						
166	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
167	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
168	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
169	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
170	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
171	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
172	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
173	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
174	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
175	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
176	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
177	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
178	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
179	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
180	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				
181	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
182	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
183	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
184	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
185	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
186	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
187	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
188	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
189	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
190	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
191	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
192	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
193	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
194	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
195	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
196	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
197	SO 01.1. KAN		k32:3,5		3,50				
198	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
199	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
200	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
201	SO 01.1. KAN								
202	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
203	SO 01.1. KAN		231,7*0,6*1		139,02				
204	SO 01.1. KAN		k11:5,8*0,6*0,6		2,09				
205	SO 01.1. KAN		k13:5,8*0,6*0,6		2,09				
206	SO 01.1. KAN		k25:5,2*0,6*0,6		1,87				
207	SO 01.1. KAN		k23:8,5*0,6*0,6		3,06				
208	SO 01.1. KAN		k16:20,4*0,6*0,6		7,34				
209	SO 01.1. KAN	17510 pis 0-4	Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	259,37	810,00	210 089,70	vlastní	individuální
210	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
211	SO 01.1. KAN		k1-š2:25*2		50,00				
212	SO 01.1. KAN		lafayettova:27*2		54,00				
213	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5		43,20				
214	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5		2,25				
215	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5		2,25				
216	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5		18,75				
217	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5		21,75				
218	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5		2,25				
219	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5		2,25				
220	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5		39,75				
221	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5		14,40				
222	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5		33,00				
223	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5		45,00				
224	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5		8,25				
225	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5		1,88				
226	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5		13,80				
227	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5		12,00				
228	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5		21,00				
229	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5		2,25				
230	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5		11,70				
231	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5		3,15				
232	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5		2,25				
233	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5		2,25				
234	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5		11,70				
235	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5		16,20				
236	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5		11,10				
237	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5		21,00				
238	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5		3,00				
239	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
240	SO 01.1. KAN		470,375*0,40		188,15				
241	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
242	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
243	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
244	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
245	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
246	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
247	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
248	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
249	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
250	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
251	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
252	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
253	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
254	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
255	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
256	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				
257	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				

258	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
259	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
260	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
261	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
262	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
263	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
264	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
265	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
266	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
267	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
268	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
269	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
270	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
271	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
272	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
273	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
274	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
275	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
276	SO 01.1. KAN								
277	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
278	SO 01.1. KAN		228,2*0,6*0,4		54,77				
279	SO 01.1. KAN		k11:5,8*0,6*0,6		2,09				
280	SO 01.1. KAN		k13:5,8*0,6*0,6		2,09				
281	SO 01.1. KAN		k25:5,2*0,6*0,6		1,87				
282	SO 01.1. KAN		k23:8,5*0,6*0,6		3,06				
283	SO 01.1. KAN		k16:20,4*0,6*0,6		7,34				
284	SO 01.1. KAN	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 902,96		
285	SO 01.1. KAN	351321123R00	Zdivo spod. části stok ŽB C 25/30 XF1, tl. 30 cm	m3	1,00	7 650,00	7 650,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
286	SO 01.1. KAN		lafayettova stoka:1		1,00				
287	SO 01.1. KAN	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	139,20	411,30	57 252,96	RTS2018/I	RTS 2017/I
288	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
289	SO 01.1. KAN		d20:21,5		21,50				
290	SO 01.1. KAN		d21:21,5		21,50				
291	SO 01.1. KAN		d16:21,5		21,50				
292	SO 01.1. KAN		k11a svislá:3,2		3,20				
293	SO 01.1. KAN		k13a svislá:3,2		3,20				
294	SO 01.1. KAN		k23 svislá:3,2		3,20				
295	SO 01.1. KAN		k25 svislá:3,2		3,20				
296	SO 01.1. KAN		k1:21,5		21,50				
297	SO 01.1. KAN		k2:1,5		1,50				
298	SO 01.1. KAN		k3:1,5		1,50				
299	SO 01.1. KAN		k4:1,5		1,50				
300	SO 01.1. KAN		k5:17,5		17,50				
301	SO 01.1. KAN		k6:1,5		1,50				
302	SO 01.1. KAN		k9:17,5		17,50				
303	SO 01.1. KAN		k10:17,5		17,50				
304	SO 01.1. KAN		k11:17,5		17,50				
305	SO 01.1. KAN		k13:17,5		17,50				
306	SO 01.1. KAN		k14:21,5		21,50				
307	SO 01.1. KAN		k15:21,5		21,50				
308	SO 01.1. KAN		k16:21,5		21,50				
309	SO 01.1. KAN		k17:21,5		21,50				
310	SO 01.1. KAN		k18:4,5		4,50				
311	SO 01.1. KAN		k19:17,5		17,50				
312	SO 01.1. KAN		k20:1,5		1,50				
313	SO 01.1. KAN		k21:1,5		1,50				
314	SO 01.1. KAN		k22:17,5		17,50				
315	SO 01.1. KAN		k23:17,5		17,50				
316	SO 01.1. KAN		k23a:1,5		1,50				
317	SO 01.1. KAN		k24:17,5		17,50				
318	SO 01.1. KAN		k25:17,5		17,50				
319	SO 01.1. KAN		k26:17,5		17,50				
320	SO 01.1. KAN		k27:1,5		1,50				
321	SO 01.1. KAN		k28:2,5		2,50				
322	SO 01.1. KAN		k29:21,5		21,50				
323	SO 01.1. KAN		k30:21,5		21,50				
324	SO 01.1. KAN		k31:21,5		21,50				
325	SO 01.1. KAN		k32:3,2		3,20				
326	SO 01.1. KAN								
327	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
328	SO 01.1. KAN		464*0,3		139,20				
329	SO 01.1. KAN	4	Vodorovné konstrukce				34 382,09		
330	SO 01.1. KAN	460 03-0081.	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	44,00	163,80	7 207,20	vlastní	individuální
331	SO 01.1. KAN		nerudova:11+11+2		24,00				
332	SO 01.1. KAN		lafayettova:9+9+2		20,00				
333	SO 01.1. KAN	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	378,38	71,82	27 174,89	RTS2018/I	RTS 2017/I
334	SO 01.1. KAN		nerudova:3*2		6,00				
335	SO 01.1. KAN		lafayettova:3*2		6,00				
336	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5		43,20				
337	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5		2,25				
338	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5		2,25				
339	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5		18,75				
340	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5		21,75				
341	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5		2,25				
342	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5		2,25				
343	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5		39,75				
344	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5		14,40				
345	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5		33,00				
346	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5		45,00				
347	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5		8,25				
348	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5		1,88				
349	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5		13,80				
350	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5		12,00				
351	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5		21,00				
352	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5		2,25				
353	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5		11,70				
354	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5		3,15				

355	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5		2,25				
356	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5		2,25				
357	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5		11,70				
358	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5		16,20				
359	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5		11,10				
360	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5		21,00				
361	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5		3,00				
362	SO 01.1. KAN	5	Komunikace				303 232,50		
363	SO 01.1. KAN	572 95-2112.	Vyspravení krytu po překopu krytinou živičnou, tl. do 10 cm	m2	28,00	1 350,00	37 800,00	vlastní	individuální
364	SO 01.1. KAN		nerudova:8*2		16,00				
365	SO 01.1. KAN		lafayettova:6*2		12,00				
366	SO 01.1. KAN	592D400	Poklop litinový GU D400 dle EN124, vč.rámu, bez odv., s tlum.vložkou	kus	6,00	5 850,00	35 100,00	vlastní	individuální
367	SO 01.1. KAN		Š1:1		1,00				
368	SO 01.1. KAN		Š2:1		1,00				
369	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
370	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
371	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
372	SO 01.1. KAN		Š6:1		1,00				
373	SO 01.1. KAN	592PS1000/625	Přechodová skruž TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	6,00	1 858,50	11 151,00	vlastní	individuální
374	SO 01.1. KAN		Š1:1		1,00				
375	SO 01.1. KAN		Š2:1		1,00				
376	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
377	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
378	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
379	SO 01.1. KAN		Š6:1		1,00				
380	SO 01.1. KAN	592 dno300/785	Šachtové dno TBZ-Q 300/785 perfect , dle specifikace v PD	kus	1,00	7 123,50	7 123,50	vlastní	individuální
381	SO 01.1. KAN		Š1:1		1,00				
382	SO 01.1. KAN	592dno 300/590	Šachtové dno TBZ-Q 300/590 perfect optima, provedení kynety dle PD	kus	1,00	6 768,00	6 768,00	vlastní	individuální
383	SO 01.1. KAN		Š2:1		1,00				
384	SO 01.1. KAN	592dno300/590S	Šachtové dno spádiště TBZ-Q 300/590, s čedičovou kynetou	kus	1,00	6 768,00	6 768,00	vlastní	individuální
385	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
386	SO 01.1. KAN	592dno 250/530	Šachtové dno TBZ-Q 250/530 perfect optima, provedení kynety dle PD	kus	1,00	6 768,00	6 768,00	vlastní	individuální
387	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
388	SO 01.1. KAN	592 dno250/735	Šachtové dno TBZ-Q 250/735 perfect , dle specifikace v PD	kus	1,00	7 123,50	7 123,50	vlastní	individuální
389	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
390	SO 01.1. KAN	592dno 200/500	Šachtové dno TBZ-Q 200/500 perfect optima, provedení kynety dle PD	kus	1,00	6 768,00	6 768,00	vlastní	individuální
391	SO 01.1. KAN		Š6:1		1,00				
392	SO 01.1. KAN	592SR1000	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	9,00	2 403,00	21 627,00	vlastní	individuální
393	SO 01.1. KAN		Š1:2		2,00				
394	SO 01.1. KAN		Š2:2		2,00				
395	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
396	SO 01.1. KAN		Š5:2		2,00				
397	SO 01.1. KAN		Š6:2		2,00				
398	SO 01.1. KAN	592SR500	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/120 SP	kus	1,00	1 458,00	1 458,00	vlastní	individuální
399	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
400	SO 01.1. KAN	592SR250	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,00	945,00	2 835,00	vlastní	individuální
401	SO 01.1. KAN		Š2:1		1,00				
402	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
403	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
404	SO 01.1. KAN	592PRST60	Vyrovnávací prstenec TBW-Q-60/625/120	kus	3,00	742,50	2 227,50	vlastní	individuální
405	SO 01.1. KAN		Š2:1		1,00				
406	SO 01.1. KAN		Š3:1		1,00				
407	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
408	SO 01.1. KAN	592PRST80	Vyrovnávací prstenec TBW-Q-80/625/120	kus	1,00	742,50	742,50	vlastní	individuální
409	SO 01.1. KAN		Š6:1		1,00				
410	SO 01.1. KAN	592PRST100	Vyrovnávací prstenec TBW-Q-100/625/120	kus	1,00	85,50	85,50	vlastní	individuální
411	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
412	SO 01.1. KAN	592PRST120	Vyrovnávací prstenec TBW-Q-120/625/120	kus	3,00	877,50	2 632,50	vlastní	individuální
413	SO 01.1. KAN		Š1:1		1,00				
414	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
415	SO 01.1. KAN		Š5:1		1,00				
416	SO 01.1. KAN	592TĚSN1000	Elastomerové šacht.těsnění dle ČSN EN 681-1-1000mm	kus	18,00	355,50	6 399,00	vlastní	individuální
417	SO 01.1. KAN		Š1:3		3,00				
418	SO 01.1. KAN		Š2:4		4,00				
419	SO 01.1. KAN		Š3:4		4,00				
420	SO 01.1. KAN		Š4:1		1,00				
421	SO 01.1. KAN		Š5:3		3,00				
422	SO 01.1. KAN		Š6:3		3,00				
423	SO 01.1. KAN	599 14-asf	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, asfaltová zálivka	m	44,00	85,50	3 762,00	vlastní	individuální
424	SO 01.1. KAN		nerudova:11+11+2		24,00				
425	SO 01.1. KAN		lafayettova:9+9+2		20,00				
426	SO 01.1. KAN	59709aco	odvod.žlab dn100 komplet vč.mřížky lit. vtokové, š.100mm, dl.1200mm vč.montáže- D17	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	vlastní	individuální
427	SO 01.1. KAN	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	378,38	252,00	95 350,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
428	SO 01.1. KAN		nerudova:3*2		6,00				
429	SO 01.1. KAN		lafayettova:3*2		6,00				
430	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5		43,20				
431	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5		2,25				
432	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5		2,25				
433	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5		18,75				
434	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5		21,75				
435	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5		2,25				
436	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5		2,25				
437	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5		39,75				
438	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5		14,40				
439	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5		33,00				
440	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5		45,00				
441	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5		8,25				
442	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5		1,88				
443	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5		13,80				
444	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5		12,00				
445	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5		21,00				
446	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5		2,25				
447	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5		11,70				
448	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5		3,15				
449	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5		2,25				
450	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5		2,25				
451	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5		11,70				
452	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5		16,20				

453	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5		11,10				
454	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5		21,00				
455	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5		3,00				
456	SO 01.1. KAN	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	37,84	720,00	27 243,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
457	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
458	SO 01.1. KAN		nerudova:3*2		6,00				
459	SO 01.1. KAN		lafayettova:3*2		6,00				
460	SO 01.1. KAN		d1 - celá trasa:28,8*1,5		43,20				
461	SO 01.1. KAN		d2:1,5*1,5		2,25				
462	SO 01.1. KAN		d3:1,5*1,5		2,25				
463	SO 01.1. KAN		d4:12,5*1,5		18,75				
464	SO 01.1. KAN		d5:14,5*1,5		21,75				
465	SO 01.1. KAN		d6:1,5*1,5		2,25				
466	SO 01.1. KAN		d7:1,5*1,5		2,25				
467	SO 01.1. KAN		d8 -celá trasa:26,5*1,5		39,75				
468	SO 01.1. KAN		obv.stěna-š2-k1:9,6*1,5		14,40				
469	SO 01.1. KAN		š3-š4:22*1,5		33,00				
470	SO 01.1. KAN		š3-d9:30*1,5		45,00				
471	SO 01.1. KAN		d10:5,5*1,5		8,25				
472	SO 01.1. KAN		d11:1,25*1,5		1,88				
473	SO 01.1. KAN		d12:9,2*1,5		13,80				
474	SO 01.1. KAN		d13:8*1,5		12,00				
475	SO 01.1. KAN		d14:14*1,5		21,00				
476	SO 01.1. KAN		d15:1,5*1,5		2,25				
477	SO 01.1. KAN		d16:7,8*1,5		11,70				
478	SO 01.1. KAN		d17:2,1*1,5		3,15				
479	SO 01.1. KAN		d18:1,5*1,5		2,25				
480	SO 01.1. KAN		d19:1,5*1,5		2,25				
481	SO 01.1. KAN		d21:7,8*1,5		11,70				
482	SO 01.1. KAN		d22:10,8*1,5		16,20				
483	SO 01.1. KAN		š3-šs8:7,4*1,5		11,10				
484	SO 01.1. KAN		d25:14*1,5		21,00				
485	SO 01.1. KAN		d26:2*1,5		3,00				
486	SO 01.1. KAN								
487	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
488	SO 01.1. KAN		378,375*0,1		37,84				
489	SO 01.1. KAN	61	Upravy povrchů vnitřní				1 755,00		
490	SO 01.1. KAN	618451011R00	Omítky stok vnitřní hlaz. ocel. hlad.výšky 1,50 m	m2	3,00	585,00	1 755,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
491	SO 01.1. KAN		stoka lafyeattova:3		3,00				
492	SO 01.1. KAN	63	Podlahy a podlahové konstrukce				90 634,19		
493	SO 01.1. KAN	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	10,95	3 060,00	33 518,02	RTS2018/I	RTS 2017/I
494	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
495	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
496	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
497	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
498	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
499	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
500	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
501	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
502	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
503	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
504	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
505	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
506	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
507	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
508	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
509	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				
510	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
511	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
512	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
513	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
514	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
515	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
516	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
517	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
518	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
519	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
520	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
521	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
522	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
523	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
524	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
525	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
526	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
527	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
528	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
529	SO 01.1. KAN								
530	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
531	SO 01.1. KAN		228,2*0,6*0,08		10,95				
532	SO 01.1. KAN	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	20,54	2 781,00	57 116,18	RTS2018/I	RTS 2017/I
533	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
534	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
535	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
536	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
537	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
538	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
539	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
540	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
541	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
542	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
543	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
544	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
545	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
546	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
547	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
548	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				

549	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
550	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
551	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
552	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
553	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
554	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
555	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
556	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
557	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
558	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
559	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
560	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
561	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
562	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
563	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
564	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
565	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
566	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
567	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
568	SO 01.1. KAN								
569	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
570	SO 01.1. KAN		228,2*0,6*0,15		20,54				
571	SO 01.1. KAN	8	Trubní vedení				119 399,94		
572	SO 01.1. KAN	89441TBR	Osazení železobeton. skruží přechodových	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	vlastní	individuální
573	SO 01.1. KAN		Š1 až Š6:1+1+1+1+1+1		6,00				
574	SO 01.1. KAN	89441TBS	Osazení železobet. skruží rovných	kus	13,00	1 350,00	17 550,00	vlastní	individuální
575	SO 01.1. KAN		Š1:2		2,00				
576	SO 01.1. KAN		Š2:3		3,00				
577	SO 01.1. KAN		Š3:3		3,00				
578	SO 01.1. KAN		Š5:3		3,00				
579	SO 01.1. KAN		Š6:2		2,00				
580	SO 01.1. KAN	89441TBZ	Osazení železobet. skruží základových	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	vlastní	individuální
581	SO 01.1. KAN		Š1 až Š6:1+1+1+1+1+1		6,00				
582	SO 01.1. KAN	89910BEGU	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,00	1 080,00	6 480,00	vlastní	individuální
583	SO 01.1. KAN		Š1 až Š6:1+1+1+1+1+1		6,00				
584	SO 01.1. KAN	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	4,75	3 150,00	14 975,10	RTS2018/I	RTS 2017/I
585	SO 01.1. KAN		obetonování vpustí d15,18,19:3*0,5		1,50				
586	SO 01.1. KAN		šachta šs8:0,5		0,50				
587	SO 01.1. KAN		paty stupaček k1 - k31:31*0,3*0,3*0,6		1,67				
588	SO 01.1. KAN		paty stupaček D1-D14, D16,D17,D20,D21,D22,D25:20*0,3*0,3*0,6		1,08				
589	SO 01.1. KAN	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	42,48	450,00	19 116,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
590	SO 01.1. KAN		obetonování vpustí d15,18,19:3*0,6*4*0,6		4,32				
591	SO 01.1. KAN		šachta šs8:1*0,6*4*0,6		1,44				
592	SO 01.1. KAN		paty stupaček k1 - k31:31*(0,3*4*0,6)		22,32				
593	SO 01.1. KAN		paty stupaček D1-D14, D16,D17,D20,D21,D22,D25:20*(0,3*4*0,6)		14,40				
594	SO 01.1. KAN	89910prst	Osazení vyrovnávacího prstence výšky do, 120mm	kus	8,00	1 350,00	10 800,00	vlastní	individuální
595	SO 01.1. KAN		š1:1		1,00				
596	SO 01.1. KAN		š2:1		1,00				
597	SO 01.1. KAN		š3:1		1,00				
598	SO 01.1. KAN		š4:2		2,00				
599	SO 01.1. KAN		š5:2		2,00				
600	SO 01.1. KAN		š6:1		1,00				
601	SO 01.1. KAN	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	25,00	36,36	909,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
602	SO 01.1. KAN		nerudova:25		25,00				
603	SO 01.1. KAN	894215112R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3	m3	4,00	5 040,00	20 139,84	vlastní	individuální
604	SO 01.1. KAN		RŠ1:0,9*1,2*1,3		1,40				
605	SO 01.1. KAN		RŠ2:0,9*1,2*1,3		1,40				
606	SO 01.1. KAN		RŠ3:0,9*1,2*1,1		1,19				
607	SO 01.1. KAN	286alu120/90	Poklop a rám AL vč. těsnění,vč.arm.sítě, na zabet., h=75mm, třída A15,krytina do 10mm, 120x90cm	kus	3,00	4 410,00	13 230,00	vlastní	individuální
608	SO 01.1. KAN		rš1:1		1,00				
609	SO 01.1. KAN		rš2:1		1,00				
610	SO 01.1. KAN		rš3:1		1,00				

611	SO 01.1. KAN	96	Bourání konstrukcí				71 164,17		
612	SO 01.1. KAN	965043441RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem	m3	34,23	2 079,00	71 164,17	RTS2018/I	RTS 2017/I
613	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
614	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
615	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
616	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
617	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
618	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
619	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
620	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
621	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
622	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
623	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
624	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
625	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
626	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
627	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
628	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				
629	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
630	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
631	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
632	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
633	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
634	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
635	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
636	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
637	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
638	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
639	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
640	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
641	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
642	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
643	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
644	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
645	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
646	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
647	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
648	SO 01.1. KAN								
649	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
650	SO 01.1. KAN		228,2*0,6*0,25		34,23				
651	SO 01.1. KAN	97	Prorážení otvorů				890 255,21		
652	SO 01.1. KAN	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	378,38	34,38	13 008,53	RTS2018/I	RTS 2017/I
653	SO 01.1. KAN	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech 30x20 cm, drážka základ svislá	m	22,00	99,00	2 178,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
654	SO 01.1. KAN		k3:1		1,00				
655	SO 01.1. KAN		k5:1		1,00				
656	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
657	SO 01.1. KAN		k10:1		1,00				
658	SO 01.1. KAN		k11:1		1,00				
659	SO 01.1. KAN		k13:1		1,00				
660	SO 01.1. KAN		k14:1		1,00				
661	SO 01.1. KAN		k15:1		1,00				
662	SO 01.1. KAN		k17:1		1,00				
663	SO 01.1. KAN		k18:1		1,00				
664	SO 01.1. KAN		k19:1		1,00				
665	SO 01.1. KAN		k22:1		1,00				
666	SO 01.1. KAN		k23:1		1,00				
667	SO 01.1. KAN		k24:1		1,00				
668	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
669	SO 01.1. KAN		k26:1		1,00				
670	SO 01.1. KAN		k29:1		1,00				
671	SO 01.1. KAN		k30:1		1,00				
672	SO 01.1. KAN		k31:1		1,00				
673	SO 01.1. KAN		d16:1		1,00				
674	SO 01.1. KAN		d20:1		1,00				
675	SO 01.1. KAN		d21:1		1,00				
676	SO 01.1. KAN	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	532,89	213,30	113 665,44	RTS2018/I	RTS 2017/I
677	SO 01.1. KAN		výkopek nádvoří+suterén - přebytek:412,96		412,96				
678	SO 01.1. KAN		drážky základy - (pol46):2,86		2,86				
679	SO 01.1. KAN		odvoz vybour. potěru (pol44):75,31		75,31				
680	SO 01.1. KAN		vybour. drážky 15x30 (pol55):41,76		41,76				
681	SO 01.1. KAN	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 15 km	t	7 993,35	9,27	74 098,35	RTS2018/I	RTS 2017/I
681a	SO 01.1. KAN	97999-9999.R00	Poplatek za skládku suti 10% přiměsí	t	532,89	315,00	167 860,35	RTS2018/I	RTS 2017/I
682	SO 01.1. KAN		532,89*15		7 993,35				
683	SO 01.1. KAN	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	828,72	270,00	223 754,40	RTS2018/I	RTS 2017/I
684	SO 01.1. KAN		828,72		828,72				
685	SO 01.1. KAN	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 40 m	t	4 263,12	27,00	115 104,24	RTS2018/I	RTS 2017/I
686	SO 01.1. KAN		532,89*8		4 263,12				
687	SO 01.1. KAN	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	181,72	450,00	81 772,02	RTS2018/I	RTS 2017/I
688	SO 01.1. KAN		pol 46:2,86		2,86				
689	SO 01.1. KAN		pol 44:75,31		75,31				
690	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
691	SO 01.1. KAN		k1:6,4		6,40				
692	SO 01.1. KAN		k2:20,7		20,70				
693	SO 01.1. KAN		k3:5,3		5,30				
694	SO 01.1. KAN		k4:0,9		0,90				
695	SO 01.1. KAN		k5:4,8		4,80				
696	SO 01.1. KAN		k6:0,8		0,80				
697	SO 01.1. KAN		k7:1,3		1,30				
698	SO 01.1. KAN		k8:2		2,00				
699	SO 01.1. KAN		k9:1		1,00				
700	SO 01.1. KAN		k10:34		34,00				
701	SO 01.1. KAN		k11:6,8		6,80				
702	SO 01.1. KAN		k12:1		1,00				
703	SO 01.1. KAN		k13:6,8		6,80				
704	SO 01.1. KAN		k14:3		3,00				
705	SO 01.1. KAN		k15:2,5		2,50				

706	SO 01.1. KAN		k16:2		2,00				
707	SO 01.1. KAN		k17:6,8		6,80				
708	SO 01.1. KAN		k18:4,6		4,60				
709	SO 01.1. KAN		k19:3		3,00				
710	SO 01.1. KAN		k20:4		4,00				
711	SO 01.1. KAN		k21:0,9		0,90				
712	SO 01.1. KAN		k22:4,6		4,60				
713	SO 01.1. KAN		k23:21		21,00				
714	SO 01.1. KAN		k24:35,5		35,50				
715	SO 01.1. KAN		k25:1		1,00				
716	SO 01.1. KAN		k26:7		7,00				
717	SO 01.1. KAN		k27:0,8		0,80				
718	SO 01.1. KAN		k28:2,8		2,80				
719	SO 01.1. KAN		k29:2,9		2,90				
720	SO 01.1. KAN		k30:2,2		2,20				
721	SO 01.1. KAN		k31:3		3,00				
722	SO 01.1. KAN		d16:8,8		8,80				
723	SO 01.1. KAN		d20:11,2		11,20				
724	SO 01.1. KAN		d21:8,8		8,80				
725	SO 01.1. KAN								
726	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
727	SO 01.1. KAN		228,2*0,6*0,4*1,7		93,11				
728	SO 01.1. KAN		1/4 pol 55:41,76/4		10,44				
729	SO 01.1. KAN	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,44	1 260,00	13 154,40	RTS2018/I	RTS 2017/I
730	SO 01.1. KAN		1/4 pol 55:41,76/4		10,44				
731	SO 01.1. KAN	979011219R00	Příplk svislé dopr.suti za každé další NP nošením, 3. a 4. np	t	20,88	1 539,00	32 134,32	RTS2018/I	RTS 2017/I
732	SO 01.1. KAN		1/2 pol 55:41,76/2		20,88				
733	SO 01.1. KAN	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	464,00	54,99	25 515,36	RTS2018/I	RTS 2017/I
734	SO 01.1. KAN		d20:21,5		21,50				
735	SO 01.1. KAN		d21:21,5		21,50				
736	SO 01.1. KAN		d16:21,5		21,50				
737	SO 01.1. KAN		k11a svislá:3,2		3,20				
738	SO 01.1. KAN		k13a svislá:3,2		3,20				
739	SO 01.1. KAN		k23 svislá:3,2		3,20				
740	SO 01.1. KAN		k25 svislá:3,2		3,20				
741	SO 01.1. KAN		k1:21,5		21,50				
742	SO 01.1. KAN		k2:1,5		1,50				
743	SO 01.1. KAN		k3:1,5		1,50				
744	SO 01.1. KAN		k4:1,5		1,50				
745	SO 01.1. KAN		k5:17,5		17,50				
746	SO 01.1. KAN		k6:1,5		1,50				
747	SO 01.1. KAN		k9:17,5		17,50				
748	SO 01.1. KAN		k10:17,5		17,50				
749	SO 01.1. KAN		k11:17,5		17,50				
750	SO 01.1. KAN		k13:17,5		17,50				
751	SO 01.1. KAN		k14:21,5		21,50				
752	SO 01.1. KAN		k15:21,5		21,50				
753	SO 01.1. KAN		k16:21,5		21,50				
754	SO 01.1. KAN		k17:21,5		21,50				
755	SO 01.1. KAN		k18:4,5		4,50				
756	SO 01.1. KAN		k19:17,5		17,50				
757	SO 01.1. KAN		k20:1,5		1,50				
758	SO 01.1. KAN		k21:1,5		1,50				
759	SO 01.1. KAN		k22:17,5		17,50				
760	SO 01.1. KAN		k23:17,5		17,50				
761	SO 01.1. KAN		k23a:1,5		1,50				
762	SO 01.1. KAN		k24:17,5		17,50				
763	SO 01.1. KAN		k25:17,5		17,50				
764	SO 01.1. KAN		k26:17,5		17,50				
765	SO 01.1. KAN		k27:1,5		1,50				
766	SO 01.1. KAN		k28:2,5		2,50				
767	SO 01.1. KAN		k29:21,5		21,50				
768	SO 01.1. KAN		k30:21,5		21,50				
769	SO 01.1. KAN		k31:21,5		21,50				
770	SO 01.1. KAN		k32:3,2		3,20				
771	SO 01.1. KAN	972950001RAA	Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém, podlaha dřevěná, plocha do 1 m2	m2	32,76	855,00	28 009,80	RTS2018/I	RTS 2017/I
772	SO 01.1. KAN		Začátek provozního součtu						
773	SO 01.1. KAN		d20:4		4,00				
774	SO 01.1. KAN		d21:4		4,00				
775	SO 01.1. KAN		d16:4		4,00				
776	SO 01.1. KAN		k11a svislá:1		1,00				
777	SO 01.1. KAN		k13a svislá:1		1,00				
778	SO 01.1. KAN		k23 svislá:1		1,00				
779	SO 01.1. KAN		k25 svislá:1		1,00				
780	SO 01.1. KAN		k1:4		4,00				
781	SO 01.1. KAN		k5:4		4,00				
782	SO 01.1. KAN		k9:4		4,00				
783	SO 01.1. KAN		k10:4		4,00				
784	SO 01.1. KAN		k11:3		3,00				
785	SO 01.1. KAN		k13:3		3,00				
786	SO 01.1. KAN		k14:4		4,00				
787	SO 01.1. KAN		k15:4		4,00				
788	SO 01.1. KAN		k16:4		4,00				
789	SO 01.1. KAN		k17:4		4,00				
790	SO 01.1. KAN		k18:1		1,00				
791	SO 01.1. KAN		k19:4		4,00				
792	SO 01.1. KAN		k22:4		4,00				
793	SO 01.1. KAN		k23:4		4,00				
794	SO 01.1. KAN		k23a:1		1,00				
795	SO 01.1. KAN		k24:4		4,00				
796	SO 01.1. KAN		k25:3		3,00				
797	SO 01.1. KAN		k26:4		4,00				
798	SO 01.1. KAN		k29:4		4,00				
799	SO 01.1. KAN		k30:4		4,00				
800	SO 01.1. KAN		k31:4		4,00				
801	SO 01.1. KAN		Konec provozního součtu						
802	SO 01.1. KAN		91*0,6*0,6		32,76				

803	SO 01.1. KAN	99	Staveništní přesun hmot				153 003,39		
804	SO 01.1. KAN	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,41	245,70	592,14	RTS2018/I	RTS 2017/I
805	SO 01.1. KAN	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	63,38	245,70	15 572,47	RTS2018/I	RTS 2017/I
806	SO 01.1. KAN		trubní vedení:12,31		12,31				
807	SO 01.1. KAN		komunikace:51,07		51,07				
808	SO 01.1. KAN	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	691,11	198,00	136 838,79	RTS2018/I	RTS 2017/I
809	SO 01.1. KAN		POL 8:440,93		440,93				
810	SO 01.1. KAN		POL 9:7,5		7,50				
811	SO 01.1. KAN		POL 11:69,46		69,46				
812	SO 01.1. KAN		POL 32:83,39		83,39				
813	SO 01.1. KAN		POL 34:27,65		27,65				
814	SO 01.1. KAN		POL 35:51,86		51,86				
815	SO 01.1. KAN		POL 42:10,24		10,24				
816	SO 01.1. KAN		POL 43:0,075		0,08				
817	SO 01.1. KAN	713	Izolace tepelné				3 908,19		
818	SO 01.1. KAN	713411112R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 2vrstvá	m2	18,56	210,60	3 908,19	RTS2018/I	RTS 2017/I
819	SO 01.1. KAN		T14 svislá v 1.np a v 1.pp:8,5*3,14*0,1		2,67				
820	SO 01.1. KAN		T20 vodorovná:10,5*3,14*0,20		6,59				
821	SO 01.1. KAN		t20 svislá:18,5*3,14*0,16		9,29				
822	SO 01.1. KAN	721	Vnitřní kanalizace				678 607,34		
823	SO 01.1. KAN	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	10,50	261,77	2 748,63	RTS2018/I	RTS 2017/I
824	SO 01.1. KAN		k30b:6		6,00				
825	SO 01.1. KAN		k30a:4,5		4,50				
826	SO 01.1. KAN	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	493,00	316,26	155 916,18	RTS2018/I	RTS 2017/I
827	SO 01.1. KAN		k1:25		25,00				
828	SO 01.1. KAN		k2:2,5		2,50				
829	SO 01.1. KAN		k3:2,5		2,50				
830	SO 01.1. KAN		k4:2,5		2,50				
831	SO 01.1. KAN		k5:22,5		22,50				
832	SO 01.1. KAN		k6:2,5		2,50				
833	SO 01.1. KAN		k7:1		1,00				
834	SO 01.1. KAN		k8:1		1,00				
835	SO 01.1. KAN		k9:22,5		22,50				
836	SO 01.1. KAN		k10:22,5		22,50				
837	SO 01.1. KAN		k11:22,5		22,50				
838	SO 01.1. KAN		k12:18,5		18,50				
839	SO 01.1. KAN		k13:18,5		18,50				
840	SO 01.1. KAN		k14:25		25,00				
841	SO 01.1. KAN		k15:25		25,00				
842	SO 01.1. KAN		k16:25		25,00				
843	SO 01.1. KAN		k17:25		25,00				
844	SO 01.1. KAN		k18:7		7,00				
845	SO 01.1. KAN		k19:22,5		22,50				
846	SO 01.1. KAN		k20:2,5		2,50				
847	SO 01.1. KAN		k21:2,5		2,50				
848	SO 01.1. KAN		k22:22,5		22,50				
849	SO 01.1. KAN		k23:22,5		22,50				
850	SO 01.1. KAN		k23a:1,5		1,50				
851	SO 01.1. KAN		k24:22,5		22,50				
852	SO 01.1. KAN		k25:18,5		18,50				
853	SO 01.1. KAN		k26:22,5		22,50				
854	SO 01.1. KAN		k27:2,5		2,50				
855	SO 01.1. KAN		k28:2,5		2,50				
856	SO 01.1. KAN		k29:25		25,00				
857	SO 01.1. KAN		k30:25		25,00				
858	SO 01.1. KAN		k31:25		25,00				
859	SO 01.1. KAN		k32:4,5		4,50				
860	SO 01.1. KAN	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	43,70	585,36	25 580,23	RTS2018/I	RTS 2017/I
861	SO 01.1. KAN		k11a svislá:4,5		4,50				
862	SO 01.1. KAN		k13a svislá:4,5		4,50				
863	SO 01.1. KAN		k11a-k11 ležatá-odskok:6		6,00				
864	SO 01.1. KAN		k13a-k13 ležatá-odskok:6		6,00				
865	SO 01.1. KAN		k23 svislá:4,5		4,50				
866	SO 01.1. KAN		k23-k23a ležatá-odskok:8,5		8,50				
867	SO 01.1. KAN		k25 svislá:4,5		4,50				
868	SO 01.1. KAN		k25 ležatá-odskok:5,2		5,20				
869	SO 01.1. KAN	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm	m	67,50	797,31	53 818,43	RTS2018/I	RTS 2017/I
870	SO 01.1. KAN		d20:22,5		22,50				
871	SO 01.1. KAN		d21:22,5		22,50				
872	SO 01.1. KAN		d16:22,5		22,50				
873	SO 01.1. KAN	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,50	311,40	1 401,30	RTS2018/I	RTS 2017/I
874	SO 01.1. KAN		K16:1		1,00				
875	SO 01.1. KAN		K32:3,5		3,50				
876	SO 01.1. KAN	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	270,70	314,10	85 026,87	RTS2018/I	RTS 2017/I
877	SO 01.1. KAN		Š2-K1:4,6		4,60				
878	SO 01.1. KAN		K2:21		21,00				
879	SO 01.1. KAN		K3:5,3		5,30				
880	SO 01.1. KAN		K4:1		1,00				
881	SO 01.1. KAN		K5:5		5,00				
882	SO 01.1. KAN		K6:1		1,00				
883	SO 01.1. KAN		K7:1,5		1,50				
884	SO 01.1. KAN		K8:2		2,00				
885	SO 01.1. KAN		K9:1		1,00				
886	SO 01.1. KAN		K10:34		34,00				
887	SO 01.1. KAN		K11:1		1,00				
888	SO 01.1. KAN		K13:1		1,00				
889	SO 01.1. KAN		K14:2,8		2,80				
890	SO 01.1. KAN		K15:2,5		2,50				
891	SO 01.1. KAN		K17:4		4,00				
892	SO 01.1. KAN		K18:4,6		4,60				
893	SO 01.1. KAN		K19:3,2		3,20				
894	SO 01.1. KAN		K20:4		4,00				
895	SO 01.1. KAN		K21:1		1,00				
896	SO 01.1. KAN		K22:4,8		4,80				
897	SO 01.1. KAN		K23:21		21,00				
898	SO 01.1. KAN		K24.:18,8		18,80				

899	SO 01.1. KAN		K25:1		1,00				
900	SO 01.1. KAN		K26:7		7,00				
901	SO 01.1. KAN		K27:1		1,00				
902	SO 01.1. KAN		K28:2,8		2,80				
903	SO 01.1. KAN		K29:3		3,00				
904	SO 01.1. KAN		K30:2,8		2,80				
905	SO 01.1. KAN		K31:3		3,00				
906	SO 01.1. KAN		D1:12		12,00				
907	SO 01.1. KAN		D2:1		1,00				
908	SO 01.1. KAN		D3:1		1,00				
909	SO 01.1. KAN		D4:13		13,00				
910	SO 01.1. KAN		D5:14,5		14,50				
911	SO 01.1. KAN		D6:1		1,00				
912	SO 01.1. KAN		D7:1		1,00				
913	SO 01.1. KAN		D8:15		15,00				
914	SO 01.1. KAN		D10:6		6,00				
915	SO 01.1. KAN		D11:1,5		1,50				
916	SO 01.1. KAN		D12:9		9,00				
917	SO 01.1. KAN		D13:7,5		7,50				
918	SO 01.1. KAN		D17:3,5		3,50				
919	SO 01.1. KAN		D22:10,8		10,80				
920	SO 01.1. KAN		D25:8,2		8,20				
921	SO 01.1. KAN	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	136,50	316,17	43 157,21	RTS2018/I	RTS 2017/I
922	SO 01.1. KAN		Š2-K1:8		8,00				
923	SO 01.1. KAN		Š6-K17:6		6,00				
924	SO 01.1. KAN		K24:17		17,00				
925	SO 01.1. KAN		Š3-Šs8:8		8,00				
926	SO 01.1. KAN		D2:16		16,00				
927	SO 01.1. KAN		D7:12		12,00				
928	SO 01.1. KAN		D9:12		12,00				
929	SO 01.1. KAN		D14:14		14,00				
930	SO 01.1. KAN		D15:1,5		1,50				
931	SO 01.1. KAN		D16:17		17,00				
932	SO 01.1. KAN		D17:1,5		1,50				
933	SO 01.1. KAN		D18:1,5		1,50				
934	SO 01.1. KAN		D20:11,5		11,50				
935	SO 01.1. KAN		D21:4		4,00				
936	SO 01.1. KAN		d25:6,5		6,50				
937	SO 01.1. KAN	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	52,00	428,13	22 262,76	RTS2018/I	RTS 2017/I
938	SO 01.1. KAN		K16:1		1,00				
939	SO 01.1. KAN		RŠ2-Š6:18		18,00				
940	SO 01.1. KAN		Š2-D9:19		19,00				
941	SO 01.1. KAN		D21:14		14,00				
942	SO 01.1. KAN	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	29,40	665,10	19 553,94	RTS2018/I	RTS 2017/I
943	SO 01.1. KAN		K17'-RŠ2:9,4		9,40				
944	SO 01.1. KAN		Š3-Š4:20		20,00				
945	SO 01.1. KAN	72117300	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 300 x 9,2 mm	m	33,40	1 209,51	40 397,63	RTS2018/I	RTS 2017/I
946	SO 01.1. KAN		K1-Š2:25		25,00				
947	SO 01.1. KAN		Š2-Š3:8,4		8,40				
948	SO 01.1. KAN	721178138R00	Potrubí kanal Silent PP ležaté zavěšené D160x5,2	m	8,50	1 363,32	11 588,22	RTS2018/I	RTS 2017/I
949	SO 01.1. KAN		d20:8,5		8,50				
950	SO 01.1. KAN	721178118R00	Potrubí kanal. Silent PP odpadní - svis. D160x5,2	m	18,50	1 333,44	24 668,64	RTS2018/I	RTS 2017/I
951	SO 01.1. KAN		d20:18,5		18,50				
952	SO 01.1. KAN	551hl712.2	uzávěr automat. DN125 proti vzduté vodě dvě klapky, pro vody obsahující splašky, vč.montáže	kus	1,00	8 397,32	8 397,32	vlastní	individuální
953	SO 01.1. KAN	551hl720.2	uzávěr automat. DN200 proti vzduté vodě dvě klapky, pro vody obsahující splašky, vč.montáže	kus	2,00	12 833,44	25 666,88	vlastní	individuální
954	SO 01.1. KAN	72111bt 500	vsazení odbočky DN 300 do bt potrubí dn 500, mat + montáž	kus	1,00	7 213,50	7 213,50	vlastní	individuální
955	SO 01.1. KAN		nerudova:1		1,00				
956	SO 01.1. KAN	72111bt 6/9	vsazení odbočky DN 250 do stoky 600/900, mat+montáž	kus	1,00	5 276,18	5 276,18	vlastní	individuální
957	SO 01.1. KAN		lafayettova:1		1,00				
958	SO 01.1. KAN	721301	vyčištění a napojení dvorní vpusti D15,18,19, vč. dod. přechodu na kg potrubí - dn 200	kus	3,00	529,77	1 589,30	vlastní	individuální
959	SO 01.1. KAN	721303	vyčištění a napojení stáv. lapačů splavenin, vč. dod. přechodu na kg potrubí	kus	19,00	674,15	12 808,76	vlastní	individuální
960	SO 01.1. KAN		d1 až d8:8		8,00				
961	SO 01.1. KAN		d9 až d14:6		6,00				
962	SO 01.1. KAN		d22 až d25:4		4,00				
963	SO 01.1. KAN		d27:1		1,00				
964	SO 01.1. KAN	721303	přechod pvc-kam dn 150, vč. dod. přechodu, montáž - d26	kus	1,00	1 782,98	1 782,98	vlastní	individuální
965	SO 01.1. KAN	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150, vč. montáže	kus	19,00	2 763,00	52 497,00	vlastní	individuální
966	SO 01.1. KAN	72117čk110	Čisticí kus PP pro potr.svislé D110	kus	25,00	313,20	7 830,00	vlastní	individuální
967	SO 01.1. KAN		K1 až K3:3		3,00				
968	SO 01.1. KAN		K5:1		1,00				
969	SO 01.1. KAN		K9 až K11:3		3,00				
970	SO 01.1. KAN		K13 až K26:14		14,00				
971	SO 01.1. KAN		K29 až K32:4		4,00				
972	SO 01.1. KAN	72117čk125	Čisticí kus PP pro potr.svislé D125	kus	4,00	435,69	1 742,76	vlastní	individuální
973	SO 01.1. KAN		K11:1		1,00				
974	SO 01.1. KAN		K13:1		1,00				
975	SO 01.1. KAN		K23:1		1,00				
976	SO 01.1. KAN		K25:1		1,00				
977	SO 01.1. KAN	72117ČK200	Čisticí kus PVC DN 200	kus	1,00	868,50	868,50	vlastní	individuální
978	SO 01.1. KAN		D21:1		1,00				
979	SO 01.1. KAN	72123vtok 160	Vtok střešní v povl.kryt.,střecha zateplen, průměr 160 mm oprava, napojení na nové potrubí	kus	1,00	5 630,88	5 630,88	vlastní	individuální
980	SO 01.1. KAN		d20:1		1,00				
981	SO 01.1. KAN	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	19,00	108,72	2 065,68	RTS2018/I	RTS 2017/I
982	SO 01.1. KAN	72111-0802.R00	demontáž potrubí z kameninových trub DN200	bm	240,00	56,48	13 556,16	RTS2018/I	RTS 2017/I
983	SO 01.1. KAN	72114-0802.R00	demontáž potrubí z litinových trub DN200	bm	180,00	111,03	19 985,94	RTS2018/I	RTS 2017/I
984	SO 01.1. KAN	72117-1809.R00	demontáž potrubí z PVC trub do dn 160	bm	660,00	21,98	14 505,48	RTS2018/I	RTS 2017/I
985	SO 01.1. KAN	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	4,10	2 700,00	11 070,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
986	SO 01.1. KAN	764	Konstrukce klempířské				20 068,65		
987	SO 01.1. KAN	764246932R00	Oprava vent.nást. Cu hl. kryt. D do 150mm, nad 45°	kus	14,00	315,00	4 410,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
988	SO 01.1. KAN		k1,5,9,10,11,13,14,15,16,23,25,29,30,31:14		14,00				
989	SO 01.1. KAN	59160856.AR	Hadice ventilační pružná V11 d 110 mm	kus	14,00	706,50	9 891,00	vlastní	individuální
990	SO 01.1. KAN		k1,5,9,10,11,13,14,15,16,23,25,29,30,31:14		14,00				
991	SO 01.1. KAN	764246291R00	Montáž ventilačních nástavců Cu, hladká krytina	kus	14,00	135,00	1 890,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
992	SO 01.1. KAN		k1,5,9,10,11,13,14,15,16,23,25,29,30,31:14		14,00				
993	SO 01.1. KAN	764251921R00	Oprava žlabů Cu podokap. 4hran, rš 400 mm, do 45°	m	2,00	148,50	297,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
994	SO 01.1. KAN		D16,D21:2		2,00				
995	SO 01.1. KAN	764553929R00	Oprava manžety průniku třímsou Cu,400 mm,str.160 mm	kus	2,00	315,00	630,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
996	SO 01.1. KAN		D17,D21:2		2,00				

997	SO 01.1. KAN	764556913R00	Oprava kruhové zděře Cu, D 150 mm	kus	2,00	265,50	531,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
998	SO 01.1. KAN		D16,D21:2		2,00				
999	SO 01.1. KAN	764556974R00	Oprava kruhové výpusti vody Cu, D 150 mm	kus	4,00	558,00	2 232,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1000	SO 01.1. KAN		půda přechod potrubí K D16, D21:4		4,00				
1001	SO 01.1. KAN	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,14	1 350,00	187,65	RTS2018/I	RTS 2017/I
1002	SO 01.1. KAN	765	Krytiny tvrdé				77 490,00		
1003	SO 01.1. KAN	765322703RT1	Ventilační hlavice SL, , plast, ventilační hlavice pro šablony a obdélníky	kus	14,00	4 185,00	58 590,00	vlastní	individuální
1004	SO 01.1. KAN		k1,5,9,10,11,13,14,15,16,23,25,29,30,31:14		14,00				
1005	SO 01.1. KAN	76532oprava	Krytina vláknocementová, střech jedn., bednění, oprava a doplnění po montáži ventil.hlavice	m2	14,00	1 350,00	18 900,00	vlastní	individuální
1006	SO 01.1. KAN		k1,5,9,10,11,13,14,15,16,23,25,29,30,31:14		14,00				
1007	SO 01.1. KAN	767	Konstrukce zámečnické				1 890,00		
1008	SO 01.1. KAN	767396102R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,50 m2	soubor	14,00	135,00	1 890,00	vlastní	individuální
1009	SO 01.1. KAN	M46	Zemní práce při montážích				180 900,00		
1010	SO 01.1. KAN	460680045R00	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 100 cm	kus	18,00	2 250,00	40 500,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1011	SO 01.1. KAN		Š1 - Š2:3		3,00				
1012	SO 01.1. KAN		K1:1		1,00				
1013	SO 01.1. KAN		K2:1		1,00				
1014	SO 01.1. KAN		K10:2		2,00				
1015	SO 01.1. KAN		K17:4		4,00				
1016	SO 01.1. KAN		K23:1		1,00				
1017	SO 01.1. KAN		K24:1		1,00				
1018	SO 01.1. KAN		K11:1		1,00				
1019	SO 01.1. KAN		K13:1		1,00				
1020	SO 01.1. KAN		D16:1		1,00				
1021	SO 01.1. KAN		D20:1		1,00				
1022	SO 01.1. KAN		D21:1		1,00				
1023	SO 01.1. KAN	460680031RT1	Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	48,00	2 925,00	140 400,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1024	SO 01.1. VOD	1	Zemní práce				74 761,99		
1025	SO 01.1. VOD	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	48,90	1 080,00	52 812,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1026	SO 01.1. VOD		163*0,5*0,6		48,90				
1027	SO 01.1. VOD	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,23	85,50	1 045,24	RTS2018/I	RTS 2017/I
1028	SO 01.1. VOD		163*0,5*0,15		12,23				
1029	SO 01.1. VOD	17510 pis 0-4	Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	24,45	855,00	20 904,75	vlastní	individuální
1030	SO 01.1. VOD		163*0,5*0,3		24,45				
1031	SO 01.1. VOD	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 431,22		
1032	SO 01.1. VOD	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	59,40	411,30	24 431,22	RTS2018/I	RTS 2017/I
1033			198*0,3		59,40				
1034	SO 01.1. VOD	63	Podlahy a podlahové konstrukce				48 961,13		
1035	SO 01.1. VOD	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	4,89	3 060,00	14 963,40	RTS2018/I	RTS 2017/I
1036			163*0,5*0,06		4,89				
1037	SO 01.1. VOD	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	12,23	2 781,00	33 997,73	RTS2018/I	RTS 2017/I
1038			163*0,5*0,15		12,23				
1039	SO 01.1. VOD	8	Trubní vedení				17 640,00		
1040	SO 01.1. VOD	286alu120/90	Poklop a rám AL vč. těsnění,vč.arm.sítě, na zabet., h=75mm, třída A15,krytina do 10mm, 120x90cm	kus	4,00	4 410,00	17 640,00	vlastní	individuální
1041	SO 01.1. VOD	96	Bourání konstrukcí				33 887,70		
1042	SO 01.1. VOD	965043441RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem	m3	16,30	2 079,00	33 887,70	RTS2018/I	RTS 2017/I
1043			163*0,5*0,2		16,30				
1044	SO 01.1. VOD	97	Prorážení otvorů				207 742,71		
1045	SO 01.1. VOD	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,88	213,30	13 199,38	RTS2018/I	RTS 2017/I
1046	SO 01.1. VOD		ležaté beton:163*0,5*0,15*2,1		25,67				
1047	SO 01.1. VOD		ležsté zemina:163*0,5*0,15*1,65		20,17				
1048	SO 01.1. VOD		svislé:198*0,15*0,3*1,8		16,04				
1049	SO 01.1. VOD	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 15 km	t	928,23	9,27	8 604,65	RTS2018/I	RTS 2017/I
1049a	SO 01.1. KAN	97999-9999.R00	Poplatek za skládku suti 10% příměsí	t	61,88	315,00	19 492,20	RTS2018/I	RTS 2017/I
1050	SO 01.1. VOD		61,8817*15		928,23				
1051	SO 01.1. VOD	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	61,88	569,70	35 254,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1052	SO 01.1. VOD	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 40 m	t	495,05	59,94	29 673,51	RTS2018/I	RTS 2017/I
1053	SO 01.1. VOD		61,8817*8		495,05				
1054	SO 01.1. VOD	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	61,88	981,00	60 705,95	RTS2018/I	RTS 2017/I
1055	SO 01.1. VOD		61,8817		61,88				
1056	SO 01.1. VOD	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	198,00	54,99	10 888,02	RTS2018/I	RTS 2017/I
1057	SO 01.1. VOD	972950001RAA	Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém, podlaha dřevěná, plocha do 1 m2	m2	35,00	855,00	29 925,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1058	SO 01.1. VOD	99	Staveništní přesun hmot				55 861,02		
1059	SO 01.1. VOD	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	236,90	235,80	55 861,02	RTS2018/I	RTS 2017/I
1060	SO 01.1. VOD	722	Vnitřní vodovod				1 018 181,94		
1061	SO 01.1. VOD	722 17-8313.	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	6,00	266,15	1 596,89	vlastní	individuální
1062	SO 01.1. VOD	722 17-8314.	Potrubí vícevrstvé , D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	32,00	295,61	9 459,36	vlastní	individuální
1063	SO 01.1. VOD	722 17-8315.	Potrubí vícevrstvé , D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	33,00	397,67	13 122,95	vlastní	individuální
1064	SO 01.1. VOD	722 17-8316.	Potrubí vícevrstvé , D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	53,00	699,48	37 072,44	vlastní	individuální
1065	SO 01.1. VOD	722 17-8317.	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 50 x 4,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	140,00	909,58	127 340,64	vlastní	individuální
1066	SO 01.1. VOD	722 17-8318.	Potrubí vícevrstvé , D 63 x 6 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	44,00	1 550,35	68 215,36	vlastní	individuální
1067	SO 01.1. VOD	722 17-8319.	Potrubí vícevrstvé , D 75 x 7,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	34,00	3 689,95	125 458,16	vlastní	individuální
1068	SO 01.1. VOD	722 17-8320.	Potrubí vícevrstvé , D 90 x 8,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	20,00	5 039,10	100 782,00	vlastní	individuální
1069	SO 01.1. VOD	631-54721-90/5	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.50mm, 0,033W/mK, potrubí D90x8,5	m	20,00	229,23	4 584,60	vlastní	individuální
1070	SO 01.1. VOD	631-54721-75/5	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.50mm, 0,033W/mK, potrubí D75x7,5	m	34,00	210,41	7 153,97	vlastní	individuální
1071	SO 01.1. VOD	631-54721-63/5	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.50mm, 0,033W/mK, potrubí D63x6	m	44,00	189,95	8 357,98	vlastní	individuální
1072	SO 01.1. VOD	631-54721-50/4	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.40mm, 0,033W/mK, potrubí D54x4,5	m	140,00	153,95	21 553,56	vlastní	individuální
1073	SO 01.1. VOD	631-54721-40/4	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.40mm, 0,033W/mK, potrubí D40x4	m	53,00	144,95	7 682,56	vlastní	individuální
1074	SO 01.1. VOD	631-54721-32/3	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.30 mm, 0,033W/mK, potrubí D32x3	m	33,00	125,32	4 135,43	vlastní	individuální
1075	SO 01.1. VOD	631-54721-25/3	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.30 mm, 0,033W/mK, potrubí D 25x2,5	m	32,00	121,23	3 879,36	vlastní	individuální
1076	SO 01.1. VOD	631-54721-20/3	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem tl.30 mm, 0,033W/mK, potrubí D 20x2,25	m	6,00	117,14	702,81	vlastní	individuální
1077	SO 01.1. VOD	722 18200690	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 90, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	20,00	39,24	784,80	vlastní	individuální
1078	SO 01.1. VOD	722 18200675	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 75, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	34,00	33,06	1 123,94	vlastní	individuální
1079	SO 01.1. VOD	722 18200663	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 63, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	44,00	33,06	1 454,51	vlastní	individuální
1080	SO 01.1. VOD	722 18200650	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 50, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	140,00	33,06	4 627,98	vlastní	individuální
1081	SO 01.1. VOD	722 18200640	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	53,00	24,31	1 288,38	vlastní	individuální
1082	SO 01.1. VOD	722 18200632	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 32, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	33,00	24,31	802,20	vlastní	individuální

1083	SO 01.1. VOD	722 18200625	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	32,00	17,49	559,58	vlastní	individuální
1084	SO 01.1. VOD	722 18200620	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé D 20, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	6,00	17,49	104,92	vlastní	individuální
1085	SO 01.1. VOD	722254231RT4	Hydrantový systém, bílý komaxit, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	18,00	17 555,66	316 001,90	vlastní	individuální
1086	SO 01.1. VOD	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	18,00	700,45	12 608,14	vlastní	individuální
1087	SO 01.1. VOD	722111914R00	Výměna příruby kruhové závitové DN 80	soubor	1,00	1 173,48	1 173,48	vlastní	individuální
1088	SO 01.1. VOD	722110912R00	Přetěsnění potrubí z litin.trub přírubových DN 80	kus	1,00	162,97	162,97	vlastní	individuální
1089	SO 01.1. VOD	722235648R00	Klapka zpětná vodorovná FIV.08406 DN 80	kus	1,00	1 729,42	1 729,42	vlastní	individuální
1090	SO 01.1. VOD	722237228R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 80	kus	4,00	3 610,95	14 443,81	vlastní	individuální
1091	SO 01.1. VOD	722237226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 50	kus	3,00	1 075,21	3 225,64	vlastní	individuální
1092	SO 01.1. VOD	722237224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv.R910 DN 32	kus	2,00	488,12	976,23	vlastní	individuální
1093	SO 01.1. VOD	722237223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 25	kus	5,00	349,85	1 749,24	vlastní	individuální
1094	SO 01.1. VOD	722237222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 20	kus	1,00	236,95	236,95	vlastní	individuální
1095	SO 01.1. VOD	722239108R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3	kus	4,00	199,88	799,52	vlastní	individuální
1096	SO 01.1. VOD	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	3,00	121,74	365,23	vlastní	individuální
1097	SO 01.1. VOD	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	2,00	73,52	147,04	vlastní	individuální
1098	SO 01.1. VOD	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	5,00	61,35	306,77	vlastní	individuální
1099	SO 01.1. VOD	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,00	54,60	54,60	vlastní	individuální
1100	SO 01.1. VOD	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový, M DN 20	kus	2,00	191,37	382,73	vlastní	individuální
1101	SO 01.1. VOD	722260923R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,00	56,14	56,14	vlastní	individuální
1102	SO 01.1. VOD	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	2,00	87,16	174,31	vlastní	individuální
1103	SO 01.1. VOD	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	9,00	109,80	988,20	vlastní	individuální
1104	SO 01.1. VOD	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	9,00	63,27	569,43	vlastní	individuální
1105	SO 01.1. VOD	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100	m	784,00	53,64	42 053,76	vlastní	individuální
1106	SO 01.1. VOD	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	784,00	16,41	12 863,09	vlastní	individuální
1107	SO 01.1. VOD	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,13	4 950,00	10 543,50	vlastní	individuální
1108	SO 01.1. VOD	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	1,00	13,88	13,88	vlastní	individuální
1109	SO 01.1. VOD	722110811R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80	m	6,00	169,25	1 015,47	vlastní	individuální
1110	SO 01.1. VOD	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	163,00	57,25	9 331,59	vlastní	individuální
1111	SO 01.1. VOD	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	65,00	49,35	3 207,56	vlastní	individuální
1112	SO 01.1. VOD	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	150,00	46,07	6 910,65	vlastní	individuální
1113	SO 01.1. VOD	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	80,00	39,32	3 145,68	vlastní	individuální
1114	SO 01.1. VOD	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	60,00	33,35	2 000,70	vlastní	individuální
1115	SO 01.1. VOD	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	32,00	18,06	578,02	vlastní	individuální
1116	SO 01.1. VOD	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	6,00	525,24	3 151,44	vlastní	individuální
1117	SO 01.1. VOD	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	8,00	305,64	2 445,12	vlastní	individuální
1118	SO 01.1. VOD	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	16,00	238,73	3 819,60	vlastní	individuální
1119	SO 01.1. VOD	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	26,00	208,33	5 416,63	vlastní	individuální
1120	SO 01.1. VOD	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	4,20	878,36	3 689,13	vlastní	individuální
1121	SO 01.1. VOD	M46	Zemní práce při montážích				5 400,00		
1122	SO 01.1. VOD	460680045R00	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 100 cm	kus	12,00	450,00	5 400,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1123		3	Svislé a kompletní konstrukce				84 682,44		
1124	SO 01.1. ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	168,80	411,30	69 427,44	RTS2018/I	RTS 2017/I
1125	SO 01.1. ZTI		820*0,2		164,00				
1126	SO 01.1. ZTI		16*0,3		4,80				
1127	SO 01.1. ZTI	55347623R	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm, specifikace poz. 18	kus	2,00	1 755,00	3 510,00	vlastní	individuální
1128	SO 01.1. ZTI		314a:1		1,00				
1129	SO 01.1. ZTI		361:1		1,00				
1130	SO 01.1. ZTI	28349014R.1	Dvířka revizní plná SDK rozměr 300x300 mm, viz specifikace poz. 17	kus	11,00	675,00	7 425,00	vlastní	individuální
1131	SO 01.1. ZTI		405:1		1,00				
1132	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1133	SO 01.1. ZTI		316:1		1,00				
1134	SO 01.1. ZTI		335:1		1,00				
1135	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1136	SO 01.1. ZTI		326:1		1,00				
1137	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1138	SO 01.1. ZTI		217:1		1,00				
1139	SO 01.1. ZTI		236:1		1,00				
1140	SO 01.1. ZTI		229:1		1,00				
1141	SO 01.1. ZTI		119:1		1,00				
1142	SO 01.1. ZTI	28349016R.2	Dvířka revizní plná SDK rozměr 400x600 mm, viz specifikace poz. 17	kus	3,00	810,00	2 430,00	vlastní	individuální
1143	SO 01.1. ZTI		217a:1		1,00				
1144	SO 01.1. ZTI		267a:1		1,00				
1145	SO 01.1. ZTI		117a:1		1,00				
1146	SO 01.1. ZTI	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	14,00	135,00	1 890,00	vlastní	individuální
1147	SO 01.1. ZTI	97	Prorážení otvorů				93 876,55		
1148	SO 01.1. ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	820,00	109,40	89 711,28	RTS2018/I	RTS 2017/I
1149	SO 01.1. ZTI	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	16,00	145,00	2 319,98	RTS2018/I	RTS 2017/I
1150	SO 01.1. ZTI	971 03-3261.	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	12,00	153,77	1 845,29	vlastní	individuální
1151	SO 01.1. ZTI	721	Vnitřní kanalizace				83 316,29		
1152	SO 01.1. ZTI	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	108,00	316,26	34 156,08	vlastní	individuální
1153	SO 01.1. ZTI		4.np:12		12,00				
1154	SO 01.1. ZTI		3.np:42		42,00				
1155	SO 01.1. ZTI		2.np:38		38,00				
1156	SO 01.1. ZTI		1.np:16		16,00				
1157	SO 01.1. ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	152,00	216,86	32 963,33	RTS2018/I	RTS 2017/I
1158	SO 01.1. ZTI		4.np:12		12,00				
1159	SO 01.1. ZTI		3.np:60		60,00				
1160	SO 01.1. ZTI		2.np:44		44,00				
1161	SO 01.1. ZTI		1.np:36		36,00				
1162	SO 01.1. ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	24,00	124,29	2 982,96	RTS2018/I	RTS 2017/I
1163	SO 01.1. ZTI	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	43,00	63,74	2 740,73	RTS2018/I	RTS 2017/I
1164	SO 01.1. ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	47,00	42,82	2 012,63	RTS2018/I	RTS 2017/I
1165	SO 01.1. ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	6,00	36,42	218,54	RTS2018/I	RTS 2017/I
1166	SO 01.1. ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	6,00	403,99	2 423,95	vlastní	individuální
1167	SO 01.1. ZTI	551-62338.AR13	HL138 uzávěrka zápach. podomítková DN 32, pro odvod kondenzátu	kus	6,00	744,68	4 468,07	vlastní	individuální
1168	SO 01.1. ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,25	5 400,00	1 350,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1169	SO 01.1. ZTI	722	Vnitřní vodovod				349 607,26		
1170	SO 01.1. ZTI	722178313RT2	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	282,00	266,15	75 053,74	vlastní	individuální
1171	SO 01.1. ZTI		4.np:28		28,00				
1172	SO 01.1. ZTI		3.np:98		98,00				
1173	SO 01.1. ZTI		2.np:84		84,00				
1174	SO 01.1. ZTI		1.np:72		72,00				
1175	SO 01.1. ZTI	722178314RT2	Potrubí vícevrstvé , D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	81,00	295,61	23 944,01	vlastní	individuální
1176	SO 01.1. ZTI		4.np:8		8,00				
1177	SO 01.1. ZTI		3.np:27		27,00				
1178	SO 01.1. ZTI		2.np:24		24,00				
1179	SO 01.1. ZTI		1.np:22		22,00				
1180	SO 01.1. ZTI	722178315RT1	Potrubí vícevrstvé , D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	93,00	397,67	36 982,85	vlastní	individuální
1181	SO 01.1. ZTI		4.np:11		11,00				
1182	SO 01.1. ZTI		3.np:34		34,00				

1183	SO 01.1. ZTI		2.np:36		36,00				
1184	SO 01.1. ZTI		1.np:12		12,00				
1185	SO 01.1. ZTI	722178316RT1	Potrubí vícevrstvé , D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	104,00	699,48	72 745,92	vlastní	individuální
1186	SO 01.1. ZTI		4.np:12		12,00				
1187	SO 01.1. ZTI		3.np:40		40,00				
1188	SO 01.1. ZTI		2.np:36		36,00				
1189	SO 01.1. ZTI		1.np:16		16,00				
1190	SO 01.1. ZTI	722 235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	5,00	244,75	1 223,73	vlastní	individuální
1191	SO 01.1. ZTI		EO 1 - 237:1		1,00				
1192	SO 01.1. ZTI		EO 1 - 230:1		1,00				
1193	SO 01.1. ZTI		EO 4 - 117a:1		1,00				
1194	SO 01.1. ZTI		EO2 - 217a:1		1,00				
1195	SO 01.1. ZTI		EO2 - 267a:1		1,00				
1196	SO 01.1. ZTI	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	13,00	270,92	3 521,93	vlastní	individuální
1197	SO 01.1. ZTI	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	6,00	396,49	2 378,92	vlastní	individuální
1198	SO 01.1. ZTI	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00	465,06	465,06	vlastní	individuální
1199	SO 01.1. ZTI		venk hadice:1		1,00				
1200	SO 01.1. ZTI	722 23-9101.	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	5,00	43,35	216,77	vlastní	individuální
1201	SO 01.1. ZTI	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	13,00	6 135,30	79 758,90	vlastní	individuální
1202	SO 01.1. ZTI	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	6,00	73,52	441,13	vlastní	individuální
1203	SO 01.1. ZTI	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	282,00	44,26	12 481,88	vlastní	individuální
1204	SO 01.1. ZTI	722181213RT8	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	81,00	50,24	4 069,28	vlastní	individuální
1205	SO 01.1. ZTI	722181213RU1	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	93,00	57,02	5 303,23	vlastní	individuální
1206	SO 01.1. ZTI	722181213RV9	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	104,00	67,50	7 020,00	vlastní	individuální
1207	SO 01.1. ZTI	722 19-1133.	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	8,00	44,55	356,40	vlastní	individuální
1208	SO 01.1. ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	124,00	116,49	14 444,39	vlastní	individuální
1209	SO 01.1. ZTI		4.np:20		20,00				
1210	SO 01.1. ZTI		3.NP:46		46,00				
1211	SO 01.1. ZTI		2.np:38		38,00				
1212	SO 01.1. ZTI		1.np:20		20,00				
1213	SO 01.1. ZTI	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	116,49	116,49	vlastní	individuální
1214	SO 01.1. ZTI		venk. hadice:1		1,00				
1215	SO 01.1. ZTI	388-41248R.000	Tlakoměr deformační 0-10 bar. d100mm, 1/2", spodní, vč. uzav. ventilu dn 1/2". vč. montáže	kus	4,00	1 516,01	6 064,06	vlastní	individuální
1216	SO 01.1. ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,43	7 020,00	3 018,60	RTS2018/I	RTS 2017/I
1217	SO 01.1. ZTI	725	Zařizovací předměty				570 033,51		
1218	SO 01.1. ZTI	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka,těsnící manžety-WC1	soubor	31,00	2 172,27	67 340,28	vlastní	individuální
1219	SO 01.1. ZTI		117b,c:2		2,00				
1220	SO 01.1. ZTI		119b,c:2		2,00				
1221	SO 01.1. ZTI		169:1		1,00				
1222	SO 01.1. ZTI		217b,c:2		2,00				
1223	SO 01.1. ZTI		236b,c,d,e:4		4,00				
1224	SO 01.1. ZTI		229b,c,d:3		3,00				
1225	SO 01.1. ZTI		314b,c:2		2,00				
1226	SO 01.1. ZTI		316b,c:2		2,00				
1227	SO 01.1. ZTI		335b,c,d,e:4		4,00				
1228	SO 01.1. ZTI		326b,c,d:3		3,00				
1229	SO 01.1. ZTI		359b,c:2		2,00				
1230	SO 01.1. ZTI		405b,c,d,e:4		4,00				
1231	SO 01.1. ZTI	725014161R01	Klozet závěsný ZTP vč. sedátka, těsnící manžety-, WC2	soubor	5,00	3 839,72	19 198,62	vlastní	individuální
1232	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1233	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1234	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1235	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1236	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1237	SO 01.1. ZTI	725119306R00	Montáž klozetu závěsného-WC1	soubor	31,00	449,87	13 946,09	vlastní	individuální
1238	SO 01.1. ZTI	725119306R99	Montáž klozetu závěsného-WC2	soubor	5,00	508,50	2 542,50	vlastní	individuální
1239	SO 01.1. ZTI	28696752R	Tlačítko ovládací plastové - WC 2, bílé, vč. montáže	kus	5,00	862,20	4 311,00	vlastní	individuální
1240	SO 01.1. ZTI	28696752R	Tlačítko ovládací plastové, bílé, , vč. montáže - WC 1	kus	31,00	862,20	26 728,20	vlastní	individuální
1241	SO 01.1. ZTI	28696752R001	Komplet tlačítko ovládací pro oddálené splach., plast, bílé , vč. montáže -WC 2	kpl	5,00	1 474,20	7 371,00	vlastní	individuální
1242	SO 01.1. ZTI	64216835R	Umyvadlo vestavěné 465x370 mont.zdola-U1	kus	25,00	3 319,20	82 980,00	vlastní	individuální
1243	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1244	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1245	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1246	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1247	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1248	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1249	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1250	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1251	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1252	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1253	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1254	SO 01.1. ZTI	725219201R99	Montáž umyvadel vestavných-U1	soubor	25,00	585,00	14 625,00	vlastní	individuální
1255	SO 01.1. ZTI	725 01-7163.R1	Umyvadlo na šrouby , keramické, bílé-U2	soubor	1,00	864,00	864,00	vlastní	individuální
1256	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1257	SO 01.1. ZTI	725 01-7163.R2	Umyvadlo na šrouby , keramické, bílé - ZTP-U3	soubor	5,00	1 565,10	7 825,50	vlastní	individuální
1258	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1259	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1260	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1261	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1262	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1263	SO 01.1. ZTI	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva U2,U3	soubor	6,00	457,84	2 747,03	vlastní	individuální
1264	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1265	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1266	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1267	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1268	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1269	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1270	SO 01.1. ZTI	55161200R	Sifon umyvadlový chrom - U1,U2,U3	kus	31,00	396,00	12 276,00	vlastní	individuální
1271	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1272	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1273	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1274	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1275	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1276	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1277	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1278	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1279	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1280	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1281	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1282	SO 01.1. ZTI		236f sifon misto spořicí:1		1,00				

1283	SO 01.1. ZTI		229e sifon místo spořící:1		1,00				
1284	SO 01.1. ZTI		335f sifon místo spořící:1		1,00				
1285	SO 01.1. ZTI		326e sifon místo spořící:1		1,00				
1286	SO 01.1. ZTI		402 sifon místo spořící:1		1,00				
1287	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1288	SO 01.1. ZTI	55161204R	Výpusť umyvadlová chrom 5/4", stále otevřená - U1,U2,U3	kus	31,00	219,33	6 799,23	vlastní	individuální
1289	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1290	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1291	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1292	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1293	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1294	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1295	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1296	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1297	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1298	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1299	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1300	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1301	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1302	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1303	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1304	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1305	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1306	SO 01.1. ZTI	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-, U1,U2,U3	kus	31,00	75,56	2 342,21	vlastní	individuální
1307	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1308	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1309	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1310	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1311	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1312	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1313	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1314	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1315	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1316	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1317	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1318	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1319	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1320	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1321	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1322	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1323	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1324	SO 01.1. ZTI	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, - U1,U2,U3	kus	31,00	912,28	28 280,56	vlastní	individuální
1325	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1326	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1327	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1328	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1329	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1330	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1331	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1332	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1333	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1334	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1335	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1336	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1337	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1338	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1339	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1340	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1341	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1342	SO 01.1. ZTI	725829201R1	Montáž baterie umyv.a dřezové chromové-, U1,U2,U3,D1,VK	kus	39,00	113,94	4 443,66	vlastní	individuální
1343	SO 01.1. ZTI		117:2		2,00				
1344	SO 01.1. ZTI		119:2		2,00				
1345	SO 01.1. ZTI		217:2		2,00				
1346	SO 01.1. ZTI		236:3		3,00				
1347	SO 01.1. ZTI		229:2		2,00				
1348	SO 01.1. ZTI		314:2		2,00				
1349	SO 01.1. ZTI		316:2		2,00				
1350	SO 01.1. ZTI		335:3		3,00				
1351	SO 01.1. ZTI		326:2		2,00				
1352	SO 01.1. ZTI		359:2		2,00				
1353	SO 01.1. ZTI		405:3		3,00				
1354	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1355	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1356	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1357	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1358	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1359	SO 01.1. ZTI		237:1		1,00				
1360	SO 01.1. ZTI		106:1		1,00				
1361	SO 01.1. ZTI		203:1		1,00				
1362	SO 01.1. ZTI		413:1		1,00				
1363	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1364	SO 01.1. ZTI		334:1		1,00				
1365	SO 01.1. ZTI		327:1		1,00				
1366	SO 01.1. ZTI		406:1		1,00				
1367	SO 01.1. ZTI		162:1		1,00				
1368	SO 01.1. ZTI	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou- VK	soubor	5,00	4 868,18	24 340,91	vlastní	individuální
1369	SO 01.1. ZTI		237:1		1,00				
1370	SO 01.1. ZTI		230:1		1,00				
1371	SO 01.1. ZTI		334:1		1,00				
1372	SO 01.1. ZTI		327:1		1,00				
1373	SO 01.1. ZTI		406:1		1,00				
1374	SO 01.1. ZTI	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur-, VK	kus	5,00	482,77	2 413,85	vlastní	individuální
1375	SO 01.1. ZTI		237:1		1,00				
1376	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1377	SO 01.1. ZTI		334:1		1,00				
1378	SO 01.1. ZTI		327:1		1,00				
1379	SO 01.1. ZTI		406:1		1,00				
1380	SO 01.1. ZTI	725845111R99	Baterie výlevka nástěnná, páková , chrom, ramínko 200 mm rovné-VK	kus	5,00	1 080,54	5 402,70	vlastní	individuální

1381	SO 01.1. ZTI		237:1		1,00				
1382	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1383	SO 01.1. ZTI		334:1		1,00				
1384	SO 01.1. ZTI		327:1		1,00				
1385	SO 01.1. ZTI		406:1		1,00				
1386	SO 01.1. ZTI	64251329R	Pisoár keram. s integ. napáj. zdrojem, 230V, s radarovým splachovačem-PS	kus	12,00	8 647,29	103 767,48	vlastní	individuální
1387	SO 01.1. ZTI		119a:2		2,00				
1388	SO 01.1. ZTI		217a:2		2,00				
1389	SO 01.1. ZTI		229a:3		3,00				
1390	SO 01.1. ZTI		316a:2		2,00				
1391	SO 01.1. ZTI		326a:3		3,00				
1392	SO 01.1. ZTI	55146001R.099	Zdroj napájecí 24 V DC, -PS	kus	5,00	920,79	4 603,95	vlastní	individuální
1393	SO 01.1. ZTI		119a:1		1,00				
1394	SO 01.1. ZTI		217a:1		1,00				
1395	SO 01.1. ZTI		229a:1		1,00				
1396	SO 01.1. ZTI		316a:1		1,00				
1397	SO 01.1. ZTI		326a:1		1,00				
1398	SO 01.1. ZTI	725139101R00	Montáž pisoárových stání - PS	soubor	12,00	1 266,33	15 195,92	vlastní	individuální
1399	SO 01.1. ZTI	552-jch 001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu,, kotevních prvků	kus	3,00	3 150,00	9 450,00	vlastní	individuální
1400	SO 01.1. ZTI		106:1		1,00				
1401	SO 01.1. ZTI		203:1		1,00				
1402	SO 01.1. ZTI		413:1		1,00				
1403	SO 01.1. ZTI	725 31-9101.	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00	505,93	1 517,78	vlastní	individuální
1404	SO 01.1. ZTI	725 82-3114.	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	3,00	2 873,45	8 620,34	vlastní	individuální
1405	SO 01.1. ZTI		106:1		1,00				
1406	SO 01.1. ZTI		203:1		1,00				
1407	SO 01.1. ZTI		413:1		1,00				
1408	SO 01.1. ZTI	725 86-9204.	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach. uzávěrka dodávka dřezu -D1	kus	3,00	76,96	230,88	vlastní	individuální
1409	SO 01.1. ZTI	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění - WC1,WC2, VK	soubor	41,00	131,00	5 371,16	vlastní	individuální
1410	SO 01.1. ZTI		117b,c:2		2,00				
1411	SO 01.1. ZTI		119b,c:2		2,00				
1412	SO 01.1. ZTI		169:1		1,00				
1413	SO 01.1. ZTI		217b,c:2		2,00				
1414	SO 01.1. ZTI		236b,c,d,e:4		4,00				
1415	SO 01.1. ZTI		229b,c,d:3		3,00				
1416	SO 01.1. ZTI		314b,c:2		2,00				
1417	SO 01.1. ZTI		316b,c:2		2,00				
1418	SO 01.1. ZTI		335b,c,d,e:4		4,00				
1419	SO 01.1. ZTI		326b,c,d:3		3,00				
1420	SO 01.1. ZTI		359b,c:2		2,00				
1421	SO 01.1. ZTI		405b,c,d,e:4		4,00				
1422	SO 01.1. ZTI		237:1		1,00				
1423	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1424	SO 01.1. ZTI		334:1		1,00				
1425	SO 01.1. ZTI		327:1		1,00				
1426	SO 01.1. ZTI		406:1		1,00				
1427	SO 01.1. ZTI		236f:1		1,00				
1428	SO 01.1. ZTI		229e:1		1,00				
1429	SO 01.1. ZTI		335f:1		1,00				
1430	SO 01.1. ZTI		326e:1		1,00				
1431	SO 01.1. ZTI		402:1		1,00				
1432	SO 01.1. ZTI	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00	91,05	182,11	vlastní	individuální
1433	SO 01.1. ZTI		314a:1		1,00				
1434	SO 01.1. ZTI		361:1		1,00				
1435	SO 01.1. ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	4,00	3 442,50	13 770,00	vlastní	individuální
1436	SO 01.1. ZTI		106,162,203,413:4		4,00				
1437	SO 01.1. ZTI	725 53-jch03	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO4 - 30l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	5 031,00	5 031,00	vlastní	individuální
1438	SO 01.1. ZTI		117:1		1,00				
1439	SO 01.1. ZTI	725 53-jch05	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO3 - 50l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	5 692,50	5 692,50	vlastní	individuální
1440	SO 01.1. ZTI		217a:1		1,00				
1441	SO 01.1. ZTI	725 53-jch15	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO2 - 150l, vč.kombi ventilu-pv+zk a montáže, průměr max.480mm	soubor	2,00	10 032,30	20 064,60	vlastní	individuální
1442	SO 01.1. ZTI	725 12-9411.	exp. nádoba 8 l pro pitnou vodu.10bar, přip. T-kus, 3/4",vč.kotev. mat.,vent. flowjet 3/4" vč. montáže	kus	2,00	1 593,90	3 187,80	vlastní	individuální
1443	SO 01.1. ZTI		2		2,00				
1444	SO 01.1. ZTI	725 12-9411.	exp.nádoba 12 l pro pitnou vodu 10bar, přip. T-kus, 3/4",vč.kotev. mat.,vent. flowjet 3/4" vč. montáže	kus	2,00	1 754,10	3 508,20	vlastní	individuální
1445	SO 01.1. ZTI		eo 5 - 237,230:2		2,00				
1446	SO 01.1. ZTI	725 81-4106.	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	8,00	271,80	2 174,40	vlastní	individuální
1447	SO 01.1. ZTI		EO 5 - 4 ks:8		8,00				
1448	SO 01.1. ZTI	725 81-4104.	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	72,00	76,66	5 519,66	vlastní	individuální
1448a	SO 01.1. ZTI	725 81 - 999	podlahová vpust DN 50, nerezový kryt, uzávěr proti pronikání zápachu	kpl	7,00	3 375,00	23 625,00	vlastní	individuální
1449	SO 01.1. ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,76	990,00	1 742,40	RTS2018/I	RTS 2017/I
1450	SO 01.1. ZTI	726	Instalační prefabrikáty				168 798,10		
1451	SO 01.1. ZTI	726211121R00	Modul- WC podomítkový na zazdění, WC 1, WC2	soubor	36,00	3 991,09	143 679,10	vlastní	individuální
1452			117b,c:2		2,00				
1453			119b,c:2		2,00				
1454			169:1		1,00				
1455			217b,c:2		2,00				
1456			236b,c,d,e:4		4,00				
1457			229b,c,d:3		3,00				
1458			314b,c:2		2,00				
1459			316b,c:2		2,00				
1460			335b,c,d,e:4		4,00				
1461			326b,c,d:3		3,00				
1462			359b,c:2		2,00				
1463			405b,c,d,e:4		4,00				
1464			236f:1		1,00				
1465			229e:1		1,00				
1466			335f:1		1,00				
1467			326e:1		1,00				
1468			402:1		1,00				
1469	SO 01.1. ZTI	72621jch 001	Modul podomítkový pro výlevku - VK	soubor	5,00	4 926,60	24 633,00	vlastní	individuální
1470			237:1		1,00				
1471			229e:1		1,00				
1472			334:1		1,00				
1473			327:1		1,00				

1474			406:1		1,00				
1475	SO 01.1. ZTI	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,72	675,00	486,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1476	SO 02 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 687,92		
1477	SO 02 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	18,40	411,30	7 567,92	RTS2018/I	RTS 2017/I
1478	SO 02 ZTI		kanalizace:(18,4+20,5)*0,2		7,78				
1479	SO 02 ZTI		145a:2,8*0,2		0,56				
1480	SO 02 ZTI		145d,c,b, 145:7*0,2		1,40				
1481	SO 02 ZTI		146:3,5*0,2		0,70				
1482	SO 02 ZTI		146 svisle:3*0,2		0,60				
1483	SO 02 ZTI		145e:2,5*0,2		0,50				
1484	SO 02 ZTI		158:1,8*0,2		0,36				
1485	SO 02 ZTI		158 svisle:3*0,2		0,60				
1486	SO 02 ZTI		154c:4*0,2		0,80				
1487	SO 02 ZTI		154b:1,5*0,2		0,30				
1488	SO 02 ZTI		154a:1,5*0,2		0,30				
1489	SO 02 ZTI		154:1,5*0,2		0,30				
1490	SO 02 ZTI		154 svisle:3*0,2		0,60				
1491	SO 02 ZTI		154b svisle:3*0,2		0,60				
1492	SO 02 ZTI		158 svisle:3*0,2		0,60				
1493	SO 02 ZTI		172:4*0,2		0,80				
1494	SO 02 ZTI		176a,b,c, 176:8*0,2		1,60				
1495	SO 02 ZTI	55347623R	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm, specifikace poz. 18	kus	2,00	1 755,00	3 510,00	vlastní	individuální
1496	SO 02 ZTI		145a:1		1,00				
1497	SO 02 ZTI		167 - pro soc.zař. 176:1		1,00				
1498	SO 02 ZTI	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	3,00	135,00	405,00	vlastní	individuální
1499	SO 02 ZTI		145:1		1,00				
1500	SO 02 ZTI		146:1		1,00				
1501	SO 02 ZTI		154:1		1,00				
1502	SO 02 ZTI	28349014R.1	Dvířka revizní plná SDK rozměr 300x300 mm, viz specifikace poz. 17	kus	2,00	675,00	1 350,00	vlastní	individuální
1503	SO 02 ZTI		145:1		1,00				
1504	SO 02 ZTI		146:1		1,00				
1505	SO 02 ZTI	28349016R.2	Dvířka revizní plná SDK rozměr 400x600 mm, viz specifikace poz. 17	kus	1,00	855,00	855,00	vlastní	individuální
1506			154:1		1,00				
1507	SO 02 ZTI	97	Prorážení otvorů				11 400,25		
1508	SO 02 ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	75,60	109,40	8 270,94	RTS2018/I	RTS 2017/I
1509			kanalizace 50,32:20,5+5		25,50				
1510			145a:2,8		2,80				
1511			145d,c,b, 145:7		7,00				
1512			146:3,5		3,50				
1513			146 svisle:3		3,00				
1514			145e:2,5		2,50				
1515			158:1,8		1,80				
1516			158 svisle:3		3,00				
1517			154c:4		4,00				
1518			154b:1,5		1,50				
1519			154a:1,5		1,50				
1520			154:1,5		1,50				
1521			154 svisle:3		3,00				
1522			154b svisle:3		3,00				
1523			172:4		4,00				
1524			176a,b,c, 176:8		8,00				
1525	SO 02 ZTI	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	18,40	145,00	2 667,98	RTS2018/I	RTS 2017/I
1526			kanal 110:18,4		18,40				
1527	SO 02 ZTI	971 03-3261.	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	3,00	153,77	461,32	vlastní	individuální
1528			V12-1 - 172:1		1,00				
1529			V9-154:1		1,00				
1530			V6-1 - 145e:1		1,00				
1531	SO 02 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				14 370,35		
1532	SO 02 ZTI	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	18,40	316,26	5 819,18	RTS2018/I	RTS 2017/I
1533	SO 02 ZTI		145 a,b,c:2,4		2,40				
1534	SO 02 ZTI		146:2		2,00				
1535	SO 02 ZTI		145e,158:8		8,00				
1536	SO 02 ZTI		154b:1,2		1,20				
1537	SO 02 ZTI		154c:2,8		2,80				
1538	SO 02 ZTI		176b,c:2		2,00				
1539	SO 02 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	20,50	216,86	4 445,71	RTS2018/I	RTS 2017/I
1540	SO 02 ZTI		172:2,4		2,40				
1541	SO 02 ZTI		176:5,8		5,80				
1542	SO 02 ZTI		154c:1		1,00				
1543	SO 02 ZTI		154a,154:5,5		5,50				
1544	SO 02 ZTI		158:0,5		0,50				
1545	SO 02 ZTI		146:2		2,00				
1546	SO 02 ZTI		145:3,3		3,30				
1547	SO 02 ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	5,00	124,29	621,45	RTS2018/I	RTS 2017/I
1548	SO 02 ZTI		154a:4		4,00				
1549	SO 02 ZTI		172:1		1,00				
1550	SO 02 ZTI	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	63,74	637,38	RTS2018/I	RTS 2017/I
1551	SO 02 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00	42,82	556,69	RTS2018/I	RTS 2017/I
1552	SO 02 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00	36,42	72,85	RTS2018/I	RTS 2017/I
1553	SO 02 ZTI		EO3:1		1,00				
1554	SO 02 ZTI		EO4:1		1,00				
1555	SO 02 ZTI	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905, 110	kus	1,00	1 543,10	1 543,10	RTS2018/I	RTS 2017/I
1556	SO 02 ZTI		158:1		1,00				
1557	SO 02 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	403,99	403,99	vlastní	individuální
1558	SO 02 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,20	1 350,00	270,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1559	SO 02 ZTI	722	Vnitřní vodovod				51 426,87		
1560	SO 02 ZTI	722178313RT2	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	51,00	266,15	13 573,55	vlastní	individuální
1561	SO 02 ZTI		145d:1		1,00				
1562	SO 02 ZTI		145c:1		1,00				
1563	SO 02 ZTI		145b:1		1,00				
1564	SO 02 ZTI		145:2,5		2,50				
1565	SO 02 ZTI		146:8		8,00				
1566	SO 02 ZTI		146e:8		8,00				
1567	SO 02 ZTI		154c:6		6,00				
1568	SO 02 ZTI		154b:3		3,00				

1569	SO 02 ZTI		154a:2,5		2,50				
1570	SO 02 ZTI		154:4		4,00				
1571	SO 02 ZTI		172:4		4,00				
1572	SO 02 ZTI		176,176c,b,a:10		10,00				
1573	SO 02 ZTI	722178314RT2	Potrubí vícevrstvé , D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	39,00	295,61	11 528,60	vlastní	individuální
1574	SO 02 ZTI		145:1,3		1,30				
1575	SO 02 ZTI		158:1,2		1,20				
1576	SO 02 ZTI		146, 145:4,5		4,50				
1577	SO 02 ZTI		154, 154a,154b:24		24,00				
1578	SO 02 ZTI		176 po nap. na stup v11:8		8,00				
1579	SO 02 ZTI	722178315RT1	Potrubí vícevrstvé , D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	23,00	397,67	9 146,30	vlastní	individuální
1580	SO 02 ZTI		145 a,b,c,d,:8		8,00				
1581	SO 02 ZTI		146:3		3,00				
1582	SO 02 ZTI		154 -po nap.na stup. v9:12		12,00				
1583	SO 02 ZTI	722178316RT1	Potrubí vícevrstvé , D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	12,00	699,48	8 393,76	vlastní	individuální
1584	SO 02 ZTI		145 po nap.na stup v6:9		9,00				
1585	SO 02 ZTI		145 svisle:3		3,00				
1586	SO 02 ZTI	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15	kus	1,00	244,75	244,75	vlastní	individuální
1587	SO 02 ZTI		eo 4:1		1,00				
1588	SO 02 ZTI	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	3,00	270,92	812,75	vlastní	individuální
1589	SO 02 ZTI		soc.zař. 176-ventil na chodbě:1		1,00				
1590	SO 02 ZTI		154 ventil podhled:1		1,00				
1591	SO 02 ZTI		146 - ventil podhled:1		1,00				
1592	SO 02 ZTI	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00	465,06	465,06	vlastní	individuální
1593	SO 02 ZTI	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	1,00	396,49	396,49	vlastní	individuální
1594	SO 02 ZTI		145 - ventil podhled:1		1,00				
1595	SO 02 ZTI	722235125R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK51 DN 40	kus	1,00	977,35	977,35	vlastní	individuální
1596	SO 02 ZTI	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00	43,35	43,35	vlastní	individuální
1597	SO 02 ZTI		EO 4:1		1,00				
1598	SO 02 ZTI	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00	61,35	245,41		
1599	SO 02 ZTI	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	1,00	73,52	73,52	vlastní	individuální
1600	SO 02 ZTI	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	1,00	96,45	96,45	vlastní	individuální
1601	SO 02 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	21,50	45,00	967,50	vlastní	individuální
1602	SO 02 ZTI	722181213RT8	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	7,00	50,24	351,67	vlastní	individuální
1603	SO 02 ZTI	722181213RU1	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	11,00	57,02	627,26	vlastní	individuální
1604	SO 02 ZTI	722181213RV9	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	8,50	67,50	573,75	vlastní	individuální
1605	SO 02 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	18,00	116,46	2 096,28	vlastní	individuální
1606	SO 02 ZTI		145:9		9,00				
1607	SO 02 ZTI		146:3		3,00				
1608	SO 02 ZTI		158:3		3,00				
1609	SO 02 ZTI		145e:3		3,00				
1610	SO 02 ZTI	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	116,49	116,49	vlastní	individuální
1611	SO 02 ZTI	722 19-1133.	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	2,00	44,55	89,10	vlastní	individuální
1612	SO 02 ZTI		EO 3:2		2,00				
1613	SO 02 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,15	4 050,00	607,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1614	SO 02 ZTI	725	Zařizovací předměty				141 780,81		
1615	SO 02 ZTI	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka,těsnící manžety-WC1	soubor	7,00	2 172,27	15 205,87	vlastní	individuální
1616	SO 02 ZTI		145b,c,d,:3		3,00				
1617	SO 02 ZTI		158:1		1,00				
1618	SO 02 ZTI		154b:1		1,00				
1619	SO 02 ZTI		176b,c:2		2,00				
1620	SO 02 ZTI	725014161R01	Klozet závěsný ZTP vč. sedátka, těsnící manžety-, WC2	soubor	2,00	3 839,72	7 679,45	vlastní	individuální
1621	SO 02 ZTI		146:1		1,00				
1622	SO 02 ZTI		154c:1		1,00				
1623	SO 02 ZTI	725119306R00	Montáž klozetu závěsného-WC1	soubor	7,00	449,87	3 149,12	vlastní	individuální
1624	SO 02 ZTI	725119306R99	Montáž klozetu závěsného-WC2	soubor	2,00	508,50	1 017,00	vlastní	individuální
1625	SO 02 ZTI	28696752R	Tlačítko ovládací plastové - WC 2, bílé, vč. montáže	kus	2,00	862,20	1 724,40	vlastní	individuální
1626	SO 02 ZTI	28696752R	Tlačítko ovládací plastové, bílé, , vč. montáže - WC 1	kus	8,00	862,20	6 897,60	vlastní	individuální
1627	SO 02 ZTI		WC:7		7,00				
1628	SO 02 ZTI		VK:1		1,00				
1629	SO 02 ZTI	28696752R001	Komplet tlačítko ovládací pro oddálené splach., plast, bílé , vč. montáže -WC 2	kpl	2,00	1 474,20	2 948,40	vlastní	individuální
1630	SO 02 ZTI	64216835R	Umyvadlo vestavěné 465x370 mont.zdola-U1	kus	7,00	3 319,20	23 234,40	vlastní	individuální
1631	SO 02 ZTI	725219201R99	Montáž umyvadel vestavných-U1	soubor	7,00	585,00	4 095,00	vlastní	individuální
1632	SO 02 ZTI	725 01-7163.R1	Umyvadlo na šrouby , keramické, bílé-U2	soubor	1,00	864,00	864,00	vlastní	individuální
1633	SO 02 ZTI	725 01-7163.R2	Umyvadlo na šrouby , keramické, bílé - ZTP-U3	soubor	2,00	1 565,10	3 130,20	vlastní	individuální
1634	SO 02 ZTI	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva U2,U3	soubor	3,00	457,84	1 373,52	vlastní	individuální
1635	SO 02 ZTI	55161200R	Sifon umyvadlový chrom - U1,U2,U3	kus	10,00	396,00	3 960,00	vlastní	individuální
1636	SO 02 ZTI	55161204R	Výpusť umyvadlová chrom 5/4", stále otevřená - U1,U2,U3	kus	10,00	219,33	2 193,30	vlastní	individuální
1637	SO 02 ZTI	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-, U1,U2,U3	kus	10,00	75,56	755,55	vlastní	individuální
1638	SO 02 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	22,00	76,66	1 686,56	vlastní	individuální
1639	SO 02 ZTI		145:6		6,00				
1640	SO 02 ZTI		146:2		2,00				
1641	SO 02 ZTI		158:2		2,00				
1642	SO 02 ZTI		154:4		4,00				
1643	SO 02 ZTI		154c:2		2,00				
1644	SO 02 ZTI		176:4		4,00				
1645	SO 02 ZTI		172:2		2,00				
1646	SO 02 ZTI	725823111R00	Baterie umyvadlová stojan. ruční, bez otvír.odpadu, - U1,U2,U3	kus	10,00	912,28	9 122,76	vlastní	individuální
1647	SO 02 ZTI	725829201R1	Montáž baterie umyv.a dřezové chromové-, U1,U2,U3,D1, VK	kus	12,00	113,94	1 367,28	vlastní	individuální
1648	SO 02 ZTI		U1:7		7,00				
1649	SO 02 ZTI		U2:1		1,00				
1650	SO 02 ZTI		U-ZTP:2		2,00				
1651	SO 02 ZTI		VK:1		1,00				
1652	SO 02 ZTI		D1:1		1,00				
1653	SO 02 ZTI	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou- VK	soubor	1,00	4 868,18	4 868,18	vlastní	individuální
1654	SO 02 ZTI	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur-, VK	kus	1,00	482,77	482,77	vlastní	individuální
1655	SO 02 ZTI	725845111R99	Baterie výlevka nástěnná, páková , chrom, ramínko 200 mm rovné-VK	kus	1,00	1 080,54	1 080,54	vlastní	individuální
1656	SO 02 ZTI	64251329R	Pisoár keram. s integ. napáj. zdrojem, 230V, s radarovým splachovačem-PS	kus	2,00	8 647,29	17 294,58	vlastní	individuální
1657	SO 02 ZTI	55146001R.099	Zdroj napájecí 24 V DC, -PS	kus	1,00	920,79	920,79	vlastní	individuální
1658	SO 02 ZTI	725139101R00	Montáž pisoárových stání - PS	soubor	2,00	1 266,33	2 532,65	vlastní	individuální
1659	SO 02 ZTI	552-jch 001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu,, kotevních prvků	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	vlastní	individuální
1660	SO 02 ZTI	725 31-9101.	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	505,93	505,93	vlastní	individuální
1661	SO 02 ZTI	725 82-3114.	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	1,00	2 873,45	2 873,45	vlastní	individuální
1662	SO 02 ZTI	725 86-9204.	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach. uzávěrka dodávka dřezu -D1	kus	1,00	207,96	207,96	vlastní	individuální
1663	SO 02 ZTI	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění - WC1,WC2, ,VK	soubor	10,00	542,65	5 426,46	vlastní	individuální
1664	SO 02 ZTI	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00	91,05	182,11	vlastní	individuální
1665	SO 02 ZTI		145A:1		1,00				
1666	SO 02 ZTI		167 - pro soc.zař. 176:1		1,00				
1667	SO 02 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	3 442,50	3 442,50	vlastní	individuální
1668	SO 02 ZTI	725 53-jch03	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO4 - 30l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	5 031,00	5 031,00	vlastní	individuální
1669	SO 02 ZTI	551-62150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	2,00	403,99	807,98	vlastní	individuální

1670	SO 02 ZTI		EO 4:1		1,00				
1671	SO 02 ZTI		EO 3:1		1,00				
1672	SO 02 ZTI	725 81-4106.	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	2,00	271,80	543,60	vlastní	individuální
1673	SO 02 ZTI		EO3:2		2,00				
1674	SO 02 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,40	1 080,00	432,00	vlastní	individuální
1675	SO 02 ZTI	725 12-9411.	exp. nádoba 8 l pro pitnou vodu.10bar, příp. T-kus, 3/4",vč.kotev. mat.,vent. flowjet 3/4" vč. montáže	kus	1,00	1 593,90	1 593,90	vlastní	individuální
1676	SO 02 ZTI	726	Instalační prefabrikáty				40 974,62		
1677	SO 02 ZTI	726211121R00	Modul- WC podomítkový na zazdění, WC 1, WC2	soubor	9,00	3 991,09	35 919,77	vlastní	individuální
1678	SO 02 ZTI	72621jch 001	Modul podomítkový pro výlevku - VK	soubor	1,00	4 926,60	4 926,60	vlastní	individuální
1679	SO 02 ZTI	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,15	855,00	128,25	vlastní	individuální
1680	SO 04 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 922,72		
1681	SO 04 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	14,40	411,30	5 922,72	RTS2018/I	RTS 2017/I
1682			72*0,2		14,40				
1683	SO 04 ZTI	97	Prorážení otvorů				7 877,09		
1684	SO 04 ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	72,00	109,40	7 877,09	RTS2018/I	RTS 2017/I
1685	SO 04 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				8 720,13		
1686	SO 04 ZTI	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00	316,26	1 897,56	RTS2018/I	RTS 2017/I
1687	SO 04 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00	216,86	3 036,10	RTS2018/I	RTS 2017/I
1688	SO 04 ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	16,00	124,29	1 988,64	RTS2018/I	RTS 2017/I
1689	SO 04 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	42,82	214,11	RTS2018/I	RTS 2017/I
1690	SO 04 ZTI	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	63,74	127,48	RTS2018/I	RTS 2017/I
1691	SO 04 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	3,00	36,42	109,27	RTS2018/I	RTS 2017/I
1692	SO 04 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	3,00	403,99	1 211,98	vlastní	individuální
1693	SO 04 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03	4 500,00	135,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1694	SO 04 ZTI	722	Vnitřní vodovod				17 769,46		
1695	SO 04 ZTI	722178313RT2	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	18,00	266,15	4 790,66	vlastní	individuální
1696	SO 04 ZTI	722178314RT2	Potrubí vícevrstvé , D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové lisovací MLC tvarovky	m	6,00	295,61	1 773,63	vlastní	individuální
1697	SO 04 ZTI	722178315RT1	Potrubí vícevrstvé, D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	6,00	397,67	2 385,99	vlastní	individuální
1698	SO 04 ZTI	722178316RT1	Potrubí vícevrstvé , D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	6,00	699,48	4 196,88	vlastní	individuální
1699	SO 04 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	15,00	44,26	663,93	vlastní	individuální
1700	SO 04 ZTI	722181213RT8	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	6,00	50,24	301,43	vlastní	individuální
1701	SO 04 ZTI	722181213RU1	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	6,00	57,02	342,14	vlastní	individuální
1702	SO 04 ZTI	722181213RV9	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	6,00	67,50	405,00	vlastní	individuální
1703	SO 04 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,00	116,49	1 863,79	vlastní	individuální
1704	SO 04 ZTI	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	6,00	44,55	267,30	vlastní	individuální
1705	SO 04 ZTI	722 23-5141.	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00	244,75	489,49	vlastní	individuální
1705a	SO 04 ZTI	721 23-9101.	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/1	kus	2,00	43,35	86,71	vlastní	individuální
1706	SO 04 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,15	1 350,00	202,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1707	SO 04 ZTI	725	Zařizovací předměty				56 044,38		
1708	SO 04 ZTI	725 014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka,těsnící manžety-WC1	soubor	2,00	1 632,27	3 264,53	vlastní	individuální
1709	SO 04 ZTI	725 119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění - WC1,WC2	soubor	2,00	542,65	1 085,29	vlastní	individuální
1710	SO 04 ZTI	286-96752R	Tlačítko ovládací plastové, bílé, , vč. montáže - WC 1	kus	2,00	1 402,20	2 804,40	vlastní	individuální
1711	SO 04 ZTI	725 119306R00	Montáž klozetu závěsného-WC1	soubor	2,00	449,87	899,75	vlastní	individuální
1712	SO 04 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	10,00	76,66	766,62	vlastní	individuální
1713	SO 04 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO3 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	2,00	3 442,50	6 885,00	vlastní	individuální
1714	SO 04 ZTI	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	4,00	271,80	1 087,20	vlastní	individuální
1715	SO 04 ZTI	551-61200R	Sifon umyvadlový chrom - U1,U2,U3	kus	2,00	396,00	792,00	vlastní	individuální
1716	SO 04 ZTI	551-61204R	Výpusť umyvadlová chrom 5/4", stále otevřená - U1,U2,U3	kus	2,00	219,33	438,66	vlastní	individuální
1717	SO 04 ZTI	642-16835R	Umyvadlo vestavěné 465x370 mont.zdola-U1	kus	2,00	3 319,20	6 638,40	vlastní	individuální
1718	SO 04 ZTI	725 823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, - U1,U2,U3	kus	2,00	912,28	1 824,55	vlastní	individuální
1719	SO 04 ZTI	725 829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové chromové-, U1,U2,U3	kus	2,00	113,94	227,88	vlastní	individuální
1720	SO 04 ZTI	725 869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-, U1,U2,U3	kus	2,00	75,56	151,11	vlastní	individuální
1721	SO 04 ZTI	725 219201R00	Montáž umyvadel vestavných-U1	soubor	2,00	585,00	1 170,00	vlastní	individuální
1722	SO 04 ZTI	552jch 001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu, kotevních prvků	kus	3,00	3 150,00	9 450,00	vlastní	individuální
1723	SO 04 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00	505,93	1 517,78	vlastní	individuální
1724	SO 04 ZTI	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	3,00	2 873,45	8 620,34	vlastní	individuální
1725	SO 04 ZTI	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	3,00	113,94	341,82	vlastní	individuální
1726	SO 04 ZTI	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach.uzávěrka dod.dřez	kus	3,00	207,96	623,89	vlastní	individuální
1727	SO 04 ZTI	725 53-jch05	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO2 - 50l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	5 692,50	5 692,50	vlastní	individuální
1728	SO 04 ZTI	725 12-9411.	exp. nádoba 8 l pro pitnou vodu.10bar, příp. T-kus, 3/4",vč.kotev. mat.,vent. flowjet 3/4" vč. montáže	kus	1,00	1 593,90	1 593,90	vlastní	individuální
1729	SO 04 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,25	675,00	168,75	vlastní	individuální
1730	SO 04 ZTI	726	Instalační prefabrikáty				15 966,00		
1731	SO 04 ZTI	726 211121R00	Modul- WC podomítkový na zazdění, WC 1	soubor	2,00	7 983,00	15 966,00	vlastní	individuální
1732	SO 05 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				699,21		
1733	SO 05 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	1,70	411,30	699,21	RTS2018/I	RTS 2017/I
1734			kanal:2,5*0,2		0,50				
1735			vodovod:6*0,2		1,20				
1736	SO 05 ZTI	97	Prorážení otvorů				929,93		
1737	SO 05 ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	8,50	109,40	929,93	RTS2018/I	RTS 2017/I
1738			kanal:2,5		2,50				
1739			vodovod:6		6,00				
1740	SO 05 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				1 163,19		
1741	SO 05 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,50	216,86	542,16	RTS2018/I	RTS 2017/I
1742	SO 05 ZTI		připojení dřezu vč. redukce:2		2,00				
1743	SO 05 ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00	124,29	124,29	RTS2018/I	RTS 2017/I
1744	SO 05 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	42,82	42,82	RTS2018/I	RTS 2017/I
1745	SO 05 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	36,42	36,42	RTS2018/I	RTS 2017/I
1746	SO 05 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	403,99	403,99	vlastní	individuální
1747	SO 05 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01	1 350,00	13,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1748	SO 05 ZTI	722	Vnitřní vodovod				2 552,51		
1749	SO 05 ZTI	722178313R00	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm	m	6,00	266,15	1 596,89	RTS2018/I	RTS 2017/I
1750	SO 05 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	44,26	265,57	vlastní	individuální
1751	SO 05 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	116,49	465,95	RTS2018/I	RTS 2017/I
1752	SO 05 ZTI	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	2,00	44,55	89,10	vlastní	individuální
1753	SO 05 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,10	1 350,00	135,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1754	SO 05 ZTI	725	Zařizovací předměty				11 192,30		
1755	SO 05 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	2,00	76,66	153,32	vlastní	individuální
1756	SO 05 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	3 442,50	3 442,50	vlastní	individuální
1757	SO 05 ZTI	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	2,00	271,80	543,60	vlastní	individuální
1758	SO 05 ZTI	552jch001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu, kotevních prvků	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	vlastní	individuální
1759	SO 05 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	505,93	505,93	vlastní	individuální
1760	SO 05 ZTI	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	1,00	2 873,45	2 873,45	vlastní	individuální

1761	SO 05 ZTI	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	113,94	113,94	vlastní	individuální
1762	SO 05 ZTI	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach. uzávěrka dodávka dřezu	kus	1,00	207,06	207,06	vlastní	individuální
1763	SO 05 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,15	1 350,00	202,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1764	SO 06 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				493,56		
1765	SO 06 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	1,20	411,30	493,56	RTS2018/I	RTS 2017/I
1766			kanal:2*0,2		0,40				
1767			vodovod:4*0,2		0,80				
1768	SO 06 ZTI	97	Prorážení otvorů				656,42		
1769	SO 06 ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	6,00	109,40	656,42	RTS2018/I	RTS 2017/I
1770			kanal:2		2,00				
1771			vodovod:4		4,00				
1772	SO 06 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				946,32		
1773	SO 06 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,50	216,86	325,30	RTS2018/I	RTS 2017/I
1774	SO 06 ZTI		připojení dřezu vč. redukce:1,5		1,50				
1775	SO 06 ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00	124,29	124,29	RTS2018/I	RTS 2017/I
1776	SO 06 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	42,82	42,82	RTS2018/I	RTS 2017/I
1777	SO 06 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	36,42	36,42	RTS2018/I	RTS 2017/I
1778	SO 06 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	403,99	403,99	vlastní	individuální
1779	SO 06 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01	1 350,00	13,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1780	SO 06 ZTI	722	Vnitřní vodovod				1 931,69		
1781	SO 06 ZTI	722178313R00	Potrubí vícevrstvé , D 20 x 2,25 mm	m	4,00	266,15	1 064,59	vlastní	individuální
1782	SO 06 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,00	44,26	177,05	vlastní	individuální
1783	SO 06 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	116,49	465,95	RTS2018/I	RTS 2017/I
1784	SO 06 ZTI	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	2,00	44,55	89,10	vlastní	individuální
1785	SO 06 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,10	1 350,00	135,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1786	SO 06 ZTI	725	Zařizovací předměty				11 193,20		
1787	SO 06 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	2,00	76,66	153,32	vlastní	individuální
1788	SO 06 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	3 442,50	3 442,50	vlastní	individuální
1789	SO 06 ZTI	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	2,00	271,80	543,60	vlastní	individuální
1790	SO 06 ZTI	552jch 001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu,, kotevních prvků	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	vlastní	individuální
1791	SO 06 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	505,93	505,93	vlastní	individuální
1792	SO 06 ZTI	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	1,00	2 873,45	2 873,45	vlastní	individuální
1793	SO 06 ZTI	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	113,94	113,94	vlastní	individuální
1794	SO 06 ZTI	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach. uzávěrka dodávka dřezu	kus	1,00	207,96	207,96	vlastní	individuální
1795	SO 06 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,15	1 350,00	202,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1796	SO 07 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 028,25		
1797	SO 07 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	2,50	411,30	1 028,25	RTS2018/I	RTS 2017/I
1798			kanalizace:4,5*0,2		0,90				
1799			vodovod:8*0,2		1,60				
1800	SO 07 ZTI	97	Prorážení otvorů				1 367,55		
1801	SO 07 ZTI	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	12,50	109,40	1 367,55	RTS2018/I	RTS 2017/I
1802			kanalizace:4,5		4,50				
1803			vodovod:8		8,00				
1804	SO 07 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				1 596,92		
1805	SO 07 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,50	216,86	975,89	RTS2018/I	RTS 2017/I
1806	SO 07 ZTI		3,55A:4,5		4,50				
1807	SO 07 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	124,29	124,29	RTS2018/I	RTS 2017/I
1808	SO 07 ZTI	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00	42,82	42,82	RTS2018/I	RTS 2017/I
1809	SO 07 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	36,42	36,42	RTS2018/I	RTS 2017/I
1810	SO 07 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	403,99	403,99	vlastní	individuální
1811	SO 07 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01	1 350,00	13,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1812	SO 07 ZTI	722	Vnitřní vodovod				3 173,33		
1813	SO 07 ZTI	722178313R00	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2,25 mm	m	8,00	266,15	2 129,18	vlastní	individuální
1814	SO 07 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	44,26	354,10	vlastní	individuální
1815	SO 07 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	116,49	465,95	RTS2018/I	RTS 2017/I
1816	SO 07 ZTI	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	2,00	44,55	89,10	vlastní	individuální
1817	SO 07 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,10	1 350,00	135,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1818	SO 07 ZTI	725	Zařizovací předměty				11 193,20		
1819	SO 07 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	2,00	76,66	153,32	vlastní	individuální
1820	SO 07 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	3 442,50	3 442,50	vlastní	individuální
1821	SO 07 ZTI	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	2,00	271,80	543,60	vlastní	individuální
1822	SO 07 ZTI	552jch 001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu, , kotevních prvků	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	vlastní	individuální
1823	SO 07 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	505,93	505,93	vlastní	individuální
1824	SO 07 ZTI	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	1,00	2 873,45	2 873,45	vlastní	individuální
1825	SO 07 ZTI	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	113,94	113,94	vlastní	individuální
1826	SO 07 ZTI	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, zápach.uzávěrka dod. dřez	kus	1,00	207,96	207,96	vlastní	individuální
1827	SO 07 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,15	1 350,00	202,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1828	SO 08 ZTI	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 556,68		
1829	SO 08 ZTI	310235261R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm	kus	10,00	450,00	4 500,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1830			kanal:6		6,00				
1831			vodovod:4		4,00				
1832	SO 08 ZTI	283-49014R	Dvířka revizní plná SDK rozměr 300x300 mm, viz specifikace poz. 17	kus	2,00	675,00	1 350,00	vlastní	individuální
1833			415:1		1,00				
1834			415f:1		1,00				
1835	SO 08 ZTI	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	23,60	411,30	9 706,68	RTS2018/I	RTS 2017/I
1836			kanal:48*0,2		9,60				
1837			vodovod:70*0,2		14,00				
1838	SO 08 ZTI	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 782,00		
1839	SO 08 ZTI	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,12	5 850,00	702,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1840			kanal:0,2*6*0,1		0,12				
1841	SO 08 ZTI	631591111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše do 2 m2	m3	0,24	4 500,00	1 080,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1842			kanal:0,2*6*0,2		0,24				
1843	SO 08 ZTI	97	Prorážení otvorů				18 955,94		
1844	SO 08 ZTI	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	118,00	131,38	15 503,08	RTS2018/I	RTS 2017/I
1845			kanal:48		48,00				
1846			vodovod:70		70,00				
1847	SO 08 ZTI	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	10,00	153,77	1 537,74	RTS2018/I	RTS 2017/I
1848			kanal:6		6,00				
1849			vodovod:4		4,00				
1850	SO 08 ZTI	974042575R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm	m	5,00	275,62	1 378,08	RTS2018/I	RTS 2017/I

1851			kanal:5		5,00				
1852	SO 08 ZTI	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,00	114,75	229,50	RTS2018/I	RTS 2017/I
1853			kanal:2		2,00				
1854	SO 08 ZTI	971 03-3261.	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00	153,77	307,55	vlastní	individuální
1855			v8-411:2		2,00				
1856	SO 08 ZTI	721	Vnitřní kanalizace				13 936,07		
1857	SO 08 ZTI	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	18,00	216,86	3 903,55	RTS2018/I	RTS 2017/I
1858	SO 08 ZTI		připojení dřezu vč. redukce:2		2,00				
1859	SO 08 ZTI		415b,c,d:8		8,00				
1860	SO 08 ZTI		415e:2		2,00				
1861	SO 08 ZTI		415f:2		2,00				
1862	SO 08 ZTI		415:4		4,00				
1863	SO 08 ZTI	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	16,00	261,77	4 188,38	RTS2018/I	RTS 2017/I
1864	SO 08 ZTI		nad střechu:7		7,00				
1865	SO 08 ZTI		do stupačky K30, odbočka součástí K30:9		9,00				
1866	SO 08 ZTI	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	11,00	316,26	3 478,86	RTS2018/I	RTS 2017/I
1867	SO 08 ZTI		415b,c,d:8		8,00				
1868	SO 08 ZTI		415f:2		2,00				
1869	SO 08 ZTI		415e:1		1,00		0,00		
1870	SO 08 ZTI	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm	kus	1,00	1 543,10	1 543,10	RTS2018/I	RTS 2017/I
1871	SO 08 ZTI	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	42,82	42,82	RTS2018/I	RTS 2017/I
1872	SO 08 ZTI	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	63,74	318,69	RTS2018/I	RTS 2017/I
1873	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1874	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1875	SO 08 ZTI		415e:1		1,00		0,00		
1876	SO 08 ZTI	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	36,42	36,42	RTS2018/I	RTS 2017/I
1877	SO 08 ZTI	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	1,00	403,99	403,99	vlastní	individuální
1878	SO 08 ZTI	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,02	1 350,00	20,25	RTS2018/I	RTS 2017/I
1879	SO 08 ZTI	722	Vnitřní vodovod				46 580,52		
1880	SO 08 ZTI	722178313R00	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2,25 mm	m	17,00	266,15	4 524,52	vlastní	individuální
1881	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1882	SO 08 ZTI		411:2		2,00				
1883	SO 08 ZTI		412, 412a:13		13,00				
1884	SO 08 ZTI	722178314RT2	Potrubí vícevrstvé D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, plastové PPSU lisovací MLC tvarovky	m	28,00	295,61	8 276,94	vlastní	individuální
1885	SO 08 ZTI		28		28,00				
1886	SO 08 ZTI	722178315RT1	Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	18,00	397,67	7 157,97	vlastní	individuální
1887	SO 08 ZTI		18		18,00				
1888	SO 08 ZTI	722178316RT1	Potrubí vícevrstvé D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	24,00	699,48	16 787,52	vlastní	individuální
1889	SO 08 ZTI		24		24,00				
1890	SO 08 ZTI	722181213RT7	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	17,00	44,26	752,45	vlastní	individuální
1891	SO 08 ZTI	722181213RT8	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	28,00	50,24	1 406,66	vlastní	individuální
1892	SO 08 ZTI	722181213RU1	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	18,00	57,02	1 026,43	vlastní	individuální
1893	SO 08 ZTI	722181213RV9	Izolace návleková pěnová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	24,00	67,50	1 620,00	vlastní	individuální
1894	SO 08 ZTI	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	2,00	977,35	1 954,69	vlastní	individuální
1895	SO 08 ZTI		2		2,00				
1896	SO 08 ZTI	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00	116,49	2 329,74	vlastní	individuální
1897	SO 08 ZTI		412a:4		4,00				
1898	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1899	SO 08 ZTI		415a:3		3,00				
1900	SO 08 ZTI		415:4		4,00				
1901	SO 08 ZTI		415e:3		3,00				
1902	SO 08 ZTI		415f:3		3,00				
1903	SO 08 ZTI	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00	384,49	384,49	vlastní	individuální
1904	SO 08 ZTI	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	2,00	44,55	89,10	vlastní	individuální
1905	SO 08 ZTI	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,20	1 350,00	270,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1906	SO 08 ZTI	725	Zařizovací předměty				83 391,29		
1907	SO 08 ZTI	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	2,00	76,66	153,32	vlastní	individuální
1908	SO 08 ZTI	725 53-jch00	Ohřívač elektr. zásob. dle specifikace EO5 - 5l, vč. kombi ventilu-pv+zk a montáže	soubor	1,00	3 442,50	3 442,50	vlastní	individuální
1909	SO 08 ZTI	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	2,00	271,80	543,60	vlastní	individuální
1910	SO 08 ZTI	552jch001	Dřez nerez dle specifikace D1 vč. sifonu, vč. kotevních prvků	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	vlastní	individuální
1911	SO 08 ZTI	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	505,93	505,93	vlastní	individuální
1912	SO 08 ZTI	286-96752R001	Komplet tlačítko ovládací pro oddálené splach., plast, bílé , vč. montáže -WC 2	kpl	1,00	1 474,20	1 474,20	vlastní	individuální
1913	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1914	SO 08 ZTI	286-96752R	Tlačítko ovládací plastové, bílé, , vč. montáže - WC 1	kus	3,00	862,20	2 586,60	vlastní	individuální
1915	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1916	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1917	SO 08 ZTI	725 119306R00	Montáž klozetu závěsného-WC2	soubor	1,00	508,50	508,50	vlastní	individuální
1918	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1919	SO 08 ZTI	725 119306R00	Montáž klozetu závěsného-WC1	soubor	3,00	449,87	1 349,62	vlastní	individuální
1920	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1921	SO 08 ZTI	725 014161R00	Klozet závěsný ZTP vč. sedátka, těsnící manžety-, WC2	soubor	1,00	3 839,72	3 839,72	vlastní	individuální
1922	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1923	SO 08 ZTI	725 014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka,těsnící manžety-WC1	soubor	3,00	2 172,27	6 516,80	vlastní	individuální
1924	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1925	SO 08 ZTI	286-96752R	Tlačítko ovládací plastové - WC 2, bílé, vč. montáže	kus	1,00	862,20	862,20	vlastní	individuální
1926	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1927	SO 08 ZTI	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, dle specifikace D1	kus	1,00	2 873,45	2 873,45	vlastní	individuální
1928	SO 08 ZTI	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění - WC1,WC2, ,VK	soubor	5,00	542,65	2 713,23	vlastní	individuální
1929	SO 08 ZTI		415b,c,d:3		3,00				
1930	SO 08 ZTI		415e:1		1,00				
1931	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1932	SO 08 ZTI	551-46001R.099	Zdroj napájecí 24 V DC, -PS	kus	1,00	920,79	920,79	vlastní	individuální
1933	SO 08 ZTI	642-51329R	Pisoár keram. s integ. napáj. zdrojem, 230V, s radarovým splachovačem-PS	kus	3,00	8 647,29	25 941,87	vlastní	individuální
1934	SO 08 ZTI		415a:3		3,00				
1935	SO 08 ZTI	725139101R00	Montáž pisoárových stání - PS	soubor	3,00	1 266,33	3 798,98	vlastní	individuální
1936	SO 08 ZTI		415a:3		3,00				
1937	SO 08 ZTI	725 845111R00	Baterie výlevka nástěnná, páková , chrom, ramínko 200 mm rovné-VK	kus	1,00	1 080,54	1 080,54	vlastní	individuální
1938	SO 08 ZTI		415e:1		1,00				
1939	SO 08 ZTI	725 33-9101.R0	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur-, VK	kus	1,00	482,77	482,77	vlastní	individuální
1940	SO 08 ZTI		415e:1		1,00				
1941	SO 08 ZTI	725 019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou- VK	soubor	1,00	4 868,18	4 868,18	vlastní	individuální
1942	SO 08 ZTI		415e:1		1,00				
1943	SO 08 ZTI	725 829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové chromové-, U1,U2,U3	kus	4,00	113,94	455,76	vlastní	individuální
1944	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1945	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1946	SO 08 ZTI		415e:1		1,00				
1947	SO 08 ZTI	725 823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, - U1,U2,U3	kus	3,00	912,28	2 736,83	vlastní	individuální
1948	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1949	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1950	SO 08 ZTI	725 869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32-, U1,U2,U3	kus	3,00	75,56	226,67	vlastní	individuální

1951	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1952	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1953	SO 08 ZTI	551-61204R	Výpusť umyvadlová chrom 5/4", stále otevřená - U1,U2,U3	kus	3,00	219,33	657,99	vlastní	individuální
1954	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1955	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1956	SO 08 ZTI	551-61200R	Sifon umyvadlový chrom - U1,U2,U3	kus	3,00	396,00	1 188,00	vlastní	individuální
1957	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1958	SO 08 ZTI		415f sifon místo spořící:1		1,00				
1959	SO 08 ZTI	725 01-7163.R2	Umyvadlo na šrouby , keramické, bílé - ZTP-U3	soubor	1,00	1 565,10	1 565,10	vlastní	individuální
1960	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1961	SO 08 ZTI	725 219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva U2,U3	soubor	1,00	457,84	457,84	vlastní	individuální
1962	SO 08 ZTI		415f:1		1,00				
1963	SO 08 ZTI	642-16835R	Umyvadlo vestavěné 465x370 mont.zdola-U1	kus	2,00	3 904,20	7 808,40	vlastní	individuální
1964	SO 08 ZTI		415:2		2,00				
1965	SO 08 ZTI	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	113,94	113,94	vlastní	individuální
1966	SO 08 ZTI	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40, záp. uzávěrka dodávka dřezu	kus	1,00	207,96	207,96	vlastní	individuální
1967	SO 08 ZTI	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,10	3 600,00	360,00	RTS2018/I	RTS 2017/I
1968	SO 08 ZTI	726	Instalační prefabrikáty				20 890,94		
1969	SO 08 ZTI	726 6211121R00	Modul- WC podomítkový na zazdění, WC 1	soubor	4,00	3 991,09	15 964,34	vlastní	individuální
1970			415b,c,d:3		3,00				
1971			415f:1		1,00				
1972	SO 08 ZTI	726 21jch001	Modul podomítkový pro výlevku - VK	soubor	1,00	4 926,60	4 926,60	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D 1.4.3. - VYTÁPĚNÍ

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
1	**CELKEM ZA D1.4.3. VYTÁPĚNÍ - Kč bez DPH**						**6 121 157,53**		
2	SO 01.1. - HR						3 509 451,37		
3	SO 01.1.						1 169 317,93		
4	SO 02						514 063,82		
5	SO 03						118 599,95		
6	SO 04						250 397,91		
7	SO 05						206 701,39		
8	SO 06						117 405,91		
9	SO 07						120 916,72		
10	SO 08						114 302,53		
11	Číslo položky	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
12	3	SO01.1. HR	Svislé a kompletní konstrukce				101 770,02		
13	346244361R00	SO01.1. HR	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	261,99	388,45	101 770,02	RTS 2018/I	RTS 2017/I
14			Začátek provozního součtu						
15			T1:15,6		15,60				
16			T2:15,6		15,60				
17			T3:15,6		15,60				
18			T4:15,6		15,60				
19			T5':15,6		15,60				
20			T5'':6		6,00				
21			T6:15,6		15,60				
22			T7:15,6		15,60				
23			T8:15,6		15,60				
24			T9:15,6		15,60				
25			T9':6		6,00				
26			T10:15,6		15,60				
27			T11:15,6		15,60				
28			T12:15,6		15,60				
29			T13:15,6		15,60				
30			T13'':6		6,00				
31			T14:15,6		15,60				
32			T15:15,6		15,60				
33			T16:15,6		15,60				
34			T17:15,6		15,60				
35			T18:15,6		15,60				
36			T19:15,6		15,60				
37			T19'':6		6,00				
38			T20:15,6		15,60				
39			T21:15,6		15,60				
40			T22:15,6		15,60				
41			T23:15,6		15,60				
42			T24:15,6		15,60				
43			T25:15,6		15,60				
44			T26:15,6		15,60				
45			T27:15,6		15,60				
46			T28:15,6		15,60				
47			T29:15,6		15,60				
48			T30:15,6		15,60				
49			T31':11,1		11,10				
50			T31'':11,1		11,10				
51			T32:15,6		15,60				
52			T33:15,6		15,60				
53			T34:11,1		11,10				
54			T35:15,6		15,60				
55			T36:15,6		15,60				
56			T37:15,6		15,60				
57			T38:15,6		15,60				
58			T39:15,6		15,60				
59			T40:0,8		0,80				
60			T41:0,8		0,80				
61			T42:0,8		0,80				
62			T43:0,8		0,80				
63			T44:15,6		15,60				
64			T45:11,1		11,10				
65			T46:15,6		15,60				
66			T47:11,1		11,10				
67			T48:15,6		15,60				
68			T49:15,6		15,60				
69			T50:15,6		15,60				
70			T51:11,1		11,10				

71			T52:15,6		15,60				
72			T53:15,6		15,60				
73			T54:11,1		11,10				
74			T55:15,6		15,60				
75			T55':2,6		2,60				
76			T56:2,6		2,60				
77			T56':2,6		2,60				
78			T57:2,6		2,60				
79			T58:15,6		15,60				
80			T59:15,6		15,60				
81			T60:18,8		18,80				
82			T61:6		6,00				
83			Konec provozního součtu						
84			873,3*0,3		261,99				
85	4	SO01.1. HR	Vodorovné konstrukce				14 535,00		
86	413232211RT2	SO01.1. HR	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi	kus	150,00	86,70	13 005,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
87			chodba ul.nerudova - 24 ks:48		48,00				
88			chodba tř. svobody - 25 ks:50		50,00				
89			chodba ul. lafayettova - 26 ks:52		52,00				
90	419941002R00	SO01.1. HR	Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 12 mm	m	1,20	1 275,00	1 530,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
91			svary ipe v rozích chodby a u kotelny:1,2		1,20				
92	97	SO01.1. HR	Prorážení otvorů				139 462,36		
93	973100020RA0	SO01.1. HR	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm	kus	150,00	132,46	19 869,60	RTS 2018/I	RTS 2017/I
94			chodba ul.nerudova - 24 ks:48		48,00				
95			chodba tř. svobody - 25 ks:50		50,00				
96			chodba ul. lafayettova - 26 ks:52		52,00				
97	974031167R00	SO01.1. HR	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	873,30	136,94	119 592,76	RTS 2018/I	RTS 2017/I
98			T1:15,6		15,60				
99			T2:15,6		15,60				
100			T3:15,6		15,60				
101			T4:15,6		15,60				
102			T5':15,6		15,60				
103			T5'':6		6,00				
104			T6:15,6		15,60				
105			T7:15,6		15,60				
106			T8:15,6		15,60				
107			T9:15,6		15,60				
108			T9':6		6,00				
109			T10:15,6		15,60				
110			T11:15,6		15,60				
111			T12:15,6		15,60				
112			T13:15,6		15,60				
113			T13'':6		6,00				
114			T14:15,6		15,60				
115			T15:15,6		15,60				
116			T16:15,6		15,60				
117			T17:15,6		15,60				
118			T18:15,6		15,60				
119			T19:15,6		15,60				
120			T19'':6		6,00				
121			T20:15,6		15,60				
122			T21:15,6		15,60				
123			T22:15,6		15,60				
124			T23:15,6		15,60				
125			T24:15,6		15,60				
126			T25:15,6		15,60				
127			T26:15,6		15,60				
128			T27:15,6		15,60				
129			T28:15,6		15,60				
130			T29:15,6		15,60				
131			T30:15,6		15,60				
132			T31':11,1		11,10				
133			T31'':11,1		11,10				
134			T32:15,6		15,60				
135			T33:15,6		15,60				
136			T34:11,1		11,10				
137			T35:15,6		15,60				
138			T36:15,6		15,60				
139			T37:15,6		15,60				
140			T38:15,6		15,60				
141			T39:15,6		15,60				
142			T40:0,8		0,80				
143			T41:0,8		0,80				
144			T42:0,8		0,80				
145			T43:0,8		0,80				
146			T44:15,6		15,60				
147			T45:11,1		11,10				
148			T46:15,6		15,60				
149			T47:11,1		11,10				
150			T48:15,6		15,60				
151			T49:15,6		15,60				
152			T50:15,6		15,60				
153			T51:11,1		11,10				
154			T52:15,6		15,60				
155			T53:15,6		15,60				
156			T54:11,1		11,10				
157			T55:15,6		15,60				
158			T55':2,6		2,60				
159			T56:2,6		2,60				
160			T56':2,6		2,60				
161			T57:2,6		2,60				
162			T58:15,6		15,60				
163			T59:15,6		15,60				
164			T60:18,8		18,80				
165			T61:6		6,00				
166	722	SO01.1. HR	Vnitřní vodovod				73 331,73		
167	722 18200565	SO01.1. HR	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	235,20	31,22	7 343,06	RTS 2018/I	RTS 2017/I
168	722 18200350	SO01.1. HR	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	212,00	31,22	6 618,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
169	722 18200440	SO01.1. HR	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	124,60	22,96	2 860,63	RTS 2018/I	RTS 2017/I
170	722 18200232	SO01.1. HR	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	369,00	22,96	8 471,69	RTS 2018/I	RTS 2017/I
171	722 18200125	SO01.1. HR	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	1 976,72	16,52	32 646,52	RTS 2018/I	RTS 2017/I

172			18:504,8		504,80				
173			22:685,4		685,40				
174			28:786,52		786,52				
175	722 18-15x/13	SO01.1. HR	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	453,70	33,92	15 391,09	vlastní	individuální
176	731	SO01.1. HR	Kotelny				15 725,00		
177	73115B402-3	SO01.1. HR	demontáž a montáž stáv.zařízení - filtr, kotlové čerpadlo	soubor	1,00	1 275,00	1 275,00	vlastní	individuální
178	73115B402-4	SO01.1. HR	hydraul.rozděl.- dle specifikace , vč. montáže	soubor	1,00	13 914,50	13 914,50	vlastní	individuální
179	998731101R00	SO01.1. HR	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	5,25	102,00	535,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
180	732	SO01.1. HR	Strojovny				309 764,65		
181	73211Z6	SO01.1. HR	Kombi rozdělovač a sběrač modul 200, dl. 4,5m,, hrdla přírubová, provedení dle specifikace v PD	kus	1,00	29 070,00	29 070,00	vlastní	individuální
182	73211Z6.1	SO01.1. HR	Stojan na podlahu k R+S	kus	1,00	2 312,00	2 312,00	vlastní	individuální
183	73211Z6.2	SO01.1. HR	Tepelná izolace R+S, PUR pěna, al polep	kus	1,00	3 230,00	3 230,00	vlastní	individuální
184	73211Z6.3	SO01.1. HR	Montáž a kompletace R+S, osazení, izolace	kus	1,00	1 360,00	1 360,00	vlastní	individuální
185	426WiYoMa1	SO01.1. HR	Čerp.elektron.řízené, přír.50/0,5-16,DN50,Q=12,5m3/h, H=7m, vč.nastavení, montáže, protipřírub,izolace	kus	1,00	54 542,80	54 542,80	vlastní	individuální
186	426WiYoMa2	SO01.1. HR	Čerp.elektron.řízené, přír.50/0,5-16,DN50,Q=12,4m3/h, H=7m, vč.nastavení, montáže, protipřírub,izolace	kus	1,00	54 542,80	54 542,80	vlastní	individuální
187	426WiYoMa3	SO01.1. HR	Čerp.elektron.řízené, přír.50/0,5-16,DN50,Q=8,8m3/h, H=7m, vč.nastavení, montáže, protipřírub,izolace	kus	1,00	54 542,80	54 542,80	vlastní	individuální
188	426WiYoMa4	SO01.1. HR	Čerp.elektron.řízené, přír.40/0,5-12,DN40,Q=5,9m3/h, H=5m, vč.nastavení, montáže, protipřírub,izolace	kus	1,00	30 741,10	30 741,10	vlastní	individuální
189	426WiYoMa5	SO01.1. HR	Čerp.elektron.řízené, přír.28/1-10,DN40,Q=1,28m3/h, H=5m, vč.nastavení, montáže, protipřírub,izolace	kus	1,00	13 970,60	13 970,60	vlastní	individuální
190	426 VTS-VZ01	SO01.1. HR	směš.uzel WPG25-070-1"-Kv6,3,vč.izolace,venk.prov., trojc.ventil+servo, 2xteploměr, vč.montáže-VZ01	kus	1,00	16 048,00	16 048,00	vlastní	individuální
191	426 VTS-VZ02	SO01.1. HR	směš.uzel WPG25-070-3/4"-Kv2,5,vč.izol.,venk.prov., trojc.ventil+servo, 2xteploměr, vč.montáže-VZ02	kus	1,00	16 048,00	16 048,00	vlastní	individuální
192	426VTS- VZ03	SO01.1. HR	směš.uzel WPG25-070-1"-Kv4,0,vč.izolace,venk.prov., trojc.ventil+servo, 2xteploměr, vč.montáže-VZ03	kus	1,00	16 048,00	16 048,00	vlastní	individuální
193	484Esb3F32	SO01.1. HR	Trojc.ventil DN32, Kvs28 m3/h, servo dod. MaR,PN 6, 110°C, vč. montáže, nastavení, protipřírub	kus	3,00	2 194,70	6 584,10	vlastní	individuální
194	73219os1	SO01.1. HR	orient. štítek plast, zásuvný vč. uchycení k potr., objímkou rozm. 100x60mm,vč.montáže, potisku	soubor	30,00	112,37	3 371,10	vlastní	individuální
194a	732110812R00	SO01.1. HR	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	12,00	116,45	1 397,40	vlastní	individuální
194b	732420817R00	SO01.1. HR	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 125	ks	1,00	311,10	311,10	vlastní	individuální
194c	732320813R00	SO01.1. HR	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l	ks	2,00	385,05	770,10	vlastní	individuální
195	998732101R00	SO01.1. HR	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,85	2 635,00	4 874,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
196	733	SO01.1. HR	Rozvod potrubí				1 988 309,44		
197	7331615x1,2	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	453,71	137,99	62 606,30	vlastní	individuální
198			Začátek provozního součtu						
199			ST 1-22 V 1.NP:(2,4+1,2+3,3+1,2)*2		16,20				
200			ST 23-37:(2,4*2)		4,80				
201			ST 38-59:(4,6+2+7,6)*2		28,40				
202			T1:4,5*2		9,00				
203			T2:5,2*2		10,40				
204			T3:5,2*2		10,40				
205			T4:4,5*2		9,00				
206			T4:2,6*2		5,20				
207			T6:2,6*2		5,20				
208			T7:2,6*2		5,20				
209			T8:2,6*2		5,20				
210			T9:2,6*2		5,20				
211			T10:2,6*2		5,20				
212			T13:4,5*2		9,00				
213			T14:2,6*2		5,20				
214			T14:4,5*2		9,00				
215			T15:2,6*2		5,20				
216			T16:2,6*2		5,20				
217			T18:2,6*2		5,20				
218			T19:2,6*2		5,20				
219			T29':2,6*2		5,20				
220			T20:2,6*2		5,20				
221			T21:2,6*2		5,20				
222			T23:2,6*2		5,20				
223			T24:2,6*2		5,20				
224			T25:2,6*2		5,20				
225			T25':2,6*2		5,20				
226			T26:2,6*2		5,20				
227			T27:2,6*2		5,20				
228			T28:2,6*2		5,20				
229			T29:2,6*2		5,20				
230			T30:2,6*2		5,20				
231			T31':4,65*2		9,30				
232			T31':4,85*2		9,70				
233			T31'':4,65*2		9,30				
234			T33:4,5*2		9,00				
235			T34:2,6*2		5,20				
236			T35:2,6*2		5,20				
237			T36:2,6*2		5,20				
238			T37:4,5*2		9,00				
239			T38:2,6*2		5,20				
240			T39:2,6*2		5,20				
241			T40:2,6*2		5,20				
242			T41:2,6*2		5,20				
243			T42:2,6*2		5,20				
244			T43:2,6*2		5,20				
245			T45:2,6*2		5,20				
246			T46:4,5*2		9,00				
247			T46:2,6*2		5,20				
248			T47:4,65*2		9,30				
249			T47:2,6*2		5,20				
250			T48:2,6*2		5,20				
251			T49:2,6*2		5,20				
252			T50:4,5*2		9,00				
253			T50:2,6*2		5,20				
254			T51:2,6*2		5,20				
255			T53:2,6*2		5,20				
256			T54:4,65*2		9,30				
257			T55:2,6*2		5,20				
258			T55':2,6*2		5,20				
259			T56:2,6*2		5,20				
260			T56':2,6*2		5,20				
261			T57:2,6*2		5,20				
262			T59:4,5*2		9,00				
263			Konec provozního součtu						

264			432,1*1,05		453,71				
265	7331618x1,2	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -18x1,2mm	m	530,04	153,31	81 262,82	vlastní	individuální
266			Začátek provozního součtu						
267			ST 23-37:(8+8,5+1,8)*2		36,60				
268			T1:4,65*2		9,30				
269			T2:4,5*2		9,00				
270			T3:4,5*2		9,00				
271			T6:4,5*2		9,00				
272			T7:4,5*2		9,00				
273			T8:4,5*2		9,00				
274			T9:4,5*2		9,00				
275			T10:4,5*2		9,00				
276			T11:4,5*2		9,00				
277			T12:4,5*2		9,00				
278			T13':4,65*2		9,30				
279			T14:4,65*2		9,30				
280			T14:4,85*2		9,70				
281			T16:4,5*2		9,00				
282			T18:4,5*2		9,00				
283			T19'':4,5*2		9,00				
284			T20:4,5*2		9,00				
285			T21:4,5*2		9,00				
286			T22:4,5*2		9,00				
287			T23:4,5*2		9,00				
288			T24:4,5*2		9,00				
289			T25:4,5*2		9,00				
290			T26:4,5*2		9,00				
291			T27:4,5*2		9,00				
292			T28:4,5*2		9,00				
293			T29:4,5*2		9,00				
294			T30:4,5*2		9,00				
295			T31:4,65*2		9,30				
296			T31':1,2*2		2,40				
297			T31'':4,85*2		9,70				
298			T32:4,5*2		9,00				
299			T33:4,65*2		9,30				
300			T33:4,85*2		9,70				
301			T34:4,65*2		9,30				
302			T35:4,5*2		9,00				
303			T36:4,5*2		9,00				
304			T37:4,65*2		9,30				
305			T38:4,5*2		9,00				
306			T39:4,5*2		9,00				
307			T44:4,5*2		9,00				
308			T45:4,65*2		9,30				
309			T46:4,65*2		9,30				
310			T47:4,85*2		9,70				
311			T48:4,5*2		9,00				
312			T49:4,5*2		9,00				
313			T50:4,65*2		9,30				
314			T51:4,65*2		9,30				
315			T52:4,5*2		9,00				
316			T53:4,5*2		9,00				
317			T54:4,85*2		9,70				
318			T55:4,5*2		9,00				
319			T56:4,5*2		9,00				
320									
321			Konec provozního součtu						
322			504,8*1,05		530,04				
323	7331622x1,5	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované-22x1,5mm	m	719,67	177,17	127 506,81	vlastní	individuální
324			Začátek provozního součtu						
325			ST 1-22:(11+9,6+10+1,4+4,8)*2		73,60				
326			ST 23-37:(8+8,5+1,8)*2		36,60				
327			ST 38-59:(1,4+6,5+8,2+4,6)*2		41,40				
328			T1:(4,85+1,2)*2		12,10				
329			T2:(4,65+4,85+1,2)*2		21,40				
330			T3:4,65*2		9,30				
331			T5':(4,5+4,65)*2		18,30				
332			T6:4,65*2		9,30				
333			T7:(4,65+4,85)*2		19,00				
334			T8:4,65*2		9,30				
335			T9:4,65*2		9,30				
336			T10:4,65*2		9,30				
337			T11:4,65*2		9,30				
338			T12:4,65*2		9,30				
339			T13':(4,85+1,2)*2		12,10				
340			T14:1,2*2		2,40				
341			T15:(4,5+4,65)*2		18,30				
342			T16:4,65*2		9,30				
343			T18:4,65*2		9,30				
344			T19'':4,6*2		9,20				
345			T20:4,65*2		9,30				
346			T21:4,65*2		9,30				
347			T22:(4,65+4,85+1,2)*2		21,40				
348			T23:4,65*2		9,30				
349			T24:4,65*2		9,30				
350			T25:4,65*2		9,30				
351			T26:4,65*2		9,30				
352			T27:4,65*2		9,30				
353			T28:4,65*2		9,30				
354			T29:4,65*2		9,30				
355			T30:4,65*2		9,30				
356			T31:4,85*2		9,70				
357			T31'':1,2*2		2,40				
358			T32:4,65*2		9,30				
359			T33:1,2*2		2,40				
360			T34:(4,85+1,2)*2		12,10				
361			T35:4,65*2		9,30				
362			T36:4,65*2		9,30				
363			T37:(4,85+1,2)*2		12,10				
364			T38:4,65*2		9,30				
365			T39:4,65*2		9,30				
366			T44:4,65*2		9,30				

367			T45:(4,85+1,2)*2		12,10				
368			T46:(4,85+1,2)*2		12,10				
369			T47:1,2*2		2,40				
370			T48:4,65*2		9,30				
371			T49:(4,65+4,85)*2		19,00				
372			T50:(4,85+1,2)*2		12,10				
373			T51:(4,85+1,2)*2		12,10				
374			T52:4,65*2		9,30				
375			T53:4,65*2		9,30				
376			T54:1,2*2		2,40				
377			T58:4,65*2		9,30				
378			T59:(4,65+4,85)*2		19,00				
379			Konec provozního součtu						
380			685,4*1,05		719,67				
381	7331628x1,5	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -28x1,5mm	m	825,85	220,26	181 901,25	vlastní	individuální
382			Začátek provozního součtu						
383			ST 1-22:(0,6+0,8+5+11,8+1,4+14,8+2,3+1,5+6,8+6,6+1,5+1,5+1,5)*2		112,20				
384			ST 1-22 V 1.NP PODLAHA:(5,5+2+4,6+4)*2		32,20				
385			ST 23-37:(1,8+1,8+11+8+1,8+1,8+8+1,8+1,8+9,6+8+8)*2		126,80				
386			ST 38-59:(2,8+5,6+2+2+6,4+2+2+9+6+4+6,1)*2		95,80				
387			ST 60:(4,2+2)*2*1,05		13,02				
388			T3:(4,85+1,2)*2		12,10				
389			T5':(4,85+1,2)*2		12,10				
390			T6:(4,85+1,2)*2		12,10				
391			T7:1,2*2		2,40				
392			T8:4,85*2		9,70				
393			T9:(4,85+1,2)*2		12,10				
394			T10:(4,85+1,2)*2		12,10				
395			T11:(4,85+1,2)*2		12,10				
396			T12:(4,85+1,2)*2		12,10				
397			T15:(4,85+1,2)*2		12,10				
398			T16:(4,85+1,2)*2		12,10				
399			T18:(4,85+1,2)*2		12,10				
400			T19'':(4,85+1,2)*2		12,10				
401			T20:(4,85+1,2)*2		12,10				
402			T21:(4,85+1,2)*2		12,10				
403			T23:(4,85+1,2)*2		12,10				
404			T24:(4,85+1,2)*2		12,10				
405			T25:(4,85+1,2)*2		12,10				
406			T26:(4,85+1,2)*2		12,10				
407			T27:(4,85+1,2)*2		12,10				
408			T28:(4,85+1,2)*2		12,10				
409			T29:(4,85+1,2)*2		12,10				
410			T30:(4,85+1,2)*2		12,10				
411			T31:1,2*2		2,40				
412			T32:(4,85+1,2)*2		12,10				
413			T35:(4,85+1,2)*2		12,10				
414			T36:(4,85+1,2)*2		12,10				
415			T38:(4,85+1,2)*2		12,10				
416			T39:(4,85+1,2)*2		12,10				
417			T44:(4,85+1,2)*2		12,10				
418			T48:(4,85+1,2)*2		12,10				
419			T49:1,2*2		2,40				
420			T52:(4,85+1,2)*2		12,10				
421			T53:(4,85+1,2)*2		12,10				
422			T55:(4,85+1,2)*2		12,10				
423			T58:(4,85+1,2)*2		12,10				
424			T59:1,2*2		2,40				
425			Konec provozního součtu						
426			786,52*1,05		825,85				
427	7331635x1,5	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -35x1,5mm	m	387,45	309,54	119 933,02	vlastní	individuální
428			ST 1-22:(5,2+17,4+1,2+7+2,8+6,5+6,2)*2*1,05		97,23				
429			SZ 23-37:6,6*2*1,05		13,86				
430			ST 38-59:(7+8+7+13,4)*2*1,05		74,34				
431			ST 60:(6+2+4,8+2)*2*1,05		31,08				
432			ST 61:(2,4+73+2,4)*2*1,05		163,38				
433			T8:1,2*2*1,05		2,52				
434			T15:1,2*2*1,05		2,52				
435			T16:1,2*2*1,05		2,52				
436	7331642x1,5	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -42x1,5mm	m	130,83	403,31	52 764,79	vlastní	individuální
437			ST1-22:(4,6+9+18+7,5+5)*2*1,05		92,61				
438			ST 23-37:4*2*1,05		8,40				
439			ST 38-59:(4,6+2+7,6)*2*1,05		29,82				
440	7331654x1,5	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -54x1,5mm	m	222,30	498,87	110 899,58	vlastní	individuální
441			ST 1-22:(14,2+10,4+11,2)*2*1,05		75,18				
442			ST 23-37:(5,2+10,6)*2*1,05		33,18				
443			ST 38-59:(14,6)*2*1,05		30,66				
444			ST 60:(2,4+6,4+21,5+6,5)*2*1,05		77,28				
445			ST 62-připojení stáv. rozděl.:6		6,00				
446	7331676x2,0	SO01.1. HR	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -76x2,0mm	m	246,96	1 654,70	408 643,48	vlastní	individuální
447			ST 1-22:(4,2+2,4)*2*1,05		13,86				
448			ST 23-37:(2+3+22,5+35)*2*1,05		131,25				
449			ST 38-59:(2,4+3,6+20,5+22)*2*1,05		101,85				
450	733121232R00	SO01.1. HR	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm	m	12,00	1 415,15	16 981,78	RTS 2018/I	RTS 2017/I
451			kotel přívod a vrat:12		12,00				
452	631547526R	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol.min.vlna s AL polepem 133/70 mm, 0,033W/mK.tl.70mm, potrubí 133x4,5	m	12,00	330,98	3 971,78	vlastní	individuální
453	631-54721-76/5	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 76/50 mm, 0,033W/mK, tl. 50mm. potrubí 76x2,0	m	235,20	198,72	46 739,30	vlastní	individuální
454			ST 1-22:(4,2+2,4)*2		13,20				
455			ST 23-37:(2+3+22,5+35)*2		125,00				
456			ST 38-59:(2,4+3,6+20,5+22)*2		97,00				
457	631-54721-54/4	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 54/40 mm, 0,033W/mK, tl. 30mm. potrubí 54x1,5	m	212,00	145,40	30 825,01	vlastní	individuální
458			ST 1-22:(14,2+10,4+11,2)*2		71,60				
459			ST 23-37:(5,2+10,6)*2		31,60				
460			ST 38-59:(14,6)*2		29,20				
461			ST 60:(2,4+6,4+21,5+6,5)*2		73,60				
462			ST 62-připojení stáv. rozděl.:6		6,00				
463	631-54721-42/4	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 42/40 mm, 0,033W/mK, tl. 40mm. potrubí 42x1,5	m	124,60	136,90	17 057,86	vlastní	individuální
464			ST1-22:(4,6+9+18+7,5+5)*2		88,20				
465			ST 23-37:4*2		8,00				

466			ST 38-59:(4,6+2+7,6)*2		28,40				
467	631-54721-35/3	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 35/30 mm, 0,033W/mK, tl. 30mm. potrubí 35x1,5	m	369,00	118,35	43 672,63	vlastní	individuální
468			ST 1-22:(5,2+17,4+1,2+7+2,8+6,5+6,2)*2		92,60				
469			SZ 23-37:6,6*2		13,20				
470			ST 38-59:(7+8+7+13,4)*2		70,80				
471			ST 60:(6+2+4,8+2)*2		29,60				
472			ST 61:(2,4+73+2,4)*2		155,60				
473			T8:1,2*2		2,40				
474			T15:1,2*2		2,40				
475			T16:1,2*2		2,40				
476	631-54721-28/3	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 28/30 mm, 0,033W/mK, tl. 30mm. potrubí 28x1,5	m	786,52	114,50	90 052,61	vlastní	individuální
477			ST 1-22:(0,6+0,8+5+11,8+1,4+14,8+2,3+1,5+6,8+6,6+1,5+1,5+1,5)*2		112,20				
478			ST 1-22 V 1.NP PODLAHA:(5,5+2+4,6+4)*2		32,20				
479			ST 23-37:(1,8+1,8+11+8+1,8+1,8+8+1,8+1,8+9,6+8+8)*2		126,80				
480			ST 38-59:(2,8+5,6+2+2+6,4+2+2+9+6+4+6,1)*2		95,80				
481			ST 60:(4,2+2)*2*1,05		13,02				
482			T3:(4,85+1,2)*2		12,10				
483			T5':(4,85+1,2)*2		12,10				
484			T6:(4,85+1,2)*2		12,10				
485			T7:1,2*2		2,40				
486			T8:4,85*2		9,70				
487			T9:(4,85+1,2)*2		12,10				
488			T10:(4,85+1,2)*2		12,10				
489			T11:(4,85+1,2)*2		12,10				
490			T12:(4,85+1,2)*2		12,10				
491			T15:(4,85+1,2)*2		12,10				
492			T16:(4,85+1,2)*2		12,10				
493			T18:(4,85+1,2)*2		12,10				
494			T19":(4,85+1,2)*2		12,10				
495			T20:(4,85+1,2)*2		12,10				
496			T21:(4,85+1,2)*2		12,10				
497			T23:(4,85+1,2)*2		12,10				
498			T24:(4,85+1,2)*2		12,10				
499			T25:(4,85+1,2)*2		12,10				
500			T26:(4,85+1,2)*2		12,10				
501			T27:(4,85+1,2)*2		12,10				
502			T28:(4,85+1,2)*2		12,10				
503			T29:(4,85+1,2)*2		12,10				
504			T30:(4,85+1,2)*2		12,10				
505			T31:1,2*2		2,40				
506			T32:(4,85+1,2)*2		12,10				
507			T35:(4,85+1,2)*2		12,10				
508			T36:(4,85+1,2)*2		12,10				
509			T38:(4,85+1,2)*2		12,10				
510			T39:(4,85+1,2)*2		12,10				
511			T44:(4,85+1,2)*2		12,10				
512			T48:(4,85+1,2)*2		12,10				
513			T49:1,2*2		2,40				
514			T52:(4,85+1,2)*2		12,10				
515			T53:(4,85+1,2)*2		12,10				
516			T55:(4,85+1,2)*2		12,10				
517			T58:(4,85+1,2)*2		12,10				
518			T59:1,2*2		2,40				
519	631-54721-22/3	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 22/30 mm, 0,033W/mK, tl. 30mm. potrubí 22x1,5	m	685,40	110,63	75 824,09	vlastní	individuální
520			ST 1-22:(11+9,6+10+1,4+4,8)*2		73,60				
521			ST 23-37:(8+8,5+1,8)*2		36,60				
522			ST 38-59:(1,4+6,5+8,2+4,6)*2		41,40				
523			T1:(4,85+1,2)*2		12,10				
524			T2:(4,65+4,85+1,2)*2		21,40				
525			T3:4,65*2		9,30				
526			T5':(4,5+4,65)*2		18,30				
527			T6:4,65*2		9,30				
528			T7:(4,65+4,85)*2		19,00				
529			T8:4,65*2		9,30				
530			T9:4,65*2		9,30				
531			T10:4,65*2		9,30				
532			T11:4,65*2		9,30				
533			T12:4,65*2		9,30				
534			T13':(4,85+1,2)*2		12,10				
535			T14:1,2*2		2,40				
536			T15:(4,5+4,65)*2		18,30				
537			T16:4,65*2		9,30				
538			T18:4,65*2		9,30				
539			T19":4,6*2		9,20				
540			T20:4,65*2		9,30				
541			T21:4,65*2		9,30				
542			T22:(4,65+4,85+1,2)*2		21,40				
543			T23:4,65*2		9,30				
544			T24:4,65*2		9,30				
545			T25:4,65*2		9,30				
546			T26:4,65*2		9,30				
547			T27:4,65*2		9,30				
548			T28:4,65*2		9,30				
549			T29:4,65*2		9,30				
550			T30:4,65*2		9,30				
551			T31:4,85*2		9,70				
552			T31":1,2*2		2,40				
553			T32:4,65*2		9,30				
554			T33:1,2*2		2,40				
555			T34:(4,85+1,2)*2		12,10				
556			T35:4,65*2		9,30				
557			T36:4,65*2		9,30				
558			T37:(4,85+1,2)*2		12,10				
559			T38:4,65*2		9,30				
560			T39:4,65*2		9,30				
561			T44:4,65*2		9,30				
562			T45:(4,85+1,2)*2		12,10				
563			T46:(4,85+1,2)*2		12,10				
564			T47:1,2*2		2,40				
565			T48:4,65*2		9,30				
566			T49:(4,65+4,85)*2		19,00				
567			T50:(4,85+1,2)*2		12,10				

568			T51:(4,85+1,2)*2		12,10				
569			T52:4,65*2		9,30				
570			T53:4,65*2		9,30				
571			T54:1,2*2		2,40				
572			T58:4,65*2		9,30				
573			T59:(4,65+4,85)*2		19,00				
574	631-54721-18/3	SO01.1. HR	Pouzdro potr. izol. min.vlna s AL polepem 18/30 mm, 0,033W/mK, tl. 30mm. potrubí 18x1,2	m	504,80	106,00	53 506,28	vlastní	individuální
575			ST 23-37:(8+8,5+1,8)*2		36,60		0,00	vlastní	individuální
576			T1:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
577			T2:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
578			T3:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
579			T6:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
580			T7:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
581			T8:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
582			T9:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
583			T10:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
584			T11:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
585			T12:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
586			T13':4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
587			T14:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
588			T14:4,85*2		9,70		0,00	vlastní	individuální
589			T16:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
590			T18:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
591			T19":4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
592			T20:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
593			T21:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
594			T22:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
595			T23:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
596			T24:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
597			T25:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
598			T26:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
599			T27:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
600			T28:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
601			T29:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
602			T30:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
603			T31:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
604			T31':1,2*2		2,40		0,00	vlastní	individuální
605			T31":4,85*2		9,70		0,00	vlastní	individuální
606			T32:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
607			T33:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
608			T33:4,85*2		9,70		0,00	vlastní	individuální
609			T34:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
610			T35:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
611			T36:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
612			T37:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
613			T38:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
614			T39:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
615			T44:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
616			T45:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
617			T46:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
618			T47:4,85*2		9,70		0,00	vlastní	individuální
619			T48:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
620			T49:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
621			T50:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
622			T51:4,65*2		9,30		0,00	vlastní	individuální
623			T52:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
624			T53:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
625			T54:4,85*2		9,70		0,00	vlastní	individuální
626			T55:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
627			T56:4,5*2		9,00		0,00	vlastní	individuální
627a	733110810R00	SO01.1. HR	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	810,00	52,19	42 273,90	vlastní	individuální
627b	733110808R00	SO01.1. HR	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	1 220,00	43,61	53 198,10	vlastní	individuální
627c	733110806R00	SO01.1. HR	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 850,00	21,08	38 998,00	vlastní	individuální
627d	733120832R00	SO01.1. HR	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	16,00	84,58	1 353,20	vlastní	individuální
627 e	735111810R00	SO01.1. HR	Demontáž těles otopných litinových článkových, celý objekt	m2	1 670,00	27,20	45 424,00	vlastní	individuální
627f	735494811R00	SO01.1. HR	Vypuštění vody z otopných těles	m2	1 670,00	17,26	28 815,85	vlastní	individuální
627g	733890801R00	SO01.1. HR	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m - potrubí a izolace	t	42,17	1 071,00	45 164,07	vlastní	individuální
627h	71340082101	SO01.1. HR	Odstranění izolačních pásů potrubí, vč. sádrové ochrany s rabic. pletivem	m2	1 434,00	63,75	91 417,50	vlastní	individuální
627i	979081111R00	SO01.1. HR	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,17	201,45	8 495,15	vlastní	individuální
627j	979081121R00	SO01.1. HR	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 15 km	t	632,55	8,76	5 537,98	vlastní	individuální
627k	97999-9999.R00	SO01.1. HR	Poplatek za skládku suti 10% přímesí	t	42,17	297,50	12 545,58	vlastní	individuální
628	733190106R00	SO01.1. HR	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	3 976,41	4,32	17 170,14	RTS 2018/I	RTS 2017/I
629			15:453,705		453,71				
630			18:530,04		530,04				
631			22:719,67		719,67				
632			28:825,846		825,85				
633			32:387,45		387,45				
			PŘÍPOJKY: SO01.1 až SO 08.1059,7		1 059,70				
634	733190107R00	SO01.1. HR	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	124,60	5,04	628,05	RTS 2018/I	RTS 2017/I
635	733190108R00	SO01.1. HR	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	212,00	7,68	1 629,01	RTS 2018/I	RTS 2017/I
636	733190109R00	SO01.1. HR	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	235,20	11,49	2 702,92	RTS 2018/I	RTS 2017/I
636a	904.R02.1	SO01.1. HR	topná zkouška - celý objekt	hod	72,00	272,00	19 584,00	vlastní	individuální
637	998733103R00	SO01.1. HR	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	5,97	8 245,00	49 222,65	RTS 2018/I	RTS 2017/I
638	734	SO01.1. HR	Armatury				596 475,55		
639	73422STAD 15	SO01.1. HR	Ventil vyvaž. DN15,pn 16,120°, kvs 2,52m3/h,mosaz,, štítek,připoj. s hl. koncem,izolace,bez.vyp.	kus	6,00	1 901,45	11 408,70	vlastní	individuální
640			T1:1		1,00				
641			T2:1		1,00				
642			T33:1		1,00				
643			T34:1		1,00				
644			t56,56't57:1		1,00				
645			t41 až 43:1		1,00				
646	73422STAD 20	SO01.1. HR	Ventil vyvaž. DN20,pn 16,120°, kvs 5,7m3/h,mosaz,, štítek,přípoj. s hl. koncem,izolace,bez.vyp.	kus	10,00	1 965,20	19 652,00	vlastní	individuální
647			T13':1		1,00				
648			T14:1		1,00				
649			T18:1		1,00				
650			T22:1		1,00				
651			T31:1		1,00				
652			T34:1		1,00				

653			T37:1		1,00				
654			T46:1		1,00				
655			T47:1		1,00				
656			T50:1		1,00				
657	73422STAD 25	SO01.1. HR	Ventil vyvaž. DN25,pn 16,120°, kvs 8,7m3/h,mosaz,, štítek,připoj. s hl. koncem,izolace,bez.vyp.	kus	35,00	2 159,00	75 565,00	vlastní	individuální
658			T3:1		1,00				
659			T4:1		1,00				
660			T5':1		1,00				
661			T6:1		1,00				
662			T7:1		1,00				
663			T9:1		1,00				
664			T10:1		1,00				
665			T11:1		1,00				
666			T12:1		1,00				
667			T19":1		1,00				
668			T20:1		1,00				
669			T21:1		1,00				
670			T23:1		1,00				
671			T24:1		1,00				
672			T25:1		1,00				
673			T26:1		1,00				
674			T27:1		1,00				
675			T28:1		1,00				
676			T29:1		1,00				
677			T30:1		1,00				
678			T32:1		1,00				
679			T35:1		1,00				
680			T36:1		1,00				
681			T38:1		1,00				
682			T39:1		1,00				
683			T44:1		1,00				
684			T45:1		1,00				
685			T48:1		1,00				
686			T49:1		1,00				
687			T51:1		1,00				
688			T52:1		1,00				
689			T53:1		1,00				
690			T55:1		1,00				
691			T58:1		1,00				
692			T59:1		1,00				
693	73422STAD 32	SO01.1. HR	Ventil vyvaž. DN32,pn 16,120°, kvs 14,2m3/h,mosaz,, štítek,připoj. s hl. koncem,izolace,bez.vyp.	kus	3,00	2 800,75	8 402,25	vlastní	individuální
694			T8:1		1,00				
695			T15:1		1,00				
696			T16:1		1,00				
696a	73422STAD 40	SO01.1. HR	Ventil vyvaž. DN40,pn 16,120°, kvs 16,5m3/h,mosaz,, štítek,připoj. s hl. koncem,izolace,bez.vyp.	kus	1,00	5 525,00	5 525,00	vlastní	individuální
697	73422STAP 15	SO01.1. HR	Reg.tlak.dif. DN15,PN16,120°,q= 630l/h,vč.kapiláry, 10-60kPa,připoj. s hl. koncem,bez.vyp., mosaz	kus	6,00	3 260,68	19 564,06	vlastní	individuální
698			T1:1		1,00				
699			T2:1		1,00				
700			T33:1		1,00				
701			T34:1		1,00				
702			t56, 56',t57:1		1,00				
703			t40 až 43:1		1,00				
704	73422STAP 20	SO01.1. HR	Reg.tlak.dif. DN20 PN16,120°,q=980l/h,vč.kapiláry, 10-60kPa,připoj. s hl. koncem,bez.vyp., mosaz	kus	10,00	3 644,03	36 440,27	vlastní	individuální
705			T13':1		1,00				
706			T14:1		1,00				
707			T18:1		1,00				
708			T22:1		1,00				
709			T31:1		1,00				
710			T34:1		1,00				
711			T37:1		1,00				
712			T46:1		1,00				
713			T47:1		1,00				
714			T50:1		1,00				
715	73422STAP 25	SO01.1. HR	Reg.tlak.dif. DN25 PN16,120°,q=1740l/h,vč.kapiláry, 10-60kPa,připoj. s hl. koncem,bez.vyp., mosaz	kus	35,00	3 806,30	133 220,50	vlastní	individuální
716			T3:1		1,00				
717			T4:1		1,00				
718			T5':1		1,00				
719			T6:1		1,00				
720			T7:1		1,00				
721			T9:1		1,00				
722			T10:1		1,00				
723			T11:1		1,00				
724			T12:1		1,00				
725			T19":1		1,00				
726			T20:1		1,00				
727			T21:1		1,00				
728			T23:1		1,00				
729			T24:1		1,00				
730			T25:1		1,00				
731			T26:1		1,00				
732			T27:1		1,00				
733			T28:1		1,00				
734			T29:1		1,00				
735			T30:1		1,00				
736			T32:1		1,00				
737			T35:1		1,00				
738			T36:1		1,00				
739			T38:1		1,00				
740			T39:1		1,00				
741			T44:1		1,00				
742			T45:1		1,00				
743			T48:1		1,00				
744			T49:1		1,00				
745			T51:1		1,00				
746			T52:1		1,00				
747			T53:1		1,00				
748			T55:1		1,00				
749			T58:1		1,00				
750			T59:1		1,00				

751	73422STAP 32	SO01.1. HR	Reg.tlak.dif. DN32 PN16,120°,q=2690l/h,vč.kapiláry, 10-40kPa,připoj. s hl. koncem,bez.vyp., mosaz	kus	3,00	5 236,85	15 710,55	vlastní	individuální
752			T8:1		1,00		0,00		
753			T15:1		1,00		0,00		
754			T16:1		1,00		0,00		
754a	73422STAP 40	SO01.1. HR	Reg.tlak.dif. DN40 PN16,120°,q=2900l/h,vč.kapiláry, 10-40kPa,připoj. s hl. koncem,bez.vyp., mosaz	kus	1,00	7 565,00	7 565,00	vlastní	individuální
755	734209113R00	SO01.1. HR	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	12,00	40,94	491,33	RTS 2018/I	RTS 2017/I
756			T1:2		2,00				
757			T2:2		2,00				
758			T33:2		2,00				
759			T34:2		2,00				
760			t56, 56', t57:2		2,00				
761			t40 až 43:2		2,00				
762	734209114R00	SO01.1. HR	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	20,00	51,34	1 026,80	RTS 2018/I	RTS 2017/I
763			T13':2		2,00				
764			T14:2		2,00				
765			T18:2		2,00				
766			T22:2		2,00				
767			T31:2		2,00				
768			T34:2		2,00				
769			T37:2		2,00				
770			T46:2		2,00				
771			T47:2		2,00				
772			T50:2		2,00				
773	734209115R00	SO01.1. HR	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	70,00	57,94	4 056,12	RTS 2018/I	RTS 2017/I
774			T3:2		2,00				
775			T4:2		2,00				
776			T5':2		2,00				
777			T6:2		2,00				
778			T7:2		2,00				
779			T9:2		2,00				
780			T10:2		2,00				
781			T11:2		2,00				
782			T12:2		2,00				
783			T19":2		2,00				
784			T20:2		2,00				
785			T21:2		2,00				
786			T23:2		2,00				
787			T24:2		2,00				
788			T25:2		2,00				
789			T26:2		2,00				
790			T27:2		2,00				
791			T28:2		2,00				
792			T29:2		2,00				
793			T30:2		2,00				
794			T32:2		2,00				
795			T35:2		2,00				
796			T36:2		2,00				
797			T38:2		2,00				
798			T39:2		2,00				
799			T44:2		2,00				
800			T45:2		2,00				
801			T48:2		2,00				
802			T49:2		2,00				
803			T51:2		2,00				
804			T52:2		2,00				
805			T53:2		2,00				
806			T55:2		2,00				
807			T58:2		2,00				
808			T59:2		2,00				
809	734209116R00	SO01.1. HR	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	6,00	69,21	415,24	RTS 2018/I	RTS 2017/I
810			T8:2		2,00				
811			T15:2		2,00				
812			T16:2		2,00				
813	734173422R00	SO01.1. HR	Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 150	soubor	2,00	1 853,06	3 706,12	RTS 2018/I	RTS 2017/I
814	42274511R	SO01.1. HR	Kompenzátor pryžový BRA.F8 přírubový, DN 40, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	2,00	776,43	1 552,87	vlastní	individuální
815	42274512R	SO01.1. HR	Kompenzátor pryžový BRA.F8 přírubový, DN 50, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	2,00	1 433,71	2 867,42	vlastní	individuální
816	42274513R	SO01.1. HR	Kompenzátor pryžový BRA.F8 přírubový, DN 65, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	6,00	1 943,24	11 659,47	vlastní	individuální
816a	73411kp25	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. 25 vč, montáže	kus	2,00	2 720,00	5 440,00	vlastní	individuální
816b	73411kp32	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. 32 vč, montáže	kus	2,00	2 975,00	5 950,00	vlastní	individuální
817	73411kp40	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. 40 s nav.pří, vč. protipřírub, těsnění, montáže	kus	4,00	3 177,30	12 709,20	vlastní	individuální
818	73411kp50	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. DN 50 s nav.pří, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	4,00	3 524,10	14 096,40	vlastní	individuální
819	73411kp65	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. DN 65 s nav.pří, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	12,00	4 379,20	52 550,40	vlastní	individuální
820	73411kp125	SO01.1. HR	Kohout kulový uzav. DN125 s nav.přírub., vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	4,00	10 268,00	41 072,00	vlastní	individuální
821	734121613R00	SO01.1. HR	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 40, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	soubor	1,00	3 689,50	3 689,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
822	734121614R00	SO01.1. HR	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 50, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	soubor	1,00	4 140,50	4 140,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
823	734121616R00	SO01.1. HR	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 65, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	soubor	3,00	5 435,33	16 306,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
824	73416fp40	SO01.1. HR	Filtr přírubový DN 40, s navařením přírub, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	1,00	1 936,73	1 936,73	vlastní	individuální
825	73416fp50	SO01.1. HR	Filtr přírubový, DN 50, s navařením přírub, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	1,00	2 374,81	2 374,81	vlastní	individuální
826	73416fp 65	SO01.1. HR	Filtr přírubový, DN 65, s navařením přírub, vč. protipřírub, těsnění, montáže,	kus	3,00	3 103,98	9 311,94	vlastní	individuální
827	73441tepl	SO01.1. HR	Teploměr s jímkou, DN 15, 0-120°C, D100, vč. montáže	kus	12,00	269,96	3 239,52	vlastní	individuální
828	42272600R	SO01.1. HR	Smyčka kondenzační zahnutá č.v. 178066 M20x1,5 mm	kus	14,00	262,70	3 677,81	vlastní	individuální
829	734294313R00	SO01.1. HR	Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice, DN 20, vč. montáže	kus	12,00	75,56	906,68	vlastní	individuální
829a	734293312.R00	SO01.1. HR	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, vč. montáže	kus	106,00	72,25	7 658,50	vlastní	individuální
830	388-41248R.000	SO01.1. HR	Tlakoměr deformační 0-10 bar. d100mm, 1/2", spodní, vč. uzav. ventilu dn 1/2". vč. montáže	kus	16,00	1 431,79	22 908,66	vlastní	individuální
831			větve kotelna:14		14,00				
832			exp. nádoby:2		2,00				
833	73421VO 15	SO01.1. HR	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15, vč.montáže	kus	72,00	258,82	18 634,79	vlastní	individuální
834	734494213R00	SO01.1. HR	Návarky s trubkovým závitem G 1/2, VYT + MAR	kus	60,00	104,66	6 279,63	RTS 2018/I	RTS 2017/I
835	484refx18	SO01.1. HR	Nádoba expanzní objem 18l, 0,6 MPa, vč. montáže - Z10	kus	2,00	970,70	1 941,40	vlastní	individuální
836	484refx18-v	SO01.1. HR	uzavírací ventil se zajištěním k exp. nádobě-3/4", vč. montáže	kus	2,00	580,32	1 160,64	vlastní	individuální
837	998734101R00	SO01.1. HR	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	2,30	722,50	1 661,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
838	M23	SO01.1. HR	Montáže potrubí				270 077,61		
839	230050031R00	SO01.1. HR	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	1 884,87	105,14	198 168,63	RTS 2018/I	RTS 2017/I
840			I NOSIČ 100 - 8,1 kg/bm, po 1 m:				0,00		
841			chodba nerudova dl 2,6m:2,8*8,1*24		544,32		0,00		
842			chodba tř. svobody dl 2,6m:2,8*8,1*12		272,16		0,00		
843			chodba tř. svobody - dl 4,2 bm:4,2*8,1*13		442,26		0,00		
844			chodba lafayettova - dl. 2,8 bm:2,8*8,1*26		589,68		0,00		
845			kotelna - dl. 4,5bm:4,5*8,1*1		36,45		0,00		
846	13383315R	SO01.1. HR	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	1,89	38 148,00	71 908,98	vlastní	individuální
847			Začátek provozního součtu						
848			I NOSIČ 100 - 8,1 kg/bm, po 1 m:						

849			chodba nerudova dl 2,6m:2,8*8,1*24		544,32				
850			chodba tř. svobody dl 2,6m:2,8*8,1*12		272,16				
851			chodba tř. svobody - dl 4,2 bm:4,2*8,1*13		442,26				
852			chodba lafayettova - dl. 2,8 bm:2,8*8,1*26		589,68				
853			kotelna - dl. 4,5bm:4,5*8,1*1		36,45				
854			Konec provozního součtu						
855			1885/1000		1,89				
856	3	SO01.1	Svislé a kompletní konstrukce				42 294,44		
857	346244361R00	SO01.1	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	108,88	388,45	42 294,44	RTS 2018/I	RTS 2017/I
858			Začátek provozního součtu						
859			t1 401:2,4		2,40				
860			t6 401+405a:3,6+2		5,60				
861			t8 404+408:3+2,6		5,60				
862			t16 408:3,2		3,20				
863			t7 436+413:2+6,6		8,60				
864			t14 436:3,6		3,60				
865			t18 416:3,2		3,20				
866			t22 416:6		6,00				
867			t22 417:13,6		13,60				
868			t5' 432:1,2+3,6		4,80				
869			t9 431+430:5,2+3,2		8,40				
870			t10 428:2		2,00				
871			t33 314a:6,6		6,60				
872			t31" 315:1,2		1,20				
873			T31' 316a:1,2		1,20	0,00			
874			t29 318:3,2+2,8		6,00				
875			t27 318:3,2+2,8		6,00				
876			t26 318:3,2+2,8		6,00				
877			t1 336:3		3,00				
878			t6 336+335a:3,6+4		7,60				
879			t7 338:2,4		2,40				
880			t14 338:4		4,00				
881			t18 326a+325:1,8+3,2		5,00				
882			t22 325:5,8		5,80				
883			t44 361:4+2		6,00				
884			t45 361:3,6+3		6,60				
885			t46 361:3		3,00				
886			t51 359a:6,2		6,20				
887			t51 358:2,4		2,40				
888			t59 357:3		3,00				
889			t34 210:3,2		3,20				
890			t35 203+204:2,4+3,6		6,00				
891			t36 201+213:2,4+3		5,40				
892			t37 213:5		5,00				
893			t32 215+206:2+3,6		5,60				
894			t30 207+208:2+3,6		5,60				
895			t28 212+209:2,4+6		8,40				
896			t25 209:10,8		10,80				
897			t25 209+211:5+3		8,00				
898			t24 211:1,8+4		5,80				
899			t23 211:4,+2		6,00				
900			t3 214:3,2+2		5,20				
901			t4 214:2,4		2,40				
902			t5' 221:2,4+4,2		6,60				
903			T9 221+254:4,8+2,8		7,60				
904			T10 254:2+3,8		5,80				
905			T11 223:2,4		2,40				
906			T33 215:2,4		2,40				
907			T31" 216:1,2		1,20				
908			T31' 217a:1,2		1,20				
909			t29 219:3,2+2,8		6,00				
910			t27 219:3,2+2,8		6,00				
911			t26 219:3,2+3		6,20				
912			t1 238:3		3,00				
913			t6 238+236a:4+4		8,00				
914			t7 241:2,4		2,40				
915			t14 241:4		4,00				
916			t8 231:3+2,4		5,40				
917			t16 231:3+2,4		5,40				
918			t15 231:3,2+2,2		5,40				
919			t18 229a+228:2+3,6		5,60				
920			t22 228:6,6		6,60				
921			t44 245:2+4,8		6,80				
922			t45 245:3+3,6		6,60				
923			t49 245:4+3		7,00				
924			t51 267:6		6,00				
925			t51 266:2,4		2,40				
926			t59 264:3		3,00				
927			t51 174:3		3,00				
928			t22 143:4		4,00				
929			t18 170:1,8		1,80				
930			t17 169:2		2,00				
931			t13' 133:2,8		2,80				
932			t13" 134:16		16,00				
933			t19" 134:8		8,00				
934			t7 126:3		3,00				
935			t5" 128:8		8,00				
936			t9" 128:16		16,00				
937			t6 124:4		4,00				
938			t1 120:3		3,00				
939			t26 122:3,2+3,2		6,40				
940			t27 122:3,2+3		6,20				
941			t29 122:3,2+3		6,20				
942			t31" 118b:10		10,00				
943			t31' 119a:8		8,00				
944			t33 121:1,2		1,20				
945			t33 117a:7		7,00				
946			t34 116:3,4		3,40				
947			t35 112+106:2+3,6		5,60				
948			t36 101+111:2,4+3,6		6,00				
949			t37 111:5		5,00				
950			t32 102+102a:1,6+4		5,60				
951			t30 103+103a:2+3,8		5,80				
952			t28 104+105:3+5,2		8,20				

953			t25 107:12		12,00				
954			t25 107+108:4,8+2,4		7,20				
955			t24 108+109:2,4+3,6		6,00				
956			t23 110:3,6+2,4		6,00				
957			t3 113:3,2+2		5,20				
958			t4 113:2,4		2,40				
959									
960			Konec provozního součtu						
961			544,4*0,2		108,88				
962	97	SO01.1	Prorážení otvorů				56 250,67		
963	974031155R00	SO01.1	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	544,40	103,33	56 250,67	RTS 2018/I	RTS 2017/I
964			t1 401:2,4		2,40				
965			t6 401+405a:3,6+2		5,60				
966			t8 404+408:3+2,6		5,60				
967			t16 408:3,2		3,20				
968			t7 436+413:2+6,6		8,60				
969			t14 436:3,6		3,60				
970			t18 416:3,2		3,20				
971			t22 416:6		6,00				
972			t22 417:13,6		13,60				
973			t5' 432:1,2+3,6		4,80				
974			t9 431+430:5,2+3,2		8,40				
975			t10 428:2		2,00				
976			t33 314a:6,6		6,60				
977			t31" 315:1,2		1,20				
978			T31' 316a:1,2		1,20				
979			t29 318:3,2+2,8		6,00				
980			t27 318:3,2+2,8		6,00				
981			t26 318:3,2+2,8		6,00				
982			t1 336:3		3,00				
983			t6 336+335a:3,6+4		7,60				
984			t7 338:2,4		2,40				
985			t14 338:4		4,00				
986			t18 326a+325:1,8+3,2		5,00				
987			t22 325:5,8		5,80				
988			t44 361:4+2		6,00				
989			t45 361:3,6+3		6,60				
990			t46 361:3		3,00				
991			t51 359a:6,2		6,20				
992			t51 358:2,4		2,40				
993			t59 357:3		3,00				
994			t34 210:3,2		3,20				
995			t35 203+204:2,4+3,6		6,00				
996			t36 201+213:2,4+3		5,40				
997			t37 213:5		5,00				
998			t32 215+206:2+3,6		5,60				
999			t30 207+208:2+3,6		5,60				
1000			t28 212+209:2,4+6		8,40				
1001			t25 209:10,8		10,80				
1002			t25 209+211:5+3		8,00				
1003			t24 211:1,8+4		5,80				
1004			t23 211:4,+2		6,00				
1005			t3 214:3,2+2		5,20				
1006			t4 214:2,4		2,40				
1007			t5' 221:2,4+4,2		6,60				
1008			T9 221+254:4,8+2,8		7,60				
1009			T10 254:2+3,8		5,80				
1010			T11 223:2,4		2,40				
1011			T33 215:2,4		2,40				
1012			T31" 216:1,2		1,20				
1013			T31' 217a:1,2		1,20				
1014			t29 219:3,2+2,8		6,00				
1015			t27 219:3,2+2,8		6,00				
1016			t26 219:3,2+3		6,20				
1017			t1 238:3		3,00				
1018			t6 238+236a:4+4		8,00				
1019			t7 241:2,4		2,40				
1020			t14 241:4		4,00				
1021			t8 231:3+2,4		5,40				
1022			t16 231:3+2,4		5,40				
1023			t15 231:3,2+2,2		5,40				
1024			t18 229a+228:2+3,6		5,60				
1025			t22 228:6,6		6,60				
1026			t44 245:2+4,8		6,80				
1027			t45 245:3+3,6		6,60				
1028			t49 245:4+3		7,00				
1029			t51 267:6		6,00				
1030			t51 266:2,4		2,40				
1031			t59 264:3		3,00				
1032			t51 174:3		3,00				
1033			t22 143:4		4,00				
1034			t18 170:1,8		1,80				
1035			t17 169:2		2,00				
1036			t13' 133:2,8		2,80				
1037			t13" 134:16		16,00				
1038			t19" 134:8		8,00				
1039			t7 126:3		3,00				
1040			t5" 128:8		8,00				
1041			t9" 128:16		16,00				
1042			t6 124:4		4,00				
1043			t1 120:3		3,00				
1044			t26 122:3,2+3,2		6,40				
1045			t27 122:3,2+3		6,20				
1046			t29 122:3,2+3		6,20				
1047			t31" 118b:10		10,00				
1048			t31' 119a:8		8,00				
1049			t33 121:1,2		1,20				
1050			t33 117a:7		7,00				
1051			t34 116:3,4		3,40				
1052			t35 112+106:2+3,6		5,60				
1053			t36 101+111:2,4+3,6		6,00				
1054			t37 111:5		5,00				
1055			t32 102+102a:1,6+4		5,60				
1056			t30 103+103a:2+3,8		5,80				

1057			t28 104+105:3+5,2		8,20				
1058			t25 107:12		12,00				
1059			t25 107+108:4,8+2,4		7,20				
1060			t24 108+109:2,4+3,6		6,00				
1061			t23 110:3,6+2,4		6,00				
1062			t3 113:3,2+2		5,20				
1063			t4 113:2,4		2,40				
1064	99	SO01.1	Staveništní přesun hmot				318,75		
1065	998734103R00	SO01.1	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,25	1 275,00	318,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1066	722	SO01.1	Vnitřní vodovod				18 467,95		
1067	7221815/13	SO01.1	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	544,40	33,92	18 467,95	vlastní	individuální
1068			t1 401:2,4		2,40				
1069			t6 401+405a:3,6+2		5,60				
1070			t8 404+408:3+2,6		5,60				
1071			t16 408:3,2		3,20				
1072			t7 436+413:2+6,6		8,60				
1073			t14 436:3,6		3,60				
1074			t18 416:3,2		3,20				
1075			t22 416:6		6,00				
1076			t22 417:13,6		13,60				
1077			t5' 432:1,2+3,6		4,80				
1078			t9 431+430:5,2+3,2		8,40				
1079			t10 428:2		2,00				
1080			t33 314a:6,6		6,60				
1081			t31" 315:1,2		1,20				
1082			T31' 316a:1,2		1,20				
1083			t29 318:3,2+2,8		6,00				
1084			t27 318:3,2+2,8		6,00				
1085			t26 318:3,2+2,8		6,00				
1086			t1 336:3		3,00				
1087			t6 336+335a:3,6+4		7,60				
1088			t7 338:2,4		2,40				
1089			t14 338:4		4,00				
1090			t18 326a+325:1,8+3,2		5,00				
1091			t22 325:5,8		5,80				
1092			t44 361:4+2		6,00				
1093			t45 361:3,6+3		6,60				
1094			t46 361:3		3,00				
1095			t51 359a:6,2		6,20				
1096			t51 358:2,4		2,40				
1097			t59 357:3		3,00				
1098			t34 210:3,2		3,20				
1099			t35 203+204:2,4+3,6		6,00				
1100			t36 201+213:2,4+3		5,40				
1101			t37 213:5		5,00				
1102			t32 215+206:2+3,6		5,60				
1103			t30 207+208:2+3,6		5,60				
1104			t28 212+209:2,4+6		8,40				
1105			t25 209:10,8		10,80				
1106			t25 209+211:5+3		8,00				
1107			t24 211:1,8+4		5,80				
1108			t23 211:4,+2		6,00				
1109			t3 214:3,2+2		5,20				
1110			t4 214:2,4		2,40				
1111			t5' 221:2,4+4,2		6,60				
1112			T9 221+254:4,8+2,8		7,60				
1113			T10 254:2+3,8		5,80				
1114			T11 223:2,4		2,40				
1115			T33 215:2,4		2,40				
1116			T31" 216:1,2		1,20				
1117			T31' 217a:1,2		1,20				
1118			t29 219:3,2+2,8		6,00				
1119			t27 219:3,2+2,8		6,00				
1120			t26 219:3,2+3		6,20				
1121			t1 238:3		3,00				
1122			t6 238+236a:4+4		8,00				
1123			t7 241:2,4		2,40				
1124			t14 241:4		4,00				
1125			t8 231:3+2,4		5,40				
1126			t16 231:3+2,4		5,40				
1127			t15 231:3,2+2,2		5,40				
1128			t18 229a+228:2+3,6		5,60				
1129			t22 228:6,6		6,60				
1130			t44 245:2+4,8		6,80				
1131			t45 245:3+3,6		6,60				
1132			t49 245:4+3		7,00				
1133			t51 267:6		6,00				
1134			t51 266:2,4		2,40				
1135			t59 264:3		3,00				
1136			t51 174:3		3,00				
1137			t22 143:4		4,00				
1138			t18 170:1,8		1,80				
1139			t17 169:2		2,00				
1140			t13' 133:2,8		2,80				
1141			t13" 134:16		16,00				
1142			t19" 134:8		8,00				
1143			t7 126:3		3,00				
1144			t5" 128:8		8,00				
1145			t9" 128:16		16,00				
1146			t6 124:4		4,00				
1147			t1 120:3		3,00				
1148			t26 122:3,2+3,2		6,40				
1149			t27 122:3,2+3		6,20				
1150			t29 122:3,2+3		6,20				
1151			t31" 118b:10		10,00				
1152			t31' 119a:8		8,00				
1153			t33 121:1,2		1,20				
1154			t33 117a:7		7,00				
1155			t34 116:3,4		3,40				
1156			t35 112+106:2+3,6		5,60				
1157			t36 101+111:2,4+3,6		6,00				
1158			t37 111:5		5,00				
1159			t32 102+102a:1,6+4		5,60				

1160			t30 103+103a:2+3,8		5,80				
1161			t28 104+105:3+5,2		8,20				
1162			t25 107:12		12,00				
1163			t25 107+108:4,8+2,4		7,20				
1164			t24 108+109:2,4+3,6		6,00				
1165			t23 110:3,6+2,4		6,00				
1166			t3 113:3,2+2		5,20				
1167			t4 113:2,4		2,40				
1168	733	SO01.1	Rozvod potrubí				85 895,47		
1169	733113113R00	SO01.1	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	147,00	55,08	8 096,76	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1170	7331615x1,2	SO01.1	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	544,40	137,99	75 121,21	vlastní	individuální
1171			t1 401:2,4		2,40				
1172			t6 401+405a:3,6+2		5,60				
1173			t8 404+408:3+2,6		5,60				
1174			t16 408:3,2		3,20				
1175			t7 436+413:2+6,6		8,60				
1176			t14 436:3,6		3,60				
1177			t18 416:3,2		3,20				
1178			t22 416:6		6,00				
1179			t22 417:13,6		13,60				
1180			t5' 432:1,2+3,6		4,80				
1181			t9 431+430:5,2+3,2		8,40				
1182			t10 428:2		2,00				
1183			t33 314a:6,6		6,60				
1184			t31" 315:1,2		1,20				
1185			T31' 316a:1,2		1,20				
1186			t29 318:3,2+2,8		6,00				
1187			t27 318:3,2+2,8		6,00				
1188			t26 318:3,2+2,8		6,00				
1189			t1 336:3		3,00				
1190			t6 336+335a:3,6+4		7,60				
1191			t7 338:2,4		2,40				
1192			t14 338:4		4,00				
1193			t18 326a+325:1,8+3,2		5,00				
1194			t22 325:5,8		5,80				
1195			t44 361:4+2		6,00				
1196			t45 361:3,6+3		6,60				
1197			t46 361:3		3,00				
1198			t51 359a:6,2		6,20				
1199			t51 358:2,4		2,40				
1200			t59 357:3		3,00				
1201			t34 210:3,2		3,20				
1202			t35 203+204:2,4+3,6		6,00				
1203			t36 201+213:2,4+3		5,40				
1204			t37 213:5		5,00				
1205			t32 215+206:2+3,6		5,60				
1206			t30 207+208:2+3,6		5,60				
1207			t28 212+209:2,4+6		8,40				
1208			t25 209:10,8		10,80				
1209			t25 209+211:5+3		8,00				
1210			t24 211:1,8+4		5,80				
1211			t23 211:4,+2		6,00				
1212			t3 214:3,2+2		5,20				
1213			t4 214:2,4		2,40				
1214			t5' 221:2,4+4,2		6,60				
1215			T9 221+254:4,8+2,8		7,60				
1216			T10 254:2+3,8		5,80				
1217			T11 223:2,4		2,40				
1218			T33 215:2,4		2,40				
1219			T31" 216:1,2		1,20				
1220			T31' 217a:1,2		1,20				
1221			t29 219:3,2+2,8		6,00				
1222			t27 219:3,2+2,8		6,00				
1223			t26 219:3,2+3		6,20				
1224			t1 238:3		3,00				
1225			t6 238+236a:4+4		8,00				
1226			t7 241:2,4		2,40				
1227			t14 241:4		4,00				
1228			t8 231:3+2,4		5,40				
1229			t16 231:3+2,4		5,40				
1230			t15 231:3,2+2,2		5,40				
1231			t18 229a+228:2+3,6		5,60				
1232			t22 228:6,6		6,60				
1233			t44 245:2+4,8		6,80				
1234			t45 245:3+3,6		6,60				
1235			t49 245:4+3		7,00				
1236			t51 267:6		6,00				
1237			t51 266:2,4		2,40				
1238			t59 264:3		3,00				
1239			t51 174:3		3,00				
1240			t22 143:4		4,00				
1241			t18 170:1,8		1,80				
1242			t17 169:2		2,00				
1243			t13' 133:2,8		2,80				
1244			t13" 134:16		16,00				
1245			t19" 134:8		8,00				
1246			t7 126:3		3,00				
1247			t5" 128:8		8,00				
1248			t9" 128:16		16,00				
1249			t6 124:4		4,00				
1250			t1 120:3		3,00				
1251			t26 122:3,2+3,2		6,40				
1252			t27 122:3,2+3		6,20				
1253			t29 122:3,2+3		6,20				
1254			t31" 118b:10		10,00				
1255			t31' 119a:8		8,00				
1256			t33 121:1,2		1,20				
1257			t33 117a:7		7,00				
1258			t34 116:3,4		3,40				
1259			t35 112+106:2+3,6		5,60				
1260			t36 101+111:2,4+3,6		6,00				
1261			t37 111:5		5,00				
1262			t32 102+102a:1,6+4		5,60				

1263			t30 103+103a:2+3,8		5,80				
1264			t28 104+105:3+5,2		8,20				
1265			t25 107:12		12,00				
1266			t25 107+108:4,8+2,4		7,20				
1267			t24 108+109:2,4+3,6		6,00				
1268			t23 110:3,6+2,4		6,00				
1269			t3 113:3,2+2		5,20				
1270			t4 113:2,4		2,40				
1271	998733103R00	SO01.1	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,45	5 950,00	2 677,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1272	734	SO01.1	Armatury				57 234,60		
1273	73422trv dn15	SO01.1	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	147,00	223,75	32 890,59	vlastní	individuální
1274	73426rš dn15	SO01.1	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	147,00	165,61	24 344,01	vlastní	individuální
1275	735	SO01.1	Otopná tělesa				908 856,05		
1276	735119140R00	SO01.1	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	576,99	179,81	103 747,10	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1277			500/160 - 0,29 m2/čl:						
1278			500/110 - 0,215 m2/čl:						
1279			401:2*22*0,29		12,76				
1280			405a:10*0,29		2,90				
1281			404:19*0,29		5,51				
1282			408:2*17*0,29		9,86				
1283			413:22*0,29		6,38				
1284			436:2*15*0,29		8,70				
1285			432:2*26*0,29		15,08				
1286			431:18*0,29		5,22				
1287			430:11*0,29		3,19				
1288			428:20*0,29		5,80				
1289			416:2*20*0,215		8,60				
1290			417:22*0,29		6,38				
1291			314a:13*0,215		2,80				
1292			315:10*0,215		2,15				
1293			316a:20*0,29		5,80				
1294			318:6*10*0,29		17,40				
1295			336:2*15*0,215		6,45				
1296			335a:10*0,29		2,90				
1297			338:2*10*0,29		5,80				
1298			326a:10*0,29		2,90				
1299			325:2*15*0,29		8,70				
1300			361:5*12*0,29		17,40				
1301			359a:15*0,29		4,35				
1302			358:10*0,215		2,15				
1303			357:14*0,29		4,06				
1304			210:16*0,29		4,64				
1305			204:12*0,29		3,48				
1306			203:11*0,29		3,19				
1307			201:13*0,29		3,77				
1308			213:2*15*0,29		8,70				
1309			215:10*0,215		2,15				
1310			216:10*0,215		2,15				
1311			217a:18*0,29		5,22				
1312			205:15*0,29		4,35				
1313			206:14*0,29		4,06				
1314			207:14*0,29		4,06				
1315			208:14*0,29		4,06				
1316			212:15*0,29		4,35				
1317			209:3*15*0,29		13,05				
1318			211:5*15*0,29		21,75				
1319			214:3*20*0,29		17,40				
1320			221:3*15*0,29		13,05				
1321			254:3*13*0,29		11,31				
1322			223:13*0,29		3,77				
1323			219:6*10*0,29		17,40				
1324			238:2*15*0,215		6,45				
1325			236a:10*0,29		2,90				
1326			241:2*10*0,29		5,80				
1327			231:6*20*0,29		34,80				
1328			229a:10*0,29		2,90				
1329			228:2*15*0,215		6,45				
1330			245:6*10*0,29		17,40				
1331			267a:15*0,29		4,35				
1332			266:10*0,215		2,15				
1333			264:14*0,29		4,06				
1334			174:15*0,215		3,23				
1335			143:14*0,29		4,06				
1336			170:20*0,29		5,80				
1337			169:5*0,215		1,08				
1338			134:2*9*0,29		5,22				
1339			133:10*0,29		2,90				
1340			128:2*8*0,215		3,44				
1341			126:10*0,29		2,90				
1342			124:20*0,29		5,80				
1343			120:6*0,29		1,74				
1344			122:6*10*0,29		17,40				
1345			119a:20*0,29		5,80				
1346			118b:15*0,215		3,23				
1347			121:5*0,29		1,45				
1348			117a:5*0,215		1,08				
1349			116:17*0,29		4,93				
1350			112:15*0,29		4,35				
1351			106:11*0,29		3,19				
1352			101:15*0,29		4,35				
1353			111:2*15*0,29		8,70				
1354			102:15*0,29		4,35				
1355			102a:15*0,29		4,35				
1356			103:15*0,29		4,35				
1357			103a:15*0,29		4,35				
1358			104:15*0,29		4,35				
1359			105:15*0,29		4,35				
1360			107:2*15*0,29		8,70				
1361			108:2*15*0,29		8,70				
1362			109:15*0,29		4,35				
1363			110:2*15*0,29		8,70				
1364			113:3*20*0,29		17,40				
1365	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 5 čl	kpl	2,00	1 777,35	3 554,70	vlastní	individuální

1366			litinové otopné těleso výkon 409W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1367			tovární kompletace:						
1368			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1369			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1370			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1371			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1372			169:1		1,00				
1373			117a:1		1,00				
1374	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 8 čl	kpl	2,00	2 733,60	5 467,20	vlastní	individuální
1375			litinové otopné těleso výkon 634W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1376			tovární kompletace:						
1377			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1378			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1379			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1380			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1381			128:2		2,00				
1382	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 10 čl	kpl	5,00	3 371,10	16 855,50	vlastní	individuální
1383			litinové otopné těleso výkon 783W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1384			tovární kompletace:						
1385			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1386			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1387			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1388			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1389			315:1		1,00				
1390			358:1		1,00				
1391			215:1		1,00				
1392			216:1		1,00				
1393			266:1		1,00				
1394	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 13 čl	kpl	1,00	4 327,35	4 327,35	vlastní	individuální
1395			litinové otopné těleso výkon 1008W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1396			tovární kompletace:						
1397			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1398			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1399			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1400			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1401			314a:1		1,00				
1402	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 15 čl	kpl	10,00	4 964,85	49 648,50	vlastní	individuální
1403			litinové otopné těleso výkon 1157W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1404			tovární kompletace:						
1405			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1406			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1407			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1408			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1409			336:2		2,00				
1410			325:2		2,00				
1411			238:2		2,00				
1412			228:2		2,00				
1413			174:1		1,00				
1414			118b:1		1,00				
1415	735 11-5011	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 20 čl	kpl	2,00	6 558,60	13 117,20	vlastní	individuální
1416			litinové otopné těleso výkon 1531W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1417			tovární kompletace:						
1418			těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1419			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1420			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1421			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1422			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1423			416:2		2,00				
1424	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 5 čl	kpl	1,00	2 053,60	2 053,60	vlastní	individuální
1425			litinové otopné těleso výkon 540W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1426			tovární kompletace:						
1427			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1428			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1429			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1430			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1431			121:1		1,00				
1432	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 6 čl	kpl	1,00	2 427,60	2 427,60	vlastní	individuální
1433			litinové otopné těleso výkon 636W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1434			tovární kompletace:						
1435			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1436			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1437			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1438			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1439			120:1		1,00				
1440	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 9 čl	kpl	2,00	3 549,60	7 099,20	vlastní	individuální
1441			litinové otopné těleso výkon 925W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1442			tovární kompletace:						
1443			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1444			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1445			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1446			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1447			134:2		2,00				
1448	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 10 čl	kpl	35,00	3 923,60	137 326,00	vlastní	individuální
1449			litinové otopné těleso výkon 1022W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1450			tovární kompletace:						
1451			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1452			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1453			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1454			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1455			405a:1		1,00				
1456			318:6		6,00				
1457			338:2		2,00				
1458			326a:1		1,00				
1459			335a:1		1,00				
1460			219:6		6,00				
1461			236a:1		1,00				
1462			142:2		2,00				
1463			229a:1		1,00				
1464			245:6		6,00				
1465			133:1		1,00				
1466			126:1		1,00				
1467			122:6		6,00				
1468	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 11 čl	kpl	2,00	4 297,60	8 595,20	vlastní	individuální
1469			litinové otopné těleso výkon 1118W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						

1470			tovární kompletace:						
1471			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1472			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1473			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1474			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1475			203:1		1,00				
1476			106:1		1,00				
1477	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 12 čl	kpl	6,00	4 671,60	28 029,60	vlastní	individuální
1478			litinové otopné těleso výkon 1214W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1479			tovární kompletace:						
1480			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1481			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1482			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1483			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1484			361:5		5,00				
1485			204:1		1,00				
1486	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 13 čl	kpl	5,00	5 045,60	25 228,00	vlastní	individuální
1487			litinové otopné těleso výkon 1311W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1488			tovární kompletace:						
1489			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1490			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1491			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1492			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1493			201:1		1,00				
1494			254:3		3,00				
1495			223:1		1,00				
1496	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 14 čl	kpl	6,00	5 419,60	32 517,60	vlastní	individuální
1497			litinové otopné těleso výkon 1407W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1498			tovární kompletace:						
1499			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1500			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1501			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1502			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1503			430:1		1,00				
1504			357:1		1,00				
1505			206:1		1,00				
1506			207:1		1,00				
1507			208:1		1,00				
1508			264:1		1,00				
1509	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 15 čl	kpl	36,00	5 793,60	208 569,60	vlastní	individuální
1510			litinové otopné těleso výkon 1503W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1511			tovární kompletace:						
1512			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1513			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1514			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1515			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1516			436:2		2,00				
1517			359a:1		1,00				
1518			213:2		2,00				
1519			205:1		1,00				
1520			212:1		1,00				
1521			209:3		3,00				
1522			211:5		5,00				
1523			221:3		3,00				
1524			267a:1		1,00				
1525			112:1		1,00				
1526			101:1		1,00				
1527			111:2		2,00				
1528			102:1		1,00				
1529			102a:1		1,00				
1530			103:1		1,00				
1531			103a:1		1,00				
1532			104:1		1,00				
1533			105:1		1,00				
1534			107:2		2,00				
1535			108:2		2,00				
1536			109:1		1,00				
1537			110:2		2,00				
1538	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	1,00	6 167,60	6 167,60	vlastní	individuální
1539			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1540			tovární kompletace:						
1541			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1542			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1543			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1544			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1545			210:1		1,00				
1546	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 17 čl	kpl	4,00	6 541,60	26 166,40	vlastní	individuální
1547			litinové otopné těleso výkon 1696W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1548			tovární kompletace:						
1549			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1550			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1551			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1552			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1553			408:2		2,00				
1554			143:1		1,00				
1555			116:1		1,00				
1556	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	2,00	6 915,60	13 831,20	vlastní	individuální
1557			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1558			tovární kompletace:						
1559			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1560			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1561			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1562			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1563			431:1		1,00				
1564			217a:1		1,00				
1565	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	1,00	7 289,60	7 289,60	vlastní	individuální
1566			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1567			tovární kompletace:						
1568			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1569			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1570			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1571			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1572			404:1		1,00				
1573	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 20 čl	kpl	17,00	7 663,60	130 281,20	vlastní	individuální

1574			litinové otopné těleso výkon 1985W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou							
1575			tovární kompletace:							
1576			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa							
1577			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010							
1578			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010							
1579			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink							
1580			428:1		1,00					
1581			316a:1		1,00					
1582			214:3		3,00					
1583			231:6		6,00					
1584			170:1		1,00					
1585			124:1		1,00					
1586			119a:1		1,00					
1587			113:3		3,00					
1588	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 22 čl	kpl	4,00	8 411,60	33 646,40	vlastní	individuální	
1589			litinové otopné těleso výkon 2177W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou							
1590			tovární kompletace:							
1591			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa							
1592			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010							
1593			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010							
1594			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink							
1595			401:2		2,00					
1596			413:1		1,00					
1597			417:1		1,00					
1598	735 11-5016	SO01.1	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 26 čl	kpl	2,00	9 907,60	19 815,20	vlastní	individuální	
1599			litinové otopné těleso výkon 2563W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou							
1600			tovární kompletace:							
1601			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa							
1602			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010							
1603			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010							
1604			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink							
1605			432:2		2,00					
1606	998735103R00	SO01.1	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	12,35	1 870,00	23 094,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I	
1607	3	SO 02	Svislé a kompletní konstrukce				15 165,09			
1608	346244361R00	SO 02	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	39,04	388,45	15 165,09	RTS 2018/I	RTS 2017/I	
1609			Začátek provozního součtu							
1610			t9 322:3		3,00					
1611			t10 322:2+4,4		6,40					
1612										
1613			t11 323:2,4+3		5,40					
1614			t12 323:2,4+3,2		5,60					
1615			t13' 324:2		2,00					
1616			t19" 324:4,2+2,4		6,60					
1617			t5' 127:2		2,00					
1618			t9 129 +130:4,8+2,6		7,40					
1619			t10 130:2+3,6		5,60					
1620			t11 131:2,4+3,6		6,00					
1621			t12 132:2,4+3,6		6,00					
1622			t14 144:4		4,00					
1623			t7 158:3		3,00					
1624			t7' 145e:12		12,00					
1625			t6 145a:4		4,00					
1626			t8 149:2,4+2		4,40					
1627			t16 149:2		2,00					
1628			t15 149:2+2		4,00					
1629			t19" 154c:3,6		3,60					
1630			t19' 154a:1,6		1,60					
1631			t20 136:4+2,4		6,40					
1632			t21 136:7+3,6		10,60					
1633			t38 137:1,8+3,6		5,40					
1634			t39 159:1,8+3,2		5,00					
1635			t46 160+161:6+1,8		7,80					
1636			t47 161:1,8+1,8		3,60					
1637			t48 163:4+2		6,00					
1638			t50 164:2,8		2,80					
1639			t52 164a+165:1,8+3		4,80					
1640			t53 165+166a:3,6+1,8		5,40					
1641			t54 168:2		2,00					
1642			t55 168:2+3,6		5,60					
1643			t58 173:3+1,6		4,60					
1644			t59 173+172:7+3		10,00					
1645			t51 176a:6		6,00					
1646			t49 167:3,6+2,4		6,00					
1647			t45 167:3+3,2		6,20					
1648			t44 167:2,4		2,40					
1649										
1650			Konec provozního součtu							
1651			195,2*0,2		39,04					
1652	97	SO 02	Prorážení otvorů				20 169,24			
1653	974031155R00	SO 02	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	195,20	103,33	20 169,24	RTS 2018/I	RTS 2017/I	
1654			t9 322:3		3,00					
1655			t10 322:2+4,4		6,40					
1656			t11 323:2,4+3		5,40					
1657			t12 323:2,4+3,2		5,60					
1658			t13' 324:2		2,00					
1659			t19" 324:4,2+2,4		6,60					
1660			t5' 127:2		2,00					
1661			t9 129 +130:4,8+2,6		7,40					
1662			t10 130:2+3,6		5,60					
1663			t11 131:2,4+3,6		6,00					
1664			t12 132:2,4+3,6		6,00					
1665			t14 144:4		4,00					
1666			t7 158:3		3,00					
1667			t7' 145e:12		12,00					
1668			t6 145a:4		4,00					
1669			t8 149:2,4+2		4,40					
1670			t16 149:2		2,00					
1671			t15 149:2+2		4,00					
1672			t19" 154c:3,6		3,60					
1673			t19' 154a:1,6		1,60					
1674			t20 136:4+2,4		6,40					
1675			t21 136:7+3,6		10,60					
1676			t38 137:1,8+3,6		5,40					

1677			t39 159:1,8+3,2		5,00				
1678			t46 160+161:6+1,8		7,80				
1679			t47 161:1,8+1,8		3,60				
1680			t48 163:4+2		6,00				
1681			t50 164:2,8		2,80				
1682			t52 164a+165:1,8+3		4,80				
1683			t53 165+166a:3,6+1,8		5,40				
1684			t54 168:2		2,00				
1685			t55 168:2+3,6		5,60				
1686			t58 173:3+1,6		4,60				
1687			t59 173+172:7+3		10,00				
1688			t51 176a:6		6,00				
1689			t49 167:3,6+2,4		6,00				
1690			t45 167:3+3,2		6,20				
1691			t44 167:2,4		2,40				
1692	99	SO 02	Staveništní přesun hmot				127,50		
1693	998734103R00	SO 02	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,10	1 275,00	127,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1694	722	SO 02	Vnitřní vodovod				6 621,87		
1695	7221815/13	SO 02	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	195,20	33,92	6 621,87	vlastní	individuální
1696			t9 322:3		3,00				
1697			t10 322:2+4,4		6,40				
1698			t11 323:2,4+3		5,40				
1699			t12 323:2,4+3,2		5,60				
1700			t13' 324:2		2,00				
1701			t19" 324:4,2+2,4		6,60				
1702			t5' 127:2		2,00				
1703			t9 129 +130:4,8+2,6		7,40				
1704			t10 130:2+3,6		5,60				
1705			t11 131:2,4+3,6		6,00				
1706			t12 132:2,4+3,6		6,00				
1707			t14 144:4		4,00				
1708			t7 158:3		3,00				
1709			t7" 145e:12		12,00				
1710			t6 145a:4		4,00				
1711			t8 149:2,4+2		4,40				
1712			t16 149:2		2,00				
1713			t15 149:2+2		4,00				
1714			t19" 154c:3,6		3,60				
1715			t19' 154a:1,6		1,60				
1716			t20 136:4+2,4		6,40				
1717			t21 136:7+3,6		10,60				
1718			t38 137:1,8+3,6		5,40				
1719			t39 159:1,8+3,2		5,00				
1720			t46 160+161:6+1,8		7,80				
1721			t47 161:1,8+1,8		3,60				
1722			t48 163:4+2		6,00				
1723			t50 164:2,8		2,80				
1724			t52 164a+165:1,8+3		4,80				
1725			t53 165+166a:3,6+1,8		5,40				
1726			t54 168:2		2,00				
1727			t55 168:2+3,6		5,60				
1728			t58 173:3+1,6		4,60				
1729			t59 173+172:7+3		10,00				
1730			t51 176a:6		6,00				
1731			t49 167:3,6+2,4		6,00				
1732			t45 167:3+3,2		6,20				
1733			t44 167:2,4		2,40				
1734	733	SO 02	Rozvod potrubí				31 283,46		
1735	733113113R00	SO 02	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	61,00	55,08	3 359,88	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1736	7331615x1,2	SO 02	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	195,20	137,99	26 935,45	vlastní	individuální
1737			t9 322:3		3,00				
1738			t10 322:2+4,4		6,40				
1739			t11 323:2,4+3		5,40				
1740			t12 323:2,4+3,2		5,60				
1741			t13' 324:2		2,00				
1742			t19" 324:4,2+2,4		6,60				
1743			t5' 127:2		2,00				
1744			t9 129 +130:4,8+2,6		7,40				
1745			t10 130:2+3,6		5,60				
1746			t11 131:2,4+3,6		6,00				
1747			t12 132:2,4+3,6		6,00				
1748			t14 144:4		4,00				
1749			t7 158:3		3,00				
1750			t7" 145e:12		12,00				
1751			t6 145a:4		4,00				
1752			t8 149:2,4+2		4,40				
1753			t16 149:2		2,00				
1754			t15 149:2+2		4,00				
1755			t19" 154c:3,6		3,60				
1756			t19' 154a:1,6		1,60				
1757			t20 136:4+2,4		6,40				
1758			t21 136:7+3,6		10,60				
1759			t38 137:1,8+3,6		5,40				
1760			t39 159:1,8+3,2		5,00				
1761			t46 160+161:6+1,8		7,80				
1762			t47 161:1,8+1,8		3,60				
1763			t48 163:4+2		6,00				
1764			t50 164:2,8		2,80				
1765			t52 164a+165:1,8+3		4,80				
1766			t53 165+166a:3,6+1,8		5,40				
1767			t54 168:2		2,00				
1768			t55 168:2+3,6		5,60				
1769			t58 173:3+1,6		4,60				
1770			t59 173+172:7+3		10,00				
1771			t51 176a:6		6,00				
1772			t49 167:3,6+2,4		6,00				
1773			t45 167:3+3,2		6,20				
1774			t44 167:2,4		2,40				
1775	998733103R00	SO 02	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,16	6 375,00	988,13	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1776	734	SO 02	Armatury				23 750,41		
1777	73422trv dn15	SO 02	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	61,00	223,75	13 648,48	vlastní	individuální
1778	73426rš dn15	SO 02	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	61,00	165,61	10 101,94	vlastní	individuální

1779	735	SO 02	Otopná tělesa				416 946,26		
1780	735119140R00	SO 02	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	269,59	179,81	48 473,81	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1781			500/160 - 0,29 m2/čl:						
1782			500/100 -0,215 m2/čl:						
1783			322:3*13*0,29		11,31				
1784			323:4*13*0,29		15,08				
1785			324:3*14*0,29		12,18				
1786			127:20*0,29		5,80				
1787			129:20*0,29		5,80				
1788			130:2*14*0,29		8,12				
1789			130:15*0,29		4,35				
1790			131:2*15*0,29		8,70				
1791			132:2*15*0,29		8,70				
1792			144:10*0,29		2,90				
1793			158:15*0,29		4,35				
1794			145e:5*0,215		1,08				
1795			146a:15*0,29		4,35				
1796			149:5*30*0,29		43,50				
1797			154c:7*0,215		1,51				
1798			154a:5*0,215		1,08				
1799			136:4*15*0,29		17,40				
1800			137:2*15*0,29		8,70				
1801			159:2*13*0,29		7,54				
1802			160:15*0,29		4,35				
1803			161:15*0,29		4,35				
1804			161:2*11*0,29		6,38				
1805			163:12*0,29		3,48				
1806			163:15*0,29		4,35				
1807			164:14*0,29		4,06				
1808			164a:15*0,29		4,35				
1809			165:2*12*0,29		6,96				
1810			166a:15*0,29		4,35				
1811			168:3*16*0,29		13,92				
1812			173:3*20*0,29		17,40				
1813			172:15*0,29		4,35				
1814			176a:15*0,29		4,35				
1815			1676:5*10*0,29		14,50				
1816	735 11-5011	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 5 čl	kpl	1,00	1 777,35	1 777,35	vlastní	individuální
1817			litinové otopné těleso výkon 409W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1818			tovární kompletace:						
1819			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1820			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1821			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1822			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1823			154a:1		1,00				
1824	735 11-5011	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 110, 7 čl	kpl	1,00	2 414,85	2 414,85	vlastní	individuální
1825			litinové otopné těleso výkon 559W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1826			tovární kompletace:						
1827			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1828			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1829			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1830			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1831			154c:1		1,00				
1832	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 10 čl	kpl	6,00	3 923,60	23 541,60	vlastní	individuální
1833			litinové otopné těleso výkon 1022W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1834			tovární kompletace:						
1835			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1836			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1837			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1838			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1839			144:1		1,00				
1840			167:5		5,00				
1841	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 11 čl	kpl	2,00	4 297,60	8 595,20	vlastní	individuální
1842			litinové otopné těleso výkon 1118W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1843			tovární kompletace:						
1844			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1845			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1846			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1847			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1848			161:2		2,00				
1849	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 12 čl	kpl	3,00	4 671,60	14 014,80	vlastní	individuální
1850			litinové otopné těleso výkon 1214W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1851			tovární kompletace:						
1852			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1853			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1854			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1855			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1856			163:1		1,00				
1857			164:2		2,00				
1858	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 13 čl	kpl	9,00	5 045,60	45 410,40	vlastní	individuální
1859			litinové otopné těleso výkon 1311W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1860			tovární kompletace:						
1861			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1862			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1863			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1864			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1865			322:3		3,00				
1866			323:4		4,00				
1867			159:2		2,00				
1868	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 14 čl	kpl	6,00	5 419,60	32 517,60	vlastní	individuální
1869			litinové otopné těleso výkon 1407W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1870			tovární kompletace:						
1871			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1872			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1873			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1874			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1875			324:3		3,00				
1876			130:2		2,00				
1877			164:1		1,00				
1878	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 15 čl	kpl	20,00	5 793,60	115 872,00	vlastní	individuální
1879			litinové otopné těleso výkon 1503W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1880			tovární kompletace:						
1881			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1882			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						

1883			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1884			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1885			131:2		2,00				
1886			132:2		2,00				
1887			158:1		1,00				
1888			145a:1		1,00				
1889			136:4		4,00				
1890			137:2		2,00				
1891			160:1		1,00				
1892			161:1		1,00				
1893			163:1		1,00				
1894			164a:1		1,00				
1895			166a:1		1,00				
1896			172:1		1,00				
1897			176a:1		1,00				
1898			130:1		1,00				
1899	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	3,00	6 167,60	18 502,80	vlastní	individuální
1900			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1901			tovární kompletace:						
1902			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1903			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1904			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1905			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1906			168:3		3,00				
1907	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 20 čl	kpl	5,00	7 663,60	38 318,00	vlastní	individuální
1908			litinové otopné těleso výkon 1985W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1909			tovární kompletace:						
1910			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1911			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1912			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1913			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1914			127:1		1,00				
1915			129:1		1,00				
1916			173:3		3,00				
1917	735 11-5016	SO 02	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 30 čl	kpl	5,00	11 403,60	57 018,00	vlastní	individuální
1918			litinové otopné těleso výkon 2948W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1919			tovární kompletace:						
1920			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1921			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1922			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1923			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1924			149:5		5,00				
1925	998735103R00	SO 02	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	5,74	1 827,50	10 489,85	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1926	3	SO 03	Svislé a kompletní konstrukce				3 262,98		
1927	346244361R00	SO 03	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	8,40	388,45	3 262,98	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1928			Začátek provozního součtu						
1929			t20 340:2+3,6		5,60				
1930			t21 340:3,6+7		10,60				
1931			t38 341:2+3		5,00				
1932			t39 342:2		2,00				
1933			t39 343:3,6		3,60				
1934			t46 343a:5,6		5,60				
1935			t46 344:2		2,00				
1936			t47 344:2+2		4,00				
1937			t48 344:3,6		3,60				
1938			Konec provozního součtu						
1939			42*0,2		8,40				
1940	97	SO 03	Prorážení otvorů				4 339,69		
1941	974031155R00	SO 03	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	42,00	103,33	4 339,69	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1942			t20 340:2+3,6		5,60				
1943			t21 340:3,6+7		10,60				
1944			t38 341:2+3		5,00				
1945			t39 342:2		2,00				
1946			t39 343:3,6		3,60				
1947			t46 343a:5,6		5,60				
1948			t46 344:2		2,00				
1949			t47 344:2+2		4,00				
1950			t48 344:3,6		3,60				
1951	99	SO 03	Staveništní přesun hmot				25,50		
1952	998734103R00	SO 03	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02	1 275,00	25,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1953	722	SO 03	Vnitřní vodovod				1 424,79		
1954	7221815/13	SO 03	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	42,00	33,92	1 424,79	vlastní	individuální
1955			t20 340:2+3,6		5,60				
1956			t21 340:3,6+7		10,60				
1957			t38 341:2+3		5,00				
1958			t39 342:2		2,00				
1959			t39 343:3,6		3,60				
1960			t46 343a:5,6		5,60				
1961			t46 344:2		2,00				
1962			t47 344:2+2		4,00				
1963			t48 344:3,6		3,60				
1964	733	SO 03	Rozvod potrubí				6 728,33		
1965	733113113R00	SO 03	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	13,00	55,08	716,04	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1966	7331615x1,2	SO 03	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	42,00	137,99	5 795,54	vlastní	individuální
1967			t20 340:2+3,6		5,60				
1968			t21 340:3,6+7		10,60				
1969			t38 341:2+3		5,00				
1970			t39 342:2		2,00				
1971			t39 343:3,6		3,60				
1972			t46 343a:5,6		5,60				
1973					2,00				
1974			t47 344:2+2		4,00				
1975			t48 344:3,6		3,60				
1976	998733103R00	SO 03	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,34	637,50	216,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1977	734	SO 03	Armatury				5 061,56		
1978	73422trv dn15	SO 03	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	13,00	223,75	2 908,69	vlastní	individuální
1979	73426rš dn15	SO 03	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	13,00	165,61	2 152,87	vlastní	individuální
1980	735	SO 03	Otopná tělesa				97 757,10		
1981	735119140R00	SO 03	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	63,22	179,81	11 367,52	RTS 2018/I	RTS 2017/I
1982			500/160 - 0,29 m2/čl:						

1983			340:4*19*0,29		22,04				
1984			341:2*18*0,29		10,44				
1985			342:17*0,29		4,93				
1986			343:15*0,29		4,35				
1987			343a:18*0,29		5,22				
1988			344:20*0,29		5,80				
1989			344:3*12*0,29		10,44				
1990	735 11-5016019	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	4,00	7 289,60	29 158,40	vlastní	individuální
1991			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
1992			tovární kompletace:						
1993			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
1994			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
1995			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
1996			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
1997			340:4		4,00				
1998	735 11-5016012	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 12 čl	kpl	3,00	4 671,60	14 014,80	vlastní	individuální
1999			litinové otopné těleso výkon 1214W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2000			tovární kompletace:						
2001			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2002			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2003			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2004			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2005			344:3		3,00				
2006	735 11-5016018	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	3,00	6 915,60	20 746,80	vlastní	individuální
2007			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2008			tovární kompletace:						
2009			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2010			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2011			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2012			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2013			341:2		2,00				
2014			343a:1		1,00				
2015	735 11-5016020	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 20 čl	kpl	1,00	7 663,60	7 663,60	vlastní	individuální
2016			litinové otopné těleso výkon 1985W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2017			tovární kompletace:						
2018			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2019			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2020			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2021			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2022			344:1		1,00				
2023	735 11-5016017	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 17 čl	kpl	1,00	6 541,60	6 541,60	vlastní	individuální
2024			litinové otopné těleso výkon 1696W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2025			tovární kompletace:						
2026			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2027			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2028			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2029			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2030			342:1		1,00				
2031	735 11-5016015	SO 03	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 15 čl	kpl	1,00	5 793,60	5 793,60	vlastní	individuální
2032			litinové otopné těleso výkon 1503W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2033			tovární kompletace:						
2034			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2035			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2036			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2037			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2038			343:1		1,00				
2039	998735103R00	SO 03	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,35	1 827,50	2 470,78	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2040	3	SO 04	Svislé a kompletní konstrukce				7 613,62		
2041	346244361R00	SO 04	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	19,60	388,45	7 613,62	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2042			Začátek provozního součtu						
2043			t11 223a:3,6		3,60				
2044			t12 223a:2,2+3,6		5,80				
2045			t13' 224:2		2,00				
2046			t19" 224:4,4		4,40				
2047			t19" 222a:2,2		2,20				
2048			t20 285:3		3,00				
2049			t20 244:2		2,00				
2050			t21 244:6,2+3,2		9,40				
2051			t38 246:1,6		1,60				
2052			t38 222:3,2		3,20				
2053			t39 225:1,8		1,80				
2054			t39 226:2,8		2,80				
2055			t46 250:5,6		5,60				
2056			t46 253a:1,6		1,60				
2057			t47 253b:2+2		4,00				
2058			t48 253b:4		4,00				
2059			t48 255:1,8		1,80				
2060			t50 259:2,4		2,40				
2061			t52 256:2,4		2,40				
2062			t52 257:3		3,00				
2063			t53 258:3,2		3,20				
2064			t53 260:1,8		1,80				
2065			t54 251:1,8		1,80				
2066			t55 251:2+3,2		5,20				
2067			t58 248:6,4+2,4		8,80				
2068			t58 249:3,8		3,80				
2069			t59 249:6,8		6,80				
2070			Konec provozního součtu						
2071			98*0,2		19,60				
2072	97	SO 04	Prorážení otvorů				10 125,95		
2073	974031155R00	SO 04	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	98,00	103,33	10 125,95	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2074			t11 223a:3,6		3,60				
2075			t12 223a:2,2+3,6		5,80				
2076			t13' 224:2		2,00				
2077			t19" 224:4,4		4,40				
2078			t19" 222a:2,2		2,20				
2079			t20 285:3		3,00				
2080			t20 244:2		2,00				
2081			t21 244:6,2+3,2		9,40				
2082			t38 246:1,6		1,60				
2083			t38 222:3,2		3,20				
2084			t39 225:1,8		1,80				
2085			t39 226:2,8		2,80				

2086			t46 250:5,6		5,60				
2087			t46 253a:1,6		1,60				
2088			t47 253b:2+2		4,00				
2089			t48 253b:4		4,00				
2090			t48 255:1,8		1,80				
2091			t50 259:2,4		2,40				
2092			t52 256:2,4		2,40				
2093			t52 257:3		3,00				
2094			t53 258:3,2		3,20				
2095			t53 260:1,8		1,80				
2096			t54 251:1,8		1,80				
2097			t55 251:2+3,2		5,20				
2098			t58 248:6,4+2,4		8,80				
2099			t58 249:3,8		3,80				
2100			t59 249:6,8		6,80				
2101	99	SO 04	Staveništní přesun hmot				51,00		
2102	998734103R00	SO 04	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,04	1 275,00	51,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2103	722	SO 04	Vnitřní vodovod				3 324,50		
2104	7221815/13	SO 04	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	98,00	33,92	3 324,50	vlastní	individuální
2105			t11 223a:3,6		3,60				
2106			t12 223a:2,2+3,6		5,80				
2107			t13' 224:2		2,00				
2108			t19" 224:4,4		4,40				
2109			t19" 222a:2,2		2,20				
2110			t20 285:3		3,00				
2111			t20 244:2		2,00				
2112			t21 244:6,2+3,2		9,40				
2113			t38 246:1,6		1,60				
2114			t38 222:3,2		3,20				
2115			t39 225:1,8		1,80				
2116			t39 226:2,8		2,80				
2117			t46 250:5,6		5,60				
2118			t46 253a:1,6		1,60				
2119			t47 253b:2+2		4,00				
2120			t48 253b:4		4,00				
2121			t48 255:1,8		1,80				
2122			t50 259:2,4		2,40				
2123			t52 256:2,4		2,40				
2124			t52 257:3		3,00				
2125			t53 258:3,2		3,20				
2126			t53 260:1,8		1,80				
2127			t54 251:1,8		1,80				
2128			t55 251:2+3,2		5,20				
2129			t58 248:6,4+2,4		8,80				
2130			t58 249:3,8		3,80				
2131			t59 249:6,8		6,80				
2132	733	SO 04	Rozvod potrubí				15 782,73		
2133	733113113R00	SO 04	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	32,00	55,08	1 762,56	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2134	7331615x1,2	SO 04	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	98,00	137,99	13 522,92	vlastní	individuální
2135			t11 223a:3,6		3,60				
2136			t12 223a:2,2+3,6		5,80				
2137			t13' 224:2		2,00				
2138			t19" 224:4,4		4,40				
2139			t19" 222a:2,2		2,20				
2140			t20 285:3		3,00				
2141			t20 244:2		2,00				
2142			t21 244:6,2+3,2		9,40				
2143			t38 246:1,6		1,60				
2144			t38 222:3,2		3,20				
2145			t39 225:1,8		1,80				
2146			t39 226:2,8		2,80				
2147			t46 250:5,6		5,60				
2148			t46 253a:1,6		1,60				
2149			t47 253b:2+2		4,00				
2150			t48 253b:4		4,00				
2151			t48 255:1,8		1,80				
2152			t50 259:2,4		2,40				
2153			t52 256:2,4		2,40				
2154			t52 257:3		3,00				
2155			t53 258:3,2		3,20				
2156			t53 260:1,8		1,80				
2157			t54 251:1,8		1,80				
2158			t55 251:2+3,2		5,20				
2159			t58 248:6,4+2,4		8,80				
2160			t58 249:3,8		3,80				
2161			t59 249:6,8		6,80				
2162	998733103R00	SO 04	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,08	6 375,00	497,25	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2163	734	SO 04	Armatury				12 459,23		
2164	73422trv dn15	SO 04	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	32,00	223,75	7 159,86	vlastní	individuální
2165	73426rš dn15	SO 04	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	32,00	165,61	5 299,38	vlastní	individuální
2166	735	SO 04	Otopná tělesa				201 040,88		
2167	735119140R00	SO 04	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	129,63	179,81	23 308,64	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2168			500/160 - 0,29 m2/čl:						
2169			223a:3*13*0,29		11,31				
2170			224:2*15*0,29		8,70				
2171			222a:14*0,29		4,06				
2172			285:15*0,29		4,35				
2173			244:3*20*0,29		17,40				
2174			246:14*0,29		4,06				
2175			222:13*0,29		3,77				
2176			225:13*0,29		3,77				
2177			226:12*0,29		3,48				
2178			250:15*0,29		4,35				
2179			253a:16*0,29		4,64				
2180			253b:3*9*0,29		7,83				
2181			255:14*0,29		4,06				
2182			259:14*0,29		4,06				
2183			256:13*0,29		3,77				
2184			257:13*0,29		3,77				
2185			258:13*0,29		3,77				
2186			260:13*0,29		3,77				

2187			251:3*15*0,29		13,05				
2188			248:2*12*0,29		6,96				
2189			249:2*15*0,29		8,70				
2190	735 11-5016013	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 13 čl	kpl	9,00	5 045,60	45 410,40	vlastní	individuální
2191			litinové otopné těleso výkon 1311W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2192			tovární kompletace:						
2193			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2194			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2195			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2196			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2197			223a:3		3,00				
2198			222:1		1,00				
2199			225:1		1,00				
2200			257:1		1,00				
2201			256:1		1,00				
2202			258:1		1,00				
2203			260:1		1,00				
2204	735 11-5016015	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 15 čl	kpl	8,00	5 793,60	46 348,80	vlastní	individuální
2205			litinové otopné těleso výkon 1503W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2206			tovární kompletace:						
2207			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2208			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2209			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2210			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2211			224:2		2,00				
2212			285:1		1,00				
2213			251:3		3,00				
2214			249:2		2,00				
2215	735 11-5016016	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	1,00	6 167,60	6 167,60	vlastní	individuální
2216			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2217			tovární kompletace:						
2218			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2219			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2220			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2221			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2222			253a:1		1,00				
2223	735 11-5016009	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 9 čl	kpl	3,00	3 549,60	10 648,80	vlastní	individuální
2224			litinové otopné těleso výkon 925W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2225			tovární kompletace:						
2226			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2227			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2228			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2229			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2230			253b:3		3,00				
2231	735 11-5016012	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 12 čl	kpl	3,00	4 671,60	14 014,80	vlastní	individuální
2232			litinové otopné těleso výkon 1214W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2233			tovární kompletace:						
2234			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2235			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2236			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2237			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2238			226:1		1,00				
2239			248:2		2,00				
2240	735 11-5016020	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 20 čl	kpl	3,00	7 663,60	22 990,80	vlastní	individuální
2241			litinové otopné těleso výkon 1985W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2242			tovární kompletace:						
2243			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2244			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2245			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2246			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2247			244:3		3,00				
2248	735 11-5016014	SO 04	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 14 čl	kpl	5,00	5 419,60	27 098,00	vlastní	individuální
2249			litinové otopné těleso výkon 1407W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2250			tovární kompletace:						
2251			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2252			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2253			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2254			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2255			222a:1		1,00				
2256			246:1		1,00				
2257			250:1		1,00				
2258			255:1		1,00				
2259			259:1		1,00				
2260	998735103R00	SO 04	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	2,77	1 827,50	5 053,04	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2261	3	SO 05	Svislé a kompletní konstrukce				5 531,53		
2262	346244361R00	SO 05	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	14,24	388,45	5 531,53	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2263			Začátek provozního součtu						
2264			t34 302:7+3		10,00				
2265			t35 302:1,8		1,80				
2266			t35 301b:3,6		3,60				
2267			t36 301:2,4+3		5,40				
2268			t37 301:5,2		5,20				
2269			t32 308:1,8+3,8		5,60				
2270			t30 304:1,6		1,60				
2271			t30 305:3,8		3,80				
2272			t28 306:1,8		1,80				
2273			t28 307:5,2		5,20				
2274			t25 303:6,4		6,40				
2275			t25 303a:4,6		4,60				
2276			t8 329:2,4+2,4		4,80				
2277			t16 329:3		3,00				
2278			t16 328:2,6		2,60				
2279			t15 328:3+2,8		5,80				
2280			Konec provozního součtu						
2281			71,2*0,2		14,24				
2282	97	SO 05	Prorážení otvorů				7 356,81		
2283	974031155R00	SO 05	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	71,20	103,33	7 356,81	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2284			t34 302:7+3		10,00				
2285			t35 302:1,8		1,80				
2286			t35 301b:3,6		3,60				
2287			t36 301:2,4+3		5,40				
2288			t37 301:5,2		5,20				
2289			t32 308:1,8+3,8		5,60				

2290			t30 304:1,6		1,60				
2291			t30 305:3,8		3,80				
2292			t28 306:1,8		1,80				
2293			t28 307:5,2		5,20				
2294			t25 303:6,4		6,40				
2295			t25 303a:4,6		4,60				
2296			t8 329:2,4+2,4		4,80				
2297			t16 329:3		3,00				
2298			t16 328:2,6		2,60				
2299			t15 328:3+2,8		5,80				
2300	99	SO 05	Staveništní přesun hmot				38,25		
2301	998734103R00	SO 05	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,03	1 275,00	38,25	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2302	722	SO 05	Vnitřní vodovod				2 415,35		
2303	7221815/13	SO 05	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	71,20	33,92	2 415,35	vlastní	individuální
2304			t34 302:7+3		10,00				
2305			t35 302:1,8		1,80				
2306			t35 301b:3,6		3,60				
2307			t36 301:2,4+3		5,40				
2308			t37 301:5,2		5,20				
2309			t32 308:1,8+3,8		5,60				
2310			t30 304:1,6		1,60				
2311			t30 305:3,8		3,80				
2312			t28 306:1,8		1,80				
2313			t28 307:5,2		5,20				
2314			t25 303:6,4		6,40				
2315			t25 303a:4,6		4,60				
2316			t8 329:2,4+2,4		4,80				
2317			t16 329:3		3,00				
2318			t16 328:2,6		2,60				
2319			t15 328:3+2,8		5,80				
2320	733	SO 05	Rozvod potrubí				11 338,50		
2321	733113113R00	SO 05	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	21,00	55,08	1 156,68	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2322	7331615x1,2	SO 05	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	71,20	137,99	9 824,82	vlastní	individuální
2323			t34 302:7+3		10,00				
2324			t35 302:1,8		1,80				
2325			t35 301b:3,6		3,60				
2326			t36 301:2,4+3		5,40				
2327			t37 301:5,2		5,20				
2328			t32 308:1,8+3,8		5,60				
2329			t30 304:1,6		1,60				
2330			t30 305:3,8		3,80				
2331			t28 306:1,8		1,80				
2332			t28 307:5,2		5,20				
2333			t25 303:6,4		6,40				
2334			t25 303a:4,6		4,60				
2335			t8 329:2,4+2,4		4,80				
2336			t16 329:3		3,00				
2337			t16 328:2,6		2,60				
2338			t15 328:3+2,8		5,80				
2339	998733103R00	SO 05	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,06	6 375,00	357,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2340	734	SO 05	Armatury				8 176,37		
2341	73422trv dn15	SO 05	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	21,00	223,75	4 698,66	vlastní	individuální
2342	73426rš dn15	SO 05	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	21,00	165,61	3 477,72	vlastní	individuální
2343	735	SO 05	Otopná tělesa				171 844,58		
2344	735119140R00	SO 05	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	111,36	179,81	20 023,53	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2345			500/160 - 0,29 m2/čl:						
2346			302:3*16*0,29		13,92				
2347			301b:11*0,29		3,19				
2348			301:3*17*0,29		14,79				
2349			308:2*19*0,29		11,02				
2350			304:18*0,29		5,22				
2351			305:18*0,29		5,22				
2352			306:20*0,29		5,80				
2353			307:20*0,29		5,80				
2354			303:20*0,29		5,80				
2355			303a:20*0,29		5,80				
2356			329:3*20*0,29		17,40				
2357			328:3*20*0,29		17,40				
2358	735 11-5016016	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	3,00	6 167,60	18 502,80	vlastní	individuální
2359			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2360			tovární kompletace:						
2361			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2362			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2363			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2364			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2365			302:3		3,00				
2366	735 11-5016011	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 11 čl	kpl	1,00	4 297,60	4 297,60	vlastní	individuální
2367			litinové otopné těleso výkon 1118W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2368			tovární kompletace:						
2369			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2370			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2371			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2372			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2373			301b:1		1,00				
2374	735 11-5016018	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	2,00	6 915,60	13 831,20	vlastní	individuální
2375			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2376			tovární kompletace:						
2377			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2378			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2379			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2380			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2381			304:1		1,00				
2382			305:1		1,00				
2383	735 11-5016017	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 17 čl	kpl	3,00	6 541,60	19 624,80	vlastní	individuální
2384			litinové otopné těleso výkon 1696W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2385			tovární kompletace:						
2386			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2387			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2388			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2389			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2390			301:3		3,00				

2391	735 11-5016020	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 20 čl	kpl	10,00	7 663,60	76 636,00	vlastní	individuální
2392			litinové otopné těleso výkon 1985W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2393			tovární kompletace:						
2394			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2395			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2396			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2397			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2398			306:1		1,00				
2399			307:1		1,00				
2400			303:1		1,00				
2401			303a:1		1,00				
2402			329:3		3,00				
2403			328:3		3,00				
2404	735 11-5016019	SO 05	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	2,00	7 289,60	14 579,20	vlastní	individuální
2405			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2406			tovární kompletace:						
2407			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2408			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2409			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2410			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2411			308:2		2,00				
2412	998735103R00	SO 05	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	2,38	1 827,50	4 349,45	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2413	3	SO 06	Svislé a kompletní konstrukce				2 657,00		
2414	346244361R00	SO 06	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	6,84	388,45	2 657,00	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2415			Začátek provozního součtu						
2416			t25 309:3		3,00				
2417			t24 309:1,8		1,80				
2418			t24 310:4,4		4,40				
2419			t23 309a:5,4		5,40				
2420			t2 312:2		2,00				
2421			t3 312:3		3,00				
2422			t3 313:2		2,00				
2423			t4 313:2,2		2,20				
2424			t5' 320:5,6		5,60				
2425			t9 320:4,8		4,80				
2426			Konec provozního součtu						
2427			34,2*0,2		6,84				
2428	97	SO 06	Prorážení otvorů				3 533,75		
2429	974031155R00	SO 06	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	34,20	103,33	3 533,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2430			t25 309:3		3,00				
2431			t24 309:1,8		1,80				
2432			t24 310:4,4		4,40				
2433			t23 309a:5,4		5,40				
2434			t2 312:2		2,00				
2435			t3 312:3		3,00				
2436			t3 313:2		2,00				
2437			t4 313:2,2		2,20				
2438			t5' 320:5,6		5,60				
2439			t9 320:4,8		4,80				
2440	99	SO 06	Staveništní přesun hmot				25,50		
2441	998734103R00	SO 06	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02	1 275,00	25,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2442	722	SO 06	Vnitřní vodovod				1 160,18		
2443	7221815/13	SO 06	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	34,20	33,92	1 160,18	vlastní	individuální
2444			t25 309:3		3,00				
2445			t24 309:1,8		1,80				
2446			t24 310:4,4		4,40				
2447			t23 309a:5,4		5,40				
2448			t2 312:2		2,00				
2449			t3 312:3		3,00				
2450			t3 313:2		2,00				
2451			t4 313:2,2		2,20				
2452			t5' 320:5,6		5,60				
2453			t9 320:4,8		4,80				
2454	733	SO 06	Rozvod potrubí				5 415,88		
2455	7331615x1,2	SO 06	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	34,20	137,99	4 719,22	vlastní	individuální
2456			t25 309:3		3,00				
2457			t24 309:1,8		1,80				
2458			t24 310:4,4		4,40				
2459			t23 309a:5,4		5,40				
2460			t2 312:2		2,00				
2461			t3 312:3		3,00				
2462			t3 313:2		2,00				
2463			t4 313:2,2		2,20				
2464			t5' 320:5,6		5,60				
2465			t9 320:4,8		4,80				
2466	733113113R00	SO 06	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,00	55,08	660,96	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2467	998733103R00	SO 06	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,03	1 275,00	35,70	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2468	734	SO 06	Armatury				4 672,21		
2469	73422trv dn15	SO 06	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	12,00	223,75	2 684,95	vlastní	individuální
2470	73426rš dn15	SO 06	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	12,00	165,61	1 987,27		
2471	735	SO 06	Otopná tělesa				99 941,38	vlastní	individuální
2472	735119140R00	SO 06	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	60,32	179,81	10 846,08	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2473			500/160 - 0,29 m2/čl:						
2474			309:2*19*0,29		11,02				
2475			310:18*0,29		5,22				
2476			309a:2*19*0,29		11,02				
2477			312:2*18*0,29		10,44				
2478			313:2*18*0,29		10,44				
2479			320:3*14*0,29		12,18				
2480	735 11-5016019	SO 06	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	5,00	7 289,60	36 448,00	vlastní	individuální
2481			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2482			tovární kompletace:						
2483			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2484			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2485			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2486			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2487			309:3		3,00				
2488			309a:2		2,00				
2489	735 11-5016018	SO 06	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	5,00	6 915,60	34 578,00	vlastní	individuální
2490			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2491			tovární kompletace:						

2492			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2493			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2494			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2495			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2496			310:1		1,00				
2497			312:2		2,00				
2498			31:2		2,00				
2499	735 11-5016014	SO 06	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 14 čl	kpl	3,00	5 419,60	16 258,80	vlastní	individuální
2500			litinové otopné těleso výkon 1407W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou			0			
2501			tovární kompletace:						
2502			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2503			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2504			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2505			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2506			320:3		3,00				
2507	998735103R00	SO 06	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,42	1 275,00	1 810,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2508	3	SO 07	Svislé a kompletní konstrukce				3 200,83		
2509	346244361R00	SO 07	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	8,24	388,45	3 200,83	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2510			Začátek provozního součtu						
2511			t59 356:7,2		7,20				
2512			t58 356:5,2		5,20				
2513			t58 355a:7		7,00				
2514			t55 354:5,2		5,20				
2515			t54 354:2,4		2,40				
2516			t53 353:2		2,00				
2517			t53 352:3		3,00				
2518			t52 351:3		3,00				
2519			t52 350:2		2,00				
2520			t50 349:2,2		2,20				
2521			t48 345:2		2,00				
2522			Konec provozního součtu						
2523			41,2*0,2		8,24				
2524	97	SO 07	Prorážení otvorů				4 257,03		
2525	974031155R00	SO 07	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	41,20	103,33	4 257,03	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2526			t59 356:7,2		7,20				
2527			t58 356:5,2		5,20				
2528			t58 355a:7		7,00				
2529			t55 354:5,2		5,20				
2530			t54 354:2,4		2,40				
2531			t53 353:2		2,00				
2532			t53 352:3		3,00				
2533			t52 351:3		3,00				
2534			t52 350:2		2,00				
2535			t50 349:2,2		2,20				
2536			t48 345:2		2,00				
2537	99	SO 07	Staveništní přesun hmot				63,75		
2538	998734103R00	SO 07	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,05	1 275,00	63,75	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2539	722	SO 07	Vnitřní vodovod				1 397,65		
2540	7221815/13	SO 07	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	41,20	33,92	1 397,65	vlastní	individuální
2541			t59 356:7,2		7,20				
2542			t58 356:5,2		5,20				
2543			t58 355a:7		7,00				
2544			t55 354:5,2		5,20				
2545			t54 354:2,4		2,40				
2546			t53 353:2		2,00				
2547			t53 352:3		3,00				
2548			t52 351:3		3,00				
2549			t52 350:2		2,00				
2550			t50 349:2,2		2,20				
2551			t48 345:2		2,00				
2552	733	SO 07	Rozvod potrubí				6 611,56		
2553	733113113R00	SO 07	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	13,00	55,08	716,04	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2554	7331615x1,2	SO 07	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	41,20	137,99	5 685,15	vlastní	individuální
2555			t59 356:7,2		7,20				
2556			t58 356:5,2		5,20				
2557			t58 355a:7		7,00				
2558			t55 354:5,2		5,20				
2559			t54 354:2,4		2,40				
2560			t53 353:2		2,00				
2561			t53 352:3		3,00				
2562			t52 351:3		3,00				
2563			t52 350:2		2,00				
2564			t50 349:2,2		2,20				
2565			t48 345:2		2,00				
2566	998733103R00	SO 07	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,03	6 375,00	210,38	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2567	734	SO 07	Armatury				5 061,56		
2568	73422trv dn15	SO 07	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	13,00	223,75	2 908,69	vlastní	individuální
2569	73426rš dn15	SO 07	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	13,00	165,61	2 152,87	vlastní	individuální
2570	735	SO 07	Otopná tělesa				100 324,34		
2571	735119140R00	SO 07	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	64,96	179,81	11 680,39	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2572			500/160 - 0,29 m2/čl:						
2573			500/110 - 0,215 m2/čl:						
2574			500/70 - 0,12 m2/čl:						
2575			356:3*18*0,29		15,66				
2576			355a:12*0,29		3,48				
2577			354:3*19*0,29		16,53				
2578			353:17*0,29		4,93				
2579			352:16*0,29		4,64				
2580			351:16*0,29		4,64				
2581			350:16*0,29		4,64				
2582			349:18*0,29		5,22				
2583			345:18*0,29		5,22				
2584	735 11-5016018	SO 07	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	5,00	6 915,60	34 578,00	vlastní	individuální
2585			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2586			tovární kompletace:						
2587			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2588			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2589			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2590			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2591			356:3		3,00				
2592			349:1		1,00				

2593			345:1		1,00				
2594	735 11-5016016	SO 07	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	3,00	6 167,60	18 502,80	vlastní	individuální
2595			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2596			tovární kompletace:						
2597			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2598			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2599			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2600			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2601			352:1		1,00				
2602			351:1		1,00				
2603			350:1		1,00				
2604	735 11-5016019	SO 07	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	3,00	7 289,60	21 868,80	vlastní	individuální
2605			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2606			tovární kompletace:						
2607			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2608			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2609			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2610			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2611			354:3		3,00				
2612	735 11-5016017	SO 07	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 17 čl	kpl	1,00	6 541,60	6 541,60	vlastní	individuální
2613			litinové otopné těleso výkon 1696W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2614			tovární kompletace:						
2615			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2616			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2617			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2618			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2619			353:1		1,00				
2620	735 11-5016012	SO 07	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 12 čl	kpl	1,00	4 671,60	4 671,60	vlastní	individuální
2621			litinové otopné těleso výkon 1214W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2622			tovární kompletace:						
2623			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2624			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2625			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2626			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2627			355A:1		1,00				
2628	998735103R00	SO 07	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,39	1 785,00	2 481,15	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2629	3	SO 08	Svislé a kompletní konstrukce				2 602,62		
2630	346244361R00	SO 08	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	6,70	388,45	2 602,62	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2631			Začátek provozního součtu						
2632			t16 409:3		3,00				
2633			t15 409:4		4,00				
2634			t18 415a:1,5		1,50				
2635			t10 429:3,6		3,60				
2636			t11 427:2,4		2,40				
2637			t11 426:3,6		3,60				
2638			t12 425:2,4		2,40				
2639			t12 424:3,6		3,60				
2640			t13 424:3,8		3,80				
2641			t19" 422:3,6		3,60				
2642			t19" 421:2		2,00				
2643			Konec provozního součtu						
2644			33,5*0,2		6,70				
2645	97	SO 08	Prorážení otvorů				3 461,42		
2646	974031155R00	SO 08	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	33,50	103,33	3 461,42	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2647			t16 409:3		3,00				
2648			t15 409:4		4,00				
2649			t18 415a:1,5		1,50				
2650			t10 429:3,6		3,60				
2651			t11 427:2,4		2,40				
2652			t11 426:3,6		3,60				
2653			t12 425:2,4		2,40				
2654			t12 424:3,6		3,60				
2655			t13 424:3,8		3,80				
2656			t19" 422:3,6		3,60				
2657			t19" 421:2		2,00				
2658	99	SO 08	Staveništní přesun hmot				25,50		
2659	998734103R00	SO 08	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02	1 275,00	25,50	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2660	722	SO 08	Vnitřní vodovod				1 136,44		
2661	7221815/13	SO 08	Izolace návlek z pěn. PE. tl.13 mm,tepl.odol. 90°C, max.0,046W/K, na trubku 15x1,2, vč. montáže,spojů	m	33,50	33,92	1 136,44	vlastní	individuální
2662			t16 409:3		3,00				
2663			t15 409:4		4,00				
2664			t18 415a:1,5		1,50				
2665			t10 429:3,6		3,60				
2666			t11 427:2,4		2,40				
2667			t11 426:3,6		3,60				
2668			t12 425:2,4		2,40				
2669			t12 424:3,6		3,60				
2670			t13 424:3,8		3,80				
2671			t19" 422:3,6		3,60				
2672			t19" 421:2		2,00				
2673	733	SO 08	Rozvod potrubí				5 318,02		
2674	7331615x1,2	SO 08	Potr.z uhlíkové oceli vně pozinkované,pro vytápění, vč.tvarovek, kotvení, spoje lisované -15x1,2mm	m	33,50	137,99	4 622,63	vlastní	individuální
2675			t16 409:3		3,00				
2676			t15 409:4		4,00				
2677			t18 415a:1,5		1,50				
2678			t10 429:3,6		3,60				
2679			t11 427:2,4		2,40				
2680			t11 426:3,6		3,60				
2681			t12 425:2,4		2,40				
2682			t12 424:3,6		3,60				
2683			t13 424:3,8		3,80				
2684			t19" 422:3,6		3,60				
2685			t19" 421:2		2,00				
2686	733113113R00	SO 08	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,00	55,08	660,96	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2687	998733103R00	SO 08	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,03	1 275,00	34,43	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2688	734	SO 08	Armatury				4 672,21		
2689	73422trv dn15	SO 08	Ventil termostatický, rohový, dn 15, chrom, termoelektrická hlavice IRC dod MaR	kus	12,00	223,75	2 684,95	vlastní	individuální
2690	73426rš dn15	SO 08	Šroubení radiátorové uzav. a regulační, potrubí 15x1/2" chrom	kus	12,00	165,61	1 987,27	vlastní	individuální
2691	735	SO 08	Otopná tělesa				97 086,33		
2692	735119140R00	SO 08	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	62,93	179,81	11 315,38	RTS 2018/I	RTS 2017/I
2693			500/160 - 0,29 m2/čl:						

2694			500/100 - 0,215 m2/čl:						
2695			500/70 - 0,208 m2/čl:						
2696			409:3*22*0,29		19,14				
2697			415a:13*0,29		3,77				
2698			421:19*0,29		5,51				
2699			422:19*0,29		5,51				
2700			423:19*0,29		5,51				
2701			424:18*0,29		5,22				
2702			425:17*0,29		4,93				
2703			426:16*0,29		4,64				
2704			427:15*0,29		4,35				
2705			429:15*0,29		4,35				
2706	735 11-5016022	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 22 čl	kpl	3,00	8 411,60	25 234,80	vlastní	individuální
2707			litinové otopné těleso výkon 2177W při 75/65/20°C, těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2708			tovární kompletace:						
2709			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2710			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2711			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2712			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2713			409:3		3,00				
2714	735 11-5016013	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 13 čl	kpl	1,00	5 045,60	5 045,60	vlastní	individuální
2715			litinové otopné těleso výkon 1311W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2716			tovární kompletace:						
2717			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2718			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2719			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2720			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2721			415a:1		1,00				
2722	735 11-5016019	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 19 čl	kpl	3,00	7 289,60	21 868,80	vlastní	individuální
2723			litinové otopné těleso výkon 1888W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2724			tovární kompletace:						
2725			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2726			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2727			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2728			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2729			421:1		1,00				
2730			422:1		1,00				
2731			423:1		1,00				
2732	735 11-5016018	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 18 čl	kpl	1,00	6 915,60	6 915,60	vlastní	individuální
2733			litinové otopné těleso výkon 1792W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2734			tovární kompletace:						
2735			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2736			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2737			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2738			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2739			424:1		1,00				
2740	735 11-5016017	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 17 čl	kpl	1,00	6 541,60	6 541,60	vlastní	individuální
2741			litinové otopné těleso výkon 1696W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2742			tovární kompletace:						
2743			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2744			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2745			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2746			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2747			425:1		1,00				
2748	735 11-5016016	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 16 čl	kpl	1,00	6 167,60	6 167,60	vlastní	individuální
2749			litinové otopné těleso výkon 1599W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2750			tovární kompletace:						
2751			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2752			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2753			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2754			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2755			426:1		1,00				
2756	735 11-5016015	SO 08	otopné těleso litinové v 500, hl. 160, 15 čl	kpl	2,00	5 793,60	11 587,20	vlastní	individuální
2757			litinové otopné těleso výkon 1503W při 75/65/20°C,těleso s rozšířenou otopnou čelní plochou						
2758			tovární kompletace:						
2759			2xrůžice 5/4"-1/2", 1xrůžice 5/4"-3/8", 1xrůžice 5/4" plná - pravá, levá dle orientace tělesa						
2760			odvzdušňovací ventil 3/8", vč. vsuvek a těsnění, nástřik barva bílá RAL 9010						
2761			konzoly spodní trubkové do 16 čl. 2 ks, 17-24 čl 3 ks, 25-30 čl 4 ks - RAL 9010						
2762			horní konzoly vrutové - do 20 čl 2 ks, nad 20 čl 3 ks - pozink						
2763			427:1		1,00				
2764			429:1		1,00				
2765	998735103R00	SO 08	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,35	1 785,00	2 409,75	vlastní	individuální

konec

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D1.4.4. VZDUCHOTECHNIKA

Poznámka:	Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena potrubí a zařízení bude obsahovat dodávku a montáž vč. uložení. U řídících prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek.

Položkový rozpočet

P.Č.	Číslo pozice	Popisvýkonu	M.J.	Množství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena montáž	Cena dodávka	Cena montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1		**CELKEMZAD1.4.4.VZDUCHOTECHNIKA**							**8 313 997,16**		
2											
3	**VZ.01**	Aulyaposluchárny(SVobj.)							**2426747,95**	vlastní	individuální
4	**VZ.02**	Učebny 3NP (SV obj.)							**1457489,17**	vlastní	individuální
5	**VZ.03**	Učebny 1.+2.NP (SV obj.)							**2083789,26**	vlastní	individuální
6	**VZ.04**	Laboratoř EEG							**311882,41**	vlastní	individuální
7	**VZ.05**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
8	**VZ.06**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
9	**VZ.07**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
10	**VZ.08**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
11	**VZ.09**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
12	**VZ.10**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
13	**VZ.11**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
14	**VZ.12**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
15	**VZ.13**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
16	**VZ.14**	WC (1.54)							**26549,99**	vlastní	individuální
17	**VZ.15**	WC (2.29, 3.26, 4.15)							**79376,41**	vlastní	individuální
18	**VZ.16**	WC (1.45, 2.35, 3.35, 4.05)							**111880,67**	vlastní	individuální
19	**VZ.17**	WC (1.11, 2.17 3.16)							**53104,07**	vlastní	individuální
20	**VZ.18**	WC (1.17, 3.14)							**41499,67**	vlastní	individuální
21	**VZ.19**	NEOBSAZENO							**0,00**	vlastní	individuální
22	**VZ.20**	ServerovnaP1.45							**160784,94**	vlastní	individuální
23	**VZ.21**	Serverovna2.71							**160784,94**	vlastní	individuální
24	**VZ.22**	Serverovna3.33							**159882,94**	vlastní	individuální
25	**VZ.23**	WC (1.76, 2.67, 3.59)							**52485,22**	vlastní	individuální
26	**VZ.24**	Laboratoř 2.48, 2.51							**636551,91**	vlastní	individuální
27	**VZ.25**	Psychologie3.02							**130676,18**	vlastní	individuální
28	**VZ.26**	Odtah digestoř m.č. 2.51 – příprava potrubí							**10039,92**	vlastní	individuální
29	**VRNVZT**	Ostatní							**410471,50**	vlastní	individuální
31	Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.										
32	Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.										
33	Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.										
34	Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.										
35											
36	***VZ.01***	***Aulyaposluchárny(SVobj.)***									
37	01.01	VZTJ01 - Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, teplovodním ohřívače, reverzibilním DX výměníkem pro chlazení/ohřev vzduchu, horizontální provedení pro venkovní instalaci - sestava viz výkresováдokumentace	ks	1,0	384020,76	76804,48	384020,76	76804,48	**460825,24**	vlastní	individuální
38		*- rozměry - 3264x2500x2282 mm (délka / výška / šířka)*									
39		*- napojovací rozměr 2000x1000*									
40		*- Vp = 16335 m3/h, 450 Pa*									
41		*- Vo = 16335 m3/h, 450 Pa*									
42		*Ekodesign*									
43		*- vyhovuje ErP2018*									
44		*Kategorie jednotky - NRVU. Typ jednotky - BVU*									
45		*Typ pohonu - integrovaný VSD*									
46		*Typ rekuperace (ZZT) - regenerační. Tepelná účinnost rekuperace - 81,3%*									
47		*SFP int = 845 W/m3s-1*									
48		*Průřezová rychlost - 2,01 m/s*									
49		*Ps int. Přívod = 258,25 Pa*									
50		*Ps int. Odvod = 218,45 Pa*									
51		*Účinnost přívodního ventilátoru - 56,1%*									
52		*Účinnost odvodního ventilátoru - 56,77%*									
53		*Vnější netěsnost - <1 %*									
54		*Vnitřní netěsnost - <3%*									
55		*Energetická náročnost, filtry - B*									
56		*Hladina akustického výkonu - 84/71/86/69/64 dB(A) - přívodní/venkovní/odpadní/odvodní/do okolí*									
57		*Panely Ocelové plechy z aluzinc AZ 185*									
58		*Rámové profily Ocelové pozinkované profily (z275) práškove lakované*									
59		*Profily sloupku Ocelové profily z aluzinc AZ 185*									
60		*Rohovníky ABS*									
61		*Izolace 60mm minerální vlna / Hustota 60 kg/m3*									
62		*Odolnost proti korozi Třída C4 podle EN ISO 12944-2: 2000*									
63		*Provozní tlak 0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)*									
64		*0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)*									
65		*Provozní teploty -40/+40 °C (Standardní)*									
66		*-40/+60 °C (Specialní)*									
67		*Klasifikace EN 1886, 2. edice 2008*									
68		*Mechanická pevnost Třída D1 (M)*									
69		*Tesnost skříne -400 Pa: Třída L2 (M)*									
70		*+700 Pa: Třída L2 (M)*									
71		*Netesnost filtru -400 Pa: Třída G1-F9*									
72		*+400 Pa: Třída G1-F9*									
73		*Tepelný prostup Třída T2 (M)*									
74		*Faktor tepelných mostu Třída TB2 (M)*									
75		v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
76		-uzavíracíklapka									
77		- filtr vzduchu, tř. filtrace F7 (65/124/183Pa)									
78		- rotační ZZT - kondenzační (účinnost 81,3%)									
79		- pohon rekuperátoru 1x230V/40W0,7A									
80		-servisníokno									
81		- čistící otvor									

82		- zdvojený ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
83		- EC motor - celkový příkon 2x5,4kW									
84		- teplovodní ohřívač - 46,48 kW; voda 70/50°C; 0,57 kg/s; 5,5 kPa; připojení 5/4"; materiál Cu/Al; zátka pro čidlo protimraz.ochrany									
85		- chladič DX - 71,03 kW; R410A; připojení 2x7/8" / 2x1 1/8"; materiál Cu/Al; sifon									
86		v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
87		- filtr vzduchu, tř. filtrace M5 (25/71/117Pa)									
88		- zdvojený ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
89		- EC motor - celkový příkon 2x5,4kW									
90		-uzaviracíklapka									
91	01.02	Systém VRF pro chlazení a vytápění - komplet 2 ks venkovní kondenzační jednotka 16HP+16HP Inverter - Qch = 90 kW, Qt =100 kW, 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 25,6 kW, I = 40,2 A, Lw = 81 dB(A), Lp(1m) = 64 dB(A), m = 630 kg,max.délkavšechpotrubí1000m,max.35ksvn.jednotek	ks	1,0	293337,29	58667,72	293337,29	58667,72	**352005,01**	vlastní	individuální
92		AHUbox									
93		- Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-42DC včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; 4ks exp. ventilu s cívkou	ks	1,0	15820,75	3161,92	15820,75	3161,92	**18982,67**	vlastní	individuální
94		- Nutné příslušenství k AHUbox-Basic: Nástěnný displej (ovladač)	ks	1,0	3517,80	703,56	3517,80	703,56	**4221,36**	vlastní	individuální
95		- Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení od MaR (0-10V - nastavení teplotv/výkonového faktoru): I/O modul (Seri-Para)	ks	2,0	5141,40	1028,28	10282,80	2056,56	**12339,36**	vlastní	individuální
96		- Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení podle teploty v odtahu/prostoru nebo při děleném výparníku: Externí čidlo teploty	ks	2,0	3552,24	710,94	7104,48	1421,88	**8526,36**	vlastní	individuální
97		- Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení podle teploty v odtahu/prostoru nebo při děleném výparníku: Externí čidlo teploty	ks	2,0	6929,00	1385,80	13858,00	2771,60	**16629,60**	vlastní	individuální
98		- Montáž displeje a montážní sady AHUBOX do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	492,00	0,00	984,00	0,00	**984,00**	vlastní	individuální
99		- Montáž I/O modulu (Seri-Para) CZ-CAPBC2 do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	984,00	0,00	1968,00	0,00	**1968,00**	vlastní	individuální
100		Refnety:			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
101		-Trefnetvenkovní	ks	2,0	1347,10	269,78	2694,19	539,56	**3233,75**	vlastní	individuální
102		- Y refnet vnitřní	ks	10,0	1347,10	269,78	13470,96	2697,80	**16168,76**	vlastní	individuální
103		-RAPventil	ks	7,0	1599,00	319,80	11193,00	2238,60	**13431,60**	vlastní	individuální
104		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
105		- 22,22 mm (7,8")	bm	16,0	295,20	59,04	4723,20	944,64	**5667,84**	vlastní	individuální
106		- 28,58 mm (1 1/8")	bm	16,0	344,40	68,88	5510,40	1102,08	**6612,48**	vlastní	individuální
107		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	287,00	16445,10	2740,85	**19185,95**	vlastní	individuální
108		Montážní činnosti			0,00	0,00			**0,00**	vlastní	individuální
109		- oživení a zprovoznění	hod	32,0	451,00	0,00	14432,00	0,00	**14432,00**	vlastní	individuální
110		- kabeláž	bm	865,0	30,75	6,56	26598,75	5674,40	**32273,15**	vlastní	individuální
111		-revizeelektro	hod	8,0	820,00	0,00	6560,00	0,00	**6560,00**	vlastní	individuální
112		Montážní a závěsový materiál	kg	110,0	90,20	18,04	9922,00	1984,40	**11906,40**	vlastní	individuální
113		Spojovací a těsnící materiál	kg	45,0	90,20	18,04	4059,00	811,80	**4870,80**	vlastní	individuální
114		Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
115	01.03	THH 1000x1500/2000	ks	4,0	39286,20	7857,24	157144,80	31428,96	**188573,76**	vlastní	individuální
116	01.04	THH 1000x1400/2000	ks	1,0	28548,79	5710,48	28548,79	5710,48	**34259,27**	vlastní	individuální
117	01.05	THH 800x300/1500	ks	2,0	6813,22	1362,84	13626,43	2725,68	**16352,11**	vlastní	individuální
118	01.05	THH 800x300/1500	ks	2,0	6813,22	1362,84	13626,43	2725,68	**16352,11**	vlastní	individuální
119	01.05	THH 800x300/1500	ks	2,0	6813,22	1362,84	13626,43	2725,68	**16352,11**	vlastní	individuální
120	01.06	THH 400x300/1500	ks	4,0	3597,50	719,96	14390,02	2879,84	**17269,86**	vlastní	individuální
121	01.06	THH 400x300/1500	ks	2,0	3597,50	719,96	7195,01	1439,92	**8634,93**	vlastní	individuální
122		Hranatá požární klapka - dle požadavkům ČSN EN 15650. Přezkoušeno na protipožární vlastnosti podle ČSN EN 1366-2. Zařazeno dle ČSN EN 13501-3. Třída požární odolnosti až do EI 120 S. Vhodné pro instalace do masivních stěn, stropních desek a lehkých příček. Instalace je nezávislá na směru proudění vzduchu. Přístup ke spouštěcímu zařízení zvenku pro snadnou kontrolu.									
123	01.07	PPK/500x800/servopohon 1x230 - bez proudu ZAVŘENO	ks	2,0	5804,62	1161,12	11609,23	2322,24	**13931,47**	vlastní	individuální
124	01.08	PPK/250x800/servopohon 1x230 - bez proudu ZAVŘENO	ks	2,0	5308,68	1061,90	10617,36	2123,80	**12741,16**	vlastní	individuální
125		VAV - Regulátor s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + Dodatečný tlumič typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry, Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu. Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku. Vložka je z minerální vlny. Minerální vlna - Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé. Známka kvality RAL-GZ 388.Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES.									
126	01.09	VAV-Regulátor800x300	ks	2,0	14161,73	2833,10	28323,46	5666,20	**33989,66**	vlastní	individuální
127	01.09	VAV-Regulátor800x300	ks	2,0	14161,73	2833,10	28323,46	5666,20	**33989,66**	vlastní	individuální
128	01.09	VAV-Regulátor800x300	ks	2,0	14161,73	2833,10	28323,46	5666,20	**33989,66**	vlastní	individuální
129	01.10	VAV-Regulátor400x300	ks	4,0	11773,56	2355,04	47094,24	9420,16	**56514,40**	vlastní	individuální
130	01.10	VAV-Regulátor400x300	ks	2,0	11773,56	2355,04	23547,12	4710,08	**28257,20**	vlastní	individuální
131		Protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného polechu sk. I, se sítem proti hmyzu, nátěr podle architekta					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
132	01.11	PŽA-P/3000x1000/S	ks	2,0	7670,28	1534,22	15340,56	3068,44	**18409,00**	vlastní	individuální
133	01.12	PŽA-P/1000x900/S	ks	1,0	2458,03	492,00	2458,03	492,00	**2950,03**	vlastní	individuální
134		Textilnívyústka					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
135		Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, sráživost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá									
136	01.13	Tvar Půlkruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka 6200 mm, První konec Začátek - přechod SC500-400x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1600 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	10270,01	2054,10	20540,02	4108,20	**24648,22**	vlastní	individuální
137	01.13	Tvar Půlkruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka 6200 mm, První konec Začátek - přechod SC500-400x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1600 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	10270,01	2054,10	10270,01	2054,10	**12324,11**	vlastní	individuální
138	01.14	Tvar Půlkruhový, Rozměr 710 mm, Celková délka 15700 mm, První konec Začátek - přechod SC710-800x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 3320/3200 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	35628,67	7125,80	35628,67	7125,80	**42754,47**	vlastní	individuální
139	01.14	Tvar Půlkruhový, Rozměr 710 mm, Celková délka 15700 mm, První konec Začátek - přechod SC710-800x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 3320/3200 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	35628,67	7125,80	71257,34	14251,60	**85508,94**	vlastní	individuální
140	01.14	Tvar Půlkruhový, Rozměr 710 mm, Celková délka 15700 mm, První konec Začátek - přechod SC710-800x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 3320/3200 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	35628,67	7125,80	35628,67	7125,80	**42754,47**	vlastní	individuální
141		Odváděcí vyústka pro 4-hranné potrubí									

142		Ventilační mřížka jako hliníková mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO5135.Úhlovérámy al amelyjsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
143	01.15	Velikost425x225	ks	8,0	519,55	103,91	4156,42	831,28	**4987,70**	vlastní	individuální
144	01.15	Velikost425x225	ks	8,0	519,55	103,91	4156,42	831,28	**4987,70**	vlastní	individuální
145	01.15	Velikost425x225	ks	8,0	519,55	103,91	4156,42	831,28	**4987,70**	vlastní	individuální
146	01.16	Velikost425x125	ks	8,0	362,11	72,42	2896,90	579,38	**3476,28**	vlastní	individuální
147	01.16	Velikost425x125	ks	4,0	362,11	72,42	1448,45	289,69	**1738,14**	vlastní	individuální
148	01.17	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
149		-rovnépotrubí	m2	320,6	352,60	70,52	113043,56	22608,71	**135652,27**	vlastní	individuální
150		-tvarovky	m2	200,8	401,80	80,36	80681,44	16136,29	**96817,73**	vlastní	individuální
151	01.17	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
152		-rovnépotrubí	m2	28,0	352,60	70,52	9872,80	1974,56	**11847,36**	vlastní	individuální
153		-tvarovky	m2	25,0	401,80	80,36	10045,00	2009,00	**12054,00**	vlastní	individuální
154	01.17	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
155		-rovnépotrubí	m2	55,5	352,60	70,52	19569,30	3913,86	**23483,16**	vlastní	individuální
156		-tvarovky	m2	49,8	401,80	80,36	20009,64	4001,93	**24011,57**	vlastní	individuální
157	01.17	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
158		-rovnépotrubí	m2	32,8	352,60	70,52	11565,28	2313,06	**13878,34**	vlastní	individuální
159		-tvarovky	m2	28,8	401,80	80,36	11571,84	2314,37	**13886,21**	vlastní	individuální
160	01.17	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
161		-rovnépotrubí	m2	33,4	352,60	70,52	11776,84	2355,37	**14132,21**	vlastní	individuální
162		-tvarovky	m2	29,2	401,80	80,36	11732,56	2346,51	**14079,07**	vlastní	individuální
163	01.18	Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem minerální vata 80 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny.	m2	6,8	328,00	65,60	2230,40	446,08	**2676,48**	vlastní	individuální
164	01.19	Tepelná izolace vzduchovodu ve venkovním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.100mmsALfolií,natrny.Oplechováníproti povětrnostním vlivům ocelovým pozinkovaným plechem sk. I ve vodpotěsném púrovedení	m2	50,4	369,00	73,80	18597,60	3719,52	**22317,12**	vlastní	individuální
165	01.20	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.40mmsALfolií,natrny.	m2	52,8	287,00	57,40	15153,60	3030,72	**18184,32**	vlastní	individuální
166	01.21	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní vzduch) materiálem K Flex H Duct s AL polepem, tloušťka 30 mm, lepeno.	m2	104,4	656,00	131,20	68486,40	13697,28	**82183,68**	vlastní	individuální
167	01.22	Montážní a závěsový materiál	kg	985,0	90,20	0,00	88847,00	0,00	**88847,00**	vlastní	individuální
168	01.23	Spojovací a těsnící materiál	kg	295,0	90,20	0,00	26609,00	0,00	**26609,00**	vlastní	individuální
169	01.24	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	22960,00	0,00	22960,00	**22960,00**	vlastní	individuální
170	01.25	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	28700,00	0,00	28700,00	**28700,00**	vlastní	individuální
171	01.26	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	2870,00	0,00	2870,00	**2870,00**	vlastní	individuální
172	***VZ.01***	*CELKEM*							**2 426 748 Kč**		
173											
174	***VZ.02***	***Učebny 3NP (SV obj.)***									
175	02.01	VZTJ02 - Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, teplovodním ohřívače, reverzibilním DX výměníkem pro chlazení/ohřev vzduchu, horizontální provedení pro venkovní instalaci - sestava viz výkresovádokumentace	ks	1,0	177523,44	35505,18	177523,44	35505,18	**213028,62**	vlastní	individuální
176		*- rozměry - 3064x1700x1482 mm (délka / výška / šířka)*									
177		*- napojovací rozměr 1200x600*									
178		*- Vp = 7110 m3/h, 450 Pa*									
179		*- Vo = 7110m3/h, 450 Pa*									
180		*Ekodesign*									
181		*- vyhovuje ErP2018*									
182		*Kategorie jednotky - NRVU. Typ jednotky - BVU*									
183		*Typ pohonu - integrovaný VSD*									
184		*Typ rekuperace (ZZT) - regenerační. Tepelná účinnost rekuperace - 80,1%*									
185		*SFP int = 952 W/m3s-1*									
186		*Průřezová rychlost - 2,25 m/s*									
187		*Ps int. Přívod = 291,51 Pa*									
188		*Ps int. Odvod = 243,31 Pa*									
189		*Účinnost přívodního ventilátoru - 56,29%*									
190		*Účinnost odvodního ventilátoru - 56,00%*									
191		*Vnější netěsnost - <1 %*									
192		*Vnitřní netěsnost - <3%*									
193		*Energetická náročnost, filtry - B*									
194		*Hladina akustického výkonu - 83/71/87/71/64 dB(A) - přívodní/venkovní/odpadní/odvodní/do okolí*									
195		*Panely Ocelové plechy z aluzinc AZ 185*									
196		*Rámové profily Ocelové pozinkované profily (z275) práškove lakované*									
197		*Profily sloupku Ocelové profily z aluzinc AZ 185*									
198		*Rohovníky ABS*									
199		*Izolace 60mm minerální vlna / Hustota 60 kg/m3*									
200		*Odolnost proti korozi Třída C4 podle EN ISO 12944-2: 2000*									
201		*Provozní tlak 0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)*									
202		*0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)*									
203		*Provozní teploty -40/+40 °C (Standardní)*									
204		*-40/+60 °C (Specialní)*									
205		*Klasifikace EN 1886, 2. edice 2008*									
206		*Mechanická pevnost Třída D1 (M)*									
207		*Tesnost skríne -400 Pa: Třída L2 (M)*									
208		*+700 Pa: Třída L2 (M)*									
209		*Netesnost filtru -400 Pa: Třída G1-F9*									
210		*+400 Pa: Třída G1-F9*									
211		*Tepelný prostup Třída T2 (M)*									
212		*Faktor tepelných mostu Třída TB2 (M)*									
213		v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
214		-uzavíracíklapka									
215		- filtr vzduchu, tř. filtrace F7 (80/139/198Pa)									
216		- rotační ZZT - kondenzační (účinnost 80,1%)									
217		- pohon rekuperátoru 1x230V/40W0,7A									
218		-servisníokno									
219		- čistící otvor									
220		- ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
221		- EC motor - celkový příkon 3,6kW									
222		- teplovodní ohřívač - 21,18 kW; voda 70/50°C; 0,26 kg/s; 7,5 kPa; připojení 1"; materiál Cu/Al; zátka pro čidlo protimraz.ochrany									
223		- chladič DX - 30,91 kW; R410A; připojení 7/8" / 1 1/8"; materiál Cu/Al; sifon									
224		v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
225		- filtr vzduchu, tř. filtrace M5 (31/77/123Pa)									
226		- ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
227		- EC motor - celkový příkon 3,6kW									
228		-uzavíracíklapka									
229	02.02	Systém CAC pro chlazení a vytápění - 45,0 kW, 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 10,3 kW, I = 16,5 A, Lw = 81 dB(A), Lp(1m) = 60 dB(A), m = 315 kg, max.délka všech potrubí1000m,max.35ksvn.jednotek	ks	1,0	146668,15	29333,86	146668,15	29333,86	**176002,01**	vlastní	individuální
230		AHUbox									

231		- Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-i včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; exp. ventil je součástí venkovní jednotky.	ks	1,0	15820,75	3164,38	15820,75	3164,38	**18985,13**	vlastní	individuální
232		Nutné příslušenství k AHUbox-Basic: Nástěnný displej (ovladač)	ks	1,0	3517,80	703,56	3517,80	703,56	**4221,36**	vlastní	individuální
233		Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení od MaR (0-10V - nastavení teplotv/výkonového faktoru): I/O modul (Seri-Para)	ks	1,0	1582,27	316,52	1582,27	316,52	**1898,79**	vlastní	individuální
234		Příslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje dovnitř AHUboxu (nutné pro dodržení krytí IP65): Montážní sada AHUBOX-BASIC	ks	1,0	690,77	138,58	690,77	138,58	**829,35**	vlastní	individuální
235		Montáž displeje a montážní sady AHUBOX-BASIC do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	1,0	492,00	0,00	492,00	0,00	**492,00**	vlastní	individuální
236		Montáž I/O modulu (Seri-Para) CZ-CAPBC2 do AHUboxu-Basic + test	ks	1,0	984,00	0,00	984,00	0,00	**984,00**	vlastní	individuální
237		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
238		- 22,22 mm (7,8")	bm	16,0	295,20	59,04	4723,20	944,64	**5667,84**	vlastní	individuální
239		- 28,58 mm (1 1/8")	bm	16,0	344,40	68,88	5510,40	1102,08	**6612,48**	vlastní	individuální
240		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
241		- oživení a zprovoznění	hod	32,0	451,00	0,00	14432,00	0,00	**14432,00**	vlastní	individuální
242		- kabeláž	bm	1000,0	30,75	6,56	30750,00	6560,00	**37310,00**	vlastní	individuální
243		-revizeelektro	hod	8,0	820,00	0,00	6560,00	0,00	**6560,00**	vlastní	individuální
244		Montážní a závěsový materiál	kg	110,0	90,20	0,00	9922,00	0,00	**9922,00**	vlastní	individuální
245		Spojovací a těsnící materiál	kg	45,0	90,20	0,00	4059,00	0,00	**4059,00**	vlastní	individuální
246		Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
247	02.03	THH 1000x1400/2000	ks	1,0	28548,79	5710,48	28548,79	5710,48	**34259,27**	vlastní	individuální
248	02.04	THH 1000x1000/2000	ks	2,0	18292,56	3658,84	36585,12	7317,68	**43902,80**	vlastní	individuální
249	02.05	THH 400x300/1500	ks	5,0	3597,50	719,96	17987,52	3599,80	**21587,32**	vlastní	individuální
250	02.05	THH 400x300/1500	ks	1,0	3597,50	719,96	3597,50	719,96	**4317,46**	vlastní	individuální
251	02.06	THH 300x300/1500	ks	2,0	2226,79	446,08	4453,58	892,16	**5345,74**	vlastní	individuální
252	02.06	THH 300x300/1500	ks	2,0	2226,79	446,08	4453,58	892,16	**5345,74**	vlastní	individuální
253		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
254	02.07	TH200/1200	ks	2,0	3236,38	647,80	6472,75	1295,60	**7768,35**	vlastní	individuální
255	02.07	TH200/1200	ks	4,0	3236,38	647,80	12945,50	2591,20	**15536,70**	vlastní	individuální
256		VAV - Regulátor s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + Dodatečný tlumič typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry, Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu. Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku. Vložka je z minerální vlny. Minerální vlna - Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé. Známka kvality RAL-GZ 388.Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES.									
257	02.08	VAV-Regulátor400x300	ks	5,0	11773,56	2355,04	58867,80	11775,20	**70643,00**	vlastní	individuální
258	02.08	VAV-Regulátor400x300	ks	1,0	11773,56	2355,04	11773,56	2355,04	**14128,60**	vlastní	individuální
259	02.08	VAV-Regulátor400x300	ks	2,0	11773,56	2355,04	23547,12	4710,08	**28257,20**	vlastní	individuální
260	02.09	VAV-Regulátor300x300	ks	2,0	10639,99	2128,72	21279,98	4257,44	**25537,42**	vlastní	individuální
261	02.09	VAV-Regulátor300x300	ks	2,0	10639,99	2128,72	21279,98	4257,44	**25537,42**	vlastní	individuální
262	02.10	VAV-RegulátorDN200	ks	2,0	7988,11	1598,18	15976,22	3196,36	**19172,58**	vlastní	individuální
263	02.10	VAV-RegulátorDN200	ks	4,0	7988,11	1598,18	31952,45	6392,72	**38345,17**	vlastní	individuální
264		Protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného polechu sk. I, se sítem proti hmyzu, nátěr podle architekta									
265	02.11	PŽA-P/1400x1000/S	ks	1,0	3441,05	688,80	3441,05	688,80	**4129,85**	vlastní	individuální
266		Textilnívyústka					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
267		Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá									
268	02.12	Tvar kruhový, Rozměr 300 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1280 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	4116,07	823,28	8232,14	1646,56	**9878,70**	vlastní	individuální
269	02.12	Tvar kruhový, Rozměr 300 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1280 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	4116,07	823,28	4116,07	823,28	**4939,35**	vlastní	individuální
270	02.13	Tvar kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1080 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3989,14	797,86	3989,14	797,86	**4787,00**	vlastní	individuální
271	02.14	Tvar kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 880 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3722,47	744,56	3722,47	744,56	**4467,03**	vlastní	individuální
272	02.15	Tvar kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 520 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3348,55	669,94	3348,55	669,94	**4018,49**	vlastní	individuální
273		Odváděcí vyústka pro kruhové potrubí					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
274		Ventilační mřížka jako ocelová mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti pro instalaci do kruhového potrubí. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135. Úhlové rámy a lamely jsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
275	02.16	Velikost1225x75	ks	2,0	562,85	113,16	1125,70	226,32	**1352,02**	vlastní	individuální
276	02.16	Velikost1225x75	ks	2,0	562,85	113,16	1125,70	226,32	**1352,02**	vlastní	individuální
277	02.17	Velikost625x125	ks	2,0	387,70	77,90	775,39	155,80	**931,19**	vlastní	individuální
278	02.18	Velikost525x125	ks	4,0	343,42	68,88	1373,66	275,52	**1649,18**	vlastní	individuální
279	02.18	Velikost525x125	ks	3,0	343,42	68,88	1030,25	206,64	**1236,89**	vlastní	individuální
280	02.18	Velikost525x125	ks	2,0	343,42	68,88	686,83	137,76	**824,59**	vlastní	individuální
281	02.19	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
282		-rovnépotrubí	m2	254,9	352,60	70,52	89877,74	17975,55	**107853,29**	vlastní	individuální
283		-tvarovky	m2	159,8	401,80	80,36	64207,64	12841,53	**77049,17**	vlastní	individuální
284	02.19	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
285		-rovnépotrubí	m2	16,8	352,60	70,52	5923,68	1184,74	**7108,42**	vlastní	individuální
286		-tvarovky	m2	12,1	401,80	80,36	4861,78	972,36	**5834,14**	vlastní	individuální
287	02.19	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
288		-rovnépotrubí	m2	15,4	352,60	70,52	5430,04	1086,01	**6516,05**	vlastní	individuální
289		-tvarovky	m2	21,8	401,80	80,36	8759,24	1751,85	**10511,09**	vlastní	individuální
290	02.19	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÓNORMM7615)-									
291		-rovnépotrubí	m2	19,9	352,60	70,52	7016,74	1403,35	**8420,09**	vlastní	individuální

292		-tvarovky	m2	9,4	401,80	80,36	3776,92	755,38	**4532,30**	vlastní	individuální
293	02.20	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestandarduSaveClick									
294		- ∅300mm-rovné	bm	12,0	256,82	51,66	3081,89	619,92	**3701,81**	vlastní	individuální
295		- ∅300mm-tvarovky	bm	1,9	513,65	103,32	975,93	196,31	**1172,24**	vlastní	individuální
296		- ∅280mm-rovné	bm	1,5	242,06	49,20	363,10	73,80	**436,90**	vlastní	individuální
297		- ∅280mm-tvarovky	bm	0,5	484,13	97,58	242,06	48,79	**290,85**	vlastní	individuální
298		- ∅250mm-rovné	bm	2,2	193,85	39,36	426,47	86,59	**513,06**	vlastní	individuální
299		- ∅250mm-tvarovky	bm	0,4	387,70	77,90	155,08	31,16	**186,24**	vlastní	individuální
300		- ∅200mm-rovné	bm	10,0	158,42	31,98	1584,24	319,80	**1904,04**	vlastní	individuální
301		- ∅200mm-tvarovky	bm	0,1	316,85	63,96	31,68	6,40	**38,08**	vlastní	individuální
302	02.20	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestandarduSaveClick									
303		- ∅300mm-rovné	bm	8,0	256,82	51,66	2054,59	413,28	**2467,87**	vlastní	individuální
304		- ∅300mm-tvarovky	bm	2,0	513,65	103,32	1027,30	206,64	**1233,94**	vlastní	individuální
305		- ∅280mm-rovné	bm	1,0	242,06	49,20	242,06	49,20	**291,26**	vlastní	individuální
306		- ∅280mm-tvarovky	bm	0,7	484,13	97,58	338,89	68,31	**407,20**	vlastní	individuální
307		- ∅250mm-rovné	bm	2,5	193,85	39,36	484,62	98,40	**583,02**	vlastní	individuální
308		- ∅250mm-tvarovky	bm	1,0	387,70	77,90	387,70	77,90	**465,60**	vlastní	individuální
309		- ∅200mm-rovné	bm	8,2	158,42	31,98	1299,08	262,24	**1561,31**	vlastní	individuální
310		- ∅200mm-tvarovky	bm	0,8	316,85	63,96	253,48	51,17	**304,65**	vlastní	individuální
311	02.20	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestandarduSaveClick									
312		- ∅300mm-rovné	bm	8,5	256,82	51,66	2183,00	439,11	**2622,11**	vlastní	individuální
313		- ∅300mm-tvarovky	bm	2,2	513,65	103,32	1130,03	227,30	**1357,33**	vlastní	individuální
314		- ∅280mm-rovné	bm	1,0	242,06	49,20	242,06	49,20	**291,26**	vlastní	individuální
315		- ∅280mm-tvarovky	bm	0,2	484,13	97,58	96,83	19,52	**116,34**	vlastní	individuální
316		- ∅250mm-rovné	bm	1,8	193,85	39,36	348,93	70,85	**419,77**	vlastní	individuální
317		- ∅250mm-tvarovky	bm	0,5	387,70	77,90	193,85	38,95	**232,80**	vlastní	individuální
318		- ∅200mm-rovné	bm	9,0	158,42	31,98	1425,82	287,82	**1713,64**	vlastní	individuální
319		- ∅200mm-tvarovky	bm	0,2	316,85	63,96	63,37	12,79	**76,16**	vlastní	individuální
320	02.20	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestandarduSaveClick									
321		- ∅300mm-rovné	bm	9,0	256,82	51,66	2311,42	464,94	**2776,36**	vlastní	individuální
322		- ∅300mm-tvarovky	bm	2,4	513,65	103,32	1232,76	247,97	**1480,72**	vlastní	individuální
323		- ∅280mm-rovné	bm	0,8	242,06	49,20	193,65	39,36	**233,01**	vlastní	individuální
324		- ∅280mm-tvarovky	bm	0,8	484,13	97,58	387,30	78,06	**465,37**	vlastní	individuální
325		- ∅250mm-rovné	bm	2,4	193,85	39,36	465,24	94,46	**559,70**	vlastní	individuální
326		- ∅250mm-tvarovky	bm	0,9	387,70	77,90	348,93	70,11	**419,04**	vlastní	individuální
327		- ∅200mm-rovné	bm	12,2	158,42	31,98	1932,77	390,16	**2322,93**	vlastní	individuální
328		- ∅200mm-tvarovky	bm	0,4	316,85	63,96	126,74	25,58	**152,32**	vlastní	individuální
329	02.21	Tepelná izolace vzduchovodu ve venkovním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.100mmsALfolií,natrny.Oplechováníproti povětrnostním vlivům ocelovým pozinkovaným plechem sk. I ve vodpotěsném púrovedení	m2	64,0	369,00	73,80	23616,00	4723,20	**28339,20**	vlastní	individuální
330	02.22	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.40mmsALfolií,natrny.	m2	57,6	287,00	57,40	16531,20	3306,24	**19837,44**	vlastní	individuální
331	02.23	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní vzduch) materiálem K Flex H Duct s AL polepem, tloušťka 30 mm, lepeno.	m2	92,4	656,00	131,20	60614,40	12122,88	**72737,28**	vlastní	individuální
332	02.24	Montážní a závěsový materiál	kg	950,0	90,20	0,00	85690,00	0,00	**85690,00**	vlastní	individuální
333	02.25	Spojovací a těsnící materiál	kg	315,0	90,20	0,00	28413,00	0,00	**28413,00**	vlastní	individuální
334	02.26	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	20500,00	0,00	20500,00	**20500,00**	vlastní	individuální
335	02.27	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	24600,00	0,00	24600,00	**24600,00**	vlastní	individuální
336	02.28	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	2050,00	0,00	2050,00	**2050,00**	vlastní	individuální
337	***VZ.02***	*CELKEM*							**1 457 489 Kč**		
338											
339	***VZ.03***	***Učebny 1.+2.NP (SV obj.)***									
340	03.01	VZTJ03 - Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, teplovodním ohřívače, reverzibilním DX výměníkem pro chlazení/ohřev vzduchu, horizontální provedení pro venkovní instalaci - sestava viz výkresovádokumentace	ks	1,0	261997,87	52399,64	261997,87	52399,64	**314397,51**	vlastní	individuální
341		*- rozměry - 2764x2100x1882 mm (délka / výška / šířka)*									
342		*- napojovací rozměr 1600x800*									
343		*- Vp = 12080 m3/h, 450 Pa*									
344		*- Vo = 12080m3/h, 450 Pa*									
345		*Ekodesign*									
346		*- vyhovuje ErP2018*									
347		*Kategorie jednotky - NRVU. Typ jednotky - BVU*									
348		*Typ pohonu - integrovaný VSD*									
349		*Typ rekuperace (ZZT) - regenerační. Tepelná účinnost rekuperace - 80,3%*									
350		*SFP int = 938 W/m3s-1*									
351		*Průřezová rychlost - 2,26 m/s*									
352		*Ps int. Přívod = 285,70Pa*									
353		*Ps int. Odvod = 239,15 Pa*									
354		*Účinnost přívodního ventilátoru - 55,93%*									
355		*Účinnost odvodního ventilátoru - 56,03%*									
356		*Vnější netěsnost - <1 %*									
357		*Vnitřní netěsnost - <3%*									
358		*Energetická náročnost, filtry - B*									
359		*Hladina akustického výkonu - 82870/85/68/62 dB(A) - přívodní/venkovní/odpadní/odvodní/do okolí*									
360		*Panely Ocelové plechy z aluzinc AZ 185*									
361		*Rámové profily Ocelové pozinkované profily (z275) práškove lakované*									
362		*Profily sloupku Ocelové profily z aluzinc AZ 185*									
363		*Rohovníky ABS*									
364		*Izolace 60mm minerální vlna / Hustota 60 kg/m3*									
365		*Odolnost proti korozi Třída C4 podle EN ISO 12944-2: 2000*									
366		*Provozní tlak 0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)*									
367		*0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)*									
368		*Provozní teploty -40/+40 °C (Standardní)*									
369		*-40/+60 °C (Speciální)*									
370		*Klasifikace EN 1886, 2. edice 2008*									
371		*Mechanická pevnost Třída D1 (M)*									
372		*Tesnost skríne -400 Pa: Třída L2 (M)*									
373		*+700 Pa: Třída L2 (M)*									
374		*Netesnost filtru -400 Pa: Třída G1-F9*									
375		*+400 Pa: Třída G1-F9*									
376		*Tepelný prostup Třída T2 (M)*									
377		*Faktor tepelných mostu Třída TB2 (M)*									
378		v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
379		-uzavíracíklapka									
380		- filtr vzduchu, tř. filtrace F7 77/136/195Pa)									
381		- rotační ZZT - kondenzační (účinnost 80,3%)									
382		- pohon rekuperátoru 1x230V/40W0,7A									
383		-servisníokno									
384		- čistící otvor									
385		- ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
386		- EC motor - celkový příkon 2x3,6kW									
387		- teplovodní ohřívač - 35,60 kW; voda 70/50°C; 0,43 kg/s; 8,4 kPa; připojení 5/4"; materiál Cu/Al; zátka pro čidlo protimraz.ochrany									
388		- chladič DX - 52,5 kW; R410A; připojení 7/8" / 1 1/8"; materiál Cu/Al; sifon									
389		v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
390		- filtr vzduchu, tř. filtrace M5 (30/76/122Pa)									
391		- ventilátor radiální - volné oběžné kolo - přímý pohon									
392		- EC motor - celkový příkon 2x3,6kW									
393		-uzavíracíklapka									

394	03.02	Systém CAC pro chlazení a vytápění - komplet 2ks kondenzačních jednotek 10HP+12HP, Inverter, Qch = 61,5 kW, Qt = 69,0 kW, 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 14,9 kW, I = 23,1 A, Lw = 82 dB(A), Lp(1m) = 61 dB(A), m = 480 kg, max.délka všech potrubí1000m,max.5ksvn.jednotek	ks	1,0	223561,85	44712,96	223561,85	44712,96	**268274,81**	vlastní	individuální
395		AHUbox									
396		Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-42DC včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; 4ks exp. ventilu s cívkou	ks	1,0	15820,75	3164,38	15820,75	3164,38	**18985,13**	vlastní	individuální
397		Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-28DC včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; 1ks exp. ventilu s cívkou	ks	1,0	15820,75	3164,38	15820,75	3164,38	**18985,13**	vlastní	individuální
398		Nutné příslušenství k AHUbox-Basic: Nástěnný displej (ovladač)	ks	2,0	3517,80	703,56	7035,60	1407,12	**8442,72**	vlastní	individuální
399		Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení od MaR (0-10V -nastavení teploty/výkonového faktoru): I/O modul (Seri-Para)	ks	2,0	1582,27	316,52	3164,54	633,04	**3797,58**	vlastní	individuální
400		Příslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje dovnitř AHUboxu (nutné pro dodržení krytí IP65): Montážní sada AHUBOX-BASIC-AP-RC	ks	2,0	690,77	138,58	1381,54	277,16	**1658,70**	vlastní	individuální
401		Montáž displeje CZ-RTC4 a montážní sady AHUBOX-BASIC-APRC do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	492,00	0,00	984,00	0,00	**984,00**	vlastní	individuální
402		Montáž I/O modulu (Seri-Para) CZ-CAPBC2 do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	984,00	0,00	1968,00	0,00	**1968,00**	vlastní	individuální
403		Refnety:			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
404		-Trefnetvenkovní	ks	2,0	1347,10	269,78	2694,19	539,56	**3233,75**	vlastní	individuální
405		- Y refnet vnitřní	ks	7,0	1347,10	269,78	9429,67	1888,46	**11318,13**	vlastní	individuální
406		-RAPventil	ks	5,0	1599,00	319,80	7995,00	1599,00	**9594,00**	vlastní	individuální
407		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
408		- 22,22 mm (7,8")	bm	16,0	295,20	59,04	4723,20	944,64	**5667,84**	vlastní	individuální
409		- 28,58 mm (1 1/8")	bm	16,0	344,40	68,88	5510,40	1102,08	**6612,48**	vlastní	individuální
410		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
411		Montážní činnosti									
412		- oživení a zprovoznění	hod	168,0	410,00	0,00	68880,00	0,00	**68880,00**	vlastní	individuální
413		- kabeláž	bm	1000,0	30,75	6,56	30750,00	6560,00	**37310,00**	vlastní	individuální
414		-revizeelektro	hod	16,0	820,00	0,00	13120,00	0,00	**13120,00**	vlastní	individuální
415		Montážní a závěsový materiál	kg	125,0	90,20	18,04	11275,00	2255,00	**13530,00**	vlastní	individuální
416		Spojovací a těsnící materiál	kg	60,0	90,20	18,04	5412,00	1082,40	**6494,40**	vlastní	individuální
417		Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
418	03.03	THH 1000x1000/2000	ks	2,0	18292,56	3658,84	36585,12	7317,68	**43902,80**	vlastní	individuální
419	03.04	THH 400x300/1500	ks	6,0	3597,50	719,96	21585,02	4319,76	**25904,78**	vlastní	individuální
420	03.04	THH 400x300/1500	ks	2,0	3597,50	719,96	7195,01	1439,92	**8634,93**	vlastní	individuální
421	03.05	THH 300x300/1500	ks	2,0	2226,79	446,08	4453,58	892,16	**5345,74**	vlastní	individuální
422	03.05	THH 300x300/1500	ks	2,0	2226,79	446,08	4453,58	892,16	**5345,74**	vlastní	individuální
423		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Tloušťka izolace je 50mm. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
424	03.06	TH250/1200	ks	4,0	3896,64	779,82	15586,56	3119,28	**18705,84**	vlastní	individuální
425	03.06	TH250/1200	ks	4,0	3896,64	779,82	15586,56	3119,28	**18705,84**	vlastní	individuální
426	03.07	TH200/1200	ks	4,0	3236,38	647,80	12945,50	2591,20	**15536,70**	vlastní	individuální
427	03.07	TH200/1200	ks	2,0	3236,38	647,80	6472,75	1295,60	**7768,35**	vlastní	individuální
428	03.08	TH125/1200	ks	2,0	3896,64	779,82	7793,28	1559,64	**9352,92**	vlastní	individuální
429		VAV - Regulátor s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + Dodatečný tlumič typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry, Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu. Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku. Vložka je z minerální vlny. Minerální vlna - Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé. Známka kvality RAL-GZ 388.Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES.									
430	03.09	VAV-Regulátor400x300	ks	6,0	11773,56	2355,04	70641,36	14130,24	**84771,60**	vlastní	individuální
431	03.09	VAV-Regulátor400x300	ks	2,0	11773,56	2355,04	23547,12	4710,08	**28257,20**	vlastní	individuální
432	03.10	VAV-Regulátor300x300	ks	2,0	10639,99	2128,72	21279,98	4257,44	**25537,42**	vlastní	individuální
433	03.10	VAV-Regulátor300x300	ks	2,0	10639,99	2128,72	21279,98	4257,44	**25537,42**	vlastní	individuální
434	03.11	VAV-RegulátorDN250	ks	2,0	8433,86	1687,56	16867,73	3375,12	**20242,85**	vlastní	individuální
435	03.11	VAV-RegulátorDN250	ks	4,0	8433,86	1687,56	33735,46	6750,24	**40485,70**	vlastní	individuální
436	03.12	VAV-RegulátorDN200	ks	4,0	7988,11	1598,18	31952,45	6392,72	**38345,17**	vlastní	individuální
437	03.12	VAV-RegulátorDN200	ks	2,0	7988,11	1598,18	15976,22	3196,36	**19172,58**	vlastní	individuální
438	03.13	VAV-RegulátorDN125	ks	2,0	7372,13	1475,18	14744,26	2950,36	**17694,62**	vlastní	individuální
439	03.13	VAV-RegulátorDN125	ks	4,0	7372,13	1475,18	29488,51	5900,72	**35389,23**	vlastní	individuální
440		Textilnívyústka									
441		Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá									
442	03.14	Tvar Půlkruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka2700 mm, První konec Začátek - přechod SC500-400x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1640 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	5295,89	1059,44	10591,78	2118,88	**12710,66**	vlastní	individuální
443	03.14	Tvar Půlkruhový, Rozměr 500 mm, Celková délka2700 mm, První konec Začátek - přechod SC500-400x250/300, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1640 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	5295,89	1059,44	5295,89	1059,44	**6355,33**	vlastní	individuální
444	03.15	Tvar kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1120 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3989,14	797,86	3989,14	797,86	**4787,00**	vlastní	individuální
445	03.15	Tvar kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1120 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3989,14	797,86	3989,14	797,86	**4787,00**	vlastní	individuální
446	03.15	Tvar kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 1120 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3989,14	797,86	3989,14	797,86	**4787,00**	vlastní	individuální
447	03.16	Tvar kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 880 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	3722,47	744,56	3722,47	744,56	**4467,03**	vlastní	individuální
448	03.16	Tvar kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 880 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	3722,47	744,56	7444,94	1489,12	**8934,06**	vlastní	individuální

449	03.17	Tvar kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 3000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 560 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	2,0	2528,88	505,94	5057,76	1011,88	**6069,64**	vlastní	individuální
450	03.18	Tvar kruhový, Rozměr 180 mm, Celková délka 2000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 480 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	1787,93	358,34	1787,93	358,34	**2146,27**	vlastní	individuální
451		Přívodní talířový ventil									
452		dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt									
453	03.19	PTVDN200	ks	1,0	189,91	38,54	189,91	38,54	**228,45**	vlastní	individuální
454		Odváděcí vyústka pro kruhové potrubí									
455		Ventilační mřížka jako ocelová mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti pro instalaci do kruhového potrubí. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135. Úhlové rámy a lamely jsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
456	03.20	Velikost1225x75	ks	2,0	562,85	113,16	1125,70	226,32	**1352,02**	vlastní	individuální
457	03.20	Velikost1225x75	ks	2,0	562,85	113,16	1125,70	226,32	**1352,02**	vlastní	individuální
458	03.20	Velikost1225x75	ks	2,0	267,65	54,12	535,30	108,24	**643,54**	vlastní	individuální
459	03.21	Velikost1025x125	ks	1,0	570,72	114,80	570,72	114,80	**685,52**	vlastní	individuální
460	03.22	Velikost1025x75	ks	2,0	488,06	98,40	976,13	196,80	**1172,93**	vlastní	individuální
461	03.22	Velikost1025x75	ks	4,0	488,06	98,40	1952,26	393,60	**2345,86**	vlastní	individuální
462	03.23	Velikost625x75	ks	4,0	334,56	67,24	1338,24	268,96	**1607,20**	vlastní	individuální
463		Odváděcí vyústka pro 4-hranné potrubí									
464		Ventilační mřížka jako hliníková mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO5135.Úhlovérámy al amelyjsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
465	03.24	Velikost425x125	ks	8,0	401,47	80,36	3211,78	642,88	**3854,66**	vlastní	individuální
466	03.24	Velikost425x125	ks	4,0	362,11	72,98	1448,45	291,92	**1740,37**	vlastní	individuální
467		Odváděcí talířový ventil									
468		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
469	03.25	OTVDN200	ks	1,0	189,91	38,54	189,91	38,54	**228,45**	vlastní	individuální
470	03.26	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÖNORMM7615)-									
471		-rovnépotrubí	m2	105,8	352,60	70,52	37305,08	7461,02	**44766,10**	vlastní	individuální
472		-tvarovky	m2	218,5	401,80	80,36	87793,30	17558,66	**105351,96**	vlastní	individuální
473	03.26	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÖNORMM7615)-									
474		-rovnépotrubí	m2	52,8	352,60	70,52	18617,28	3723,46	**22340,74**	vlastní	individuální
475		-tvarovky	m2	29,1	401,80	80,36	11692,38	2338,48	**14030,86**	vlastní	individuální
476	03.26	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÖNORMM7615)-									
477		-rovnépotrubí	m2	54,4	352,60	70,52	19181,44	3836,29	**23017,73**	vlastní	individuální
478		-tvarovky	m2	26,9	401,80	80,36	10808,42	2161,68	**12970,10**	vlastní	individuální
479	03.27	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
480		- ∅280mm-rovné	bm	4,1	242,06	49,20	992,46	201,72	**1194,18**	vlastní	individuální
481		- ∅280mm-tvarovky	bm	1,1	484,13	97,58	532,54	107,34	**639,88**	vlastní	individuální
482		- ∅250mm-rovné	bm	26,5	193,85	39,36	5136,97	1043,04	**6180,01**	vlastní	individuální
483		- ∅250mm-tvarovky	bm	5,8	387,70	77,90	2248,64	451,82	**2700,46**	vlastní	individuální
484		- ∅200mm-rovné	bm	12,1	158,42	31,98	1916,93	386,96	**2303,89**	vlastní	individuální
485		- ∅200mm-tvarovky	bm	2,8	316,85	63,96	887,17	179,09	**1066,26**	vlastní	individuální
486		- ∅180mm-rovné	bm	0,3	147,60	29,52	44,28	8,86	**53,14**	vlastní	individuální
487		- ∅180mm-tvarovky	bm	0,3	295,20	59,04	88,56	17,71	**106,27**	vlastní	individuální
488		- ∅125mm-rovné	bm	1,3	93,48	18,86	121,52	24,52	**146,04**	vlastní	individuální
489		- ∅125mm-tvarovky	bm	0,4	186,96	37,72	74,78	15,09	**89,87**	vlastní	individuální
490	03.27	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
491		- ∅280mm-rovné	bm	5,0	242,06	49,20	1210,32	246,00	**1456,32**	vlastní	individuální
492		- ∅280mm-tvarovky	bm	1,5	484,13	97,58	726,19	146,37	**872,56**	vlastní	individuální
493		- ∅250mm-rovné	bm	22,8	193,85	39,36	4419,73	897,41	**5317,14**	vlastní	individuální
494		- ∅250mm-tvarovky	bm	5,9	387,70	77,90	2287,41	459,61	**2747,02**	vlastní	individuální
495		- ∅200mm-rovné	bm	13,0	158,42	31,98	2059,51	415,74	**2475,25**	vlastní	individuální
496		- ∅200mm-tvarovky	bm	2,5	316,85	63,96	792,12	159,90	**952,02**	vlastní	individuální
497		- ∅180mm-rovné	bm	0,3	147,60	29,52	44,28	8,86	**53,14**	vlastní	individuální
498		- ∅180mm-tvarovky	bm	0,4	295,20	59,04	118,08	23,62	**141,70**	vlastní	individuální
499		- ∅125mm-rovné	bm	2,0	93,48	18,86	186,96	37,72	**224,68**	vlastní	individuální
500		- ∅125mm-tvarovky	bm	0,5	186,96	37,72	93,48	18,86	**112,34**	vlastní	individuální
501	03.27	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
502		- ∅280mm-rovné	bm	4,8	242,06	49,20	1161,91	236,16	**1398,07**	vlastní	individuální
503		- ∅280mm-tvarovky	bm	1,0	484,13	97,58	484,13	97,58	**581,71**	vlastní	individuální
504		- ∅250mm-rovné	bm	25,5	193,85	39,36	4943,12	1003,68	**5946,80**	vlastní	individuální
505		- ∅250mm-tvarovky	bm	5,0	387,70	77,90	1938,48	389,50	**2327,98**	vlastní	individuální
506		- ∅200mm-rovné	bm	12,4	158,42	31,98	1964,46	396,55	**2361,01**	vlastní	individuální
507		- ∅200mm-tvarovky	bm	3,0	316,85	63,96	950,54	191,88	**1142,42**	vlastní	individuální
508		- ∅180mm-rovné	bm	0,8	147,60	29,52	110,70	22,14	**132,84**	vlastní	individuální
509		- ∅180mm-tvarovky	bm	0,2	295,20	59,04	59,04	11,81	**70,85**	vlastní	individuální
510		- ∅125mm-rovné	bm	2,0	93,48	18,86	186,96	37,72	**224,68**	vlastní	individuální
511		- ∅125mm-tvarovky	bm	0,8	186,96	37,72	149,57	30,18	**179,74**	vlastní	individuální
512	03.28	Tepelná izolace vzduchovodu ve venkovním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.100mmsALfolií,natrny.Oplechováníproti povětrnostním vlivům ocelovým pozinkovaným plechem sk. I ve vodpotěsném púrovedení	m2	43,0	369,00	73,80	15867,00	3173,40	**19040,40**	vlastní	individuální
513	03.29	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.40mmsALfolií,natrny.	m2	48,0	287,00	57,40	13776,00	2755,20	**16531,20**	vlastní	individuální
514	03.30	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní vzduch) materiálem K Flex H Duct s AL polepem, tloušťka 30 mm, lepeno.	m2	174,0	656,00	131,20	114144,00	22828,80	**136972,80**	vlastní	individuální
515	03.31	Montážní a závěsový materiál	kg	1350,0	90,20	18,04	121770,00	24354,00	**146124,00**	vlastní	individuální
516	03.32	Spojovací a těsnící materiál	kg	472,5	90,20	18,04	42619,50	8523,90	**51143,40**	vlastní	individuální
517	03.33	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	23780,00	0,00	23780,00	**23780,00**	vlastní	individuální
518	03.34	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	27060,00	0,00	27060,00	**27060,00**	vlastní	individuální
519	03.35	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	2870,00	0,00	2870,00	**2870,00**	vlastní	individuální
520	***VZ.03***	*CELKEM*							**2 083 789 Kč**		
521											
522	***VZ.04***	***Laboratoř EEG***									

523	4.01	AHU - Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřevem vzduchu, provedení TOP /vertikální) pro vnitřní instalaci - sestava viz výkresová dokumentace	ks	1,0	88091,62	17618,52	88091,62	17618,52	**105710,14**	vlastní	individuální
524		*- rozměry - 762x615x838 mm 'délka / výška / šířka)*									
525		*- napojovací rozměr DN160*									
526		*- Vp = 200 m3/h, 200Pa*									
527		*- Vo = 200 m3/h, 200 Pa*									
528		*Ekodesign*									
529		*- vyhovuje ErP2018*									
530		*Kategorie jednotky - NRVU*									
531		*Typ jednotky - BVU*									
532		*Typ pohonu - integrovaný VSD*									
533		*Typ rekuperace (ZZT) - regenerační*									
534		*Tepelná účinnost rekuperace - 83%*									
535		*qv nom = 267m3/h*									
536		*P nom = 170 W*									
537		*SFP int = 0,315 W/m3s-1*									
538		*Ps nom = 50 Pa*									
539		v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
540		- spona rychloupínací do 70°C DN160	ks	2,0	104,30	21,32	208,61	42,64	**251,25**	vlastní	individuální
541		-uzavíracíklapkaDN160	ks	1,0	3474,50	695,36	3474,50	695,36	**4169,86**	vlastní	individuální
542		- filtr vzduchu, tř. filtrace G4									
543		- deskový ZZT (účinnost 83%)									
544		- elektrický ohřívač 1,7kW / vzduchu 18/22°C									
545		-ventilátorsECmotorem									
546		v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
547		- filtr vzduchu, tř. filtrace G4									
548		-ventilátorsECmotorem									
549		- spona rychloupínací do 70°C	ks	2,0	104,30	21,32	208,61	42,64	**251,25**	vlastní	individuální
550		-uzavíracíklapka	ks	1,0	3474,50	695,36	3474,50	695,36	**4169,86**	vlastní	individuální
551		S příslušenstvím:									
552	04.01b	- chladič DXRE 400x200 - 3,2 kW; R410A; připojení 7/8" / 1/2"; materiál Cu/Al; sifon	ks	1,0	12423,98	2485,42	12423,98	2485,42	**14909,40**	vlastní	individuální
553		SesystémemMaR:									
554		- otevření/uzavření klapek při sepnutí /vypnutí VZTJ									
555		- regulace tepelné výkonuohřívače									
556		-protimrazováochranadeskovéhoZZT									
557		- Rozvaděč umístěný na VZTJ									
558		- řídící jednotka									
559		- rozhraní TCP/IP + exp									
560		-alfanumerickýdispeaj									
561		- teplotní řízení odvodního vzduchu									
562		-regulátor									
563		- rozhraní TCP/IP + exp									
564		- teplotní snímač, čidlo teploty přívodního vzduchu									
565		-ovládání									
566		- řídící jednotka									
567		- rozhraní TCP/IP + exp									
568		-alfanumerickýdispeaj									
569		-MaRdokumentace									
570		- swith disconector									
571	04.02	Systém CAC pro chlazení a vytápění - venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 2,6 kW, Qch(max) = 3 kW, Qt = 4,0 kW, 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 0,75 kW, I = 3,55 A, Lw = 64/66 dB(A), Lp(1m) = 45/46 dB(A), m = 39 kg, max.délka potrubí 40m, celoroční provoz	ks	1,0	14849,54	2970,04	14849,54	2970,04	**17819,58**	vlastní	individuální
572		AHUbox									
573		Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-14DCi včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; exp. ventil je součástí venkovníjednotky	ks	1,0	9981,70	1996,70	9981,70	1996,70	**11978,40**	vlastní	individuální
574		Nutné příslušenství k AHUbox-Basic: Nástěnný displej (ovladač)	ks	2,0	3517,80	703,56	7035,60	1407,12	**8442,72**	vlastní	individuální
575		Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení od MaR (0-10V -nastavení teploty/výkonového faktoru): I/O modul (Seri-Para)	ks	2,0	1129,63	226,32	2259,26	452,64	**2711,90**	vlastní	individuální
576		Příslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje dovnitř AHUboxu (nutné pro dodržení krytí IP65): Montážní sada AHUBOX-BASIC-AP-RC	ks	2,0	460,51	92,66	921,02	185,32	**1106,34**	vlastní	individuální
577		Montáž displeje CZ-RTC4 a montážní sady AHUBOX-BASIC-APRC do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	492,00	0,00	984,00	0,00	**984,00**	vlastní	individuální
578		Montáž I/O modulu (Seri-Para) CZ-CAPBC2 do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	2,0	984,00	0,00	1968,00	0,00	**1968,00**	vlastní	individuální
579		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
580		- 22,22 mm (7,8")	bm	16,0	295,20	59,04	4723,20	944,64	**5667,84**	vlastní	individuální
581		- 28,58 mm (1 1/8")	bm	16,0	344,40	68,88	5510,40	1102,08	**6612,48**	vlastní	individuální
582		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
583		Montážní činnosti									
584		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
585		- kabeláž-propojení	bm	150,0	30,75	6,56	4612,50	984,00	**5596,50**	vlastní	individuální
586		Montážní a závěsový materiál	kg	125,0	90,20	0,00	11275,00	0,00	**11275,00**	vlastní	individuální
587		Spojovací a těsnící materiál	kg	60,0	90,20	0,00	5412,00	0,00	**5412,00**	vlastní	individuální
588		Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
589	04.03	TH DN160/900/HP	ks	6,0	2373,41	474,78	14240,45	2848,68	**17089,13**	vlastní	individuální
590		Regulační klapka ruční s pákou a aretací nastavené polohy							**0,00**	vlastní	individuální

591	04.04	RK125	ks	6,0	435,91	87,74	2615,47	526,44	**3141,91**	vlastní	individuální
592		Protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného polechu sk. I, se sítem proti hmyzu, nátěr podle architekta									
593	04.05	PŽA-P/DN250	ks	1,0	710,45	142,68	710,45	142,68	**853,13**	vlastní	individuální
594		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
595	04.06	VHO160	ks	1,0	619,92	124,64	619,92	124,64	**744,56**	vlastní	individuální
596		Přívodnií vyústka pro 4-hranné potrubí									
597		Ventilační mřížka jako hliníková mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO5135.Úhlovérámy al amelyjsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
598	04.07	Velikost1025x225	ks	2,0	1009,58	202,54	2019,17	405,08	**2424,25**	vlastní	individuální
599		Odváděcí vyústka pro 4-hranné potrubí									
600		Ventilační mřížka jako hliníková mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO5135.Úhlovérámy al amelyjsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
601	04.08	Velikost1025x125	ks	2,0	687,82	137,76	1375,63	275,52	**1651,15**	vlastní	individuální
602	04.09	POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194(PK120036,ÖNORMM7615)-									
603		-rovnépotrubí	m2	3,5	352,60	70,52	1234,10	246,82	**1480,92**	vlastní	individuální
604		-tvarovky	m2	5,8	401,80	80,36	2330,44	466,09	**2796,53**	vlastní	individuální
605	04.10	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
606		- ∅250mm-rovné	bm	1,2	193,85	39,36	232,62	47,23	**279,85**	vlastní	individuální
607		- ∅250mm-tvarovky	bm	0,2	387,70	77,90	77,54	15,58	**93,12**	vlastní	individuální
608		- ∅160mm-rovné	bm	16,8	121,03	24,60	2033,34	413,28	**2446,62**	vlastní	individuální
609		- ∅160mm-tvarovky	bm	2,4	242,06	49,20	580,95	118,08	**699,03**	vlastní	individuální
610		- ∅125mm-rovné	bm	12,3	93,48	18,86	1149,80	231,98	**1381,78**	vlastní	individuální
611		- ∅125mm-tvarovky	bm	1,6	186,96	37,72	299,14	60,35	**359,49**	vlastní	individuální
612	04.11	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní vzduch) materiálem K Flex H Duct s AL polepem, tloušťka 30 mm, lepeno.	m2	8,0	656,00	132,02	5248,00	1056,16	**6304,16**	vlastní	individuální
613	04.12	Montážní a závěsový materiál	kg	195,0	90,20	0,00	17589,00	0,00	**17589,00**	vlastní	individuální
614	04.13	Spojovací a těsnící materiál	kg	68,3	90,20	0,00	6156,15	0,00	**6156,15**	vlastní	individuální
615	04.14	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	6560,00	0,00	6560,00	**6560,00**	vlastní	individuální
616	04.15	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	9840,00	0,00	9840,00	**9840,00**	vlastní	individuální
617	04.16	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	1230,00	0,00	1230,00	**1230,00**	vlastní	individuální
618	***VZ.04***	*CELKEM*							**311 882 Kč**		
619											
620	***VZ.14***	***WC(1.54)***									
621	14.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN125 (160 m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	4811,76	962,68	4811,76	962,68	**5774,44**	vlastní	individuální
622		RychloupínacísponaDN125	ks	3,0	53,14	10,66	159,41	31,98	**191,39**	vlastní	individuální
623		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz									
624	14.02	TH DN125/600	ks	2,0	628,78	126,28	1257,55	252,56	**1510,11**	vlastní	individuální
625		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli									
626	14.03	DN125	ks	1,0	149,57	30,34	149,57	30,34	**179,91**	vlastní	individuální
627		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
628	14.04	VHO125	ks	1,0	546,12	109,88	546,12	109,88	**656,00**	vlastní	individuální
629		Odváděcí talířový ventil							**0,00**	vlastní	individuální
630		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
631	14.05	OTVDN100	ks	3,0	66,91	13,94	200,74	41,82	**242,56**	vlastní	individuální
632		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů									
633	14.06	DN125	bm	0,5	93,48	18,86	46,74	9,43	**56,17**	vlastní	individuální
634	14.07	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick							**0,00**	vlastní	individuální
635		- ∅125mm-rovné	bm	16,7	93,48	18,86	1561,12	314,96	**1876,08**	vlastní	individuální
636		- ∅125mm-tvarovky	bm	2,8	186,96	37,72	523,49	105,62	**629,10**	vlastní	individuální
637		- ∅100mm-rovné	bm	1,8	69,86	14,76	125,76	26,57	**152,32**	vlastní	individuální
638		- ∅100mm-tvarovky	bm	1,2	139,73	28,70	167,67	34,44	**202,11**	vlastní	individuální
639	14.08	Montážní a závěsový materiál	kg	84,0	90,20	0,00	7576,80	0,00	**7576,80**	vlastní	individuální
640	14.09	Spojovací a těsnící materiál	kg	25,0	90,20	0,00	2255,00	0,00	**2255,00**	vlastní	individuální
641	14.10	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1640,00	0,00	1640,00	**1640,00**	vlastní	individuální
642	14.11	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	3198,00	0,00	3198,00	**3198,00**	vlastní	individuální
643	14.12	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	410,00	0,00	410,00	**410,00**	vlastní	individuální
644	***VZ.14***	*CELKEM*							**26 550 Kč**		
645											
646	***VZ.15***	***WC (2.29, 3.26, 4.15)***									
647	15.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN315 (1260 m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	10786,61	2157,42	10786,61	2157,42	**12944,03**	vlastní	individuální
648		RychloupínacísponaDN315	ks	3,0	90,53	18,86	271,58	56,58	**328,16**	vlastní	individuální
649		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz							**0,00**	vlastní	individuální
650	15.02	TH DN315/900	ks	2,0	1395,31	279,62	2790,62	559,24	**3349,86**	vlastní	individuální
651		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli									
652	15.03	315	ks	1,0	764,57	153,34	764,57	153,34	**917,91**	vlastní	individuální
653		Regulační klapka těsná, vyrobená z galvanizované oceli osazená servopohonem 1x230V/bez proudu zavřeno									

654	15.04	DN200	ks	2,0	3841,54	768,34	7683,07	1536,68	**9219,75**	vlastní	individuální
655	15.04	DN200	ks	1,0	3841,54	768,34	3841,54	768,34	**4609,88**	vlastní	individuální
656		Kruhové omezovací regulátory průtoku typu VFL pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.Mechanický samočinný omezovací regulátor průtoku vzduchu bez vnějšího napájení. Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti. Požadovaný průtok vzduchu nastavte na stupnici. Zvláštní charakteristické vlastnosti - Mechanický samočinný, měchy s nízkým třením, pro kruhová potrubí, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění. Aerodynamicky zkoušeno a nastaveno výrobcem na referenční hodnotu průtoku. Štítek s hodnotami průtoku vzduchu (v l/s, m³/h a cfm), které lze nastavit u každé omezovacíklapky							**0,00**	vlastní	individuální
657	15.05	DN200	ks	2,0	1005,65	201,72	2011,30	403,44	**2414,74**	vlastní	individuální
658	15.05	DN200	ks	1,0	1005,65	201,72	1005,65	201,72	**1207,37**	vlastní	individuální
659		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.l,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
660	15.06	VHO315	ks	1,0	1044,02	209,10	1044,02	209,10	**1253,12**	vlastní	individuální
661		Odváděcí talířový ventil									
662		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
663	15.07	OTVDN100	ks	10,0	66,91	13,94	669,12	139,40	**808,52**	vlastní	individuální
664	15.07	OTVDN100	ks	5,0	66,91	13,94	334,56	69,70	**404,26**	vlastní	individuální
665		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů									
666	15.08	DN315	bm	0,5	88,56	18,04	44,28	9,02	**53,30**	vlastní	individuální
667	15.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
668		- ∅315mm-rovné	bm	10,1	256,82	51,66	2593,92	521,77	**3115,69**	vlastní	individuální
669		- ∅315mm-tvarovky	bm	4,4	513,65	103,32	2260,05	454,61	**2714,66**	vlastní	individuální
670		- ∅250mm-rovné	bm	4,4	193,85	39,36	852,93	173,18	**1026,12**	vlastní	individuální
671		- ∅250mm-tvarovky	bm	1,8	387,70	77,90	697,85	140,22	**838,07**	vlastní	individuální
672		- ∅200mm-rovné	bm	2,8	158,42	31,98	443,59	89,54	**533,13**	vlastní	individuální
673		- ∅200mm-tvarovky	bm	1,7	316,85	63,96	538,64	108,73	**647,37**	vlastní	individuální
674		- ∅125mm-rovné	bm	3,8	93,48	18,86	355,22	71,67	**426,89**	vlastní	individuální
675		- ∅125mm-tvarovky	bm	4,3	186,96	37,72	803,93	162,20	**966,12**	vlastní	individuální
676		- ∅100mm-rovné	bm	22,3	69,86	14,76	1557,97	329,15	**1887,12**	vlastní	individuální
677		- ∅100mm-tvarovky	bm	5,2	139,73	28,70	726,59	149,24	**875,83**	vlastní	individuální
678	15.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
679		- ∅200mm-rovné	bm	3,0	158,42	31,98	475,27	95,94	**571,21**	vlastní	individuální
680		- ∅200mm-tvarovky	bm	2,0	316,85	63,96	633,70	127,92	**761,62**	vlastní	individuální
681		- ∅100mm-rovné	bm	3,8	69,86	14,76	265,48	56,09	**321,57**	vlastní	individuální
682		- ∅100mm-tvarovky	bm	1,2	139,73	28,70	167,67	34,44	**202,11**	vlastní	individuální
683	15.10	Montážní a závěsový materiál	kg	140,0	90,20	0,00	12628,00	0,00	**12628,00**	vlastní	individuální
684	15.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	75,0	90,20	0,00	6765,00	0,00	**6765,00**	vlastní	individuální
685	15.12	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	2911,00	0,00	2911,00	**2911,00**	vlastní	individuální
686	15.13	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	4018,00	0,00	4018,00	**4018,00**	vlastní	individuální
687	15.14	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	656,00	0,00	656,00	**656,00**	vlastní	individuální
688	***VZ.15***	*CELKEM*							**79 376 Kč**		
689											
690	***VZ.16***	***WC (1.45, 2.35, 3.35, 4.05)***									
691	16.02	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN315 (1680 m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	10786,61	2157,42	10786,61	2157,42	**12944,03**	vlastní	individuální
692		RychloupínacísponaDN315	ks	3,0	90,53	18,86	271,58	56,58	**328,16**	vlastní	individuální
693		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz									
694	16.02	TH DN315/900	ks	2,0	1395,31	279,62	2790,62	559,24	**3349,86**	vlastní	individuální
695		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli									
696	16.06	DN315	ks	1,0	764,57	153,34	764,57	153,34	**917,91**	vlastní	individuální
697		Regulační klapka těsná, vyrobená z galvanizované oceli osazená servopohonem 1x230V/bez proudu zavřeno									
698	16.04	DN200	ks	3,0	3841,54	768,34	11524,61	2305,02	**13829,63**	vlastní	individuální
699	16.04	DN200	ks	1,0	3841,54	768,34	3841,54	768,34	**4609,88**	vlastní	individuální
700		Kruhové omezovací regulátory průtoku typu VFL pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.Mechanický samočinný omezovací regulátor průtoku vzduchu bez vnějšího napájení. Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti. Požadovaný průtok vzduchu nastavte na stupnici. Zvláštní charakteristické vlastnosti - Mechanický samočinný, měchy s nízkým třením, pro kruhová potrubí, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění. Aerodynamicky zkoušeno a nastaveno výrobcem na referenční hodnotu průtoku. Štítek s hodnotami průtoku vzduchu (v l/s, m³/h a cfm), které lze nastavit u každé omezovacíklapky									
701	16.05	DN200	ks	3,0	1005,65	201,72	3016,94	605,16	**3622,10**	vlastní	individuální
702	16.05	DN200	ks	1,0	1005,65	201,72	1005,65	201,72	**1207,37**	vlastní	individuální
703		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.l,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
704	16.06	VHO315	ks	1,0	1044,02	209,10	1044,02	209,10	**1253,12**	vlastní	individuální
705		Odváděcí talířový ventil									
706		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
707	16.07	OTVDN100	ks	18,0	66,91	13,94	1204,42	250,92	**1455,34**	vlastní	individuální
708	16.07	OTVDN100	ks	6,0	66,91	13,94	401,47	83,64	**485,11**	vlastní	individuální

709		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů									
710	16.08	DN315	bm	0,5	88,56	18,04	44,28	9,02	**53,30**	vlastní	individuální
711	16.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODIestandarduSaveClick									
712		- ∅400mm-rovné	bm	2,4	363,10	72,98	871,43	175,15	**1046,58**	vlastní	individuální
713		- ∅355mm-rovné	bm	7,4	329,64	66,42	2439,34	491,51	**2930,84**	vlastní	individuální
714		- ∅355mm-tvarovky	bm	4,3	659,28	132,02	2834,90	567,69	**3402,59**	vlastní	individuální
715		- ∅315mm-rovné	bm	4,5	256,82	51,66	1155,71	232,47	**1388,18**	vlastní	individuální
716		- ∅315mm-tvarovky	bm	2,5	513,65	103,32	1284,12	258,30	**1542,42**	vlastní	individuální
717		- ∅250mm-rovné	bm	5,2	193,85	39,36	1008,01	204,67	**1212,68**	vlastní	individuální
718		- ∅250mm-tvarovky	bm	1,8	387,70	77,90	697,85	140,22	**838,07**	vlastní	individuální
719		- ∅200mm-rovné	bm	5,1	158,42	31,98	807,96	163,10	**971,06**	vlastní	individuální
720		- ∅200mm-tvarovky	bm	2,9	316,85	63,96	918,86	185,48	**1104,34**	vlastní	individuální
721		- ∅180mm-rovné	bm	7,9	147,60	29,52	1166,04	233,21	**1399,25**	vlastní	individuální
722		- ∅180mm-tvarovky	bm	4,2	295,20	59,04	1239,84	247,97	**1487,81**	vlastní	individuální
723		- ∅150mm-rovné	bm	9,3	114,14	22,96	1061,54	213,53	**1275,07**	vlastní	individuální
724		- ∅150mm-tvarovky	bm	4,4	228,29	45,92	1004,47	202,05	**1206,52**	vlastní	individuální
725		- ∅125mm-rovné	bm	14,6	93,48	18,86	1364,81	275,36	**1640,16**	vlastní	individuální
726		- ∅125mm-tvarovky	bm	5,5	186,96	37,72	1028,28	207,46	**1235,74**	vlastní	individuální
727		- ∅110mm-rovné	bm	1,8	88,56	18,04	159,41	32,47	**191,88**	vlastní	individuální
728		- ∅110mm-tvarovky	bm	1,6	177,12	36,08	283,39	57,73	**341,12**	vlastní	individuální
729		- ∅100mm-rovné	bm	28,8	69,86	14,76	2012,08	425,09	**2437,17**	vlastní	individuální
730		- ∅100mm-tvarovky	bm	6,8	139,73	28,70	950,15	195,16	**1145,31**	vlastní	individuální
731	16.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODIestandarduSaveClick									
732		- ∅200mm-rovné	bm	2,7	158,42	31,98	427,74	86,35	**514,09**	vlastní	individuální
733		- ∅200mm-tvarovky	bm	1,2	316,85	63,96	380,22	76,75	**456,97**	vlastní	individuální
734	16.10	Montážní a závěsový materiál	kg	240,0	90,20	0,00	21648,00	0,00	**21648,00**	vlastní	individuální
735	16.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	120,0	90,20	0,00	10824,00	0,00	**10824,00**	vlastní	individuální
736	16.12	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	2911,00	0,00	2911,00	**2911,00**	vlastní	individuální
737	16.13	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	4018,00	0,00	4018,00	**4018,00**	vlastní	individuální
738	16.14	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	656,00	0,00	656,00	**656,00**	vlastní	individuální
739	***VZ.16***	*CELKEM*							**111 881 Kč**		
740											
741	***VZ.17***	***WC (1.11, 2.17 3.16)***									
742	17.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN250 (630 m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	6138,19	1228,36	6138,19	1228,36	**7366,55**	vlastní	individuální
743		RychloupínacísponaDN315	ks	3,0	79,70	16,40	239,11	49,20	**288,31**	vlastní	individuální
744		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumič hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz							**0,00**	vlastní	individuální
745	17.02	TH DN250/600	ks	2,0	793,10	159,08	1586,21	318,16	**1904,37**	vlastní	individuální
746		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli							**0,00**	vlastní	individuální
747	17.03	DN250	ks	1,0	623,86	125,46	623,86	125,46	**749,32**	vlastní	individuální
748		Regulační klapka těsná, vyrobená z galvanizované oceli osazená servopohonem 1x230V/bez proudu zavřeno							**0,00**	vlastní	individuální
749	17.04	DN125	ks	3,0	3798,24	760,14	11394,72	2280,42	**13675,14**	vlastní	individuální
750		Kruhové omezovací regulátory průtoku typu VFL pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.Mechanický samočinný omezovací regulátor průtoku vzduchu bez vnějšího napájení. Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti. Požadovaný průtok vzduchu nastavte na stupnici. Zvláštní charakteristické vlastnosti - Mechanický samočinný, měchy s nízkým třením, pro kruhová potrubí, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění. Aerodynamicky zkoušeno a nastaveno výrobcem na referenční hodnotu průtoku. Štítek s hodnotami průtoku vzduchu (v l/s, m³/h a cfm), které lze nastavit u každé omezovacíklapky									
751	17.05	DN125	ks	3,0	524,47	104,96	1573,42	314,88	**1888,30**	vlastní	individuální
752		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
753	17.06	VHO250	ks	1,0	969,24	194,34	969,24	194,34	**1163,58**	vlastní	individuální
754		Odváděcí talířový ventil							**0,00**	vlastní	individuální
755		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
756	17.07	OTVDN125	ks	6,0	76,75	15,58	460,51	93,48	**553,99**	vlastní	individuální
757		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů								**0,00**	vlastní	individuální
758	17.08	DN250	bm	0,5	83,64	17,22	41,82	8,61	**50,43**	vlastní	individuální
759	17.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODIestandarduSaveClick									
760		- ∅250mm-rovné	bm	3,4	193,85	39,36	659,08	133,82	**792,91**	vlastní	individuální
761		- ∅250mm-tvarovky	bm	2,6	387,70	77,90	1008,01	202,54	**1210,55**	vlastní	individuální
762		- ∅180mm-rovné	bm	4,6	147,60	31,98	678,96	147,11	**826,07**	vlastní	individuální
763		- ∅180mm-tvarovky	bm	1,7	295,20	59,04	490,03	98,01	**588,04**	vlastní	individuální
764		- ∅125mm-rovné	bm	18,2	93,48	18,86	1701,34	343,25	**2044,59**	vlastní	individuální
765		- ∅125mm-tvarovky	bm	4,9	186,96	37,72	916,10	184,83	**1100,93**	vlastní	individuální
766	17.10	Montážní a závěsový materiál	kg	100,0	90,20	0,00	9020,00	0,00	**9020,00**	vlastní	individuální
767	17.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	35,0	90,20	0,00	3157,00	0,00	**3157,00**	vlastní	individuální
768	17.12	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	2050,00	0,00	2050,00	**2050,00**	vlastní	individuální
769	17.13	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	4018,00	0,00	4018,00	**4018,00**	vlastní	individuální

770	17.14	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	656,00	0,00	656,00	**656,00**	vlastní	individuální
771	***VZ.17***	*CELKEM*							**53 104 Kč**		
772											
773	***VZ.18***	***WC (1.17, 3.14)***									
774	18.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN160 (320m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	4848,17	970,06	4848,17	970,06	**5818,23**	vlastní	individuální
775		RychloupínacísponaDN160	ks	3,0	60,02	12,30	180,07	36,90	**216,97**	vlastní	individuální
776		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumič hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz									
777	18.02	TH DN160/600	ks	2,0	643,54	128,74	1287,07	257,48	**1544,55**	vlastní	individuální
778		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli									
779	18.03	DN160	ks	1,0	193,85	39,36	193,85	39,36	**233,21**	vlastní	individuální
780		Regulační klapka těsná, vyrobená z galvanizované oceli osazená servopohonem 1x230V/bez proudu zavřeno									
781	18.04	DN125	ks	2,0	3798,24	760,14	7596,48	1520,28	**9116,76**	vlastní	individuální
782		Kruhové omezovací regulátory průtoku typu VFL pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.Mechanický samočinný omezovací regulátor průtoku vzduchu bez vnějšího napájení. Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti. Požadovaný průtok vzduchu nastavte na stupnici. Zvláštní charakteristické vlastnosti - Mechanický samočinný, měchy s nízkým třením, pro kruhová potrubí, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění. Aerodynamicky zkoušeno a nastaveno výrobcem na referenční hodnotu průtoku. Štítek s hodnotami průtoku vzduchu (v l/s, m³/h a cfm), které lze nastavit u každé omezovacíklapky									
783	18.05	DN125	ks	2,0	524,47	104,96	1048,94	209,92	**1258,86**	vlastní	individuální
784		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.l,sesitemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
785	18.06	VHO160	ks	1,0	620,90	124,64	620,90	124,64	**745,54**	vlastní	individuální
786		Odváděcí talířový ventil									
787		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135									
788	18.07	OTVDN125	ks	4,0	76,75	15,58	307,01	62,32	**369,33**	vlastní	individuální
789		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů									
790	18.08	DN160	bm	0,5	68,88	13,94	34,44	6,97	**41,41**	vlastní	individuální
791	18.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestandarduSaveClick									
792		- ∅160mm-rovné	bm	2,2	121,03	24,60	266,27	54,12	**320,39**	vlastní	individuální
793		- ∅160mm-tvarovky	bm	2,6	242,06	49,20	629,37	127,92	**757,29**	vlastní	individuální
794		- ∅125mm-rovné	bm	18,5	93,48	18,86	1732,18	349,48	**2081,66**	vlastní	individuální
795		- ∅125mm-tvarovky	bm	4,8	186,96	37,72	897,41	181,06	**1078,46**	vlastní	individuální
796	18.10	Montážní a závěsový materiál	kg	100,0	90,20	0,00	9020,00	0,00	**9020,00**	vlastní	individuální
797	18.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	35,0	90,20	0,00	3157,00	0,00	**3157,00**	vlastní	individuální
798	18.12	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1804,00	0,00	1804,00	**1804,00**	vlastní	individuální
799	18.13	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	3362,00	0,00	3362,00	**3362,00**	vlastní	individuální
800	18.14	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	574,00	0,00	574,00	**574,00**	vlastní	individuální
801	***VZ.18***	*CELKEM*							**41 500 Kč**		
802											
803	***VZ.20***	***Serverovna P1.45***									
804		Systém CAC pro chlazení a vytápění									
805	20.01	- venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 10,0 kW, Qch(max) = 12,5 kW, Qt = 11,2 kW, 400 V/3-fáze/50Hz, N = 2,38 kW, I = 3,7 A, Lw = 69 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 75m, celoroční provoz	ks	2,0	31488,00	6297,60	62976,00	12595,20	**75571,20**	vlastní	individuální
806	20.02	- vnitřní kanálová neopláštěná jednotka, Qch = 10,0 kW, VI = 2100	ks	2,0	11808,00	2361,60	23616,00	4723,20	**28339,20**	vlastní	individuální
807		- dálkový ovladač	ks	2,0	450,67	90,20	901,34	180,40	**1081,74**	vlastní	individuální
808		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
809		- 19,05 mm (7,8")	bm	16,0	265,68	53,30	4250,88	852,80	**5103,68**	vlastní	individuální
810		- 9,52 mm (1 1/8")	bm	16,0	236,16	47,56	3778,56	760,96	**4539,52**	vlastní	individuální
811		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
812		Montážní činnosti									
813		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
814		- kabeláž-propojení	bm	150,0	30,75	6,56	4612,50	984,00	**5596,50**	vlastní	individuální
815	20.03	Montážní a závěsový materiál	kg	125,0	90,20	0,00			**11275,00**	vlastní	individuální
816	20.04	Spojovací a těsnící materiál	kg	55,0	90,20	0,00			**4961,00**	vlastní	individuální
817	20.05	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1558,00	0,00	1558,00	**1558,00**	vlastní	individuální
818	20.06	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	2624,00	0,00	2624,00	**2624,00**	vlastní	individuální
819	20.07	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	410,00	0,00	410,00	**410,00**	vlastní	individuální
820	***VZ.20***	*CELKEM*							**160 785 Kč**		
821											
822	***VZ.21***	***Serverovna 2.71***									
823		Systém CAC pro chlazení a vytápění									
824	21.01	- venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 10,0 kW, Qch(max) = 12,5 kW, Qt = 11,2 kW, 400 V/3-fáze/50Hz, N = 2,38 kW, I = 3,7 A, Lw = 69 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 75m, celoroční provoz	ks	2,0	31488,00	6297,60	62976,00	12595,20	**75571,20**	vlastní	individuální
825	21.02	- vnitřní kanálová neopláštěná jednotka, Qch = 10,0 kW, VI = 2100	ks	2,0	11808,00	2361,60	23616,00	4723,20	**28339,20**	vlastní	individuální
826		- dálkový ovladač	ks	2,0	450,67	90,20	901,34	180,40	**1081,74**	vlastní	individuální
827		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
828		- 19,05 mm (7,8")	bm	16,0	265,68	53,30	4250,88	852,80	**5103,68**	vlastní	individuální

829		- 9,52 mm (1 1/8")	bm	16,0	236,16	47,56	3778,56	760,96	**4539,52**	vlastní	individuální
830		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
831		Montážní činnosti									
832		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
833		- kabeláž-propojení	bm	150,0	30,75	6,56	4612,50	984,00	**5596,50**	vlastní	individuální
834	21.03	Montážní a závěsový materiál	kg	125,0	90,20	0,00			**11275,00**	vlastní	individuální
835	21.04	Spojovací a těsnící materiál	kg	55,0	90,20	0,00			**4961,00**	vlastní	individuální
836	21.05	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1558,00	0,00	1558,00	**1558,00**	vlastní	individuální
837	21.06	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	2624,00	0,00	2624,00	**2624,00**	vlastní	individuální
838	21.07	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	410,00	0,00	410,00	**410,00**	vlastní	individuální
839	***VZ.21***	*CELKEM*							**160 785 Kč**		
840											
841	***VZ.22***	***Serverovna 3.33***									
842		Systém CAC pro chlazení a vytápění									
843	22.01	- venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 10,0 kW, Qch(max) = 12,5 kW, Qt = 11,2 kW, 400 V/3-fáze/50Hz, N = 2,38 kW, I = 3,7 A, Lw = 69 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 75m, celoroční provoz	ks	2,0	31488,00	6297,60	62976,00	12595,20	**75571,20**	vlastní	individuální
844	22.02	- vnitřní kanálová neopláštěná jednotka, Qch = 10,0 kW, VI = 2100	ks	2,0	11808,00	2361,60	23616,00	4723,20	**28339,20**	vlastní	individuální
845		- dálkový ovladač	ks	2,0	450,67	90,20	901,34	180,40	**1081,74**	vlastní	individuální
846		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
847		- 19,05 mm (7,8")	bm	16,0	265,68	53,30	4250,88	852,80	**5103,68**	vlastní	individuální
848		- 9,52 mm (1 1/8")	bm	16,0	236,16	47,56	3778,56	760,96	**4539,52**	vlastní	individuální
849		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
850		Montážní činnosti					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
851		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
852		- kabeláž-propojení	bm	150,0	30,75	6,56	4612,50	984,00	**5596,50**	vlastní	individuální
853	22.03	Montážní a závěsový materiál	kg	115,0	90,20	0,00			**10373,00**	vlastní	individuální
854	22.04	Spojovací a těsnící materiál	kg	55,0	90,20	0,00			**4961,00**	vlastní	individuální
855	22.05	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1558,00	0,00	1558,00	**1558,00**	vlastní	individuální
856	22.06	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	2624,00	0,00	2624,00	**2624,00**	vlastní	individuální
857	22.07	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	410,00	0,00	410,00	**410,00**	vlastní	individuální
858	***VZ.22***	*CELKEM*							**159 883 Kč**		
859											
860	***VZ.23***	***WC (1.76, 2.67, 3.59)***									
861	23.01	Radiální ventilátor pro kruhové potrubí DN250 (630 m3/h-225 Pa) s dozadu zahnutámilopatkami,ECmotoremproregulacivýkonu	ks	1,0	6138,19	1228,36	6138,19	1228,36	**7366,55**	vlastní	individuální
862		RychloupínacísponaDN315	ks	3,0	79,70	16,40	239,11	49,20	**288,31**	vlastní	individuální
863		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumíc hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz							**0,00**	vlastní	individuální
864	23.02	TH DN250/600	ks	2,0	793,10	159,08	1586,21	318,16	**1904,37**	vlastní	individuální
865		Samočinná motýlová klapka těsná spružinou, vyrobená z galvanizované oceli								vlastní	individuální
866	23.03	DN250	ks	1,0	623,86	125,46	623,86	125,46	**749,32**	vlastní	individuální
867		Regulační klapka těsná, vyrobená z galvanizované oceli osazená servopohonem 1x230V/bez proudu zavřeno								vlastní	individuální
868	23.04	DN125	ks	2,0	3798,24	760,14	7596,48	1520,28	**9116,76**	vlastní	individuální
869	23.04	DN125	ks	1,0	3798,24	760,14	3798,24	760,14	**4558,38**	vlastní	individuální
870		Kruhové omezovací regulátory průtoku typu VFL pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.Mechanický samočinný omezovací regulátor průtoku vzduchu bez vnějšího napájení. Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti. Požadovaný průtok vzduchu nastavte na stupnici. Zvláštní charakteristické vlastnosti - Mechanický samočinný, měchy s nízkým třením, pro kruhová potrubí, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění. Aerodynamicky zkoušeno a nastaveno výrobcem na referenční hodnotu průtoku. Štítek s hodnotami průtoku vzduchu (v l/s, m³/h a cfm), které lze nastavit u každé omezovacíklapky										
871	23.05	DN125	ks	2,0	524,47	104,96	1048,94	209,92	**1258,86**	vlastní	individuální
872	23.05	DN125	ks	1,0	524,47	104,96	524,47	104,96	**629,43**	vlastní	individuální
873		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta								vlastní	individuální
874	23.06	VHO250	ks	1,0	968,26	194,34	968,26	194,34	**1162,60**	vlastní	individuální
875		Odváděcí talířový ventil									
876		Ventilová deska se závitovým vřetenem a pojistnou maticí. Skříň ventilu s příčným dorazem pro uložení závitového vřetena. Montážní rám pro držení ventilu ventilu. Kryt ventilu a ventilová deska z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní rám, pojezd, závitové vřeteno a pojistná matice z pozinkované oceli, pěnové těsnění. Kryt ventilu a ventilový kotouč s práškovým nátěrem, RAL 9010, čistě bílá.Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135										
877	23.07	OTVDN125	ks	4,0	76,75	15,58	307,01	62,32	**369,33**	vlastní	individuální
878	23.07	OTVDN125	ks	2,0	76,75	15,58	153,50	31,16	**184,66**	vlastní	individuální
879		Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. Flexibilní potrubí je vyrobeno z několika vrstev hliníku a polyesteru, které jsou do sebe spirálově vloženy a je určeno k připojení ke kruhovému potrubí. Aludec splňuje požadavky normy EN 13180. Aludec má vyšší teplotní odolnost. Flexibilní potrubí Aludec® 112 není vhodné pro odtah spalin z otevřených topenišť, olejových kotlů a pro rozvod vzduchu s vysokou koncentrací kyselin nebo hydroxidů										
880	23.08	DN250	bm	0,5	83,64	17,22	41,82	8,61	**50,43**	vlastní	individuální
881	23.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick			mm	0,00					
882		- ∅250mm-rovné	bm	3,4	193,85	39,36	659,08	133,82	**792,91**	vlastní	individuální
883		- ∅250mm-tvarovky	bm	2,6	387,70	77,90	1008,01	202,54	**1210,55**	vlastní	individuální
884		- ∅180mm-rovné	bm	4,6	147,60	29,52	678,96	135,79	**814,75**	vlastní	individuální
885		- ∅180mm-tvarovky	bm	1,7	295,20	59,04	490,03	98,01	**588,04**	vlastní	individuální
886		- ∅125mm-rovné	bm	13,5	93,48	18,86	1261,98	254,61	**1516,59**	vlastní	individuální
887		- ∅125mm-tvarovky	bm	2,2	186,96	37,72	411,31	82,98	**494,30**	vlastní	individuální
888	23.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIRODlestandarduSaveClick									
889		- ∅125mm-rovné	bm	2,2	93,48	18,86	205,66	41,49	**247,15**	vlastní	individuální
890		- ∅125mm-tvarovky	bm	1,8	186,96	37,72	336,53	67,90	**404,42**	vlastní	individuální

891	23.09	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestanderduSaveClick									
892		- ∅125mm-rovné	bm	3,8	93,48	18,86	355,22	71,67	**426,89**	vlastní	individuální
893		- ∅125mm-tvarovky	bm	1,2	186,96	37,72	224,35	45,26	**269,62**	vlastní	individuální
894	23.10	Montážní a závěsový materiál	kg	100,0	90,20	0,00			**9020,00**	vlastní	individuální
895	23.11	Spojovací a těsnící materiál	kg	35,0	90,20	0,00			**3157,00**	vlastní	individuální
896	23.12	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	2050,00	0,00	2050,00	**2050,00**	vlastní	individuální
897	23.12	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	3198,00	0,00	3198,00	**3198,00**	vlastní	individuální
898	23.13	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	656,00	0,00	656,00	**656,00**	vlastní	individuální
899	***VZ.23***	*CELKEM*							**52 485 Kč**		
900											
901	***VZ.24***	***Laboratoř 2.48, 2.51***									
902	24.01	AHU - Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, teplovodním ohřevem vzduchu, provedení horizontální pro vnitřní instalaci-sestavavizvýkresovádokumentace	ks	1,0	214524,79	42905,68	214524,79	42905,68	**257430,47**	vlastní	individuální
903		*- rozměry - 1600x1060x750mm (délka / výška / hloubka)*									
904		*- napojovací rozměr DN315*									
905		*- Vp = 1000 m3/h, 250Pa*									
906		*- Vo = 1000 m3/h, 250 Pa*									
907		*Ekodesign*									
908		*- vyhovuje ErP2018*									
909		*Kategorie jednotky - NRVU*									
910		*Typ jednotky - BVU*									
911		*Typ pohonu - integrovaný VSD*									
912		*Typ rekuperace (ZZT) - regenerační*									
913		*Tepelná účinnost rekuperace - 79%*									
914		*qv nom = 1080 m3/h*									
915		*P nom = 582W*									
916		*SFP int = 1095 W/m3s-1*									
917		*Průřezová rychlost - 1,25 m/s*									
918		*Ps int. Přívod = 276 Pa*									
919		*Ps int. Odvod = 242 Pa*									
920		*Účinnost přívodního ventilátoru - 47,2%*									
921		*Účinnost odvodního ventilátoru - 47,4%*									
922		*Vnější netěsnost - 2%*									
923		*Vnitřní netěsnost - 3%*									
924		*Energetická náročnost, filtry - 788W*									
925		*Hladona akustického tlaku 51 dB(A)*									
926		v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
927		- spona rychloupínací do 70°C DN400	ks	2,0	145,63	29,52	291,26	59,04	**350,30**	vlastní	individuální
928	24.01a	-uzavíraciklapkaDN315	ks	1,0	4146,58	829,84	4146,58	829,84	**4976,42**	vlastní	individuální
929		- filtr vzduchu, tř. filtrace F7 (42/104/167Pa)									
930		- rotační ZZT (účinnost 82%)									
931		-elektroohřívač - 3 kW									
932		-ventilátorsECmotorem									
933		v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu)									
934		- filtr vzduchu, tř. filtrace F5(18/78/138Pa)									
935		-ventilátorsECmotorem									
936		- spona rychloupínací do 70°C DN315	ks	2,0	145,63	29,52	291,26	59,04	**350,30**	vlastní	individuální
937	24.01a	-uzavíraciklapkaDN315	ks	1,0	4146,58	829,84	4146,58	829,84	**4976,42**	vlastní	individuální
938		S příslušenstvím:									
939	24.01b	- chladič DXRE 500x200 - 4 kW; R410A; připojení 7/8" / 1/2"; materiál Cu/Al; sifon	ks	1,0	14183,38	2837,20	14183,38	2837,20	**17020,58**	vlastní	individuální
940		SesystémemMaR:									
941		- otevření/uzavření klapek při sepnutí /vypnutí VZTJ									
942		- regulace tepelné výkonuohřívače									
943		-protimrazováochranadeskovéhoZZT									
944		- Rozvaděč umístěný na VZTJ									
945		- řídící jednotka									
946		- rozhraní TCP/IP + exp									
947		-alfanumerickýdispeaj									
948		- teplotní řízení odvodního vzduchu									
949		-regulátor									
950		- rozhraní TCP/IP + exp									
951		- teplotní snímač, čidlo teploty přívodního vzduchu									
952		-ovládání									
953		- řídící jednotka									
954		- rozhraní TCP/IP + exp									
955		-alfanumerickýdispeaj									
956		-MaRdokumentace									
957		- swith disconector									
958	24.02	Systém CAC pro chlazení a vytápění									
959	24.02a	Systém CAC pro chlazení a vytápění - venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 15 kW, Qch(max) = 18,5 kW, Qt = 11,2 kW, 400 V/3-fáze/50Hz, N = 2,38 kW, I = 3,7 A, Lw = 69 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 75m, celoroční provoz	ks	1,0	52413,74	10482,88	52413,74	10482,88	**62896,62**	vlastní	individuální
960		AHUbox									
961		Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách: AHUbox-Basic-14DCi včetně možnosti řízení VZT jednotky (ventilátoru + TK); beznapěťového kontaktu relé CHOD, PORUCHA, DEFROST; povolení chodu ON/OFF; blokování RC; exp. ventil je součástí venkovníjednotky	ks	1,0	15820,75	3164,38	15820,75	3164,38	**18985,13**	vlastní	individuální
962		Nutné příslušenství k AHUbox-Basic: Nástěnný displej (ovladač)	ks	1,0	3517,80	703,56	3517,80	703,56	**4221,36**	vlastní	individuální
963		Příslušenství k AHUbox-Basic pro řízení od MaR (0-10V -nastavení teploty/výkonového faktoru): I/O modul (Seri-Para)	ks	1,0	1425,82	285,36	1425,82	285,36	**1711,18**	vlastní	individuální

964		Příslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje dovnitř AHUboxu (nutné pro dodržení krytí IP65): Montážní sada AHUBOX-BASIC-AP-RC	ks	1,0	460,51	92,66	460,51	92,66	**553,17**	vlastní	individuální
965		Montáž displeje CZ-RTC4 a montážní sady AHUBOX-BASIC-APRC do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	1,0	492,00	0,00	492,00	0,00	**492,00**	vlastní	individuální
966		Montáž I/O modulu (Seri-Para) CZ-CAPBC2 do AHUboxu-Basic (IP65) + test	ks	1,0	984,00	0,00	984,00	0,00	**984,00**	vlastní	individuální
967	24.02b	- vnitřní nástěnná jednotka, Qch = 5,0 kW, Vl = 2100	ks	1,0	7546,30	1509,62	7546,30	1509,62	**9055,92**	vlastní	individuální
968		- dálkový ovladač	ks	2,0	688,80	137,76	1377,60	275,52	**1653,12**	vlastní	individuální
969	24.02C	- vnitřní nástěnná jednotka, Qch = 5,0 kW, Vl = 2100	ks	1,0	7546,30	1509,62	7546,30	1509,62	**9055,92**	vlastní	individuální
970		- dálkový ovladač	ks	2,0	688,80	137,76	1377,60	275,52	**1653,12**	vlastní	individuální
971		Refnety:									
972		-Trefnetvenkovní	ks	2,0	562,85	113,16	1125,70	226,32	**1352,02**	vlastní	individuální
973		- Y refnet vnitřní	ks	2,0	657,31	132,02	1314,62	264,04	**1578,66**	vlastní	individuální
974		-RAPventil	ks	1,0	1599,00	319,80	1599,00	319,80	**1918,80**	vlastní	individuální
975		POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
976		- 22,22 mm (7,8")	bm	24,0	295,20	59,04	7084,80	1416,96	**8501,76**	vlastní	individuální
977		- 28,58 mm (1 1/8")	bm	24,0	344,40	68,88	8265,60	1653,12	**9918,72**	vlastní	individuální
978		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
979		Montážní činnosti					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
980		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
981		- kabeláž-propojení	bm	250,0	30,75	6,56	7687,50	1640,00	**9327,50**	vlastní	individuální
982		Montážní a závěsový materiál	kg	125,0	90,20	0,00	11275,00	0,00	**11275,00**	vlastní	individuální
983		Spojovací a těsnící materiál	kg	60,0	90,20	0,00	5412,00	0,00	**5412,00**	vlastní	individuální
984		Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem.									
985	24.03	TH 500x200/2000	ks	4,0	3048,43	610,08	12193,73	2440,32	**14634,05**	vlastní	individuální
986		Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz									
987	24.04	TH DN250/1200	ks	2,0	3701,81	740,46	7403,62	1480,92	**8884,54**	vlastní	individuální
988	24.05	TH DN160/1200	ks	2,0	2535,77	507,58	5071,54	1015,16	**6086,70**	vlastní	individuální
989		VAV - Regulátor s akustickým opláštěním nebo dodatečným tlumičem typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor Easy: Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + Dodatečný tlumič typu TX pro náročné požadavky na akustické parametry, Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu. Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku. Vložka je z minerální vlny. Minerální vlna - Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé. Známka kvality RAL-GZ 388.Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES.									
990	24.06	VAV-RegulátorDN250	ks	2,0	8433,86	1687,56	16867,73	3375,12	**20242,85**	vlastní	individuální
991	24.07	VAV-RegulátorDN16	ks	2,0	7660,44	1532,58	15320,88	3065,16	**18386,04**	vlastní	individuální
992		Protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného polechu sk. I, se sítem proti hmyzu, nátěr podle architekta									
993	24.08	PŽA-P/400x400/S	ks	2,0	861,00	172,20	1722,00	344,40	**2066,40**	vlastní	individuální
994		Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta									
995	24.09	VHO400	ks	1,0	2659,75	532,18	2659,75	532,18	**3191,93**	vlastní	individuální
996		Textilnívyústka									
997		Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá									
998	24.10	Tvar kruhový, Rozměr 225 mm, Celková délka 2000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 650 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	1947,34	389,50	1947,34	389,50	**2336,84**	vlastní	individuální
999	24.11	Tvar kruhový, Rozměr 160 mm, Celková délka 2000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení. Zip , Průtok 350 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř	ks	1,0	1751,52	350,96	1751,52	350,96	**2102,48**	vlastní	individuální
1000		Odváděcí vyústka pro kruhové potrubí									
1001		Ventilační mřížka jako ocelová mřížka pro viditelnost v obdélníkovém provedení pro odvod vzduch z místnosti pro instalaci do kruhového potrubí. Přední rám v pravoúhlém provedení. Vestavěná součást z předních rámů a pevných vodorovných listů. Upevňovací otvory pro šroubování na montážní plochu. Hladina akustického výkonu šumu průtoku měřená podle normy EN ISO 5135. Úhlové rámy a lamely jsou lakované,RAL9005,hlubokáblack									
1002	24.12	Velikost825x75	ks	3,0	410,33	82,82	1230,98	248,46	**1479,44**	vlastní	individuální
1003	24.13	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeniSPIROdlestandarduSaveClick									
1004		- ∅400mm-rovné	bm	3,2	363,10	72,98	1161,91	233,54	**1395,44**	vlastní	individuální
1005		- ∅400mm-tvarovky	bm	3,6	726,19	145,96	2614,29	525,46	**3139,75**	vlastní	individuální
1006		- ∅280mm-rovné	bm	12,9	242,06	49,20	3122,63	634,68	**3757,31**	vlastní	individuální
1007		- ∅280mm-tvarovky	bm	4,1	484,13	97,58	1984,92	400,08	**2385,00**	vlastní	individuální
1008		- ∅250mm-rovné	bm	3,4	193,85	39,36	659,08	133,82	**792,91**	vlastní	individuální
1009		- ∅250mm-tvarovky	bm	2,0	387,70	77,90	775,39	155,80	**931,19**	vlastní	individuální
1010		- ∅225mm-rovné	bm	9,6	183,02	36,90	1757,03	354,24	**2111,27**	vlastní	individuální
1011		- ∅225mm-tvarovky	bm	2,1	366,05	73,80	768,70	154,98	**923,68**	vlastní	individuální
1012		- ∅160mm-rovné	bm	9,9	121,03	24,60	1198,22	243,54	**1441,76**	vlastní	individuální
1013		- ∅160mm-tvarovky	bm	4,1	242,06	49,20	992,46	201,72	**1194,18**	vlastní	individuální
1014	24.14	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálemminerálnívata40ALS,tl.40mmsALfolií,natrny.	m2	16,0	287,00	57,40	4592,00	918,40	**5510,40**	vlastní	individuální
1015	24.15	Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní vzduch) materiálem K Flex H Duct s AL polepem, tloušťka 30 mm, lepeno.	m2	6,9	656,00	131,20	4526,40	905,28	**5431,68**	vlastní	individuální
1016	24.16	Montážní a závěsový materiál	kg	450,0	90,20	0,00	40590,00	0,00	**40590,00**	vlastní	individuální
1017	24.17	Spojovací a těsnící materiál	kg	157,5	90,20	0,00	14206,50	0,00	**14206,50**	vlastní	individuální
1018	24.18	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	2952,00	0,00	2952,00	**2952,00**	vlastní	individuální

1019	24.19	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	4018,00	0,00	4018,00	**4018,00**	vlastní	individuální
1020	24.20	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	984,00	0,00	984,00	**984,00**	vlastní	individuální
1021	***VZ.24***	*CELKEM*							**636 552 Kč**		
1022											
1023	***VZ.25***	***psychologie 3.02***									
1024		Systém CAC pro chlazení a vytápění									
1025	25.01	- venkovní kondenzační jednotka, Inverter, Qch = 14,0 kW, Qch(max) = 16,5 kW, Qt = 14 kW, 400 V/3-fáze/50Hz, N = 4,3 kW, I = 4,8 A, Lw = 69 dB(A), Lp(1m) = 52 dB(A), m = 98 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 75m, celoroční provoz	ks	1,0	43229,09	8646,08	43229,09	8646,08	**51875,17**	vlastní	individuální
1026	25.02	- vnitřní kanálová neopláštěná jednotka, Qch = 14,0 kW, VI = 2100	ks	1,0	16330,46	3266,88	16330,46	3266,88	**19597,34**	vlastní	individuální
1027		- dálkový ovladač	ks	1,0	450,67	90,20	450,67	90,20	**540,87**	vlastní	individuální
1028	25.03	POTRUBÍ - Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké, vč. tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (tloušťka izolace min.26 mm), upevněno na závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostů									
1029		- 19,05 mm (7,8")	bm	16,0	265,68	53,30	4250,88	852,80	**5103,68**	vlastní	individuální
1030		- 9,52 mm (1 1/8")	bm	16,0	236,16	47,56	3778,56	760,96	**4539,52**	vlastní	individuální
1031		ChladivoR410A	kg	9,6	1722,00	0,00	16445,10	0,00	**16445,10**	vlastní	individuální
1032		Montážní činnosti					0,00	0,00	**0,00**	vlastní	individuální
1033		- oživení, zprovoznění , nastavení požadovaných hodnot	hod	8,0	410,00	0,00	3280,00	0,00	**3280,00**	vlastní	individuální
1034		- kabeláž - propojení	bm	150,0	30,75	6,56	4612,50	984,00	**5596,50**	vlastní	individuální
1035	25.04	Montážní a závěsový materiál	kg	165,0	90,20	0,00			**14883,00**	vlastní	individuální
1036	25.05	Spojovací a těsnící materiál	kg	55,0	90,20	0,00			**4961,00**	vlastní	individuální
1037	23.12	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění, zhotovení základů, osazení, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu	kpl	1,0	0,00	3034,00	0,00	3034,00	**3034,00**	vlastní	individuální
1038	23.13	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	820,00	0,00	820,00	**820,00**	vlastní	individuální
1039	***VZ.25***	*CELKEM*							**130 676 Kč**		
1040											
1041	***VZ.26***	***Odtah digestoř m.č. 2.51 – příprava potrubí***									
1042	26.01	POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I vprovedeníSPIROdlestanderduSaveClick									
1043		- ∅200mm-rovné	bm	16,0	158,42	31,98	2534,78	511,68	**3046,46**	vlastní	individuální
1044		- ∅200mm-tvarovky	bm	4,0	316,85	63,96	1267,39	255,84	**1523,23**	vlastní	individuální
1045	26.02	Výfukováhlavicezocelovéhopozinkovanéhopolechusk.I,sesítemprotihmyzu, nátěr podle architekta								vlastní	individuální
1046		VHO200	ks	1,0	683,88	136,94	683,88	136,94	**820,82**	vlastní	individuální
1047	26.03	Montážní a závěsový materiál	kg	25,0	90,20	0,00	2255,00	0,00	**2255,00**	vlastní	individuální
1048	26.04	Spojovací a těsnící materiál	kg	2,0	90,20	0,00	180,40	0,00	**180,40**	vlastní	individuální
1049	26.05	klempířské provedení prostupů střechou vč. výřezu, deštění, oplechování - vč. dodávkymateriálu	kpl	1,0	0,00	1640,00	0,00	1640,00	**1640,00**	vlastní	individuální
1050	26.06	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku	kpl	1,0	0,00	574,00	0,00	574,00	**574,00**	vlastní	individuální
1051	***VZ.26***	*CELKEM*							**10 040 Kč**		
1052											
1053	***VRN VZT***	***Ostatní***									
1054	99.1	Lešení a montážní plošiny	kpl	1,0	6560,00	0,00			**6560,00**	vlastní	individuální
1055	99.2	Seřízení, oživení, zaregulování MaR	hod	48,0	533,00	0,00			**25584,00**	vlastní	individuální
1056	99.3	Značení VZT zařízení - štítka, popisky, sipky směru proudu vzduchu, apod.	kpl	1,0	5330,00	0,00			**5330,00**	vlastní	individuální
1057	99.4	Doprava	kpl	1,0	243207,90	0,00			**243207,90**	vlastní	individuální
1058	99.5	Práce autojeřábem	hod	24,0	1476,00	0,00			**35424,00**	vlastní	individuální
1059	99.6	Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků	hod	32,0	401,80	0,00			**12857,60**	vlastní	individuální
1060	99.7	Tlakovázkouškarozvoduchladuarozvodutopení	hod	72,0	451,00	0,00			**32472,00**	vlastní	individuální
1061	99.8	Provoznízkouškarozvoduchladuarozvodutopení	hod	72,0	451,00	0,00			**32472,00**	vlastní	individuální
1062	99.9	Protokoly, revize eletro, požární klapky, zkoušky	kpl	1,0	12300,00	0,00			**12300,00**	vlastní	individuální
1063	99.10	seřízení servomotorů klapek	hod	8,0	533,00	0,00			**4264,00**	vlastní	individuální
1064	***VRN VZT***	*CELKEM*							**410 472 Kč**		

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D1.4.5. MĚŘENÍ A REGULACE

Poznámka:	Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. U rozvodnic musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč. připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídích prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou, vývody pro ovládání termoelektrických hlavic systému IRC budou ukončeny v instalační krabici KU68, kde bude provedeno propojení s hlavicí otopného tělesa.

P.Č. **Položkový rozpočet**

1	**CELKEM ZA D 1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE - Kč bez DPH**						**4 527 219,15**	vlastní	individuální
2	**CELKEM SO 01.1.**						3 167 467,65	vlastní	individuální
3	**CELKEM SO 02**						392 788,80	vlastní	individuální
4	**CELKEM SO 03**						104 964,30	vlastní	individuální
5	**CELKEM SO 04**						376 256,70	vlastní	individuální
6	**CELKEM SO 05**						186 637,50	vlastní	individuální
7	**CELKEM SO 06**						108 459,90	vlastní	individuální
8	**CELKEM SO 07**						58 725,00	vlastní	individuální
9	**CELKEM SO 08**						131 919,30	vlastní	individuální
10									

11	Kód položky	Ozn. SO	Pozice v PD	Název položky	Poznámka	MJ	množství	Cena/MJ	celkem (Kč)	cenová soustava	cenová úroveň
12	**SO 01**										
13	**SO01.1-D1-xxx**			**PERIFÉRIE**					169 901,10		
14				**VZT 1 - UČEBNY VNITROBLOK**					33 408,00		
15	SO01-D1-001	SO 01	1.1, 1.20	Servopohon VZT klapky napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce, 20Nm		ks	2	4 365,00	8 730,00	vlastní	individuální
16	SO01-D1-002	SO 01	1.2, 1.4, 1.5, 1.17, 1.18	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství		ks	5	351,00	1 755,00	vlastní	individuální
17	-	SO 01	1.3	Rotační rekuperátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
18	-	SO 01	1.6a,b	Přívodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
19	SO01-D1-003	SO 01	1.7	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí		ks	1	468,90	468,90	vlastní	individuální
20	-	SO 01	1.8	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
21	-	SO 01	1.9	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
22	-	SO 01	1.9	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
23	SO01-D1-004	SO 01	1.10	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m		ks	1	1 071,90	1 071,90	vlastní	individuální
24	-	SO 01	1.11a,b	AHU box chladiče	neoceňovat dodávka VZT	ks	2				
25	-	SO 01	1.12a,b	Venkovní chladicí jednotka	neoceňovat dodávka VZT	ks	2				
26	SO01-D1-005	SO 01	1.13, 1.16	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm kanálové provedení do VZT rozsah -50 až +80°C včetně instalační příruby délka kapiláry 2m		ks	2	415,80	831,60	vlastní	individuální
27	SO01-D1-006	SO 01	1.14, 1.15	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	2	3 484,80	6 969,60	vlastní	individuální
28	-	SO 01	1.19a,b	Odvodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
29	-	SO 01	PPK1.1-8	Protipožární klapka se servopohonem napájení 230V 50Hz koncový spínač	neoceňovat dodávka VZT	ks	8		0,00	vlastní	individuální
30	-	SO 01	RP1.1-12	Regulátor variabilního průtoku vzduchu napájení 24VAC řídící signál 0-10VDC	neoceňovat dodávka VZT	ks	12				
31	SO01-D1-007	SO 01	CO1.1-3	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	3	4 365,00	13 095,00	vlastní	individuální
32	SO01-D1-008	SO 01	O1.1-3	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	3	162,00	486,00	vlastní	individuální
33				**VZT 2 - UČEBNY 3.NP**					19 620,00		
34	SO01-D1-001	SO 01	2.1, 2.20	Servopohon VZT klapky napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce, 20Nm		ks	2	4 365,00	8 730,00	vlastní	individuální
35	SO01-D1-002	SO 01	2.2, 2.4, 2.5, 2.17, 2.18	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství		ks	5	351,00	1 755,00	vlastní	individuální
36	-	SO 01	2.3	Rotační rekuperátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
37	-	SO 01	2.6	Přívodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
38	SO01-D1-003	SO 01	2.7	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí		ks	1	468,90	468,90	vlastní	individuální
39	-	SO 01	2.8	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
40	-	SO 01	2.9	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
41	-	SO 01	2.9	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
42	SO01-D1-004	SO 01	2.10	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m		ks	1	1 026,90	1 026,90	vlastní	individuální
43	-	SO 01	2.11	AHU box chladiče	neoceňovat dodávka VZT	ks	2				
44	-	SO 01	2.12	Venkovní chladicí jednotka	neoceňovat dodávka VZT	ks	2				
45	SO01-D1-005	SO 01	2.13, 2.16	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm kanálové provedení do VZT rozsah -50 až +80°C včetně instalační příruby délka kapiláry 2m		ks	2	415,80	831,60	vlastní	individuální
46	SO01-D1-006	SO 01	2.14, 2.15	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	2	3 403,80	6 807,60	vlastní	individuální
47	-	SO 01	2.19	Odvodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
48	-	SO 01	PPK2.1-4	Protipožární klapka se servopohonem napájení 230V 50Hz koncový spínač	neoceňovat dodávka VZT	ks	4				
49	-	SO 01	RP2.1-12	Regulátor variabilního průtoku vzduchu napájení 24VAC řídící signál 0-10VDC	neoceňovat dodávka VZT	ks	12				
50				**VZT 3 - UČEBNY 1.+2.NP**					36 108,00		
51	SO01-D1-001	SO 01	2.1, 2.20	Servopohon VZT klapky napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce, 20Nm		ks	2	4 365,00	8 730,00	vlastní	individuální
52	SO01-D1-002	SO 01	3.2, 3.4, 3.5, 3.17, 3.18	Snímač tlakové diference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství		ks	5	351,00	1 755,00	vlastní	individuální
53	-	SO 01	3.3	Rotační rekuperátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
54	-	SO 01	3.6a,b	Přívodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
55	SO01-D1-003	SO 01	3.7	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavicí		ks	1	468,90	468,90	vlastní	individuální
56	-	SO 01	3.8	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
57	-	SO 01	3.9	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
58	-	SO 01	3.9	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1		-		
59	SO01-D1-004	SO 01	3.10	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m		ks	1	1 026,90	1 026,90	vlastní	individuální
60	-	SO 01	3.11a,b	AHU box chladiče	neoceňovat dodávka VZT	ks	2		-		
61	-	SO 01	3.12a,b	Venkovní chladicí jednotka	neoceňovat dodávka VZT	ks	2		-		
62	SO01-D1-005	SO 01	3.13, 2.16	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm kanálové provedení do VZT rozsah -50 až +80°C včetně instalační příruby délka kapiláry 2m		ks	2	415,80	831,60	vlastní	individuální

63	SO01-D1-006	SO 01	3.14, 2.15	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	2	3 403,80	6 807,60	vlastní	individuální
64	-	SO 01	3.19a,b	Odvodní ventilátor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
65	-	SO 01	PPK3.1-4	Protipožární klapka se servopohonem napájení 230V 50Hz koncový spínač	neoceňovat dodávka VZT	ks	4				
66	-	SO 01	RP3.1-26	Regulátor variabilního průtoku vzduchu napájení 24VAC řídící signál 0-10VDC	neoceňovat dodávka VZT	ks	26				
67	SO01-D1-007	SO 01	CO3.1-4	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	4	3 960,00	15 840,00	vlastní	individuální
68	SO01-D1-008	SO 01	O3.1-4	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + sionálka (požadavek chodu + chod)		ks	4	162,00	648,00	vlastní	individuální
69				**VZT 4 - LABORATOŘ EEG**					0,00		
70	-	SO 01	4.1	Kompaktní VZT jednotka s autonomní regulací		ks	1				
71	-	SO 01	4.2	Venkovní chladící jednotka	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
72				**VZT 14 - WC 1.54**					0,00		
73	-	SO 01	14.1	Odtahový ventilátor EC motor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
74	-	SO 01	15.2	Uzavírací VZT klapka	neoceňovat dodávka VZT	ks	3				
75				**VZT 15 - WC 2.29, 3.26, 4.15**					3 403,80		
76	-	SO 01	15.1	Odtahový ventilátor EC motor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
77	SO01-D1-006	SO 01	15.2	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	1	3 403,80	3 403,80	vlastní	individuální
78	-	SO 01	15.3-5	Uzavírací VZT klapka se servopohonem	neoceňovat dodávka VZT	ks	3				
79				**VZT 16 - WC 1.45, 2.36, 3.35, 4.05**					3 403,80		
80	-	SO 01	16.1	Odtahový ventilátor EC motor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
81	SO01-D1-006	SO 01	16.2	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	1	3 403,80	3 403,80	vlastní	individuální
82	-	SO 01	16.3-6	Uzavírací VZT klapka se servopohonem	neoceňovat dodávka VZT	ks	4				
83				**VZT 17 - WC 1.11, 2.17, 3.16**					3 403,80		
84	-	SO 01	17.1	Odtahový ventilátor EC motor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
85	SO01-D1-006	SO 01	17.2	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	1	3 403,80	3 403,80	vlastní	individuální
86	-	SO 01	17.3-6	Uzavírací VZT klapka se servopohonem	neoceňovat dodávka VZT	ks	3				
87				**VZT 18 - WC 1.17, 3.14**					3 403,80		
88	-	SO 01	18.1	Odtahový ventilátor EC motor	neoceňovat dodávka VZT	ks	1				
89	SO01-D1-006	SO 01	18.2	Snímač tlakové diference (vzduch) 0.. 1000Pa, přepínatelné rozsahy 24V/50Hz, 0..10Vss		ks	1	3 403,80	3 403,80	vlastní	individuální
90	-	SO 01	18.3-4	Uzavírací VZT klapka se servopohonem	neoceňovat dodávka VZT	ks	3				
91				**PLYNOVÁ KOTELNA**					67 149,90		
92	-	SO 01	UT.1,2	Plynový kotel	neoceňovat dodávka ÚT	ks	4				
93	-	SO 01	UT.3,4	Kotlové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
94	-	SO 01	UT.5	Havarijní uzávěr plynu napájení 230V 50Hz ovládání 2P NC	neoceňovat dodávka ZTI	ks	1				
95	-	SO 01	UT.6	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
96	-	SO 01	UT.7	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT (3F32)	ks	3				
97	SO01-D1-009	SO 01	UT.7	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V 10Nm včetně montážního adaptéru		ks	3	5 634,90	16 904,70	vlastní	individuální
98	-	SO 01	UT.8	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
99	SO01-D1-010	SO 01	UT.9	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm stonkové provedení s jímkou délka stonku 120mm délka jímky 100mm		ks	1	944,10	944,10	vlastní	individuální
100	-	SO 01	UT.10	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
101	SO01-D1-009	SO 01	UT.10	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V 10Nm včetně montážního adaptéru		ks	1	5 634,90	5 634,90	vlastní	individuální
102	-	SO 01	UT.11	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
103	SO01-D1-010	SO 01	UT.12	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm stonkové provedení s jímkou délka stonku 120mm délka jímky 100mm		ks	1	944,10	944,10	vlastní	individuální
104	-	SO 01	UT.13	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
105	-	SO 01	UT.14	Regulační ventil	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
106	SO01-D1-009	SO 01	UT.14	Servopohon napájení: 24V/50Hz řídící signál: 0..10V 10Nm včetně montážního adaptéru		ks	1	5 634,90	5 634,90	vlastní	individuální
107	-	SO 01	UT.15	Oběhové čerpadlo	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
108	SO01-D1-010	SO 01	UT.16, UT.27, UT.28, UT.29, UT.30, UT.31	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm stonkové provedení s jímkou délka stonku 120mm délka jímky 100mm		ks	6	944,10	5 664,60	vlastní	individuální
109	SO01-D1-011	SO 01	UT.17	Snímač tlaku s převodníkem napájení: 24V DC výstup: 0..10V AC rozsah: 0..6 bar včetně montážního příslušenství		ks	1	2 835,00	2 835,00	vlastní	individuální
110	-	SO 01	UT.18	Automatické zabezpečovací a doplňovací zařízení	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
111	-	SO 01	UT.19	Úpravna vody	neoceňovat dodávka ÚT	ks	1				
112	SO01-D1-012	SO 01	UT.20, UT.21	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm venkovní provedení, IP65		ks	2	510,30	1 020,60	vlastní	individuální
113	SO01-D1-013	SO 01	UT.22	Detektor plynu pro hořlavé plyny , výstražný signál: světelný + zvukový, napájení: 230VAC, rozsah měření: 0-100%LEL.		ks	1	2 610,00	2 610,00	vlastní	individuální
114	SO01-D1-014	SO 01	UT.23	Detektor plynu pro oxid uhelnatý výstražný signál: světelný + zvukový napájení: 230 VAC rozsah měření: 0...200 ppm.		ks	1	2 610,00	2 610,00	vlastní	individuální
115	SO01-D1-015	SO 01	UT.24	Sonda zaplavení, komplet napájení: 24VAC výstup: přepínací kontakt vyhodnocovací jednotku umístit v rozvodnici MaR		ks	1	612,00	612,00	vlastní	individuální
116	SO01-D1-016	SO 01	UT.25	Tlačítko havarijního odstavení		ks	1	522,00	522,00	vlastní	individuální
117	SO01-D1-017	SO 01	UT.26	GSM komunikátor napájení: 230V 50Hz vstup: 4x DI		ks	1	3 582,00	3 582,00	vlastní	individuální
118	SO01-D1-018	SO 01	UT.26	Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor		ks	1	441,00	441,00	vlastní	individuální
119	SO01-D1-019	SO 01	UT.32	Akustická a optická signálka s potvrzovacím tlačítkem napájení 24VACDC		ks	1	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
120				propojení se stávajícím zařízením		hod	32	315,00	10 080,00	vlastní	individuální
121				montážní materiál		kpl	1	5 850,00	5 850,00	vlastní	individuální
122	**SO01.1-D2-xxx**			**IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)**					444 018,60		
123				**SO 01.1 - 4.NP**					63 609,30		
124	SO01-D2-001	SO 01	SO01.TP.1-17	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	17	621,00	10 557,00	vlastní	individuální
125	SO01-D2-002	SO 01	SO01.TZ.0	Triakový zesilovač		ks	5	0,90	4,50	vlastní	individuální
126	SO01-D2-003	SO 01	SO01.OK.1-26	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	26	107,10	2 784,60	vlastní	individuální

127	SO01-D2-004	SO 01	SO01.IRC.1-12	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	12	4 188,60	50 263,20	vlastní	individuální
128				**SO 01.1 - 3.NP**					58 582,80		
129	SO01-D2-001	SO 01	SO01.TP.18-42	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	25	621,00	15 525,00	vlastní	individuální
130	SO01-D2-002	SO 01	SO01.TZ.1-6	Triakový zesilovač		ks	6	0,90	5,40	vlastní	individuální
131	SO01-D2-003	SO 01	SO01.OK.27-77	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	50	107,10	5 355,00	vlastní	individuální
132	SO01-D2-004	SO 01	SO01.IRC.13-21	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	9	4 188,60	37 697,40	vlastní	individuální
133				**SO 01.1 - 2.NP**					156 511,80		
134	SO01-D2-001	SO 01	SO01.TP.43-96	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	53	621,00	32 913,00	vlastní	individuální
135	SO01-D2-002	SO 01	SO01.TZ.13-25	Triakový zesilovač		ks	12	0,90	10,80	vlastní	individuální
136	SO01-D2-003	SO 01	SO01.OK.78-176	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	98	107,10	10 495,80	vlastní	individuální
137	SO01-D2-004	SO 01	SO01.IRC.22-50	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	27	4 188,60	113 092,20	vlastní	individuální
138				**SO 01.1 - 1.NP**					165 314,70		
139	SO01-D2-001	SO 01	SO01.TP.97-141	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	44	621,00	27 324,00	vlastní	individuální
140	SO01-D2-002	SO 01	SO01.TZ.26-31	Triakový zesilovač		ks	5	0,90	4,50	vlastní	individuální
141	SO01-D2-003	SO 01	SO01.OK.177-253	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	76	107,10	8 139,60	vlastní	individuální
142	SO01-D2-004	SO 01	SO01.IRC.51-82	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	31	4 188,60	129 846,60	vlastní	individuální
143	**SO01.1-D3-xxx**			**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY**					363 324,60		
144				**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO ROZVODNICE RA-5NP (řízení technologie)**					134 610,30	vlastní	individuální
145	SO01-D3-001	SO 01	SO01.DDC001.1	Modulární DDC regulátor pro max. 350 datových bodů komunikace BacNet/IP napájení 24V, 50Hz, 24VA , IP 20, tř. II rozhraní Ethernet BACnet/IP komunikace mezi DDC a BMS rozhraní pro sběrnici I/O modulů komunikace mezi DDC a I/O moduly rozhraní pro ovládací panel, nahrání aplikace zásuvka RJ45 montáž na DIN lištu do rozvaděče		ks	1	26 189,10	26 189,10	vlastní	individuální
146	SO01-D3-002	SO 01	SO01.DDC002.1	Ovládací panel pro DDC regulátor grafický LCD displej s nastavitelným kontrastem ovládání pomocí tlačítek generické ovládání a zobrazení funkcí jednotek integrovaný akustický a optický sumární alarm nastavování systémového data a času test periferií při oživování kontextová nápověda montáž na čelní panel podstanic nebo samostatně		ks	1	4 532,40	4 532,40	vlastní	individuální
147	SO01-D3-003	SO 01	SO01.DDC003.1	Napájecí modul 24V DC,1,2A pro napájení I/O modulů a periferií, napájení 24V AC, 50Hz, 4-200VA dle zatížení montáž na DIN lištu		ks	1	1 440,00	1 440,00	vlastní	individuální
148	SO01-D3-004	SO 01	SO01.DDC004.1	Sběrnicový modul pro přenos napětí 24V DC,1,2A pro napájení I/O modulů a periferií k přenosu signálu sběrnice I/O modulů k přenosu napětí 12-24 V AC/DC pro napájení periferií napájení 24V AC, 50Hz, 4-144VA dle zatížení montáž na DIN lištu		ks	1	0,00	0,00	vlastní	individuální
149	SO01-D3-005	SO 01	SO01.DDC005.1	Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací		ks	1	0,90	0,90	vlastní	individuální
150	SO01-D3-006	SO 01	SO01.DDC006.1	Popisné štítky, A4		ks	1	0,90	0,90	vlastní	individuální
151	SO01-D3-007	SO 01	SO01.DDC007.1-14	I/O modul 8 univerzálních vstupů a výstupů jednotlivě konfigurovatelných jako: Digitální vstupy – stav Analogové vstupy čidla 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA, Ni1000,ata Analogové výstupy 0-10VDC, 4-20mA napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,5W montáž na din lištu□		ks	14	5 103,00	71 442,00	vlastní	individuální
152	SO01-D3-008	SO 01	SO01.DDC008.1-12	I/O modul 6 digitálních výstupů bezpapětové relé 3A 250VAC jednotlivé výstupy je možné konfigurovat. napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,7W montáž na DIN lištu		ks	12	1 665,00	19 980,00	vlastní	individuální

153	SO01-D3-009	SO 01	SO01.DDC009.1-7	I/O modul 16 digitálních vstupů jednotlivě konfigurovatelných jako: stavové signály (bezpotenciálové), stavové pulzy, čítací pulzy do max 10Hz napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,4W montáž na DIN lištu		ks	7	1 575,00	11 025,00	vlastní	individuální
154				**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO ROZVODNICE RA-5NP (IRC 4.NP, 3.NP)**					86 547,60		
155	SO01-D3-010	SO 01	SO01.DDC010.1-2	DDC systémový regulátor pro integraci cizích systému do systému řízení budovy komunikace v systému řízení budovy BacNet/IP, napájení 24V, 50Hz, 24VA , IP 20, tř. II, rozhraní Ethernet BACnet/IP – komunikace mezi DDC a BMS rozhraní pro ovládací panel, nahrání aplikace zásuvka RJ45 rozhraní pro rozšiřující moduly, další rozhraní pomocí přídavných modulů montáž na DIN lištu		ks	2	35 960,40	71 920,80	vlastní	individuální
156	SO01-D3-011	SO 01	SO01.DDC011.1-2	I/O modul pro integraci cizích systému kompatibilních s LonWorks rozhraní LonWorks – komunikace s cizími systémy rozhraní RJ45 – nahrání aplikace napájení ze systémového regulátoru montáž na DIN lištu		ks	2	7 313,40	14 626,80	vlastní	individuální
157				**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO ROZVODNICE RA-1PP (řízení technologie)**					55 618,20		
158	SO01-D3-012	SO 01	SO01.DDC012.1	Modulární DDC regulátor pro max. 100 datových bodů komunikace BacNet/IP napájení 24V, 50Hz, 24VA , IP 20, tř. II rozhraní Ethernet BACnet/IP komunikace mezi DDC a BMS rozhraní pro sběrnici I/O modulů komunikace mezi DDC a I/O moduly rozhraní pro ovládací panel, nahrání aplikace zásuvka RJ45 montáž na DIN lištu do rozvaděče		ks	1	26189,1	26 189,10	vlastní	individuální
159	SO01-D3-002	SO 01	SO01.DDC002.2	Ovládací panel pro DDC regulátor grafický LCD displej s nastavitelným kontrastem ovládání pomocí tlačítek generické ovládání a zobrazení funkcí jednotek integrovaný akustický a optický sumární alarm nastavování systémového data a času test periferií při oživování kontextová nápověda montáž na čelní panel podstanic nebo samostatně		ks	1	4532,4	4 532,40	vlastní	individuální
160	SO01-D3-003	SO 01	SO01.DDC003.2	Napájecí modul 24V DC,1,2A pro napájení I/O modulů a periferií, napájení 24V AC, 50Hz, 4-200VA dle zatížení montáž na DIN lištu		ks	1	1440	1 440,00	vlastní	individuální
161	SO01-D3-004	SO 01	SO01.DDC004.2	Sběrnicový modul pro přenos napětí 24V DC,1,2A pro napájení I/O modulů a periferií k přenosu signálu sběrnice I/O modulů k přenosu napětí 12-24 V AC/DC pro napájení periferií napájení 24V AC, 50Hz, 4-144VA dle zatížení montáž na DIN lištu		ks	1	0,9	0,90	vlastní	individuální
162	SO01-D3-005	SO 01	SO01.DDC005.2	Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací		ks	1	0,9	0,90	vlastní	individuální
163	SO01-D3-006	SO 01	SO01.DDC006.2	Popisné štítky, A4		ks	1	0,9	0,90	vlastní	individuální
164	SO01-D3-007	SO 01	SO01.DDC007.15-17	I/O modul 8 univerzálních vstupů a výstupů jednotlivě konfigurovatelných jako: Digitální vstupy – stav Analogové vstupy čidla 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA, Ni1000,atd Analogové výstupy 0-10VDC, 4-20mA napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,5W montáž na din lištu□		ks	3	5103	15 309,00	vlastní	individuální
165	SO01-D3-008	SO 01	SO01.DDC008.1-12	I/O modul 6 digitálních výstupů beznapěťové relé 3A 250VAC jednotlivé výstupy je možné konfigurovat. napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,7W montáž na DIN lištu		ks	3	1665	4 995,00	vlastní	individuální
166	SO01-D3-009	SO 01	SO01.DDC009.8-9	I/O modul 16 digitálních vstupů jednotlivě konfigurovatelných jako: stavové signály (bezpotenciálové), stavové pulzy, čítací pulzy do max 10Hz napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,4W montáž na DIN lištu		ks	2	1575	3 150,00	vlastní	individuální
167				**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRO ROZVODNICE RA-1PP (IRC 2.NP, 1.NP)**					86 548,50		
168	SO01-D3-010	SO 01	SO01.DDC010.3-5	DDC systémový regulátor pro integraci cizích systému do systému řízení budovy komunikace v systému řízení budovy BacNet/IP, napájení 24V, 50Hz, 24VA , IP 20, tř. II, rozhraní Ethernet BACnet/IP – komunikace mezi DDC a BMS rozhraní pro ovládací panel, nahrání aplikace zásuvka RJ45 rozhraní pro rozšiřující moduly, další rozhraní pomocí přídavných modulů montáž na DIN lištu		ks	2	35960,4	71 920,80	vlastní	individuální
169	SO01-D3-011	SO 01	SO01.DDC011.3-5	I/O modul pro integraci cizích systému kompatibilních s LonWorks rozhraní LonWorks – komunikace s cizími systémy rozhraní RJ45 – nahrání aplikace napájení ze systémového regulátoru montáž na DIN lištu		ks	2	7313,4	14 626,80	vlastní	individuální
170	SO01-D3-013	SO 01	SO01.DDC013.1	I/O modul pro integraci cizích systému kompatibilních s MODBUS RTU rozhraní RS 485 – komunikace s cizími systémy montáž na DIN lištu		ks	1	0,9	0,90	vlastní	individuální
171	SO01.1-D4-xxx			**KABELÁŽ - dodávka vč. uložení kabelů na kontrukce, do drážky**					500 851,35		
172				**KABELÁŽ PRO ROZVODNICE RA-5NP- řízení technologie**					239 633,55		
173	SO01-D4-001	SO 01	SO01.KAB1	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	2430	18	43 740,00	vlastní	individuální
174	SO01-D4-002	SO 01	SO01.KAB2	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 4x1	m	5715	23,22	132 702,30	vlastní	individuální
175	SO01-D4-003	SO 01	SO01.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 7x1	m	125	30,69	3 836,25	vlastní	individuální
176	SO01-D4-004	SO 01	SO01.KAB4	Silový kabel s měděnými pinými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 3Jx1,5	m	1250	23,22	29 025,00	vlastní	individuální
177	SO01-D4-005	SO 01	SO01.KAB5	Silový kabel s měděnými pinými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 5Jx1,5	m	150	29,52	4 428,00	vlastní	individuální
178	SO01-D4-006	SO 01	SO01.KAB6	Silový kabel s měděnými pinými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 5Jx2,5	m	100	39,42	3 942,00	vlastní	individuální
179	SO01-D4-007	SO 01	SO01.KAB7	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	kpl	1	21960	21 960,00	vlastní	individuální
180				**KABELÁŽ PRO ROZVODNICE RA-1NP- řízení technologie**					23 166,00		
181	SO01-D4-001	SO 01	SO01.KAB1	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	500	18	9 000,00	vlastní	individuální
182	SO01-D4-001	SO 01	SO01.KAB1	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 4x1	m	120	22,5	2 700,00	vlastní	individuální
183	SO01-D4-004	SO 01	SO01.KAB4	Silový kabel s měděnými pinými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 3Jx1,5	m	300	23,22	6 966,00	vlastní	individuální
184	SO01-D4-008	SO 01	SO01.KAB8	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	kpl	1	4500	4 500,00	vlastní	individuální
185				**IRC HLAVNÍ BUDOVA SO 01.1 (1.NP, 2NP, 3NP, 4NP)**					88 939,80		
186	SO01-D4-009	SO 01	SO01.KAB9	Komunikační kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	1479	16,2	23 959,80	vlastní	individuální
187	SO01-D4-010	SO 01	SO01.KAB10	Datový kabel	LON cat6	m	760	18,9	14 364,00	vlastní	individuální
188	SO01-D4-001	SO 01	SO01.KAB1	Sdělovací vnitřní kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	1185	18	21 330,00	vlastní	individuální
189	SO01-D4-011	SO 01	SO01.KAB11	Silový kabel s měděnými pinými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	760	26,1	19 836,00	vlastní	individuální
190	SO01-D4-012	SO 01	SO01.KAB12	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	kpl	1	9450	9 450,00	vlastní	individuální
191				**AUTONOMNÍ REGULÁTORY VZT JEDNOTEK**					1 827,00		
192	SO01-D4-014	SO 01	SO01.KAB14	Komunikační kabel s pinými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,8 mm2.	J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	100	18,27	1 827,00	vlastní	individuální
193				**ZEDNICKÉ PRÁCE**					147 285,00		
194	SO01-D4-015	SO 01	SO01.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění vč. dodávky materiálu		kpl	1	9900	9 900,00	vlastní	individuální
195	SO01-D4-016	SO 01	SO01.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	2850	19,8	56 430,00	vlastní	individuální
196	SO01-D4-017	SO 01	SO01.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	2850	24,3	69 255,00	vlastní	individuální
197	SO01-D4-018	SO 01	SO01.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	11700	11 700,00	vlastní	individuální
198	SO01.1-D5-xxx			**ROZVODNICE**					172 944,00		
199	SO01-D5-001	SO 01	SO01.ROZ1	Rozvodnice Ra-5NP- 2000x1000x600 vč. podstavce, krytu dna, montážního panelu, lišt, dveří, vybavení dle specifikace v TZ		ks	1	38520	38 520,00	vlastní	individuální
200	SO01-D5-002	SO 01	SO01.ROZ2	Rozvodnice Rm-1PP- 2000x1000x600 vč. podstavce, krytu dna, montážního panelu, lišt, dveří, vybavení dle specifikace v TZ		ks	1	36900	36 900,00	vlastní	individuální
201	SO01-D5-003	SO 01	SO01.ROZ3	Rozvodnice Ra-5NP- 2000x1000x600 vč. podstavce, krytu dna, montážního panelu, lišt, dveří, vybavení dle specifikace v TZ		ks	1	43920	43 920,00	vlastní	individuální
202	SO01-D5-004	SO 01	SO01.ROZ4	Rozvodnice Rm-1PP- 2000x1000x600 vč. podstavce, krytu dna, montážního panelu, lišt, dveří, vybavení dle specifikace v TZ		ks	1	38700	38 700,00	vlastní	individuální
203	SO01-D5-005	SO 01	SO01.ROZ3.1-15	Rozvodnice IRC - materiál celkem zdroj 24V AC 100VA		ks	12	1242	14 904,00	vlastní	individuální
204	SO01.1-D6-xxx			**MONTÁŽNÍ PRÁCE ROZVODNICE A ZAŘÍZENÍ**					1 516 428,00		
205				**ROZVODNICE RA-5NP**					660 897,00		
206	SO01-D6-001	SO 01	SO01.PRA1	Kompletace rozvodnice - osazení,výbava, zapojení		ks	1	50976	50 976,00	vlastní	individuální
207	SO01-D6-002	SO 01	SO01.PRA2	Zpracování uživatelských programů -datové body		DB	280	360	100 800,00	vlastní	individuální
208	SO01-D6-003	SO 01	SO01.PRA3.1	Montážní práce - periférie		ks	227	135	30 645,00	vlastní	individuální
209	SO01-D6-004	SO 01	SO01.PRA3.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	10131	36	364 716,00	vlastní	individuální
210	SO01-D6-005	SO 01	SO01.PRA4	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	280	225	63 000,00	vlastní	individuální
211	SO01-D6-006	SO 01	SO01.PRA5	Revizní zprávy a protokoly		ks	1	5400	5 400,00	vlastní	individuální
212	SO01-D6-007	SO 01	SO01.PRA6	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	25200	25 200,00	vlastní	individuální

213	SO01-D6-008	SO 01	SO01.PRA7	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	20160	20 160,00	vlastní	individuální
214				**ROZVODNICE RA-1PP**					128 916,00		
215	SO01-D6-009	SO 01	SO01.PRA8	Kompletace rozvodnice - osazení,výbava, zapojení		ks	1	30 240,00	30 240,00	vlastní	individuální
216	SO01-D6-010	SO 01	SO01.PRA9	Zpracování uživatelských programů -datové body		DB	74	360,00	26 640,00	vlastní	individuální
217	SO01-D6-011	SO 01	SO01.PRA10.1	Montážní práce - periférie		ks	36	135,00	4 860,00	vlastní	individuální
218	SO01-D6-012	SO 01	SO01.PRA10.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	921	36,00	33 156,00	vlastní	individuální
219	SO01-D6-013	SO 01	SO01.PRA11	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	74	225,00	16 650,00	vlastní	individuální
220	SO01-D6-014	SO 01	SO01.PRA12	Revizní zprávy		ks	1	5 400,00	5 400,00	vlastní	individuální
221	SO01-D6-015	SO 01	SO01.PRA13	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	6 660,00	6 660,00	vlastní	individuální
222	SO01-D6-016	SO 01	SO01.PRA14	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	5 310,00	5 310,00	vlastní	individuální
223				**IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)**					726 615,00		
224	SO01-D6-017	SO 01	SO01.PRA15.1-15	Osazení zdrojů do rozvodnic EL01		ks	12	162,00	1 944,00	vlastní	individuální
225	SO01-D6-018	SO 01	SO01.PRA16	Zpracování uživatelských programů -datové body		DB	1065	135,00	143 775,00	vlastní	individuální
226	SO01-D6-019	SO 01	SO01.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	729	135,00	98 415,00	vlastní	individuální
227	SO01-D6-020	SO 01	SO01.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	6216	36,00	223 776,00	vlastní	individuální
228	SO01-D6-021	SO 01	SO01.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	625	225,00	140 625,00	vlastní	individuální
229	SO01-D6-022	SO 01	SO01.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	65 610,00	65 610,00	vlastní	individuální
230	SO01-D6-023	SO 01	SO01.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	52 470,00	52 470,00	vlastní	individuální
231	**SO 02**										
232	SO02-D1-xxx			**PERIFÉRIE PRO SO 02**					32 976,00		
233				**VZT 1 - UČEBNY VNITROBLOK**					4 122,00		
234	SO02-D1-007	SO 02	CO1.4	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	1	3 960,00	3 960,00	vlastní	individuální
235	SO02-D1-008	SO 02	O1.4	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	1	162,00	162,00	vlastní	individuální
236				**VZT 2 - UČEBNY 3.NP**					12 366,00		
237	SO02-D1-007	SO 02	CO2.1-3	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	3	3 960,00	11 880,00	vlastní	individuální
238	SO02-D1-008	SO 02	O2.1-3	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	3	162,00	486,00	vlastní	individuální
239				**VZT 3 - UČEBNY 1.+2.NP**					16 488,00		
240	SO02-D1-007	SO 02	CO3.5-8	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	4	3 960,00	15 840,00	vlastní	individuální
241	SO02-D1-008	SO 02	O3.5-8	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	4	162,00	648,00	vlastní	individuální
242	SO02-D2-xxx			**IRC REGULACE PRO SO 02 (regulace jednotlivých místností)**					171 906,30		
243				**SO 02 - 3.NP**					20 920,50		
244	SO02-D2-001	SO 02	SO02.TP.1-10	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	10	621	6 210,00	vlastní	individuální
245	SO02-D2-002	SO 02	SO02.TZ.1-3	Triakový zesilovač		ks	3	0,9	2,70	vlastní	individuální
246	SO02-D2-003	SO 02	SO02.OK.1-20	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	20	107,1	2 142,00	vlastní	individuální
247	SO02-D2-004	SO 02	SO02.IRC.1-3	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	3	4188,6	12 565,80	vlastní	individuální
248				**SO 02 - 1.NP**					150 985,80		
249	SO02-D2-001	SO 02	SO02.TP.11-62	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	51	621,00	31 671,00	vlastní	individuální
250	SO02-D2-002	SO 02	SO02.TZ.4-16	Triakový zesilovač		ks	12	0,90	10,80	vlastní	individuální
251	SO02-D2-003	SO 02	SO02.OK.21-79	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	58	107,10	6 211,80	vlastní	individuální
252	SO02-D2-004	SO 02	SO02.IRC.4-31	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)□		ks	27	4 188,60	113 092,20	vlastní	individuální
253	SO02-D3-xxx			**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY - NEOBSAZENO**					0,00		
254	SO02-D4-xxx			**KABELÁŽ**					64 480,50		
255				**IRC CJV+MIGRAČMÍ STUDIA SO 02 (1.NP)**					27 630,00		
256	SO02-D4-001	SO 02	SO02.KAB1	Komunikační kabel s pinýmí měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	270	18,00	4 860,00	vlastní	individuální
257	SO02-D4-002	SO 02	SO02.KAB2	Datový kabel	LON cat6	m	170	18,90	3 213,00	vlastní	individuální
258	SO02-D4-003	SO 02	SO02.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s pinýmí měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	265	18,00	4 770,00	vlastní	individuální
259	SO02-D4-004	SO 02	SO02.KAB4	Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	170	26,10	4 437,00	vlastní	individuální
260	SO02-D4-005	SO 02	SO02.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	10 350,00	10 350,00	vlastní	individuální
261				**ZEDNICKÉ PRÁCE**					36 850,50		
262	SO01-D4-015	SO 02	SO02.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění/vč. dodávky materiálu		kpl	1	2 700,00	2 700,00	vlastní	individuální
263	SO01-D4-016	SO 02	SO02.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	705	19,80	13 959,00	vlastní	individuální
264	SO01-D4-017	SO 02	SO02.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	705	24,30	17 131,50	vlastní	individuální
265	SO01-D4-018	SO 02	SO02.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	3 060,00	3 060,00	vlastní	individuální
266	SO02-D5-xxx			**ROZVODNICE - neobsazeno**					0,00		
267	SO02-D6-xxx			**MONTÁŽE OSTATNÍ**					123 426,00		
268	SO02-D5-017	SO 02	SO02.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	184	135,00	24 840,00		
269	SO02-D5-017	SO 02	SO02.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	1125	36,00	40 536,00		
270	SO02-D5-018	SO 02	SO02.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	150	225,00	33 750,00		
271	SO02-D5-019	SO 02	SO02.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	13 500,00	13 500,00		
272	SO02-D5-020	SO 02	SO02.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	19 800,00	19 800,00		
273	**SO 03**										
274	SO03-D1-xxx			**PERIFÉRIE**					4 122,00		
275				**VZT 2 - UČEBNY 3.NP**					4 122,00		
276	SO03-D1-007	SO 03	CO2.4	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	1	3 960,00	3 960,00	vlastní	individuální
277	SO03-D1-008	SO 03	O2.4	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	1	162,00	162,00	vlastní	individuální

278	SO03-D2-xxx			IRC REGULACE PRO SO 02 (regulace jednotlivých místností)					35 992,80		
279				SO 03 - 3.NP					35 992,80		
280	SO03-D2-001	SO 03	SO03.TP.1-13	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	13	621,00	8 073,00	vlastní	individuální
281	SO03-D2-002	SO 03	SO03.TZ.1-4	Triakový zesilovač		ks	4	0,90	3,60	vlastní	individuální
282	SO03-D2-003	SO 03	SO03.OK.1-26	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	26	107,10	2 784,60	vlastní	individuální
283	SO03-D2-004	SO 03	SO03.IRC.1-6	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplotČ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místnostíC		ks	6	4 188,60	25 131,60	vlastní	individuální
284	SO03-D3-xxx			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY - NEOBSAZENO					0,00		
285	SO03-D4-xxx			KABELÁŽ					32 728,50		
286				IRC SOCIOLOGIE SO 03 (3.NP)					10 845,00		
287	SO03-D4-001	SO 03	SO03.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	155	18,00	2 790,00	vlastní	individuální
288	SO03-D4-002	SO 03	SO03.KAB2	Datový kabel	LON cat6	m	60	18,90	1 134,00	vlastní	individuální
289	SO03-D4-003	SO 03	SO03.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	110	18,00	1 980,00	vlastní	individuální
290	SO03-D4-004	SO 03	SO03.KAB4	Sílový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	60	26,10	1 566,00	vlastní	individuální
291	SO03-D4-005	SO 03	SO03.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	3 375,00	3 375,00	vlastní	individuální
292				ZEDNICKÉ PRÁCE					21 883,50		
293	SO03-D4-006	SO 03	SO03.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění/vč. dodávky materiálu		kpl	1	1 440,00	1 440,00	vlastní	individuální
294	SO03-D4-007	SO 03	SO03.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	385	19,80	7 623,00	vlastní	individuální
295	SO03-D4-008	SO 03	SO03.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	385	24,30	9 355,50	vlastní	individuální
296	SO03-D4-009	SO 03	SO03.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	3 465,00	3 465,00	vlastní	individuální
297	SO03-D5-xxx			ROZVODNICE - neobsazeno					0,00		
298	SO03-D6-xxx			MONTÁŽE OSTATNÍ					32 121,00		
299	SO03-D5-017	SO 03	SO03.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	49	135,00	6 615,00	vlastní	individuální
300	SO03-D5-017	SO 03	SO03.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	386	36,00	13 896,00	vlastní	individuální
301	SO03-D5-018	SO 03	SO03.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	30	225,00	6 750,00	vlastní	individuální
302	SO03-D5-019	SO 03	SO03.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	2 700,00	2 700,00	vlastní	individuální
303	SO03-D5-020	SO 03	SO03.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	2 160,00	2 160,00	vlastní	individuální
304	SO 04										
305	SO04-D1-xxx			PERIFÉRIE					29 787,30		
306				VZT 3 - UČEBNY 1.+2.NP					20 430,00		
307	SO04-D1-007	SO 04	CO3.9-13	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	5	3 960,00	19 800,00	vlastní	individuální
308	SO04-D1-008	SO 04	O3.9-13	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	5	126,00	630,00	vlastní	individuální
309				VZT 24 - LABORATOŘ SINOFON					9 357,30		
310	-	SO 04	RP24.1-4	Regulátor variabilního průtoku vzduchu napájení 24VAC řídicí signál 0-10VDC	neoceňovat dodávka VZT	ks	4				
311	SO04-D1-007	SO 04	CO24.1-2	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	2	3 960,00	7 920,00	vlastní	individuální
312	SO04-D1-008	SO 04	O24.1-2	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	1	162,00	162,00	vlastní	individuální
313	SO04-D1-008a	SO 04	O24.1-2a	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod, nastavení teploty)		ks	1	1 275,30	1 275,30	vlastní	individuální
314	SO04-D2-xxx			IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)					132 269,40		
315				SO 04 - 2.NP					132 269,40		
316	SO04-D2-001	SO 04	SO04.TP.1-37	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	38	621,00	23 598,00	vlastní	individuální
317	SO04-D2-002	SO 04	SO04.TZ.1-6	Triakový zesilovač		ks	6	0,90	5,40	vlastní	individuální
318	SO04-D2-003	SO 04	SO04.OK.1-76	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	76	107,10	8 139,60	vlastní	individuální
319	SO04-D2-004	SO 04	SO04.IRC.1-23	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplotČ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místnostíC		ks	24	4 188,60	100 526,40	vlastní	individuální
320	SO04-D3-xxx			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY-NEOBSAZENO							
321	SO04-D4-xxx			KABELÁŽ					105 129,00		
322				IRC SINOFON SO 04 (2.NP)					38 970,00		
323	SO04-D4-001	SO 04	SO04.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	460	18,00	8 280,00	vlastní	individuální
324	SO04-D4-002	SO 04	SO04.KAB2	Datový kabel	LON cat6	m	240	18,90	4 536,00	vlastní	individuální
325	SO04-D4-003	SO 04	SO04.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	350	18,00	6 300,00	vlastní	individuální
326	SO04-D4-004	SO 04	SO04.KAB4	Sílový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	240	26,10	6 264,00	vlastní	individuální
327	SO04-D4-005	SO 04	SO04.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	13 590,00	13 590,00	vlastní	individuální
328				ZEDNICKÉ PRÁCE					66 159,00		
329	SO04-D4-006	SO 02	SO04.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění/vč. dodávky materiálu		kpl	1	4 320,00	4 320,00	vlastní	individuální
330	SO04-D4-007	SO 02	SO04.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	1290	19,80	25 542,00	vlastní	individuální
331	SO04-D4-008	SO 02	SO04.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	1290	24,30	31 347,00	vlastní	individuální
332	SO04-D4-009	SO 02	SO04.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	4 950,00	4 950,00	vlastní	individuální
333	SO04-D5-xxx			ROZVODNICE - NEOBSAZENO					0,00		
334	SO04-D6-xxx			MONTÁŽE OSTATNÍ					109 071,00		
335	SO04-D5-017	SO 04	SO04.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	142	135,00	19 170,00	vlastní	individuální
336	SO04-D5-017	SO 04	SO04.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	1261	36,00	45 396,00	vlastní	individuální
337	SO04-D5-018	SO 04	SO04.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	115	225,00	25 875,00	vlastní	individuální
338	SO04-D5-019	SO 04	SO04.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	10 350,00	10 350,00	vlastní	individuální
339	SO04-D5-020	SO 04	SO04.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	8 280,00	8 280,00	vlastní	individuální
340	SO 05										
341	SO05-D1-xxx			PERIFÉRIE					4 122,00		
342				VZT 1 - UČEBNY VNITROBLOK					4 122,00		
343	SO05-D1-007	SO 05	CO1.5	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	1	3 960,00	3 960,00	vlastní	individuální
344	SO05-D1-008	SO 05	O1.5	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	1	162,00	162,00	vlastní	individuální

345	SO05-D2-xxx			IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)					67 806,00		
346				SO 05 - 3.NP					67 806,00		
347	SO05-D2-001	SO 05	SO05.TP.1-21	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	21	621,00	13 041,00	vlastní	individuální
348	SO05-D2-002	SO 05	SO05.TZ.1-4	Triakový zesilovač		ks	4	0,90	3,60	vlastní	individuální
349	SO05-D2-003	SO 05	SO05.OK.1-42	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	42	107,10	4 498,20	vlastní	individuální
350	SO05-D2-004	SO 05	SO05.IRC.1-12	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplotČ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)Č		ks	12	4 188,60	50 263,20	vlastní	individuální
351	SO05-D3-xxx			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY-NEOBSAZENO					0,00		
352	SO05-D4-xxx			KABELÁŽ					56 128,50		
353				IRC PSYCHOLOGIE SO 05 (3.NP)					20 700,00		
354	SO05-D4-001	SO 05	SO05.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	255	18,00	4 590,00	vlastní	individuální
355	SO05-D4-002	SO 05	SO05.KAB2	Datový kabel	LON cat6	m	120	18,90	2 268,00	vlastní	individuální
356	SO05-D4-003	SO 05	SO05.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	190	18,00	3 420,00	vlastní	individuální
357	SO05-D4-004	SO 05	SO05.KAB4	Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	120	26,10	3 132,00	vlastní	individuální
358	SO05-D4-005	SO 05	SO05.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	7 290,00	7 290,00	vlastní	individuální
359				ZEDNICKÉ PRÁCE					35 428,50		
360	SO05-D4-006	SO 05	SO05.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, spěrné zazdění/č. dodávky materiálu		kpl	1	2 340,00	2 340,00	vlastní	individuální
361	SO05-D4-007	SO 05	SO05.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	685	19,80	13 563,00	vlastní	individuální
362	SO05-D4-008	SO 05	SO05.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	685	24,30	16 645,50	vlastní	individuální
363	SO05-D4-009	SO 05	SO05.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	2 880,00	2 880,00	vlastní	individuální
364	SO05-D5-xxx			ROZVODNICE-NEOBSAZENO					0,00		
365	SO05-D6-xxx			MONTÁŽE OSTATNÍ				0,00	58 581,00		
366	SO05-D5-017	SO 05	SO05.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	79	135,00	10 665,00	vlastní	individuální
367	SO05-D5-017	SO 05	SO05.PRA17.4	Montážní práce - kabelážě včetně tras		m	686	36,00	24 696,00	vlastní	individuální
368	SO05-D5-018	SO 05	SO05.PRA18	Odlevní regulace a provedení zkoušek		DB	60	225,00	13 500,00	vlastní	individuální
369	SO05-D5-019	SO 05	SO05.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	5 400,00	5 400,00	vlastní	individuální
370	SO05-D5-020	SO 05	SO05.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	4 320,00	4 320,00	vlastní	individuální
371	SO 06										
372	SO06-D1-xxx			PERIFÉRIE					8 244,00		
373				VZT 2 - UČEBNY 3.NP					8 244,00		
374	SO06-D1-007	SO 06	CO2.5-6	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2/VOC napájení 24VAC výstupní signál 0-10VDC		ks	2	3 960,00	7 920,00	vlastní	individuální
375	SO06-D1-008	SO 06	O2.5-6	Prostorový ovladač se signalizací tlačítko + signálka (požadavek chodu + chod)		ks	2	162,00	324,00	vlastní	individuální
376	SO06-D2-xxx			IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)					35 154,90		
377				SO 06 - 3.NP					35 154,90		
378	SO06-D2-001	SO 06	SO06.TP.1-12	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	12	621,00	7 452,00	vlastní	individuální
379	SO06-D2-002	SO 06	SO06.TZ.1	Triakový zesilovač		ks	1	0,90	0,90	vlastní	individuální
380	SO06-D2-003	SO 06	SO06.OK.1-24	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	24	107,10	2 570,40	vlastní	individuální
381	SO06-D2-004	SO 06	SO06.IRC.1-6	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplotČ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanicky oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)Č		ks	6	4 188,60	25 131,60	vlastní	individuální
382	SO06-D3-xxx			ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY-NEOBSAZENO					0,00		
383	SO06-D4-xxx			KABELÁŽ					33 210,00		
384				IRC RELIGIONISTIKA SO 06 (3.NP)					11 970,00		
385	SO06-D4-001	SO 06	SO06.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	165	18,00	2 970,00	vlastní	individuální
386	SO06-D4-002	SO 06	SO06.KAB2	Datový kabel	LON cat6	m	60	18,90	1 134,00	vlastní	individuální
387	SO06-D4-003	SO 06	SO06.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	115	18,00	2 070,00	vlastní	individuální
388	SO06-D4-004	SO 06	SO06.KAB4	Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	60	26,10	1 566,00	vlastní	individuální
389	SO06-D4-005	SO 06	SO06.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	4 230,00	4 230,00	vlastní	individuální
390				ZEDNICKÉ PRÁCE					21 240,00		
391	SO06-D4-006	SO 06	SO06.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, spěrné zazdění/č. dodávky materiálu		kpl	1	1 440,00	1 440,00	vlastní	individuální
392	SO06-D4-007	SO 07	SO06.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	400	19,80	7 920,00	vlastní	individuální
393	SO06-D4-008	SO 08	SO06.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů, kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	400	24,30	9 720,00	vlastní	individuální
394	SO06-D4-009	SO 09	SO06.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	2 160,00	2 160,00	vlastní	individuální
395	SO06-D5-xxx			ROZVODNICE - NEOBSAZENO					0,00		
396	SO06-D6-xxx			MONTÁŽE OSTATNÍ					31 851,00		
397	SO06-D5-017	SO 06	SO06.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	43	135,00	5 805,00	vlastní	individuální
398	SO06-D5-017	SO 06	SO06.PRA17.2	Montážní práce - kabelážě včetně tras		m	401	36,00	14 436,00	vlastní	individuální
399	SO06-D5-018	SO 06	SO06.PRA18	Odlevní regulace a provedení zkoušek		DB	30	225,00	6 750,00	vlastní	individuální
400	SO06-D5-019	SO 06	SO06.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	2 700,00	2 700,00	vlastní	individuální
401	SO06-D5-020	SO 06	SO06.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	2 160,00	2 160,00	vlastní	individuální
402	SO 07										
403	SO07-D1-xxx			PERIFÉRIE - NEOBSAZENO					0,00		
404	SO07-D2-xxx			IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)					15 048,00		
405				SO 07 - 3.NP					15 048,00		
406	SO07-D2-001	SO 07	SO07.TP.1-13	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	13	621,00	8 073,00	vlastní	individuální
407	SO07-D2-002	SO 07	SO07.TZ.1-2	Triakový zesilovač		ks	2	0,90	1,80	vlastní	individuální
408	SO07-D2-003	SO 07	SO07.OK.1-26	Okenní plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	26	107,10	2 784,60	vlastní	individuální

409	SO07-D2-004	SO 07	SO07.IRC.1	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanický oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)		ks	1	4 188,60	4 188,60	vlastní	individuální
410	**SO07-D3-xxx**			**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY-NEOBSAZENO**					0,00		
411	**SO07-D4-xxx**			**KABELÁŽ**					25 056,00		
412				**IRC IN ASIA SO 07 (3.NP)**					8 955,00		
413	SO07-D4-001	SO 07	SO07.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými lůdry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	165	18,00	2 970,00	vlastní	individuální
414	SO07-D4-002	SO 07	SO07.KAB2	Datový kabel	LON cat5	m	10	18,90	189,00	vlastní	individuální
415	SO07-D4-003	SO 07	SO07.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými lůdry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	120	18,00	2 160,00	vlastní	individuální
416	SO07-D4-004	SO 07	SO07.KAB4	Silový kabel s měděnými plnými lůdry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	10	26,10	261,00	vlastní	individuální
417	SO07-D4-005	SO 07	SO07.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	3 375,00	3 375,00	vlastní	individuální
418				**ZEDNICKÉ PRÁCE**					16 101,00		
419	SO07-D4-006	SO 07	SO07.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění/vč. dodávky materiálu		kpl	1	1 080,00	1 080,00	vlastní	individuální
420	SO07-D4-007	SO 07	SO07.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	310	19,80	6 138,00	vlastní	individuální
421	SO07-D4-008	SO 07	SO07.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	310	24,30	7 533,00	vlastní	individuální
422	SO07-D4-009	SO 07	SO07.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	1 350,00	1 350,00	vlastní	individuální
423	**SO07-D5-xxx**			**ROZVODNICE - NEOBSAZENO**					0,00		
424	**SO07-D6-xxx**			**MONTÁŽE OSTATNÍ**					18 621,00		
425	SO07-D5-017	SO 07	SO07.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	42	135,00	5 670,00	vlastní	individuální
426	SO07-D5-017	SO 07	SO07.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	306	36,00	11 016,00	vlastní	individuální
427	SO07-D5-018	SO 07	SO07.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	5	225,00	1 125,00	vlastní	individuální
428	SO07-D5-019	SO 07	SO07.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	450,00	450,00	vlastní	individuální
429	SO07-D5-020	SO 07	SO07.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	360,00	360,00	vlastní	individuální
430	**SO 08**										
431	**SO08-D1-xxx**			**PERIFÉRIE - NEOBSAZENO**					0,00		
432	**SO08-D2-xxx**			**IRC REGULACE (regulace jednotlivých místností)**					51 909,30		
433				**SO 08 - 4.NP**					51 909,30		
434	SO08-D2-001	SO 08	SO08.TP.1-12	Termický pohon pro radiátorový ventil napájení 24V AC, 2,5W, IP41 ovládání dvoubodové nebo DPM ovládací síla 105N zdvih 2,5mm, závit připojovací matice k ventilu M30x1,5 s kabelem 1,5m (regulační ventily otopných těles)		ks	12	621,00	7 452,00	vlastní	individuální
435	SO08-D2-002	SO 08	SO08.TZ.1	Trojcestný zesilovač		ks	1	0,90	0,90	vlastní	individuální
436	SO08-D2-003	SO 08	SO08.OK.8	Okenní plastový magnetický kontakt pro powrchovou montáž poplachový výstup NC max 200V DC, 1A pracovní mezera max. 15mm IP65 s kabelem délky 4m (okenní kontakt montáž na vnější dolní a horní křídlo okna)		ks	24	107,10	2 570,40	vlastní	individuální
437	SO08-D2-004	SO 08	SO08.IRC.10	IRC regulátor jednotlivých místností ovládání termických pohonů pro radiátorové ventily signalizace otevření okna napájení 24V AC, max. 9,5VA při připojení dvou rad. vent. s integrovaným ovladačem s čidlem teploty rozsah měření 5-40°C, nastavovací prvek pro žádanou hodnotu teplot□ v prostoru, tlačítko pro volbu provozního režimu útlum/komfort, servisní zásuvka pro uvedení do provozu a servis. Regulátor má dva digitální vstupy, dva digitální výstupy pro dvoubodové ovládání nebo PDM jeden analogový výstup 0-10V DC nástěnná montáž. Komunikace LonMark galvanický oddělený. (IRC regulátory jednotlivých místností)		ks	10	4 188,60	41 886,00	vlastní	individuální
438	**SO08-D3-xxx**			**ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY - NEOBSAZENO**					0,00		
439	**SO08-D4-xxx**			**KABELÁŽ**					39 879,00		
440				**IRC MIGRACE SO 08 (4.NP)**					14 490,00		
441	SO08-D4-001	SO 08	SO08.KAB1	Komunikační kabel s plnými měděnými lůdry jmenovitého průřezu 0,5 mm2.	SYKY 1x2x0,5	m	175	18,00	3 150,00	vlastní	individuální
442	SO08-D4-002	SO 08	SO08.KAB2	Datový kabel	LON cat5	m	100	18,90	1 890,00	vlastní	individuální
443	SO08-D4-003	SO 08	SO08.KAB3	Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými lůdry jmenovitého průřezu 1 mm2.	JYTY 2x1	m	115	18,00	2 070,00	vlastní	individuální
444	SO08-D4-004	SO 08	SO08.KAB4	Silový kabel s měděnými plnými lůdry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 izolace a plášť jsou z PVC.	CYKY 2Ox2,5	m	100	26,10	2 610,00	vlastní	individuální
445	SO08-D4-005	SO 08	SO08.KAB5	Nosný a ostatní montážní materiál	NM	ks	1	4 770,00	4 770,00	vlastní	individuální
446				**ZEDNICKÉ PRÁCE**					25 389,00		
447	SO08-D4-006	SO 08	SO08.ZED	zednické práce-zhotovení prostupů, zpětné zazdění/vč. dodávky materiálu		kpl	1	1 620,00	1 620,00	vlastní	individuální
448	SO08-D4-007	SO 08	SO08.ZED	zednické práce- sekání a frézování drážek		bm	490	19,80	9 702,00	vlastní	individuální
449	SO08-D4-008	SO 08	SO08.ZED	zednické práce- zpětné zazdění prostupů,kotvení prvků - vč. dodávky materiálu		bm	490	24,30	11 907,00	vlastní	individuální
450	SO08-D4-009	SO 08	SO08.ZED	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatek za skládku		kpl	1	2 160,00	2 160,00	vlastní	individuální
451	**SO08-D5-xxx**			**ROZVODNICE - NEOBSAZENO**					0,00		
452	**SO08-D6-xxx**			**MONTÁŽE OSTATNÍ**					40 131,00		
453	SO08-D5-017	SO 08	SO08.PRA17.1	Montážní práce - periférie		ks	23	135,00	3 105,00	vlastní	individuální
454	SO08-D5-017	SO 08	SO08.PRA17.2	Montážní práce - kabeláže včetně tras		m	491	36,00	17 676,00	vlastní	individuální
455	SO08-D5-018	SO 08	SO08.PRA18	Oživení regulace a provedení zkoušek		DB	50	225,00	11 250,00	vlastní	individuální
456	SO08-D5-019	SO 08	SO08.PRA19	Koordinace stavby a spolupráce s revizním technikem		ks	1	4 500,00	4 500,00	vlastní	individuální
457	SO08-D5-020	SO 08	SO08.PRA20	Projektová dokumentace skutečného provedení		ks	1	3 600,00	3 600,00	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D 1.4.6. - elektro silnoproud

Poznámka: Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. Instalační krabice budou oceněny včetně zasekání a osazení do požadované polohy. U rozvodnic musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč, připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídích prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou. Svítidla jsou dodávkou investora, jedná se o stávající svítidla, která jsou zářivková přisazená nebo závěsná, uchazeč ocení montáž svítidel. Svítidla budou zhotoviteli předána před zahájením montáže zkompletovaná vč. neosazených zdrojů. Uchazeč ocení osazení svítidla vč. instalace zdrojů. Předmětem dodávky je dodávka a montáž všech nouzových svítidel. Koncové prvky - vypínače, zásuvky, datové zásuvky apod. budou vzorkovány dle specifikace standardů D1.4.6-002, která je součástí této dokumentace.

P.č.	Položkový rozpočet									
1	**CELKEM ZA D1.4.6 - ELEKTRO SILNOPROUD**							**11 838 503,10**		
2	SO 01.1							5 873 560,95		
3	HLAVNÍ ROZVODY+HLAVNÍ ROZVADĚČ+P1.45							943 264,98		
4	SO 02							1 880 303,87		
5	SO 03							359 316,25		
6	SO 04							1 000 486,04		
7	SO 05							526 809,35		
8	SO 06							510 735,85		
9	SO 07							356 715,17		
10	SO 08							387 310,66		
11	**SO 01.1**							**5 873 560,95**		

12	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
13	1		Rozvaděče							1 043 889,25		
14	1.1	SO 01.1	Rozvaděč RMS1.3, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	63 466,10	753,10	63 466,10	753,10	64 219,20	vlastní	individuální
15	1.2	SO 01.1	Rozvaděč RMS1.4 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	63 659,05	753,10	63 659,05	753,10	64 412,15	vlastní	individuální
16	1.3	SO 01.1	Rozvaděč RMS2.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	93 120,05	753,10	93 120,05	753,10	93 873,15	vlastní	individuální
17	1.4	SO 01.1	Rozvaděč RMS2.2 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	41 367,80	753,10	41 367,80	753,10	42 120,90	vlastní	individuální
18	1.5	SO 01.1	Rozvaděč RMS2.3, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	63 197,50	753,10	63 197,50	753,10	63 950,60	vlastní	individuální
19	1.6	SO 01.1	Rozvaděč RMS2.4, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	63 659,05	753,10	63 659,05	753,10	64 412,15	vlastní	individuální
20	1.7	SO 01.1	Rozvaděč RMS3.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	95 585,05	753,10	95 585,05	753,10	96 338,15	vlastní	individuální
21	1.8	SO 01.1	Rozvaděč RMS3.3, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	93 991,30	753,10	93 991,30	753,10	94 744,40	vlastní	individuální
22	1.9	SO 01.1	Rozvaděč RMS3.4, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	78 867,25	753,10	78 867,25	753,10	79 620,35	vlastní	individuální
23	1.10	SO 01.1	Rozvaděč RMS3.5, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	73 130,60	753,10	73 130,60	753,10	73 883,70	vlastní	individuální
24	1.11	SO 01.1	Rozvaděč RMS3.6, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	99 781,50	753,10	99 781,50	753,10	100 534,60	vlastní	individuální
25	1.12	SO 01.1	Rozvaděč RMS4.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	115 852,45	753,10	115 852,45	753,10	116 605,55	vlastní	individuální
26	1.13	SO 01.1	Rozvaděč RMS4.2, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	17 827,90	753,10	17 827,90	753,10	18 581,00	vlastní	individuální
27	1.14	SO 01.1	Rozvaděč RMS4.3, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	17 827,90	753,10	17 827,90	753,10	18 581,00	vlastní	individuální
28	1.15	SO 01.1	Rozvaděč RSLP3.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	24 341,45	345,10	24 341,45	345,10	24 686,55	vlastní	individuální
29	1.16	SO 01.1	Rozvaděč RSLP2.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	24 341,45	345,10	24 341,45	345,10	24 686,55	vlastní	individuální
30	1.17	SO 01.1	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	14	ks	0,00	175,95	0,00	2 463,30	2 463,30	vlastní	individuální
31	1.18	SO 01.1	Modul pro sledování funkce CBS, včetně montáže	1	ks	0,00	175,95	0,00	175,95	175,95	vlastní	individuální

32	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
33	2		Svítidla							1 460 200,55		
34	2.1	SO 01.1	neobsazeno									
35	2.2	SO 01.1	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	11	ks	0,00	273,70	0,00	3 010,70	3 010,70	vlastní	individuální
36	2.3	SO 01.1	A2 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ kompletní, včetně montáže	3	ks	0,00	273,70	0,00	821,10	821,10	vlastní	individuální
37	2.4	SO 01.1	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	148	ks	0,00	339,15	0,00	50 194,20	50 194,20	vlastní	individuální
38	2.5	SO 01.1	C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	50	ks	0,00	339,15	0,00	16 957,50	16 957,50	vlastní	individuální
39	2.6	SO 01.1	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	32	ks	0,00	339,15	0,00	10 852,80	10 852,80	vlastní	individuální
40	2.7	SO 01.1	C5 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	27	ks	0,00	339,15	0,00	9 157,05	9 157,05	vlastní	individuální
41	2.8	SO 01.1	C5D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	21	ks	0,00	339,15	0,00	7 122,15	7 122,15	vlastní	individuální
42	2.9	SO 01.1	C6 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
43	2.10	SO 01.1	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	15	ks	0,00	339,15	0,00	5 087,25	5 087,25	vlastní	individuální
44	2.11	SO 01.1	DD - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	3	ks	0,00	339,15	0,00	1 017,45	1 017,45	vlastní	individuální
45	2.12	SO 01.1	E1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	5	ks	0,00	339,15	0,00	1 695,75	1 695,75	vlastní	individuální
46	2.13	SO 01.1	E2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	8	ks	0,00	339,15	0,00	2 713,20	2 713,20	vlastní	individuální
47	2.14	SO 01.1	F1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	99	ks	0,00	339,15	0,00	33 575,85	33 575,85	vlastní	individuální
48	2.15	SO 01.1	H - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	109	ks	0,00	339,15	0,00	36 967,35	36 967,35	vlastní	individuální
49	2.16	SO 01.1	K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	99	ks	0,00	339,15	0,00	33 575,85	33 575,85	vlastní	individuální
50	2.17	SO 01.1	K2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	30	ks	0,00	339,15	0,00	10 174,50	10 174,50	vlastní	individuální
51	2.18	SO 01.1	L - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	29	ks	0,00	339,15	0,00	9 835,35	9 835,35	vlastní	individuální
52	2.19	SO 01.1	SZ K - VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ, kompletní, včetně montáže	12	ks	0,00	595,00	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
53	2.20	SO 01.1	SZ 01 -VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ, kompletní, včetně montáže	4	ks	0,00	595,00	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
54	2.21	SO 01.1	SZ 02 - VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ, kompletní, včetně montáže	4	ks	0,00	595,00	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
55	2.22	SO 01.1	SZ 03 - VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ, kompletní, včetně montáže	8	ks	0,00	595,00	0,00	4 760,00	4 760,00	vlastní	individuální
56	2.23	SO 01.1	SZ 05 - VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ, kompletní, včetně montáže	11	ks	0,00	595,00	0,00	6 545,00	6 545,00	vlastní	individuální
57	2.24	SO 01.1	neobsazeno									
58	2.25	SO 01.1	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	68	ks	2 436,10	254,15	165 654,80	17 282,20	182 937,00	vlastní	individuální
59	2.26	SO 01.1	P2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM SIDE, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	38	ks	2 436,10	254,15	92 571,80	9 657,70	102 229,50	vlastní	individuální
60	2.27	SO 01.1	P3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 316,25	254,15	2 316,25	254,15	2 570,40	vlastní	individuální
61	2.28	SO 01.1	P4 -NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	13	ks	2 316,25	254,15	30 111,25	3 303,95	33 415,20	vlastní	individuální
62	2.29	SO 01.1	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	39	ks	2 407,20	254,15	93 880,80	9 911,85	103 792,65	vlastní	individuální

63	2.30	SO 01.1	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	64	ks	2 470,10	254,15	158 086,40	16 265,60	174 352,00	vlastní	individuální
64	2.31	SO 01.1	N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	26	ks	2 127,55	254,15	55 316,30	6 607,90	61 924,20	vlastní	individuální
65	2.32	SO 01.1	N4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP411, kompletní, včetně montáže	6	ks	2 048,50	254,15	12 291,00	1 524,90	13 815,90	vlastní	individuální
66	2.33	SO 01.1	N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	13	ks	2 470,10	254,15	32 111,30	3 303,95	35 415,25	vlastní	individuální
67	2.34	SO 01.1	N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 3x1W, IP66, kompletní, včetně montáže	4	ks	4 318,85	254,15	17 275,40	1 016,60	18 292,00	vlastní	individuální
68	2.35	SO 01.1	neobsazeno									
69	2.36	SO 01.1	Řídící jednotka systému osvětlení DALI na DIN lištu 128, IP30, kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	vlastní	individuální
70	2.37	SO 01.1	Web server pro komunkaci se systémem řízení osvětlení DALI, na DIN lištu , IP30, kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	31 620,00	vlastní	individuální
71	2.38	SO 01.1	Licence server DALI	1	ks	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	vlastní	individuální
72	2.39	SO 01.1	Montáž komponentů + zapojení DALi okruhů v rozvaděči	1	ks	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	11 220,00	vlastní	individuální
73	2.40	SO 01.1	neobsazeno									
74	2.41	SO 01.1	Ústředna nouzového osvětlení, kompletní, včetně vizualizace, dálkového přenosu, dálkového ovládacího panelu, dopravy, oživení a zaškolení obsluhy	1	ks	367 608,00	0,00	367 608,00	0,00	367 608,00	vlastní	individuální
75	2.42	SO 01.1	neobsazeno									
76	2.43	SO 01.1	Poplatek za recykláci dle zákona - svítidla	272	ks	3,40	0,00	924,80	0,00	924,80	vlastní	individuální
77	2.44	SO 01.1	Poplatek za recykláci dle zákona - zdroje	272	ks	0,00	17,00	0,00	4 624,00	4 624,00	vlastní	individuální
78	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
79	3		Materiál							2 321 793,45		
80	3.1	SO 01.1	**Instalační přístroje a materiál**									
81	3.2	SO 01.1	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	84	ks	107,19	61,88	9 003,54	5 197,92	14 201,46	vlastní	individuální
82	3.3	SO 01.1	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	32	ks	139,83	64,01	4 474,40	2 048,16	6 522,56	vlastní	individuální
83	3.4	SO 01.1	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	6	ks	111,78	64,01	670,65	384,03	1 054,68	vlastní	individuální
84	3.5	SO 01.1	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva hnědá, na hořlavé povrchy, kompletní, včetně montáže	12	ks	68,85	97,16	826,20	1 165,86	1 992,06	vlastní	individuální
85	3.6	SO 01.1	Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	32	ks	149,86	64,01	4 795,36	2 048,16	6 843,52	vlastní	individuální
86	3.7	SO 01.1	Čidlo pohybu, spínací prvek relé, nástěnná/ vestavná montáž, 250V/16A kompletní, včetně krabice a montáže	112	ks	624,24	56,53	69 914,88	6 330,80	76 245,68	vlastní	individuální
87	3.8	SO 01.1	Ovládací tlačítkový panel osvětlení DALI, IP30, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	2	ks	11 424,00	495,55	22 848,00	991,10	23 839,10	vlastní	individuální
88	3.9	SO 01.1	Digitální multisenzor osvětlení DALI, IP30, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	3	ks	2 229,55	56,53	6 688,65	169,58	6 858,23	vlastní	individuální
89	3.10	SO 01.1	neobsazeno									
90	3.11	SO 01.1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	144	ks	94,86	51,17	13 659,84	7 368,48	21 028,32	vlastní	individuální
91	3.12	SO 01.1	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	157	ks	139,49	68,00	21 899,15	10 676,00	32 575,15	vlastní	individuální
92	3.13	SO 01.1	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	120	ks	779,45	98,18	93 534,00	11 781,00	105 315,00	vlastní	individuální
93	3.14	SO 01.1	neobsazeno									
94	3.15	SO 01.1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, kompletní, včetně montáže	7	ks	63,75	127,93	446,25	895,48	1 341,73	vlastní	individuální
95	3.16	SO 01.1	Trojfázová zásuvka 400V/16A, IP44, kompletní, včetně montáže	7	ks	78,54	118,32	549,78	828,24	1 378,02	vlastní	individuální
96	3.17	SO 01.1	neobsazeno			0,00	0,00					
97	3.18	SO 01.1	Sporáková přípojka 415V/16A, kompletní, včetně montáže	2	ks	470,90	119,00	941,80	238,00	1 179,80	vlastní	individuální
98	3.19	SO 01.1	neobsazeno									
99	3.20	SO 01.1	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	12	ks	2 381,70	232,05	28 580,40	2 784,60	31 365,00	vlastní	individuální
100	3.21	SO 01.1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	81	ks	50,41	80,33	4 082,81	6 506,33	10 589,13	vlastní	individuální
101	3.22	SO 01.1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul45, kompletní, včetně montáže	15	ks	667,42	80,33	10 011,30	1 204,88	11 216,18	vlastní	individuální
102	3.23	SO 01.1	neobsazeno									
103	3.24	SO 01.1	Zásuvková skříň pod omítku, 4x230V/16A, 1x400V/16A, 2xDATA, kompletní, včetně rozjištění, proudových schránič̌ů a montáže	1	ks	3 825,00	138,04	3 825,00	138,04	3 963,04	vlastní	individuální
104	3.25	SO 01.1	neobsazeno									
105	3.26	SO 01.1	Přepěťová ochrana třídy B+C v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	8	ks	9 441,80	138,04	75 534,40	1 104,32	76 638,72	vlastní	individuální
106	3.27	SO 01.1	neobsazeno			0,00	0,00					
107	3.28	SO 01.1	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	298	ks	22,10	0,00	6 585,80	0,00	6 585,80	vlastní	individuální
108	3.29	SO 01.1	neobsazeno			0,00	0,00					
109	3.30	SO 01.1	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	705	ks	8,84	26,78	6 232,20	18 876,38	25 108,58	vlastní	individuální
110	3.31	SO 01.1	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	180	ks	24,31	164,05	4 375,80	29 529,00	33 904,80	vlastní	individuální
111	3.32	SO 01.1	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
112	3.33	SO 01.1	neobsazeno									
113	3.34	SO 01.1	**Kabely**									
114	3.35	SO 01.1	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	230	m	6,38	14,88	1 466,25	3 421,25	4 887,50	vlastní	individuální
115	3.36	SO 01.1	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	940	m	8,59	14,88	8 069,90	13 982,50	22 052,40	vlastní	individuální
116	3.37	SO 01.1	Kabel CYKY-O 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	612	m	12,67	14,88	7 750,98	9 103,50	16 854,48	vlastní	individuální
117	3.38	SO 01.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	4520	m	8,59	14,88	38 804,20	67 235,00	106 039,20	vlastní	individuální
118	3.39	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	870	m	14,28	14,88	12 423,60	12 941,25	25 364,85	vlastní	individuální
119	3.40	SO 01.1	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	8160	m	13,94	14,88	113 750,40	121 380,00	235 130,40	vlastní	individuální
120	3.41	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	350	m	22,78	14,88	7 973,00	5 206,25	13 179,25	vlastní	individuální
121	3.42	SO 01.1	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	220	m	23,97	14,88	5 273,40	3 272,50	8 545,90	vlastní	individuální
122	3.43	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	36,89	14,88	4 426,80	1 785,00	6 211,80	vlastní	individuální
123	3.44	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	54,49	14,88	2 724,25	743,75	3 468,00	vlastní	individuální
124	3.45	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	360	m	85,00	17,85	30 600,00	6 426,00	37 026,00	vlastní	individuální
125	3.46	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	138,89	20,83	19 444,60	2 915,50	22 360,10	vlastní	individuální
126	3.47	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	213,18	20,83	29 845,20	2 915,50	32 760,70	vlastní	individuální
127	3.48	SO 01.1	Kabel CYKY-J 5x70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	580,55	44,63	81 277,00	6 247,50	87 524,50	vlastní	individuální
128	3.49	SO 01.1	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	320	m	113,31	20,83	36 257,60	6 664,00	42 921,60	vlastní	individuální
129	3.50	SO 01.1	Kabel CYKY-J 4x35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	340	m	238,00	32,73	80 920,00	11 126,50	92 046,50	vlastní	individuální
130	3.51	SO 01.1	Kabel CYKY-J 4x50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	840	m	333,54	32,73	280 173,60	27 489,00	307 662,60	vlastní	individuální
131	3.52	SO 01.1	neobsazeno									
132	3.53	SO 01.1	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	24,74	14,88	989,40	595,00	1 584,40	vlastní	individuální
133	3.54	SO 01.1	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	6,55	14,88	196,35	446,25	642,60	vlastní	individuální
134	3.55	SO 01.1	neobsazeno									
135	3.56	SO 01.1	Kabel UTP Cat 5e pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	4,08	13,77	244,80	826,20	1 071,00	vlastní	individuální
136	3.57	SO 01.1	Kabel UTP Cat 6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	210	m	4,08	13,77	856,80	2 891,70	3 748,50	vlastní	individuální
137	3.58	SO 01.1	Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	940	m	5,02	13,77	4 714,10	12 943,80	17 657,90	vlastní	individuální
138	3.59	SO 01.1	neobsazeno									
139	3.60	SO 01.1	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
140	3.61	SO 01.1	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	9540	m	18,19	13,69	173 532,60	130 554,90	304 087,50	vlastní	individuální
141	3.62	SO 01.1	neobsazeno									
142	3.63	SO 01.1	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
143	3.64	SO 01.1	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	430	m	4,00	24,14	1 717,85	10 380,20	12 098,05	vlastní	individuální
144	3.65	SO 01.1	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	160	m	6,12	24,40	979,20	3 903,20	4 882,40	vlastní	individuální
145	3.66	SO 01.1	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	120	m	9,18	25,93	1 101,60	3 111,00	4 212,60	vlastní	individuální
146	3.67	SO 01.1	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	160	m	13,26	27,12	2 121,60	4 338,40	6 460,00	vlastní	individuální
147	3.68	SO 01.1	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	480	m	9,01	30,35	4 324,80	14 565,60	18 890,40	vlastní	individuální
148	3.69	SO 01.1	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	210	m	10,97	30,60	2 302,65	6 426,00	8 728,65	vlastní	individuální
149	3.70	SO 01.1	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	15,90	33,58	953,70	2 014,50	2 968,20	vlastní	individuální
150	3.71	SO 01.1	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	19,81	35,70	594,15	1 071,00	1 665,15	vlastní	individuální
151	3.72	SO 01.1	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	40	m	20,06	19,38	802,40	775,20	1 577,60	vlastní	individuální
152	3.73	SO 01.1	Trubka korugovaná D90, včetně montáže	40	m	31,96	27,71	1 278,40	1 108,40	2 386,80	vlastní	individuální
153	3.74	SO 01.1	Trubka korugovaná D110, včetně montáže	10	m	35,87	29,50	358,70	294,95	653,65	vlastní	individuální
154	3.75	SO 01.1	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže	530	m	4,25	34,77	2 252,50	18 425,45	20 677,95	vlastní	individuální
155	3.76	SO 01.1	Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže	970	m	22,78	69,45	22 096,60	67 361,65	89 458,25	vlastní	individuální
156	3.77	SO 01.1	neobsazeno									
157	3.78	SO 01.1	**Hromosvod a uzemnění**									
158	3.79	SO 01.1	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	250	m	6,46	17,85	1 615,00	4 462,50	6 077,50	vlastní	individuální
159	3.80	SO 01.1	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	160	m	10,12	17,85	1 618,40	2 856,00	4 474,40	vlastní	individuální
160	3.81	SO 01.1	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	470	m	26,95	17,85	12 664,15	8 389,50	21 053,65	vlastní	individuální
161	3.82	SO 01.1	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	1760	m	39,19	14,88	68 965,60	26 180,00	95 145,60	vlastní	individuální
162	3.83	SO 01.1	neobsazeno									
163	3.84	SO 01.1	Svorka Bernard, včetně montáže	20	ks	23,97	77,35	479,40	1 547,00	2 026,40	vlastní	individuální
164	3.85	SO 01.1	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	30	ks	10,03	77,35	300,90	2 320,50	2 621,40	vlastní	individuální
165	3.86	SO 01.1	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	30	ks	10,37	0,00	311,10	0,00	311,10	vlastní	individuální
166	3.87	SO 01.1	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	30	ks	14,96	19,81	448,80	594,15	1 042,95	vlastní	individuální
167	3.88	SO 01.1	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	5	ks	164,22	461,55	821,10	2 307,75	3 128,85	vlastní	individuální
168	3.89	SO 01.1	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	2 465,00	vlastní	individuální
169	3.90	SO 01.1	neobsazeno									
170	3.91	SO 01.1	**Podružný materiál**									
171	3.92	SO 01.1	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	2	m2	3 118,65	7 339,75	6 237,30	14 679,50	20 916,80	vlastní	individuální
172	3.93	SO 01.1	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	77 535,30	0,00	77 535,30	0,00	77 535,30	vlastní	individuální
173	3.94	SO 01.1	Výstražná tabulka, včetně montáže	16	ks	17,85	54,23	285,60	867,68	1 153,28	vlastní	individuální
174	3.95	SO 01.1	neobsazeno									
175	3.96	SO 01.1	**Ostatní práce a materiály**									
176	3.97	SO 01.1	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	vlastní	individuální
177	3.98	SO 01.1	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	6 970,00	vlastní	individuální
178	3.99	SO 01.1	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	vlastní	individuální

179	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
180	4		zemní, stavební a montážní práce							1 016 227,70		
181	4.1	SO 01.1	Průrazy zdivem	468	ks	0,00	198,90	0,00	93 085,20	93 085,20	vlastní	individuální
182	4.2	SO 01.1	Jádrové vrtání	130	ks	0,00	1 638,80	0,00	213 044,00	213 044,00	vlastní	individuální
183	4.3	SO 01.1	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	4830	m	0,00	112,20	0,00	541 926,00	541 926,00	vlastní	individuální
184	4.4	SO 01.1	Drážky v betonové stěně, včetně zapravení	240	m	0,00	187,85	0,00	45 084,00	45 084,00	vlastní	individuální
185	4.5	SO 01.1	Prostup kabelů střechou, včetně utěsnění	4	ks	0,00	2 210,00	0,00	8 840,00	8 840,00	vlastní	individuální
186	4.6	SO 01.1	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	380	hod	0,00	297,50	0,00	113 050,00	113 050,00	vlastní	individuální
187	4.7	SO 01.1	Odvoz suti	6	t	0,00	199,75	0,00	1 198,50	1 198,50	vlastní	individuální
188	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
189	5		HZS							22 270,00		
190	5.1	SO 01.1	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	40	hod	0,00	297,50	0,00	11 900,00	11 900,00	vlastní	individuální
191	5.2	SO 01.1	Zaučení obsluhy	12	hod	0,00	297,50	0,00	3 570,00	3 570,00	vlastní	individuální
192	5.3	SO 01.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	16	hod	0,00	425,00	0,00	6 800,00	6 800,00	vlastní	individuální
193	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
194	6		Revize							9 180,00		
195	6.1	SO 01.1	Revizní práce, měření	16	hod	0,00	425,00	0,00	6 800,00	6 800,00	vlastní	individuální
196	6.2	SO 01.1	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
197	**HLAVNÍ ROZVODY+ HL.ROZVADĚČ + P 1.45**									**943 264,98**		
198	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
199	1		Rozvaděče							160 516,98		
200	1.1	RH 1.1	Doplnění rozváděče RH1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	133 399,00	2 255,90	133 399,00	2 255,90	135 654,90	vlastní	individuální
201	1.2	RH 1.1	Rozvaděč RSLP0.1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	24 341,45	345,10	24 341,45	345,10	24 686,55	vlastní	individuální
202	1.3	RH 1.1	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	1	ks	0,00	175,53	0,00	175,53	175,53	vlastní	individuální
203	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
204	2		Svítidla							14 514,60		
205	2.1	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
206	2.2	RH 1.1	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	2	ks	0,00	273,70	0,00	547,40	547,40	vlastní	individuální
207	2.3	RH 1.1	B - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
208	2.4	RH 1.1	H - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, kompletní, včetně montáže	3	ks	0,00	339,15	0,00	1 017,45	1 017,45	vlastní	individuální
209	2.5	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
210	2.6	RH 1.1	P2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM SIDE, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 436,10	254,15	4 872,20	508,30	5 380,50	vlastní	individuální
211	2.7	RH 1.1	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 470,10	254,15	4 940,20	508,30	5 448,50	vlastní	individuální
212	2.8	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
213	2.9	RH 1.1	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	1	ks	1 275,00	425,00	1 275,00	425,00	1 700,00	vlastní	individuální
214	2.10	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
215	2.11	RH 1.1	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	4	ks	3,40	0,00	13,60	0,00	13,60	vlastní	individuální
216	2.12	RH 1.1	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	4	ks	0,00	17,00	0,00	68,00	68,00	vlastní	individuální
217	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
218	3		Materiál							670 789,40		
219	3.1	RH 1.1	**Instalační přístroje a materiál**									
220	3.2	RH 1.1	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	107,19	61,88	107,19	61,88	169,07	vlastní	individuální
221	3.3	RH 1.1	Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	2	ks	149,86	64,01	299,71	128,01	427,72	vlastní	individuální
222	3.4	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
223	3.5	RH 1.1	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	1	ks	92,31	55,93	92,31	55,93	148,24	vlastní	individuální
224	3.6	RH 1.1	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	9	ks	779,45	98,18	7 015,05	883,58	7 898,63	vlastní	individuální
225	3.7	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
226	3.8	RH 1.1	Přepěťová ochrana třídy B+C v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
227	3.9	RH 1.1	neobsazeno			0,00	0,00				vlastní	individuální
228	3.10	RH 1.1	Jednonásobný přístrojový rámeček, barva bílá, včetně montáže	4	ks	20,74	0,00	82,96	0,00	82,96	vlastní	individuální
229	3.11	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
230	3.12	RH 1.1	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	4	ks	8,84	26,78	35,36	107,10	142,46	vlastní	individuální
231	3.13	RH 1.1	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	24,31	163,63	243,10	1 636,25	1 879,35	vlastní	individuální
232	3.14	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
233	3.15	RH 1.1	**Kabely**									
234	3.16	RH 1.1	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	5	m	6,38	14,88	31,88	74,38	106,25	vlastní	individuální
235	3.17	RH 1.1	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	12	m	8,59	14,88	103,02	178,50	281,52	vlastní	individuální
236	3.18	RH 1.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	250	m	8,59	14,88	2 146,25	3 718,75	5 865,00	vlastní	individuální
237	3.19	RH 1.1	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	280	m	13,94	14,88	3 903,20	4 165,00	8 068,20	vlastní	individuální
238	3.20	RH 1.1	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	55	m	23,97	14,88	1 318,35	818,13	2 136,48	vlastní	individuální
239	3.21	RH 1.1	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	280	m	54,40	14,88	15 232,00	4 165,00	19 397,00	vlastní	individuální
240	3.22	RH 1.1	Kabel CYKY-J 4x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	410	m	69,36	17,85	28 437,60	7 318,50	35 756,10	vlastní	individuální
241	3.23	RH 1.1	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	230	m	113,22	20,83	26 040,60	4 789,75	30 830,35	vlastní	individuální
242	3.24	RH 1.1	Kabel CYKY-J 4x25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	440	m	168,73	20,83	74 239,00	9 163,00	83 402,00	vlastní	individuální
243	3.25	RH 1.1	Kabel CYKY-J 4x35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	237,66	32,73	14 259,60	1 963,50	16 223,10	vlastní	individuální
244	3.26	RH 1.1	Kabel CYKY-J 4x50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	333,54	32,73	40 024,80	3 927,00	43 951,80	vlastní	individuální
245	3.27	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
246	3.28	RH 1.1	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
247	3.29	RH 1.1	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	256	m	18,19	13,69	4 656,64	3 503,36	8 160,00	vlastní	individuální
248	3.30	RH 1.1	Kabel CXKH-V-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	170	m	25,42	13,69	4 320,55	2 326,45	6 647,00	vlastní	individuální
249	3.31	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
250	3.32	RH 1.1	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
251	3.33	RH 1.1	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	4,00	24,14	119,85	724,20	844,05	vlastní	individuální
252	3.34	RH 1.1	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	6,12	24,40	122,40	487,90	610,30	vlastní	individuální
253	3.35	RH 1.1	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	9,18	25,93	183,60	518,50	702,10	vlastní	individuální
254	3.36	RH 1.1	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	13,26	27,12	132,60	271,15	403,75	vlastní	individuální
255	3.37	RH 1.1	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	9,01	30,35	180,20	606,90	787,10	vlastní	individuální
256	3.38	RH 1.1	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	10,97	30,60	109,65	306,00	415,65	vlastní	individuální
257	3.39	RH 1.1	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	15,90	33,58	317,90	671,50	989,40	vlastní	individuální
258	3.40	RH 1.1	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	19,81	35,70	198,05	357,00	555,05	vlastní	individuální
259	3.41	RH 1.1	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	20	m	20,06	19,38	401,20	387,60	788,80	vlastní	individuální
260	3.42	RH 1.1	Kabelový žlab 150/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	10	m	219,30	240,55	2 193,00	2 405,50	4 598,50	vlastní	individuální
261	3.43	RH 1.1	Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí a montáže	15	m	158,10	226,10	2 371,50	3 391,50	5 763,00	vlastní	individuální
262	3.44	RH 1.1	Kabelový žlab 300/60, včetně nosných konstrukcí a montáže	30	m	195,50	226,10	5 865,00	6 783,00	12 648,00	vlastní	individuální
263	3.45	RH 1.1	Kabelový žlab 400/110, včetně nosných konstrukcí a montáže	120	m	501,50	226,10	60 180,00	27 132,00	87 312,00	vlastní	individuální
264	3.46	RH 1.1	Kabelový žlab 500/110, včetně nosných konstrukcí a montáže	30	m	575,45	226,10	17 263,50	6 783,00	24 046,50	vlastní	individuální
265	3.47	RH 1.1	Kabelový rošt š. 200, včetně nosných konstrukcí a montáže	5	m	260,95	133,45	1 304,75	667,25	1 972,00	vlastní	individuální
266	3.48	RH 1.1	Kabelový rošt š. 400, včetně nosných konstrukcí a montáže	20	m	273,70	112,20	5 474,00	2 244,00	7 718,00	vlastní	individuální
267	3.49	RH 1.1	Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže	240	m	22,78	69,45	5 467,20	16 666,80	22 134,00	vlastní	individuální
268	3.50	RH 1.1	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže	20	m	4,25	35,45	85,00	708,90	793,90	vlastní	individuální
269	3.51	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
270	3.52	RH 1.1	**Hromosvod a uzemnění**									
271	3.53	RH 1.1	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	60	m	6,46	17,85	387,60	1 071,00	1 458,60	vlastní	individuální
272	3.54	RH 1.1	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	30	m	10,12	17,85	303,45	535,50	838,95	vlastní	individuální
273	3.55	RH 1.1	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	450	m	26,95	17,85	12 125,25	8 032,50	20 157,75	vlastní	individuální
274	3.56	RH 1.1	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	1360	m	47,77	14,88	64 967,20	20 230,00	85 197,20	vlastní	individuální
275	3.57	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
276	3.58	RH 1.1	Svorka Bernard, včetně montáže	5	ks	23,97	77,35	119,85	386,75	506,60	vlastní	individuální
277	3.59	RH 1.1	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	5	ks	10,03	77,35	50,15	386,75	436,90	vlastní	individuální
278	3.60	RH 1.1	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	10	ks	10,37	0,00	103,70	0,00	103,70	vlastní	individuální
279	3.61	RH 1.1	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	10	ks	14,96	19,81	149,60	198,05	347,65	vlastní	individuální
280	3.62	RH 1.1	Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže	1	ks	412,25	461,55	412,25	461,55	873,80	vlastní	individuální
281	3.63	RH 1.1	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	1	ks	164,05	461,55	164,05	461,55	625,60	vlastní	individuální
282	3.64	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
283	3.65	RH 1.1	Zemnící drát AlMgSi D8, včetně montáže	120	m	12,67	99,20	1 519,80	11 903,40	13 423,20	vlastní	individuální
284	3.66	RH 1.1	neobsazeno								vlastní	individuální
285	3.67	RH 1.1	Stojan pro jímací tyč SJ	3	ks	771,80	595,00	2 315,40	1 785,00	4 100,40	vlastní	individuální
286	3.68	RH 1.1	Jímací tyč s rovným koncem - trubka JT 6,0AlMgSi	3	ks	1 193,40	446,25	3 580,20	1 338,75	4 918,95	vlastní	individuální
287	3.69	RH 1.1	Svorka k jímací tyči JT SJ 1c	6	ks	21,76	104,13	130,56	624,75	755,31	vlastní	individuální
288	3.70	RH 1.1	Podstavec betonový PB19	18	ks	175,44	0,00	3 157,92	0,00	3 157,92	vlastní	individuální
289	3.71	RH 1.1	Tyč spojovací TS	9	ks	21,76	0,00	195,84	0,00	195,84	vlastní	individuální
290	3.72	RH 1.1	Podložka gumová PB 19	9	ks	39,95	0,00	359,55	0,00	359,55	vlastní	individuální
291	3.73	RH 1.1	Objímka jímací tyče OJ	3	ks	42,84	595,00	128,52	1 785,00	1 913,52	vlastní	individuální
292	3.74	RH 1.1	Očnice lanová 3mm	9	ks	4,25	0,00	38,25	0,00	38,25	vlastní	individuální
293	3.75	RH 1.1	Lanová svorka LS 5	18	ks	7,06	0,00	126,99	0,00	126,99	vlastní	individuální
294	3.76	RH 1.1	Lanko nerezové průměr 3mm	30	m	10,54	0,00	316,20	0,00	316,20	vlastní	individuální
295	3.77	RH 1.1	Napínací šroub NS 6	9	ks	26,69	0,00	240,21	0,00	240,21	vlastní	individuální
296	3.78	RH 1.1	Podpěra vedení PV 1p-55, včetně montáže	5	ks	18,28	0,00	91,38	0,00	91,38	vlastní	individuální
297	3.79	RH 1.1	Podpěra vedení PV21d, včetně montáže	70	ks	12,67	0,00	886,55	0,00	886,55	vlastní	individuální
298	3.80	RH 1.1	Podpěra vedení PV14a, včetně montáže	20	ks	14,62	0,00	292,40	0,00	292,40	vlastní	individuální
299	3.81	RH 1.1	Štítky na vývody uzemnění	10	ks	3,15	32,73	31,45	327,25	358,70	vlastní	individuální
300	3.82	RH 1.1	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	45	ks	6,97	71,40	313,65	3 213,00	3 526,65	vlastní	individuální

301	3.83	RH 1.1	Uzemňovací svorka SU, včetně montáže	5	ks	9,61	104,13	48,03	520,63	568,65	vlastní	individuální
302	3.84	RH 1.1	Uzemňovací svorka SPb, včetně montáže	10	ks	9,10	104,13	90,95	1 041,25	1 132,20	vlastní	individuální
303	3.85	RH 1.1	Zkušební svorka SZ, včetně montáže	10	ks	21,76	104,13	217,60	1 041,25	1 258,85	vlastní	individuální
304	3.86	RH 1.1	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	45	ks	13,94	104,13	627,30	4 685,63	5 312,93	vlastní	individuální
305	3.87	RH 1.1	Uzemňovací svorka SR3b, včetně montáže	35	ks	14,37	71,40	502,78	2 499,00	3 001,78	vlastní	individuální
306	3.88	RH 1.1	Páska nerez, včetně montáže	2	m	8,76	21,25	17,51	42,50	60,01	vlastní	individuální
307	3.89	RH 1.1	Připojení na pospojování	14	ks	20,40	77,35	285,60	1 082,90	1 368,50	vlastní	individuální
308	3.90	RH 1.1	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	vlastní	individuální
309	3.91	RH 1.1	neobsazeno									
310	3.92	RH 1.1	**Podružný materiál**									
311	3.93	RH 1.1	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
312	3.94	RH 1.1	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	22 121,25	0,00	22 121,25	0,00	22 121,25	vlastní	individuální
313	3.95	RH 1.1	Výstražná tabulka, včetně montáže	1	ks	17,85	54,23	17,85	54,23	72,08	vlastní	individuální
314	3.96	RH 1.1	neobsazeno									
315	3.97	RH 1.1	**Ostatní práce a materiály**									
316	3.98	RH 1.1	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	vlastní	individuální
317	3.99	RH 1.1	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	6 970,00	vlastní	individuální
318	3.100	RH 1.1	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	2 720,00	vlastní	individuální
319	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
320	4		zemní, stavební a montážní práce							73 814,00		
321	4.1	RH 1.1	Průrazy zdivem	10	ks	0,00	198,90	0,00	1 989,00	1 989,00	vlastní	individuální
322	4.2	RH 1.1	Jádrové vrtání	5	ks	0,00	1 638,80	0,00	8 194,00	8 194,00	vlastní	individuální
323	4.3	RH 1.1	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	110	m	0,00	112,20	0,00	12 342,00	12 342,00	vlastní	individuální
324	4.4	RH 1.1	Drážky v betonové stěně, včetně zapravení	5	m	0,00	187,85	0,00	939,25	939,25	vlastní	individuální
325	4.5	RH 1.1	Prostup kabelů střechou, včetně utěsnění	3	ks	0,00	2 210,00	0,00	6 630,00	6 630,00	vlastní	individuální
326	4.6	RH 1.1	Prostup kabelů obvodovou stěnou, včetně utěsnění	2	ks	0,00	2 040,00	0,00	4 080,00	4 080,00	vlastní	individuální
327	4.7	RH 1.1	Navýšení hlavního jističe před elektroměrem - NEVYPLNOVAT - ÚHRADA INVESTORA							0,00		
328	4.8	RH 1.1	Připojení stávajících rozvaděčů	17	ks	0,00	2 040,00	0,00	34 680,00	34 680,00	vlastní	individuální
329	4.9	RH 1.1	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	16	hod	0,00	297,50	0,00	4 760,00	4 760,00	vlastní	individuální
330	4.10	RH 1.1	Odvoz suti	1	t	0,00	199,75	0,00	199,75	199,75	vlastní	individuální
331	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
332	5		HZS							15 640,00		
333	5.1	RH 1.1	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	16	hod	0,00	297,50	0,00	4 760,00	4 760,00	vlastní	individuální
334	5.2	RH 1.1	Jednání na PRE	16	hod	0,00	425,00	0,00	6 800,00	6 800,00	vlastní	individuální
335	5.3	RH 1.1	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
336	5.4	RH 1.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	4	hod	0,00	425,00	0,00	1 700,00	1 700,00	vlastní	individuální
337	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
338	6		Revize							7 990,00		
339	6.1	RH 1.1	Revizní práce, měření	16	hod	0,00	425,00	0,00	6 800,00	6 800,00	vlastní	individuální
340	6.2	RH 1.1	Spolupráce s revizním technikem	4	hod	0,00	297,50	0,00	1 190,00	1 190,00	vlastní	individuální
341	**SO 02**									**1 880 303,87**		
342	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
343	1		Rozvaděče							283 877,05		
344	1.1	SO 02	Rozvaděč RMS1.1 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	90 806,35	753,10	90 806,35	753,10	91 559,45	vlastní	individuální
345	1.2	SO 02	Rozvaděč RMS1.2, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	42 824,70	753,10	42 824,70	753,10	43 577,80	vlastní	individuální
346	1.3	SO 02	Rozvaděč RMS1.6 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	56 382,20	753,10	56 382,20	753,10	57 135,30	vlastní	individuální
347	1.4	SO 02	Rozvaděč RMS1.7, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	84 051,40	753,10	84 051,40	753,10	84 804,50	vlastní	individuální
348	1.5	SO 02	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	4	ks	1 275,00	425,00	5 100,00	1 700,00	6 800,00	vlastní	individuální
349	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
350	2		Svítidla							262 466,40		
351	2.1	SO 02	neobsazeno									
352	2.2	SO 02	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	273,70	0,00	273,70	273,70	vlastní	individuální
353	2.3	SO 02	C1 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	6	ks	0,00	339,15	0,00	2 034,90	2 034,90	vlastní	individuální
354	2.4	SO 02	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	52	ks	0,00	339,15	0,00	17 635,80	17 635,80	vlastní	individuální
355	2.5	SO 02	C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	65	ks	0,00	339,15	0,00	22 044,75	22 044,75	vlastní	individuální
356	2.6	SO 02	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	30	ks	0,00	339,15	0,00	10 174,50	10 174,50	vlastní	individuální
357	2.7	SO 02	C5 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	11	ks	0,00	339,15	0,00	3 730,65	3 730,65	vlastní	individuální
358	2.8	SO 02	C5D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	21	ks	0,00	339,15	0,00	7 122,15	7 122,15	vlastní	individuální
359	2.9	SO 02	C6 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
360	2.10	SO 02	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	22	ks	0,00	339,15	0,00	7 461,30	7 461,30	vlastní	individuální
361	2.11	SO 02	DD - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	3	ks	0,00	339,15	0,00	1 017,45	1 017,45	vlastní	individuální
362	2.12	SO 02	E1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	2	ks	0,00	339,15	0,00	678,30	678,30	vlastní	individuální
363	2.13	SO 02	F1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	18	ks	0,00	339,15	0,00	6 104,70	6 104,70	vlastní	individuální
364	2.14	SO 02	K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	23	ks	0,00	339,15	0,00	7 800,45	7 800,45	vlastní	individuální
365	2.15	SO 02										
366	2.16	SO 02	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	16	ks	2 436,10	254,15	38 977,60	4 066,40	43 044,00	vlastní	individuální
367	2.17	SO 02	P3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 316,25	254,15	2 316,25	254,15	2 570,40	vlastní	individuální
368	2.18	SO 02	P4 -NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 316,25	254,15	2 316,25	254,15	2 570,40	vlastní	individuální
369	2.19	SO 02	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	5	ks	2 407,20	254,15	12 036,00	1 270,75	13 306,75	vlastní	individuální
370	2.20	SO 02	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	6	ks	2 470,10	254,15	14 820,60	1 524,90	16 345,50	vlastní	individuální
371	2.21	SO 02	N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	5	ks	2 127,55	254,15	10 637,75	1 270,75	11 908,50	vlastní	individuální
372	2.22	SO 02	N4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP411, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 048,50	254,15	2 048,50	254,15	2 302,65	vlastní	individuální
373	2.23	SO 02	N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	3	ks	2 470,10	254,15	7 410,30	762,45	8 172,75	vlastní	individuální
374	2.24	SO 02	N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 3x1W, IP66, kompletní, včetně montáže	1	ks	4 318,85	254,15	4 318,85	254,15	4 573,00	vlastní	individuální
375	2.25	SO 02	neobsazeno									
376	2.26	SO 02	Řídící jednotka systému osvětlení DALI na DIN lištu 64, IP30, kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	vlastní	individuální
377	2.27	SO 02	~~Web server pro komunkaci se systémem řízení osvětlení DALI, na DIN lištu , IP30, kompletní, včetně krabice a montáže~~ NEOCEŇOVAT	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní	individuální
378	2.28	SO 02	Licence server DALI	1	ks	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	vlastní	individuální
379	2.29	SO 02	Montáž komponentů + zapojení DALI okruhů v rozvaděči	1	ks	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	11 220,00	vlastní	individuální
380	2.30	SO 02										
381	2.31	SO 02	Poplatek za recykláci dle zákona - svítidla	43	ks	3,40	0,00	146,20	0,00	146,20	vlastní	individuální
382	2.32	SO 02	Poplatek za recykláci dle zákona - zdroje	43	ks	0,00	17,00	0,00	731,00	731,00	vlastní	individuální
383	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
384	3		Materiál							893 001,67		
385	3.1	SO 02	**Instalační přístroje a materiály**									
386	3.2	SO 02	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	55	ks	107,19	61,88	5 895,18	3 403,40	9 298,58	vlastní	individuální
387	3.3	SO 02	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	9	ks	139,83	64,01	1 258,43	576,05	1 834,47	vlastní	individuální
388	3.4	SO 02	Čidlo pohybu, spínací prvek relé, nástěnná/ vestavná montáž, 250V/16A kompletní, včetně krabice a montáže	18	ks	624,24	56,53	11 236,32	1 017,45	12 253,77	vlastní	individuální
389	3.5	SO 02	Ovládací tlačítkový panel osvětlení DALI, IP30, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	11 424,00	495,55	11 424,00	495,55	11 919,55	vlastní	individuální
390	3.6	SO 02	Digitální multisenzor osvětlení DALI, IP30, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	3	ks	2 229,55	56,53	6 688,65	169,58	6 858,23	vlastní	individuální
391	3.7	SO 02	neobsazeno									
392	3.8	SO 02	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	66	ks	93,50	56,44	6 171,00	3 725,04	9 896,04	vlastní	individuální
393	3.9	SO 02	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	58	ks	138,55	68,00	8 035,90	3 944,00	11 979,90	vlastní	individuální
394	3.10	SO 02	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	51	ks	779,45	98,18	39 751,95	5 006,93	44 758,88	vlastní	individuální
395	3.11	SO 02	neobsazeno									
396	3.12	SO 02	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	14	ks	2 381,70	232,05	33 343,80	3 248,70	36 592,50	vlastní	individuální
397	3.13	SO 02	Podlahová krabice do betonu protahovací, kompletní včetně montáže	6	ks	2 381,70	232,05	14 290,20	1 392,30	15 682,50	vlastní	individuální
398	3.14	SO 02	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	72	ks	50,41	80,33	3 629,16	5 783,40	9 412,56	vlastní	individuální
399	3.15	SO 02	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	14	ks	667,25	80,33	9 341,50	1 124,55	10 466,05	vlastní	individuální
400	3.16	SO 02	neobsazeno									

401	3.17	SO 02	Sporáková přípojka 415V/16A, kompletní, včetně montáže	1	ks	470,90	119,00	470,90	119,00	589,90	vlastní	individuální
402	3.18	SO 02	neobsazeno			0,00	0,00					
403	3.19	SO 02	Doběhové relé v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	1	ks	255,00	110,50	255,00	110,50	365,50	vlastní	individuální
404	3.20	SO 02	neobsazeno									
405	3.21	SO 02	Přepěťová ochrana třídy B+C v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	6	ks	9 441,80	138,04	56 650,80	828,24	57 479,04	vlastní	individuální
406	3.22	SO 02	neobsazeno									
407	3.23	SO 02	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	130	ks	21,42	0,00	2 784,60	0,00	2 784,60	vlastní	individuální
408	3.24	SO 02	neobsazeno									
409	3.25	SO 02	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	243	ks	8,84	26,78	2 148,12	6 506,33	8 654,45	vlastní	individuální
410	3.26	SO 02	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	52	ks	24,31	164,05	1 264,12	8 530,60	9 794,72	vlastní	individuální
411	3.27	SO 02	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
412	3.28	SO 02	neobsazeno									
413	3.29	SO 02	**Kabely**									
414	3.30	SO 02	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	250	m	6,38	14,88	1 593,75	3 718,75	5 312,50	vlastní	individuální
415	3.31	SO 02	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	308	m	8,59	14,88	2 644,18	4 581,50	7 225,68	vlastní	individuální
416	3.32	SO 02	Kabel CYKY-O 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	100	m	12,67	14,88	1 266,50	1 487,50	2 754,00	vlastní	individuální
417	3.33	SO 02	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	2430	m	8,59	14,88	20 861,55	36 146,25	57 007,80	vlastní	individuální
418	3.34	SO 02	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	190	m	14,28	14,88	2 713,20	2 826,25	5 539,45	vlastní	individuální
419	3.35	SO 02	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	7100	m	13,94	14,88	98 974,00	105 612,50	204 586,50	vlastní	individuální
420	3.36	SO 02	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	22,78	14,88	2 733,60	1 785,00	4 518,60	vlastní	individuální
421	3.37	SO 02	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	160	m	23,97	14,88	3 835,20	2 380,00	6 215,20	vlastní	individuální
422	3.38	SO 02	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	36,89	14,88	5 164,60	2 082,50	7 247,10	vlastní	individuální
423	3.39	SO 02	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	54,49	14,88	2 179,40	595,00	2 774,40	vlastní	individuální
424	3.40	SO 02	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	95	m	113,31	20,83	10 763,98	1 978,38	12 742,35	vlastní	individuální
425	3.41	SO 02	Kabel CYKY-J 4x35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	310	m	237,66	32,73	73 674,60	10 144,75	83 819,35	vlastní	individuální
426	3.42	SO 02	Kabel CYKY-J 4x50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	90	m	333,54	32,73	30 018,60	2 945,25	32 963,85	vlastní	individuální
427	3.43	SO 02	neobsazeno									
428	3.44	SO 02	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	24,74	14,88	989,40	595,00	1 584,40	vlastní	individuální
429	3.45	SO 02	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	6,55	14,88	196,35	446,25	642,60	vlastní	individuální
430	3.46	SO 02	neobsazeno									
431	3.47	SO 02	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
432	3.48	SO 02	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1080	m	18,19	13,69	19 645,20	14 779,80	34 425,00	vlastní	individuální
433	3.49	SO 02	neobsazeno									
434	3.50	SO 02	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
435	3.51	SO 02	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	280	m	4,00	24,14	1 118,60	6 759,20	7 877,80	vlastní	individuální
436	3.52	SO 02	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	160	m	6,12	24,40	979,20	3 903,20	4 882,40	vlastní	individuální
437	3.53	SO 02	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	120	m	9,18	25,93	1 101,60	3 111,00	4 212,60	vlastní	individuální
438	3.54	SO 02	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	13,26	27,12	1 060,80	2 169,20	3 230,00	vlastní	individuální
439	3.55	SO 02	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	120	m	9,01	30,35	1 081,20	3 641,40	4 722,60	vlastní	individuální
440	3.56	SO 02	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	210	m	10,97	30,60	2 302,65	6 426,00	8 728,65	vlastní	individuální
441	3.57	SO 02	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	15,90	33,58	953,70	2 014,50	2 968,20	vlastní	individuální
442	3.58	SO 02	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	19,81	35,70	594,15	1 071,00	1 665,15	vlastní	individuální
443	3.59	SO 02	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	40	m	20,06	19,38	802,40	775,20	1 577,60	vlastní	individuální
444	3.60	SO 02	Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	20	m	187,00	222,70	3 740,00	4 454,00	8 194,00	vlastní	individuální
445	3.61	SO 02	Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí a montáže	20	m	158,95	228,65	3 179,00	4 573,00	7 752,00	vlastní	individuální
446	3.62	SO 02	neobsazeno									
447	3.63	SO 02	**Hromosvod a uzemnění**									
448	3.64	SO 02	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	250	m	6,46	17,85	1 615,00	4 462,50	6 077,50	vlastní	individuální
449	3.65	SO 02	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	120	m	10,12	17,85	1 213,80	2 142,00	3 355,80	vlastní	individuální
450	3.66	SO 02	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	80	m	26,95	17,85	2 155,60	1 428,00	3 583,60	vlastní	individuální
451	3.67	SO 02	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	540	m	39,10	14,88	21 114,00	8 032,50	29 146,50	vlastní	individuální
452	3.68	SO 02	neobsazeno									
453	3.69	SO 02	Svorka Bernard, včetně montáže	20	ks	23,97	77,35	479,40	1 547,00	2 026,40	vlastní	individuální
454	3.70	SO 02	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	30	ks	10,03	77,35	300,90	2 320,50	2 621,40	vlastní	individuální
455	3.71	SO 02	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	30	ks	10,37	0,00	311,10	0,00	311,10	vlastní	individuální
456	3.72	SO 02	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	30	ks	14,96	19,81	448,80	594,15	1 042,95	vlastní	individuální
457	3.73	SO 02	Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní	individuální
458	3.74	SO 02	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	10	ks	164,05	461,55	1 640,50	4 615,50	6 256,00	vlastní	individuální
459	3.75	SO 02	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00	vlastní	individuální
460	3.76	SO 02	neobsazeno									
461	3.77	SO 02	**Podružný materiál**									
462	3.78	SO 02	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
463	3.79	SO 02	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	31 300,40	0,00	31 300,40	0,00	31 300,40	vlastní	individuální
464	3.80	SO 02	Výstražná tabulka, včetně montáže	4	ks	17,85	54,23	71,40	216,92	288,32	vlastní	individuální
465	3.81	SO 02	neobsazeno									
466	3.82	SO 02	**Ostatní práce a materiály**									
467	3.83	SO 02	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	vlastní	individuální
468	3.84	SO 02	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	vlastní	individuální
469	3.85	SO 02	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	vlastní	individuální
470	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
471	4		zemní, stavební a montážní práce							421 663,75		
472	4.1	SO 02	Průrazy zdivem	140	ks	0,00	198,90	0,00	27 846,00	27 846,00	vlastní	individuální
473	4.2	SO 02	Jádrové vrtání	45	ks	0,00	1 638,80	0,00	73 746,00	73 746,00	vlastní	individuální
474	4.3	SO 02	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	2340	m	0,00	112,20	0,00	262 548,00	262 548,00	vlastní	individuální
475	4.4	SO 02	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	190	hod	0,00	297,50	0,00	56 525,00	56 525,00	vlastní	individuální
476	4.5	SO 02	Odvoz suti	5	t	0,00	199,75	0,00	998,75	998,75	vlastní	individuální
477	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
478	5		HZS							13 515,00		
479	5.1	SO 02	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
480	5.2	SO 02	Zaučení obsluhy	10	hod	0,00	297,50	0,00	2 975,00	2 975,00	vlastní	individuální
481	5.3	SO 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
482	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
483	6		Revize							5 780,00		
484	6.1	SO 02	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
485	6.2	SO 02	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
486	**SO 03**									**359 316,25**		
487	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
488	1		Rozvaděče - NEOBSAZENO							0,00		
489	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
490	2		Svítidla							28 885,55		
491	2.1	SO 03	neobsazeno									
492	2.2	SO 03	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	33	ks	0,00	339,15	0,00	11 191,95	11 191,95	vlastní	individuální
493	2.3	SO 03	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO,, kompletní, včetně příslušenství a montáže	18	ks	0,00	339,15	0,00	6 104,70	6 104,70	vlastní	individuální
494	2.4	SO 03	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO,, kompletní, včetně příslušenství a montáže	2	ks	0,00	339,15	0,00	678,30	678,30	vlastní	individuální
495	2.5	SO 03	neobsazeno									
496	2.6	SO 03	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 436,10	254,15	4 872,20	508,30	5 380,50	vlastní	individuální
497	2.7	SO 03	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 470,10	254,15	4 940,20	508,30	5 448,50	vlastní	individuální
498	2.8	SO 03	neobsazeno									
499	2.9	SO 03	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	4	ks	3,40	0,00	13,60	0,00	13,60	vlastní	individuální
500	2.10	SO 03	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	4	ks	0,00	17,00	0,00	68,00	68,00	vlastní	individuální
501	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
502	3		Materiál							193 057,95		
503	3.1	SO 03	**Instalační přístroje a materiál**									
504	3.2	SO 03	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	10	ks	107,19	61,88	1 071,85	618,80	1 690,65	vlastní	individuální
505	3.3	SO 03	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	4	ks	139,83	64,01	559,30	256,02	815,32	vlastní	individuální
506	3.4	SO 03	neobsazeno									
507	3.5	SO 03	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	16	ks	92,31	55,93	1 476,96	894,88	2 371,84	vlastní	individuální
508	3.6	SO 03	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	36	ks	136,00	68,00	4 896,00	2 448,00	7 344,00	vlastní	individuální
509	3.7	SO 03	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	19	ks	779,45	98,18	14 809,55	1 865,33	16 674,88	vlastní	individuální
510	3.8	SO 03	neobsazeno									
511	3.9	SO 03	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	1	ks	2 381,70	232,05	2 381,70	232,05	2 613,75	vlastní	individuální
512	3.10	SO 03	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	5	ks	50,41	80,33	252,03	401,63	653,65	vlastní	individuální
513	3.11	SO 03	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	1	ks	667,42	80,33	667,42	80,33	747,75	vlastní	individuální
514	3.12	SO 03	neobsazeno									
515	3.13	SO 03	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	30	ks	20,74	0,00	622,20	0,00	622,20	vlastní	individuální
516	3.14	SO 03	neobsazeno									
517	3.15	SO 03	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
518	3.16	SO 03	neobsazeno									
519	3.17	SO 03	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	85	ks	8,84	26,78	751,40	2 275,88	3 027,28	vlastní	individuální
520	3.18	SO 03	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	20	ks	24,31	164,05	486,20	3 281,00	3 767,20	vlastní	individuální

521	3.19	SO 03	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
522	3.20	SO 03	neobsazeno									
523	3.21	SO 03	**Kabely**									
524	3.22	SO 03	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	54	m	8,59	14,88	463,59	803,25	1 266,84	vlastní	individuální
525	3.23	SO 03	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	860	m	8,59	14,88	7 383,10	12 792,50	20 175,60	vlastní	individuální
526	3.24	SO 03	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	65	m	14,28	14,88	928,20	966,88	1 895,08	vlastní	individuální
527	3.25	SO 03	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1570	m	13,94	14,88	21 885,80	23 353,75	45 239,55	vlastní	individuální
528	3.26	SO 03	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	80	m	22,78	14,88	1 822,40	1 190,00	3 012,40	vlastní	individuální
529	3.27	SO 03	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	23,97	14,88	958,80	595,00	1 553,80	vlastní	individuální
530	3.28	SO 03	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	36,89	14,88	737,80	297,50	1 035,30	vlastní	individuální
531	3.29	SO 03	neobsazeno									
532	3.30	SO 03	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	24,74	14,88	742,05	446,25	1 188,30	vlastní	individuální
533	3.31	SO 03	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	6,55	14,88	130,90	297,50	428,40	vlastní	individuální
534	3.32	SO 03	neobsazeno									
535	3.33	SO 03	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**			0,00	0,00					
536	3.34	SO 03	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	18,19	13,69	2 182,80	1 642,20	3 825,00	vlastní	individuální
537	3.35	SO 03	neobsazeno									
538	3.36	SO 03	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
539	3.37	SO 03	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	120	m	4,00	24,14	479,40	2 896,80	3 376,20	vlastní	individuální
540	3.38	SO 03	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	6,12	24,40	489,60	1 951,60	2 441,20	vlastní	individuální
541	3.39	SO 03	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	9,18	25,93	642,60	1 814,75	2 457,35	vlastní	individuální
542	3.40	SO 03	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální
543	3.41	SO 03	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	9,01	30,35	991,10	3 337,95	4 329,05	vlastní	individuální
544	3.42	SO 03	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	10,97	30,60	657,90	1 836,00	2 493,90	vlastní	individuální
545	3.43	SO 03	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	40	m	15,90	33,58	635,80	1 343,00	1 978,80	vlastní	individuální
546	3.44	SO 03	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	19,81	35,70	396,10	714,00	1 110,10	vlastní	individuální
547	3.45	SO 03	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	10	m	20,06	19,38	200,60	193,80	394,40	vlastní	individuální
548	3.46	SO 03	neobsazeno									
549	3.47	SO 03	**Hromosvod a uzemnění**									
550	3.48	SO 03	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	250	m	6,46	17,85	1 615,00	4 462,50	6 077,50	vlastní	individuální
551	3.49	SO 03	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	120	m	10,12	17,85	1 213,80	2 142,00	3 355,80	vlastní	individuální
552	3.50	SO 03	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	80	m	26,95	17,85	2 155,60	1 428,00	3 583,60	vlastní	individuální
553	3.51	SO 03	neobsazeno									
554	3.52	SO 03	Svorka Bernard, včetně montáže	10	ks	23,97	77,35	239,70	773,50	1 013,20	vlastní	individuální
555	3.53	SO 03	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	20	ks	10,03	77,35	200,60	1 547,00	1 747,60	vlastní	individuální
556	3.54	SO 03	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	20	ks	10,37	0,00	207,40	0,00	207,40	vlastní	individuální
557	3.55	SO 03	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	20	ks	14,96	19,81	299,20	396,10	695,30	vlastní	individuální
558	3.56	SO 03	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	vlastní	individuální
559	3.57	SO 03	neobsazeno									
560	3.58	SO 03	**Podružný materiál**									
561	3.59	SO 03	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
562	3.60	SO 03	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	4 916,40	0,00	4 916,40	0,00	4 916,40	vlastní	individuální
563	3.61	SO 03	neobsazeno									
564	3.62	SO 03	**Ostatní práce a materiály**									
565	3.63	SO 03	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	731,00	0,00	731,00	731,00	vlastní	individuální
566	3.64	SO 03	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
567	3.65	SO 03	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
568	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
569	4		zemní, stavební a montážní práce							118 672,75		
570	4.1	SO 03	Průrazy zdivem	40	ks	0,00	198,90	0,00	7 956,00	7 956,00	vlastní	individuální
571	4.2	SO 03	Jádrové vrtání	15	ks	0,00	1 638,80	0,00	24 582,00	24 582,00	vlastní	individuální
572	4.3	SO 03	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	590	m	0,00	112,20	0,00	66 198,00	66 198,00	vlastní	individuální
573	4.4	SO 03	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	65	hod	0,00	297,50	0,00	19 337,50	19 337,50	vlastní	individuální
574	4.5	SO 03	Odvoz suti	3	t	0,00	199,75	0,00	599,25	599,25	vlastní	individuální
575	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
576	5		HZS							12 920,00		
577	5.1	SO 03	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
578	5.2	SO 03	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
579	5.3	SO 03	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
580	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
581	6		Revize							5 780,00		
582	6.1	SO 03	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
583	6.2	SO 03	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
584	**SO 04**									**1 000 486,04**		
585	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
586	1		Rozvaděče							167 205,20		
587	1.1	SO 04	Rozvaděč RMS2.6 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	71 512,20	753,10	71 512,20	753,10	72 265,30	vlastní	individuální
588	1.2	SO 04	Rozvaděč RMS2.7, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	90 786,80	753,10	90 786,80	753,10	91 539,90	vlastní	individuální
589	1.3	SO 04	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	2	ks	1 275,00	425,00	2 550,00	850,00	3 400,00	vlastní	individuální
590	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
591	2		Svítidla							107 644,85		
592	2.1	SO 04	neobsazeno									
593	2.2	SO 04	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	87	ks	0,00	339,15	0,00	29 506,05	29 506,05	vlastní	individuální
594	2.3	SO 04	C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	40	ks	0,00	339,15	0,00	13 566,00	13 566,00	vlastní	individuální
595	2.4	SO 04	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	11	ks	0,00	339,15	0,00	3 730,65	3 730,65	vlastní	individuální
596	2.5	SO 04	C6 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
597	2.6	SO 04	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
598	2.7	SO 04	F1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
599	2.8	SO 04	K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	19	ks	0,00	339,15	0,00	6 443,85	6 443,85	vlastní	individuální
600	2.9	SO 04	neobsazeno									
601	2.10	SO 04	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	5	ks	2 436,10	254,15	12 180,50	1 270,75	13 451,25	vlastní	individuální
602	2.11	SO 04	P3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 316,25	254,15	2 316,25	254,15	2 570,40	vlastní	individuální
603	2.12	SO 04	P4 -NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 316,25	254,15	4 632,50	508,30	5 140,80	vlastní	individuální
604	2.13	SO 04	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	8	ks	2 407,20	254,15	19 257,60	2 033,20	21 290,80	vlastní	individuální
605	2.14	SO 04	N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 127,55	254,15	4 255,10	508,30	4 763,40	vlastní	individuální
606	2.15	SO 04	N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 470,10	254,15	2 470,10	254,15	2 724,25	vlastní	individuální
607	2.16	SO 04	neobsazeno									
608	2.17	SO 04	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	19	ks	3,40	0,00	64,60	0,00	64,60	vlastní	individuální
609	2.18	SO 04	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	19	ks	0,00	17,00	0,00	323,00	323,00	vlastní	individuální
610	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
611	3		Materiál							497 115,19		
612	3.1	SO 04	**Instalační přístroje a materiál**									
613	3.2	SO 04	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	16	ks	107,19	61,88	1 714,96	990,08	2 705,04	vlastní	individuální
614	3.3	SO 04	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	17	ks	139,83	64,01	2 377,03	1 088,09	3 465,11	vlastní	individuální
615	3.4	SO 04	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	4	ks	111,78	64,01	447,10	256,02	703,12	vlastní	individuální
616	3.5	SO 04	Čidlo pohybu, spínací prvek relé, nástěnná/ vestavná montáž, 250V/16A kompletní, včetně krabice a montáže	11	ks	624,24	56,53	6 866,64	621,78	7 488,42	vlastní	individuální
617	3.6	SO 04	neobsazeno									
618	3.7	SO 04	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	46	ks	92,31	55,93	4 246,26	2 572,78	6 819,04	vlastní	individuální
619	3.8	SO 04	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	112	ks	136,00	68,00	15 232,00	7 616,00	22 848,00	vlastní	individuální
620	3.9	SO 04	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	52	ks	779,45	98,18	40 531,40	5 105,10	45 636,50	vlastní	individuální
621	3.10	SO 04	neobsazeno									
622	3.11	SO 04	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	5	ks	2 381,70	232,05	11 908,50	1 160,25	13 068,75	vlastní	individuální
623	3.12	SO 04	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	27	ks	50,41	80,33	1 360,94	2 168,78	3 529,71	vlastní	individuální
624	3.13	SO 04	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	5	ks	667,42	80,33	3 337,10	401,63	3 738,73	vlastní	individuální
625	3.14	SO 04	neobsazeno			0,00	0,00					
626	3.15	SO 04	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	83	ks	20,74	0,00	1 721,42	0,00	1 721,42	vlastní	individuální
627	3.16	SO 04	neobsazeno									
628	3.17	SO 04	Sporáková přípojka 415V/16A, kompletní, včetně montáže	1	ks	470,90	119,00	470,90	119,00	589,90	vlastní	individuální
629	3.18	SO 04	neobsazeno									
630	3.19	SO 04	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
631	3.20	SO 04	neobsazeno									
632	3.21	SO 04	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	247	ks	8,84	26,78	2 183,48	6 613,43	8 796,91	vlastní	individuální
633	3.22	SO 04	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	70	ks	24,31	164,05	1 701,70	11 483,50	13 185,20	vlastní	individuální
634	3.23	SO 04	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální

635	3.24	SO 04	neobsazeno									
636	3.25	SO 04	**Kabely**									
637	3.26	SO 04	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	180	m	8,59	14,88	1 545,30	2 677,50	4 222,80	vlastní	individuální
638	3.27	SO 04	Kabel CYKY-O 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	75	m	12,67	14,88	949,88	1 115,63	2 065,50	vlastní	individuální
639	3.28	SO 04	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1360	m	8,59	14,88	11 675,60	20 230,00	31 905,60	vlastní	individuální
640	3.29	SO 04	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	225	m	14,28	14,88	3 213,00	3 346,88	6 559,88	vlastní	individuální
641	3.30	SO 04	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1570	m	13,94	14,88	21 885,80	23 353,75	45 239,55	vlastní	individuální
642	3.31	SO 04	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	160	m	22,78	14,88	3 644,80	2 380,00	6 024,80	vlastní	individuální
643	3.32	SO 04	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	23,97	14,88	2 876,40	1 785,00	4 661,40	vlastní	individuální
644	3.33	SO 04	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	80	m	36,89	14,88	2 951,20	1 190,00	4 141,20	vlastní	individuální
645	3.34	SO 04	Kabel CYKY-J 4x35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	320	m	238,00	32,73	76 160,00	10 472,00	86 632,00	vlastní	individuální
646	3.35	SO 04	neobsazeno									
647	3.36	SO 04	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	24,74	14,88	742,05	446,25	1 188,30	vlastní	individuální
648	3.37	SO 04	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	6,55	14,88	130,90	297,50	428,40	vlastní	individuální
649	3.38	SO 04	neobsazeno									
650	3.39	SO 04	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
651	3.40	SO 04	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1120	m	18,19	13,69	20 372,80	15 327,20	35 700,00	vlastní	individuální
652	3.41	SO 04	neobsazeno									
653	3.42	SO 04	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
654	3.43	SO 04	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	120	m	4,00	24,14	479,40	2 896,80	3 376,20	vlastní	individuální
655	3.44	SO 04	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	6,12	24,40	489,60	1 951,60	2 441,20	vlastní	individuální
656	3.45	SO 04	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	9,18	25,93	642,60	1 814,75	2 457,35	vlastní	individuální
657	3.46	SO 04	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální
658	3.47	SO 04	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	9,01	30,35	991,10	3 337,95	4 329,05	vlastní	individuální
659	3.48	SO 04	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	10,97	30,60	657,90	1 836,00	2 493,90	vlastní	individuální
660	3.49	SO 04	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	40	m	15,90	33,58	635,80	1 343,00	1 978,80	vlastní	individuální
661	3.50	SO 04	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	19,81	35,70	396,10	714,00	1 110,10	vlastní	individuální
662	3.51	SO 04	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	10	m	20,06	19,38	200,60	193,80	394,40	vlastní	individuální
663	3.52	SO 04	neobsazeno									
664	3.53	SO 04	**Hromosvod a uzemnění**									
665	3.54	SO 04	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	250	m	6,46	17,85	1 615,00	4 462,50	6 077,50	vlastní	individuální
666	3.55	SO 04	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	120	m	10,12	17,85	1 213,80	2 142,00	3 355,80	vlastní	individuální
667	3.56	SO 04	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	80	m	26,95	17,85	2 155,60	1 428,00	3 583,60	vlastní	individuální
668	3.57	SO 04	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	360	m	39,10	14,88	14 076,00	5 355,00	19 431,00	vlastní	individuální
669	3.58	SO 04	Vodič(CYA) H07V-K 35 zz, včetně montáže	320	m	54,74	14,88	17 516,80	4 760,00	22 276,80	vlastní	individuální
670	3.59	SO 04	neobsazeno									
671	3.60	SO 04	Svorka Bernard, včetně montáže	20	ks	23,97	77,35	479,40	1 547,00	2 026,40	vlastní	individuální
672	3.61	SO 04	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	30	ks	10,03	77,35	300,90	2 320,50	2 621,40	vlastní	individuální
673	3.62	SO 04	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	30	ks	10,37	0,00	311,10	0,00	311,10	vlastní	individuální
674	3.63	SO 04	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	30	ks	14,96	19,81	448,80	594,15	1 042,95	vlastní	individuální
675	3.64	SO 04	neobsazeno									
676	3.65	SO 04	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	10	ks	164,05	461,55	1 640,50	4 615,50	6 256,00	vlastní	individuální
677	3.66	SO 04	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	vlastní	individuální
678	3.67	SO 04	neobsazeno									
679	3.68	SO 04	**Podružný materiál**									
680	3.69	SO 04	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
681	3.70	SO 04	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	15 359,50	0,00	15 359,50	0,00	15 359,50	vlastní	individuální
682	3.71	SO 04	Výstražná tabulka, včetně montáže	2	ks	17,85	54,40	35,70	108,80	144,50	vlastní	individuální
683	3.72	SO 04	neobsazeno									
684	3.73	SO 04	**Ostatní práce a materiály**									
685	3.74	SO 04	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	vlastní	individuální
686	3.75	SO 04	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
687	3.76	SO 04	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
688	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
689	4		zemní, stavební a montážní práce							209 820,80		
690	4.1	SO 04	Průrazy zdivem	52	ks	0,00	198,90	0,00	10 342,80	10 342,80	vlastní	individuální
691	4.2	SO 04	Jádrové vrtání	15	ks	0,00	1 638,80	0,00	24 582,00	24 582,00	vlastní	individuální
692	4.3	SO 04	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	1260	m	0,00	112,20	0,00	141 372,00	141 372,00	vlastní	individuální
693	4.4	SO 04	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	110	hod	0,00	297,50	0,00	32 725,00	32 725,00	vlastní	individuální
694	4.5	SO 04	Odvoz suti	4	t	0,00	199,75	0,00	799,00	799,00	vlastní	individuální
695	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
696	5		HZS							12 920,00		
697	5.1	SO 04	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
698	5.2	SO 04	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
699	5.3	SO 04	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
700	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
701	6		Revize							5 780,00		
702	6.1	SO 04	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
703	6.2	SO 04	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
704	**SO 05**									**526 809,35**		
705	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
706	1		Rozvaděče							40 999,75		
707	1.1	SO 05	Rozvaděč RMS3.2 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	38 546,65	753,10	38 546,65	753,10	39 299,75	vlastní	individuální
708	1.2	SO 05	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	1	ks	1 275,00	425,00	1 275,00	425,00	1 700,00	vlastní	individuální
709	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
710	2		Svítidla							62 836,25		
711	2.1	SO 05	neobsazeno									
712	2.2	SO 05	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	3	ks	0,00	273,70	0,00	821,10	821,10	vlastní	individuální
713	2.3	SO 05	A2 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ,, kompletní, včetně montáže	2	ks	0,00	273,70	0,00	547,40	547,40	vlastní	individuální
714	2.4	SO 05	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	36	ks	0,00	339,15	0,00	12 209,40	12 209,40	vlastní	individuální
715	2.5	SO 05	C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	27	ks	0,00	339,15	0,00	9 157,05	9 157,05	vlastní	individuální
716	2.6	SO 05	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
717	2.7	SO 05	C5 VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	24	ks	0,00	339,15	0,00	8 139,60	8 139,60	vlastní	individuální
718	2.8	SO 05	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	8	ks	0,00	339,15	0,00	2 713,20	2 713,20	vlastní	individuální
719	2.9	SO 05	K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	5	ks	0,00	339,15	0,00	1 695,75	1 695,75	vlastní	individuální
720	2.10	SO 05	neobsazeno									
721	2.11	SO 05	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	5	ks	2 436,10	254,15	12 180,50	1 270,75	13 451,25	vlastní	individuální
722	2.12	SO 05	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 407,20	254,15	2 407,20	254,15	2 661,35	vlastní	individuální
723	2.13	SO 05	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ,CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	4	ks	2 470,10	254,15	9 880,40	1 016,60	10 897,00	vlastní	individuální
724	2.14	SO 05	neobsazeno									
725	2.15	SO 05	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	10	ks	3,40	0,00	34,00	0,00	34,00	vlastní	individuální
726	2.16	SO 05	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	10	ks	0,00	17,00	0,00	170,00	170,00	vlastní	individuální
727	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
728	3		Materiál							272 064,35		
729	3.1	SO 05	**Instalační přístroje a materiál**									
730	3.2	SO 05	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	24	ks	107,19	61,88	2 572,44	1 485,12	4 057,56	vlastní	individuální
731	3.3	SO 05	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	6	ks	139,83	64,01	838,95	384,03	1 222,98	vlastní	individuální
732	3.4	SO 05	Čidlo pohybu, spínací prvek relé, nástěnná/ vestavná montáž, 250V/16A kompletní, včetně krabice a montáže	3	ks	624,24	56,53	1 872,72	169,58	2 042,30	vlastní	individuální
733	3.5	SO 05	neobsazeno									
734	3.6	SO 05	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	21	ks	97,24	58,23	2 042,04	1 222,73	3 264,77	vlastní	individuální
735	3.7	SO 05	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	44	ks	139,40	68,00	6 133,60	2 992,00	9 125,60	vlastní	individuální
736	3.8	SO 05	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	28	ks	779,45	98,18	21 824,60	2 748,90	24 573,50	vlastní	individuální
737	3.9	SO 05	neobsazeno									
738	3.10	SO 05	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	7	ks	2 381,70	232,05	16 671,90	1 624,35	18 296,25	vlastní	individuální
739	3.11	SO 05	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	41	ks	50,41	80,33	2 066,61	3 293,33	5 359,93	vlastní	individuální
740	3.12	SO 05	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	7	ks	667,42	80,33	4 671,94	562,28	5 234,22	vlastní	individuální
741	3.13	SO 05	neobsazeno									
742	3.14	SO 05	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	51	ks	23,12	0,00	1 179,12	0,00	1 179,12	vlastní	individuální
743	3.15	SO 05	neobsazeno									
744	3.16	SO 05	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
745	3.17	SO 05	neobsazeno									
746	3.18	SO 05	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	126	ks	8,84	26,78	1 113,84	3 373,65	4 487,49	vlastní	individuální
747	3.19	SO 05	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	43	ks	24,31	164,05	1 045,33	7 054,15	8 099,48	vlastní	individuální
748	3.20	SO 05	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
749	3.21	SO 05	neobsazeno									
750	3.22	SO 05	**Kabely**									
751	3.23	SO 05	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	8,59	14,88	1 201,90	2 082,50	3 284,40	vlastní	individuální
752	3.24	SO 05	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1050	m	8,59	14,88	9 014,25	15 618,75	24 633,00	vlastní	individuální
753	3.25	SO 05	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	70	m	14,28	14,88	999,60	1 041,25	2 040,85	vlastní	individuální
754	3.26	SO 05	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1720	m	13,94	14,88	23 976,80	25 585,00	49 561,80	vlastní	individuální
755	3.27	SO 05	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	22,78	14,88	1 366,80	892,50	2 259,30	vlastní	individuální
756	3.28	SO 05	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	80	m	23,97	14,88	1 917,60	1 190,00	3 107,60	vlastní	individuální

757	3.29	SO 05	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	70	m	36,89	14,88	2 582,30	1 041,25	3 623,55	vlastní	individuální
758	3.30	SO 05	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	110	m	113,31	20,83	12 463,55	2 290,75	14 754,30	vlastní	individuální
759	3.31	SO 05	neobsazeno									
760	3.32	SO 05	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	15	m	24,74	14,88	371,03	223,13	594,15	vlastní	individuální
761	3.33	SO 05	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	6,55	14,88	65,45	148,75	214,20	vlastní	individuální
762	3.34	SO 05	neobsazeno									
763	3.35	SO 05	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
764	3.36	SO 05	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	18,19	13,69	363,80	273,70	637,50	vlastní	individuální
765	3.37	SO 05	neobsazeno									
766	3.38	SO 05	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
767	3.39	SO 05	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	4,00	24,14	439,45	2 655,40	3 094,85	vlastní	individuální
768	3.40	SO 05	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	6,12	24,40	428,40	1 707,65	2 136,05	vlastní	individuální
769	3.41	SO 05	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	9,18	25,93	550,80	1 555,50	2 106,30	vlastní	individuální
770	3.42	SO 05	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální
771	3.43	SO 05	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	9,01	30,35	720,80	2 427,60	3 148,40	vlastní	individuální
772	3.44	SO 05	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	50	m	10,97	30,60	548,25	1 530,00	2 078,25	vlastní	individuální
773	3.45	SO 05	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	15,90	33,58	476,85	1 007,25	1 484,10	vlastní	individuální
774	3.46	SO 05	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	19,81	35,70	198,05	357,00	555,05	vlastní	individuální
775	3.47	SO 05	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	5	m	20,06	19,38	100,30	96,90	197,20	vlastní	individuální
776	3.48	SO 05	neobsazeno									
777	3.49	SO 05	**Hromosvod a uzemnění**									
778	3.50	SO 05	Vodič(CYA) H07V-K 4 zž, včetně montáže	160	m	6,46	17,85	1 033,60	2 856,00	3 889,60	vlastní	individuální
779	3.51	SO 05	Vodič(CYA) H07V-K 6 zž, včetně montáže	110	m	10,12	17,85	1 112,65	1 963,50	3 076,15	vlastní	individuální
780	3.52	SO 05	Vodič(CYA) H07V-K 16 zž, včetně montáže	80	m	26,95	17,85	2 155,60	1 428,00	3 583,60	vlastní	individuální
781	3.53	SO 05	Vodič(CYA) H07V-K 25 zž, včetně montáže	130	m	39,10	14,88	5 083,00	1 933,75	7 016,75	vlastní	individuální
782	3.54	SO 05	neobsazeno									
783	3.55	SO 05	Svorka Bernard, včetně montáže	15	ks	23,97	77,35	359,55	1 160,25	1 519,80	vlastní	individuální
784	3.56	SO 05	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	20	ks	10,03	77,35	200,60	1 547,00	1 747,60	vlastní	individuální
785	3.57	SO 05	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	20	ks	10,37	0,00	207,40	0,00	207,40	vlastní	individuální
786	3.58	SO 05	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	20	ks	14,96	19,81	299,20	396,10	695,30	vlastní	individuální
787	3.59	SO 05	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	5	ks	164,05	461,55	820,25	2 307,75	3 128,00	vlastní	individuální
788	3.60	SO 05	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	vlastní	individuální
789	3.61	SO 05	neobsazeno									
790	3.62	SO 05	**Podružný materiál**									
791	3.63	SO 05	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
792	3.64	SO 05	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	7 691,65	0,00	7 691,65	0,00	7 691,65	vlastní	individuální
793	3.65	SO 05	Výstražná tabulka, včetně montáže	1	ks	17,85	54,23	17,85	54,23	72,08	vlastní	individuální
794	3.66	SO 05	neobsazeno									
795	3.67	SO 05	**Ostatní práce a materiály**									
796	3.68	SO 05	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	vlastní	individuální
797	3.69	SO 05	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
798	3.70	SO 05	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
799	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
800	4		zemní, stavební a montážní práce							132 209,00		
801	4.1	SO 05	Průrazy zdivem	40	ks	0,00	198,90	0,00	7 956,00	7 956,00	vlastní	individuální
802	4.2	SO 05	Jádrové vrtání	25	ks	0,00	1 638,80	0,00	40 970,00	40 970,00	vlastní	individuální
803	4.3	SO 05	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	470	m	0,00	112,20	0,00	52 734,00	52 734,00	vlastní	individuální
804	4.4	SO 05	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	100	hod	0,00	297,50	0,00	29 750,00	29 750,00	vlastní	individuální
805	4.5	SO 05	Odvoz suti	4	t	0,00	199,75	0,00	799,00	799,00	vlastní	individuální
806	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
807	5		HZS							12 920,00		
808	5.1	SO 05	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
809	5.2	SO 05	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
810	5.3	SO 05	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
811	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
812	6		Revize							5 780,00		
813	6.1	SO 05	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
814	6.2	SO 05	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
815	**SO 06**									**510 735,85**		
816	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
817	1		Rozvaděče							48 382,00		
818	1.1	SO 06	Rozvaděč RMS3.7 , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	45 928,90	753,10	45 928,90	753,10	46 682,00	vlastní	individuální
819	1.2	SO 06	Senzor výpadku napájení pro CBS, včetně montáže	1	ks	1 275,00	425,00	1 275,00	425,00	1 700,00	vlastní	individuální
820	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
821	2		Svítidla							40 035,85		
822	2.1	SO 06	neobsazeno									
823	2.2	SO 06	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	19	ks	0,00	339,15	0,00	6 443,85	6 443,85	vlastní	individuální
824	2.3	SO 06	C3 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	15	ks	0,00	339,15	0,00	5 087,25	5 087,25	vlastní	individuální
825	2.4	SO 06	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	2	ks	0,00	339,15	0,00	678,30	678,30	vlastní	individuální
826	2.5	SO 06	C5 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	11	ks	0,00	339,15	0,00	3 730,65	3 730,65	vlastní	individuální
827	2.6	SO 06	C6 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
828	2.7	SO 06	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	4	ks	0,00	339,15	0,00	1 356,60	1 356,60	vlastní	individuální
829	2.8	SO 06	J - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	10	ks	0,00	339,15	0,00	3 391,50	3 391,50	vlastní	individuální
830	2.9	SO 06	neobsazeno									
831	2.10	SO 06	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	6	ks	2 436,10	254,15	14 616,60	1 524,90	16 141,50	vlastní	individuální
832	2.11	SO 06	N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 470,10	254,15	2 470,10	254,15	2 724,25	vlastní	individuální
833	2.12	SO 06	neobsazeno									
834	2.13	SO 06	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	7	ks	3,40	0,00	23,80	0,00	23,80	vlastní	individuální
835	2.14	SO 06	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	7	ks	0,00	17,00	0,00	119,00	119,00	vlastní	individuální
836	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
837	3		Materiál							294 529,00		
838	3.1	SO 06	**Instalační přístroje a materiál**									
839	3.2	SO 06	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	9	ks	107,19	61,88	964,67	556,92	1 521,59	vlastní	individuální
840	3.3	SO 06	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	3	ks	139,83	64,01	419,48	192,02	611,49	vlastní	individuální
841	3.4	SO 06	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	16	ks	111,78	64,01	1 788,40	1 024,08	2 812,48	vlastní	individuální
842	3.5	SO 06	neobsazeno									
843	3.6	SO 06	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	12	ks	92,31	55,93	1 107,72	671,16	1 778,88	vlastní	individuální
844	3.7	SO 06	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	18	ks	136,00	68,00	2 448,00	1 224,00	3 672,00	vlastní	individuální
845	3.8	SO 06	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	11	ks	779,45	98,18	8 573,95	1 079,93	9 653,88	vlastní	individuální
846	3.9	SO 06	neobsazeno									
847	3.10	SO 06	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	2	ks	2 381,70	232,05	4 763,40	464,10	5 227,50	vlastní	individuální
848	3.11	SO 06	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	10	ks	50,41	80,33	504,05	803,25	1 307,30	vlastní	individuální
849	3.12	SO 06	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	2	ks	667,42	80,33	1 334,84	160,65	1 495,49	vlastní	individuální
850	3.13	SO 06	neobsazeno									
851	3.14	SO 06	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	40	ks	20,74	0,00	829,60	0,00	829,60	vlastní	individuální
852	3.15	SO 06	neobsazeno			0,00	0,00					
853	3.16	SO 06	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
854	3.17	SO 06	neobsazeno									
855	3.18	SO 06	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	69	ks	8,84	26,78	609,96	1 847,48	2 457,44	vlastní	individuální
856	3.19	SO 06	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	30	ks	24,31	164,05	729,30	4 921,50	5 650,80	vlastní	individuální
857	3.20	SO 06	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
858	3.21	SO 06	neobsazeno									
859	3.22	SO 06	**Kabely**									
860	3.23	SO 06	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	105	m	8,59	14,88	901,43	1 561,88	2 463,30	vlastní	individuální
861	3.24	SO 06	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	720	m	8,59	14,88	6 181,20	10 710,00	16 891,20	vlastní	individuální
862	3.25	SO 06	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	14,28	14,88	714,00	743,75	1 457,75	vlastní	individuální
863	3.26	SO 06	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1060	m	13,94	14,88	14 776,40	15 767,50	30 543,90	vlastní	individuální
864	3.27	SO 06	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	70	m	22,78	14,88	1 594,60	1 041,25	2 635,85	vlastní	individuální
865	3.28	SO 06	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	110	m	23,97	14,88	2 636,70	1 636,25	4 272,95	vlastní	individuální
866	3.29	SO 06	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	36,89	14,88	1 844,50	743,75	2 588,25	vlastní	individuální
867	3.30	SO 06	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	65	m	113,31	20,83	7 364,83	1 353,63	8 718,45	vlastní	individuální
868	3.31	SO 06	neobsazeno									
869	3.32	SO 06	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	24,74	14,88	247,35	148,75	396,10	vlastní	individuální
870	3.33	SO 06	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	6,55	14,88	65,45	148,75	214,20	vlastní	individuální
871	3.34	SO 06	neobsazeno									
872	3.35	SO 06	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
873	3.36	SO 06	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	18,19	13,69	727,60	547,40	1 275,00	vlastní	individuální
874	3.37	SO 06	neobsazeno									
875	3.38	SO 06	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
876	3.39	SO 06	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	4,00	24,14	439,45	2 655,40	3 094,85	vlastní	individuální
877	3.40	SO 06	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	6,12	24,40	428,40	1 707,65	2 136,05	vlastní	individuální
878	3.41	SO 06	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	9,18	25,93	550,80	1 555,50	2 106,30	vlastní	individuální
879	3.42	SO 06	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální

880	3.43	SO 06	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	9,01	30,35	720,80	2 427,60	3 148,40	vlastní	individuální
881	3.44	SO 06	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	10,97	30,60	657,90	1 836,00	2 493,90	vlastní	individuální
882	3.45	SO 06	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	40	m	15,90	33,58	635,80	1 343,00	1 978,80	vlastní	individuální
883	3.46	SO 06	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	19,81	35,70	396,10	714,00	1 110,10	vlastní	individuální
884	3.47	SO 06	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	10	m	20,06	19,38	200,60	193,80	394,40	vlastní	individuální
885	3.48	SO 06	Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	20	m	187,00	222,70	3 740,00	4 454,00	8 194,00	vlastní	individuální
886	3.49	SO 06	**Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí a montáže**	40	m	158,10	226,95	6 324,00	9 078,00	15 402,00	vlastní	individuální
887	3.50	SO 06	Podlahový kanál š. 200, včetně nosných konstrukcí a montáže	80	m	491,30	285,60	39 304,00	22 848,00	62 152,00	vlastní	individuální
888	3.51	SO 06	neobsazeno									
889	3.52	SO 06	Hromosvod a uzemnění									
890	3.53	SO 06	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	210	m	6,46	17,85	1 356,60	3 748,50	5 105,10	vlastní	individuální
891	3.54	SO 06	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	120	m	10,12	17,85	1 213,80	2 142,00	3 355,80	vlastní	individuální
892	3.55	SO 06	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	110	m	26,95	17,85	2 963,95	1 963,50	4 927,45	vlastní	individuální
893	3.56	SO 06	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	80	m	39,10	14,88	3 128,00	1 190,00	4 318,00	vlastní	individuální
894	3.57	SO 06	Vodič(CYA) H07V-K 35 zz, včetně montáže	220	m	54,74	14,88	12 042,80	3 272,50	15 315,30	vlastní	individuální
895	3.58	SO 06	neobsazeno									
896	3.59	SO 06	Svorka Bernard, včetně montáže	10	ks	23,97	77,35	239,70	773,50	1 013,20	vlastní	individuální
897	3.60	SO 06	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	20	ks	10,03	77,35	200,60	1 547,00	1 747,60	vlastní	individuální
898	3.61	SO 06	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	20	ks	10,37	0,00	207,40	0,00	207,40	vlastní	individuální
899	3.62	SO 06	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	10	ks	14,96	19,81	149,60	198,05	347,65	vlastní	individuální
900	3.63	SO 06	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	2	ks	164,05	461,55	328,10	923,10	1 251,20	vlastní	individuální
901	3.64	SO 06	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	vlastní	individuální
902	3.65	SO 06	neobsazeno									
903	3.66	SO 06	Podružný materiál									
904	3.67	SO 06	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
905	3.68	SO 06	**Pomocný montážní materiál pro elektro**	1	sada	13 140,15	0,00	13 140,15	0,00	13 140,15	vlastní	individuální
906	3.69	SO 06	**Výstražné tabulka, včetně montáže**	1	ks	17,85	54,23	17,85	54,23	72,08	vlastní	individuální
907	3.70	SO 06	neobsazeno									
908	3.71	SO 06	Ostatní práce a materiály									
909	3.72	SO 06	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	vlastní	individuální
910	3.73	SO 06	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
911	3.74	SO 06	**Zaizolování rezervních přívodů**	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
912	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň
913	4		zemní, stavební a montážní práce							109 089,00		
914	4.1	SO 06	Průrazy zdivem	40	ks	0,00	198,90	0,00	7 956,00	7 956,00	vlastní	individuální
915	4.2	SO 06	Jádrové vrtání	20	ks	0,00	1 638,80	0,00	32 776,00	32 776,00	vlastní	individuální
916	4.3	SO 06	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	390	m	0,00	112,20	0,00	43 758,00	43 758,00	vlastní	individuální
917	4.4	SO 06	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	80	hod	0,00	297,50	0,00	23 800,00	23 800,00	vlastní	individuální
918	4.5	SO 06	Odvoz suti	4	t	0,00	199,75	0,00	799,00	799,00	vlastní	individuální
919	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň
920	5		HZS							12 920,00		
921	5.1	SO 06	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
922	5.2	SO 06	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
923	5.3	SO 06	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
924	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
925	6		Revize							5 780,00		
926	6.1	SO 06	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
927	6.2	SO 06	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
928	**SO 07**									**356 715,17**		
929	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
930	1		Rozvaděče - NEOBSAZENO									
931	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
932	2		Svítidla							31 370,95		
933	2.1	SO 07	neobsazeno									
934	2.2	SO 07	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	2	ks	0,00	273,70	0,00	547,40	547,40	vlastní	individuální
935	2.3	SO 07	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	54	ks	0,00	339,15	0,00	18 314,10	18 314,10	vlastní	individuální
936	2.4	SO 07	C3 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	3	ks	0,00	339,15	0,00	1 017,45	1 017,45	vlastní	individuální
937	2.5	SO 07	C4 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
938	2.6	SO 07	K1 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
939	2.7	SO 07	neobsazeno									
940	2.8	SO 07	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	3	ks	2 436,10	254,15	7 308,30	762,45	8 070,75	vlastní	individuální
941	2.9	SO 07	N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 407,20	254,15	2 407,20	254,15	2 661,35	vlastní	individuální
942	2.10	SO 07	neobsazeno									
943	2.11	SO 07	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	4	ks	3,40	0,00	13,60	0,00	13,60	vlastní	individuální
944	2.12	SO 07	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	4	ks	0,00	17,00	0,00	68,00	68,00	vlastní	individuální
945	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
946	3		Materiál							174 406,32		
947	3.1	SO 07	**Instalační přístroje a materiál**									
948	3.2	SO 07	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	9	ks	107,19	61,88	964,67	556,92	1 521,59	vlastní	individuální
949	3.3	SO 07	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	6	ks	139,83	64,01	838,95	384,03	1 222,98	vlastní	individuální
950	3.4	SO 07	Čidlo pohybu, spínací prvek relé, nástěnná/ vestavná montáž, 250V/16A kompletní, včetně krabice a montáže	1	ks	624,24	56,53	624,24	56,53	680,77	vlastní	individuální
951	3.5	SO 07	neobsazeno									
952	3.6	SO 07	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	31	ks	96,05	57,46	2 977,55	1 781,26	4 758,81	vlastní	individuální
953	3.7	SO 07	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	22	ks	142,21	68,00	3 128,51	1 496,00	4 624,51	vlastní	individuální
954	3.8	SO 07	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	13	ks	779,45	98,18	10 132,85	1 276,28	11 409,13	vlastní	individuální
955	3.9	SO 07	neobsazeno									
956	3.10	SO 07	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	46	ks	23,38	0,00	1 075,25	0,00	1 075,25	vlastní	individuální
957	3.11	SO 07	neobsazeno									
958	3.12	SO 07	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	1	ks	9 441,80	138,04	9 441,80	138,04	9 579,84	vlastní	individuální
959	3.13	SO 07	neobsazeno									
960	3.14	SO 07	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	82	ks	8,84	26,78	724,88	2 195,55	2 920,43	vlastní	individuální
961	3.15	SO 07	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	30	ks	24,31	164,05	729,30	4 921,50	5 650,80	vlastní	individuální
962	3.16	SO 07	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	5	ks	40,21	56,53	201,03	282,63	483,65	vlastní	individuální
963	3.17	SO 07	neobsazeno									
964	3.18	SO 07	**Kabely**									
965	3.19	SO 07	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	72	m	8,59	14,88	618,12	1 071,00	1 689,12	vlastní	individuální
966	3.20	SO 07	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1020	m	8,59	14,88	8 756,70	15 172,50	23 929,20	vlastní	individuální
967	3.21	SO 07	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	85	m	14,28	14,88	1 213,80	1 264,38	2 478,18	vlastní	individuální
968	3.22	SO 07	neobsazeno									
969	3.23	SO 07	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1530	m	13,94	14,88	21 328,20	22 758,75	44 086,95	vlastní	individuální
970	3.24	SO 07	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	22,78	14,88	683,40	446,25	1 129,65	vlastní	individuální
971	3.25	SO 07	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	23,97	14,88	958,80	595,00	1 553,80	vlastní	individuální
972	3.26	SO 07	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	70	m	36,89	14,88	2 582,30	1 041,25	3 623,55	vlastní	individuální
973	3.27	SO 07	neobsazeno									
974	3.28	SO 07	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	5	m	24,74	14,88	123,68	74,38	198,05	vlastní	individuální
975	3.29	SO 07	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	6,55	14,88	65,45	148,75	214,20	vlastní	individuální
976	3.30	SO 07	neobsazeno									
977	3.31	SO 07	**Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0**									
978	3.32	SO 07	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	18,19	13,69	363,80	273,70	637,50	vlastní	individuální
979	3.33	SO 07	neobsazeno									
980	3.34	SO 07	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
981	3.35	SO 07	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	4,00	24,14	439,45	2 655,40	3 094,85	vlastní	individuální
982	3.36	SO 07	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	6,12	24,40	428,40	1 707,65	2 136,05	vlastní	individuální
983	3.37	SO 07	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	60	m	9,18	25,93	550,80	1 555,50	2 106,30	vlastní	individuální
984	3.38	SO 07	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální
985	3.39	SO 07	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	90	m	9,01	30,35	810,90	2 731,05	3 541,95	vlastní	individuální
986	3.40	SO 07	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	50	m	10,97	30,60	548,25	1 530,00	2 078,25	vlastní	individuální
987	3.41	SO 07	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	15,90	33,58	476,85	1 007,25	1 484,10	vlastní	individuální
988	3.42	SO 07	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	19,81	35,70	396,10	714,00	1 110,10	vlastní	individuální
989	3.43	SO 07	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	5	m	20,06	19,38	100,30	96,90	197,20	vlastní	individuální
990	3.44	SO 07	neobsazeno									
991	3.45	SO 07	**Hromosvod a uzemnění**									
992	3.46	SO 07	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	180	m	6,46	17,85	1 162,80	3 213,00	4 375,80	vlastní	individuální
993	3.47	SO 07	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	110	m	10,12	17,85	1 112,65	1 963,50	3 076,15	vlastní	individuální
994	3.48	SO 07	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	60	m	26,95	17,85	1 616,70	1 071,00	2 687,70	vlastní	individuální
995	3.49	SO 07	neobsazeno									
996	3.50	SO 07	Svorka Bernard, včetně montáže	10	ks	23,97	77,35	239,70	773,50	1 013,20	vlastní	individuální
997	3.51	SO 07	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	20	ks	10,03	77,35	200,60	1 547,00	1 747,60	vlastní	individuální
998	3.52	SO 07	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	20	ks	10,37	0,00	207,40	0,00	207,40	vlastní	individuální
999	3.53	SO 07	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	5	ks	14,96	19,81	74,80	99,03	173,83	vlastní	individuální
1000	3.54	SO 07	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	vlastní	individuální
1001	3.55	SO 07	neobsazeno									
1002	3.56	SO 07	**Podružný materiál**									
1003	3.57	SO 07	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
1004	3.58	SO 07	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	vlastní	individuální
1005	3.59	SO 07	Výstražná tabulka, včetně montáže	0	ks	0,00	0,00					

1006	3.60	SO 07	neobsazeno									
1007	3.61	SO 07	**Ostatní práce a materiály**									
1008	3.62	SO 07	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	vlastní	individuální
1009	3.63	SO 07	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
1010	3.64	SO 07	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
1011	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň
1012	4		zemní, stavební a montážní práce							132 237,90		
1013	4.1	SO 07	Průrazy zdivem	30	ks	0,00	198,90	0,00	5 967,00	5 967,00	vlastní	individuální
1014	4.2	SO 07	Jádrové vrtání	18	ks	0,00	1 638,80	0,00	29 498,40	29 498,40	vlastní	individuální
1015	4.3	SO 07	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	630	m	0,00	112,20	0,00	70 686,00	70 686,00	vlastní	individuální
1016	4.4	SO 07	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	85	hod	0,00	297,50	0,00	25 287,50	25 287,50	vlastní	individuální
1017	4.5	SO 07	Odvoz suti	4	t	0,00	199,75	0,00	799,00	799,00	vlastní	individuální
1018	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň
1019	5		HZS							12 920,00		
1020	5.1	SO 07	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
1021	5.2	SO 07	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
1022	5.3	SO 07	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
1023	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1024	6		Revize							5 780,00		
1025	6.1	SO 07	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
1026	6.2	SO 07	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
1027	**SO 08**									**387 310,66**		
1028	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1029	1		Rozvaděče - NEOBSAZENO									
1030	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1031	2		Svítidla							32 543,95		
1032	2.1	SO 08	neobsazeno									
1033	2.2	SO 08	A1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	273,70	0,00	273,70	273,70	vlastní	individuální
1034	2.3	SO 08	C1 -VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
1035	2.4	SO 08	C2 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	48	ks	0,00	339,15	0,00	16 279,20	16 279,20	vlastní	individuální
1036	2.5	SO 08	C5 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	12	ks	0,00	339,15	0,00	4 069,80	4 069,80	vlastní	individuální
1037	2.6	SO 08	D - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně příslušenství a montáže	2	ks	0,00	339,15	0,00	678,30	678,30	vlastní	individuální
1038	2.7	SO 08	K1 - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
1039	2.8	SO 08	L - VÝVOD PRO SVÍTIDLO, kompletní, včetně montáže	1	ks	0,00	339,15	0,00	339,15	339,15	vlastní	individuální
1040	2.9	SO 08	neobsazeno									
1041	2.10	SO 08	P1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 436,10	254,15	4 872,20	508,30	5 380,50	vlastní	individuální
1042	2.11	SO 08	N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41, kompletní, včetně montáže	2	ks	2 127,55	254,15	4 255,10	508,30	4 763,40	vlastní	individuální
1043	2.12	SO 08	neobsazeno									
1044	2.13	SO 08	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	4	ks	3,40	0,00	13,60	0,00	13,60	vlastní	individuální
1045	2.14	SO 08	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	4	ks	0,00	17,00	0,00	68,00	68,00	vlastní	individuální
1046	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1047	3		Materiál							172 922,81		
1048	3.1	SO 08	**Instalační přístroje a materiál**									
1049	3.2	SO 08	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	8	ks	107,19	61,88	857,48	495,04	1 352,52	vlastní	individuální
1050	3.3	SO 08	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	8	ks	139,83	64,01	1 118,60	512,04	1 630,64	vlastní	individuální
1051	3.4	SO 08	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně krabice a montáže	2	ks	111,78	64,01	223,55	128,01	351,56	vlastní	individuální
1052	3.5	SO 08	neobsazeno									
1053	3.6	SO 08	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	17	ks	98,60	58,65	1 676,20	997,05	2 673,25	vlastní	individuální
1054	3.7	SO 08	Dvojnonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	26	ks	141,10	68,00	3 668,60	1 768,00	5 436,60	vlastní	individuální
1055	3.8	SO 08	Dvojnásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	25	ks	779,45	98,18	19 486,25	2 454,38	21 940,63	vlastní	individuální
1056	3.9	SO 08	neobsazeno									
1057	3.10	SO 08	Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů modul 45, kompletní, včetně přístrojových nosičů, záslepek a montáže	1	ks	2 381,70	232,05	2 381,70	232,05	2 613,75	vlastní	individuální
1058	3.11	SO 08	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, modul 45, kompletní, včetně montáže	5	ks	50,41	80,33	252,03	401,63	653,65	vlastní	individuální
1059	3.12	SO 08	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, modul 45, kompletní, včetně montáže	1	ks	667,42	80,33	667,42	80,33	747,75	vlastní	individuální
1060	3.13	SO 08	neobsazeno									
1061	3.14	SO 08	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	35	ks	24,23	0,00	847,88	0,00	847,88	vlastní	individuální
1062	3.15	SO 08	neobsazeno									
1063	3.16	SO 08	Přepěťová ochrana B+C v instalační krabici, včetně montáže	2	ks	9 441,80	138,04	18 883,60	276,08	19 159,68	vlastní	individuální
1064	3.17	SO 08	neobsazeno									
1065	3.18	SO 08	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	86	ks	8,84	26,78	760,24	2 302,65	3 062,89	vlastní	individuální
1066	3.19	SO 08	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	30	ks	24,31	164,05	729,30	4 921,50	5 650,80	vlastní	individuální
1067	3.20	SO 08	Odbočná krabice IP54, vč. svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	40,21	56,53	402,05	565,25	967,30	vlastní	individuální
1068	3.21	SO 08	neobsazeno									
1069	3.22	SO 08	neobsazeno									
1070	3.23	SO 08	**Kabely**									
1071	3.24	SO 08	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	135	m	8,59	14,88	1 158,98	2 008,13	3 167,10	vlastní	individuální
1072	3.25	SO 08	Kabel CYKY-O 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	12,67	14,88	633,25	743,75	1 377,00	vlastní	individuální
1073	3.26	SO 08	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	670	m	8,59	14,88	5 751,95	9 966,25	15 718,20	vlastní	individuální
1074	3.27	SO 08	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	14,28	14,88	428,40	446,25	874,65	vlastní	individuální
1075	3.28	SO 08	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	1020	m	13,94	14,88	14 218,80	15 172,50	29 391,30	vlastní	individuální
1076	3.29	SO 08	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	40	m	22,78	14,88	911,20	595,00	1 506,20	vlastní	individuální
1077	3.30	SO 08	Kabel CYKY-J 3x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	60	m	23,97	14,88	1 438,20	892,50	2 330,70	vlastní	individuální
1078	3.31	SO 08	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	36,89	14,88	1 844,50	743,75	2 588,25	vlastní	individuální
1079	3.32	SO 08	neobsazeno									
1080	3.33	SO 08	Kabel CGSG-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	5	m	24,74	14,88	123,68	74,38	198,05	vlastní	individuální
1081	3.34	SO 08	Kabel CYSY-J 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	6,55	14,88	65,45	148,75	214,20	vlastní	individuální
1082	3.35	SO 08	neobsazeno									
1083	3.36	SO 08	neobsazeno									
1084	3.37	SO 08	**Trubky, lišty, kabelové žlaby**									
1085	3.38	SO 08	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	110	m	4,00	24,14	439,45	2 655,40	3 094,85	vlastní	individuální
1086	3.39	SO 08	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	6,12	24,40	489,60	1 951,60	2 441,20	vlastní	individuální
1087	3.40	SO 08	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	70	m	9,18	25,93	642,60	1 814,75	2 457,35	vlastní	individuální
1088	3.41	SO 08	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	13,26	27,12	265,20	542,30	807,50	vlastní	individuální
1089	3.42	SO 08	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže	80	m	9,01	30,35	720,80	2 427,60	3 148,40	vlastní	individuální
1090	3.43	SO 08	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	50	m	10,97	30,60	548,25	1 530,00	2 078,25	vlastní	individuální
1091	3.44	SO 08	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	15,90	33,58	476,85	1 007,25	1 484,10	vlastní	individuální
1092	3.45	SO 08	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	10	m	19,81	35,70	198,05	357,00	555,05	vlastní	individuální
1093	3.46	SO 08	Trubka korugovaná D40, UV stabil, včetně montáže	5	m	20,06	19,38	100,30	96,90	197,20	vlastní	individuální
1094	3.47	SO 08	neobsazeno									
1095	3.48	SO 08	**Hromosvod a uzemnění**									
1096	3.49	SO 08	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	230	m	6,46	17,85	1 485,80	4 105,50	5 591,30	vlastní	individuální
1097	3.50	SO 08	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	110	m	10,12	17,85	1 112,65	1 963,50	3 076,15	vlastní	individuální
1098	3.51	SO 08	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	80	m	26,95	17,85	2 155,60	1 428,00	3 583,60	vlastní	individuální
1099	3.52	SO 08	neobsazeno									
1100	3.53	SO 08	Svorka Bernard, včetně montáže	10	ks	23,97	77,35	239,70	773,50	1 013,20	vlastní	individuální
1101	3.54	SO 08	Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže	20	ks	10,03	77,35	200,60	1 547,00	1 747,60	vlastní	individuální
1102	3.55	SO 08	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	20	ks	10,37	0,00	207,40	0,00	207,40	vlastní	individuální
1103	3.56	SO 08	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	5	ks	14,96	19,81	74,80	99,03	173,83	vlastní	individuální
1104	3.57	SO 08	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50	vlastní	individuální
1105	3.58	SO 08	neobsazeno									
1106	3.59	SO 08	**Podružný materiál**									
1107	3.60	SO 08	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	3 118,65	7 339,75	3 118,65	7 339,75	10 458,40	vlastní	individuální
1108	3.61	SO 08	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	4 550,90	0,00	4 550,90	0,00	4 550,90	vlastní	individuální
1109	3.62	SO 08	neobsazeno									
1110	3.63	SO 08	neobsazeno									
1111	3.64	SO 08	**Ostatní práce a materiály**									
1112	3.65	SO 08	Připojení zařízení ostatních profesí	1	kpl	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	vlastní	individuální
1113	3.66	SO 08	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	vlastní	individuální
1114	3.67	SO 08	Zaizolování rezervních přívodů	1	kpl	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	vlastní	individuální
1115	3.68	SO 08	neobsazeno									
1116	3.69	SO 08	**Ostatní práce a materiály**									
1117	3.70	SO 08	Připojení na zemnící soustavu	1	kpl	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	vlastní	individuální
1118	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň
1119	4		zemní, stavební a montážní práce							163 143,90		
1120	4.1	SO 08	Průrazy zdivem	50	ks	0,00	198,90	0,00	9 945,00	9 945,00	vlastní	individuální
1121	4.2	SO 08	Jádrové vrtání	18	ks	0,00	1 638,80	0,00	29 498,40	29 498,40	vlastní	individuální
1122	4.3	SO 08	Drážky ve zdivu, včetně zednického zapravení maltou a opravy štukové vrstvy vč. dodávky materiálu a lešení	870	m	0,00	112,20	0,00	97 614,00	97 614,00	vlastní	individuální
1123	4.4	SO 08	Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace	85	hod	0,00	297,50	0,00	25 287,50	25 287,50	vlastní	individuální
1124	4.5	SO 08	Odvoz suti	4	t	0,00	199,75	0,00	799,00	799,00	vlastní	individuální
1125	Číslo položky	spec.ozn.									cenová soustava	cenová úroveň

1126	5		HZS							12 920,00		
1127	5.1	SO 08	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	24	hod	0,00	297,50	0,00	7 140,00	7 140,00	vlastní	individuální
1128	5.2	SO 08	Zaučení obsluhy	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální
1129	5.3	SO 08	Dokumentace skutečného provedení stavby	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
1130	Číslo položky	spec.ozn.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena	cenová soustava	cenová úroveň
1131	6		Revize							5 780,00		
1132	6.1	SO 08	Revizní práce, měření	8	hod	0,00	425,00	0,00	3 400,00	3 400,00	vlastní	individuální
1133	6.2	SO 08	Spolupráce s revizním technikem	8	hod	0,00	297,50	0,00	2 380,00	2 380,00	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D 1.4.7. 1 DATOVÉ ROZVODY

Poznámka: Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. Instalační krabice budou oceněny vč. zasekání a osazení do požadované polohy. U rozvodnic, podl. krabic a kanálů musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč, připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídících prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou. Standardy a provedení koncových prvků budou koordinovány s profesí elektro silnoproud, viz dokument standardy koncových prvků v části elektro silnoproud D1.4.6 - 002.

Položkový rozpočet

P.č.	typ	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
1			**CELKEM ZA D1.4.7.1 - DATOVÉ ROZVODY**				**6 875 290,01**		
2	SO 01.1. - DATOVÉ ROZVODY						3 044 859,13		
3	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH KABELŮ						284 490,37		
4	SO 02						1 130 190,14		
5	SO 03						243 441,80		
6	SO 04						857 512,26		
7	SO 05						577 937,99		
8	SO 06						227 729,58		
9	SO 07						227 833,75		
10	SO 08						281 294,99		
11	**SO01.1**								
12	D	PSV	PSV				3 044 859,13		
13	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				422 237,43		
14	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
15	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	380,000	118,80	45 144,00	vlastní	individuální
16	M	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*380,000*	*965,16*	*366 760,80*	vlastní	individuální
17	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2Poznámka k položce:*						
18	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
19	VV		140+190+0+50		380,000				
20	VV		Součet		380,000				
21	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	71,000	145,53	10 332,63	vlastní	individuální
22	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
23	VV		9+6+0+1 "přístrojové krabice"		16,000				
24	VV		18+29+0+8 "protahovací krabice"		55,000				
25	VV		Součet		71,000				
26	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 616 285,70		
27	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
28	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	3 317,000	5,94	19 702,98	CS ÚRS 2018 02	
29	VV		290 "Trubky pod omitkou"		290,000				
30	VV		2500 "Trubky v podlaze"		2 500,000				
31	VV		10+51 +66+20 "Žlaby"		147,000				
32	VV		380 "Podlahové žlaby"		380,000				
33	VV		Součet		3 317,000				
34	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	15,000	86,13	1 291,95	vlastní	individuální
35	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
36	VV		7+3+0+5		15,000				
37	VV		Součet		15,000				
38	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	33,000	160,38	5 292,54	vlastní	individuální
39	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
40	VV		16+6+8+3		33,000				
41	VV		Součet		33,000				
42	K	JV12-52	jádrové vrtání průměr 12-52mm, smíšená konstrukce cihla/kámen, včetně odsávání, stropem nebo stěnou	m	24,000	77,22	1 853,28	vlastní	individuální
43	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
44	VV		7+7+8+2		24,000				
45	VV		Součet		24,000				
46	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	3,150	1 871,10	5 893,97	vlastní	individuální
47	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
48	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
49	VV		(12+8+0+4)*0,075		1,800				
50	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
51	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
52	VV		(2+5+0+2)*0,15		1,350				
53	VV		Součet		3,150				
54	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	3,960	2 425,50	9 604,98	vlastní	individuální
55	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
56	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
57	VV		(3+6+2+5)*0,225		3,600				
58	VV		otvor cca.0,8x0,5m, hl.0,9m = 0,36 m3						
59	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
60	VV		(0+1+0+0)*0,36		0,360				
61	VV		Součet		3,960				
62	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	7,000	198,00	1 386,00	vlastní	individuální
63	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
64	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
65	VV		1+5+0+1		7,000				
66	VV		Součet		7,000				
67	M	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,560*	*1 921,50*	1 076,04	vlastní	individuální

68	VV		7*0,08		0,560				
69	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	290,000	67,32	19 522,80	CS ÚRS 2018 02	
70	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	2 500,000	17,82	44 550,00	CS ÚRS 2018 02	
71	M	NKT742110001.3	Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem	m	2 690,000	21,78	58 588,20	vlastní	individuální
72	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
73	VV		1030+1050+130+480		2 690,000				
74	VV		Součet		2 690,000				
75	M	NKT742110001.2	Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D40 s protahovacím drátem	m	100,000	32,58	3 258,00	vlastní	individuální
76	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
77	VV		60+0+0+40		100,000				
78	VV		Součet		100,000				
79	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	420,000	13,86	5 821,20	CS ÚRS 2018 02	
80	M	SK742110013.1	mikrotrubička 7/5,5mm	m	420,000	4,41	1 852,20	vlastní	individuální
81	VV		do DR A3 + do DR B2 + do DR C2						
82	VV		150+90+180		420,000				
83	VV		Součet		420,000				
84	M	SK742110013.2	Spojka mikrotrubičky 7/5,5 mm, přímá	kus	10,000	45,45	454,50	vlastní	individuální
85	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	4,000	114,84	459,36	CS ÚRS 2018 02	
86	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	4,000	81,54	326,16	CS ÚRS 2018 02	
87	VV		4 "ve 4.NP"		4,000				
88	K	742110104	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm	m	10,000	64,35	643,50	CS ÚRS 2018 02	
89	K	742110124	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm	kus	20,000	85,14	1 702,80	CS ÚRS 2018 02	
90	M	NKT742110104.1	kabelový drátěný žlab 250x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	10,000	295,29	2 952,90	vlastní	individuální
91	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP (pro stoupací vedení)						
92	VV		0+10+0+0		10,000				
93	VV		Součet		10,000				
94	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	51,000	87,12	4 443,12	CS ÚRS 2018 02	
95	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	100,000	110,88	11 088,00	CS ÚRS 2018 02	
96	M	NKT742110107.1	kabelový drátěný žlab 500x100, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.	m	51,000	506,52	25 832,52	vlastní	individuální
97	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP (pro stoupací vedení)						
98	VV		10+26+0+15		51,000				
99	VV		Součet		51,000				
100	K	220260721.2	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen,konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body 110x300mm	m	66,000	198,00	13 068,00	vlastní	individuální
101	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu. Poznámka k souboru cen:						
102	M	NKT220260721.2.1	kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x300x1.00mm	m	66,000	546,84	36 091,44	vlastní	individuální
103	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
104	VV		0+40+10+16		66,000				
105	VV		Součet		66,000				
106	K	220260721.3	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body110x600mm	m	20,000	198,00	3 960,00	vlastní	individuální
107	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu. Poznámka k souboru cen:						
108	M	NKT220260721.3.1	kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x600x1.25mm	m	20,000	672,12	13 442,40	vlastní	individuální
109	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
110	VV		0+20+0+0		20,000				
111	VV		Součet		20,000				
112	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	147,000	7,65	1 124,55	CS ÚRS 2018 02	
113	VV		10+51 +66+20		147,000				
114	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	71,000	554,40	39 362,40	vlastní	individuální
115	M	NKT742110202.1	Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm	kus	55,000	2 602,89	143 158,95	vlastní	individuální
116	P		Poznámka k položce: vnější rozměr - 367x410						
117	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
118	VV		18+29+0+8		55,000				
119	VV		Součet		55,000				
120	M	NKT742110202.2	Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel	kus	16,000	3 254,13	52 066,08	vlastní	individuální
121	P		Poznámka k položce: vnější rozměr - 367x410 pro instalaci až 12 modulů 45x45						
122	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
123	VV		9+6+0+1		16,000				
124	VV		Součet		16,000				
125	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	71,000	89,10	6 326,10	CS ÚRS 2018 02	
126	M	NKT742110271.1	Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.	kus	71,000	892,71	63 382,41	vlastní	individuální
127	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
128	VV		9+6+0+1 "přístrojové krabice"		16,000				
129	VV		18+29+0+8 "protahovací krabice"		55,000				
130	VV		Součet		71,000				
131	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	55,000	59,40	3 267,00	vlastní	individuální
132	M	NKT742110272.1.1	Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.	kus	55,000	915,03	50 326,65	vlastní	individuální
133	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
134	VV		18+29+0+8 "protahovací krabice"		55,000				
135	VV		Součet		55,000				
136	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	16,000	53,46	855,36	CS ÚRS 2018 02	
137	M	NKT742110271.2	Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách	kus	16,000	1 604,16	25 666,56	vlastní	individuální
138	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
139	VV		9+6+0+1 "přístrojová krabice"		16,000				
140	VV		Součet		16,000				
141	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	48,000	27,72	1 330,56	CS ÚRS 2018 02	
142	M	NKT742110273.1	Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45	kus	48,000	217,44	10 437,12	vlastní	individuální
143	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
144	VV		(9+6+0+1)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		48,000				
145	VV		Součet		48,000				
146	K	Poznámka SK2	Poznámka: Datové rozvaděče	text					
147	K	742330002	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového	kus	7,000	1 702,80	11 919,60	vlastní	individuální
148	M	Pol2	19' rozvaděč stojanový 45U/š800xhl800 perforované dveře, rozebiratelný, instalovatelný do řady	ks	6,000	13 768,92	82 613,52	vlastní	individuální
149	VV		Serverovna "A" + "B" + "C"						
150	VV		2+2+2		6,000				
151	VV		Součet		6,000				
152	M	Pol65	19' rozvaděč stojanový 45U/š800xhl1000 perforované dveře, rozebiratelný, instalovatelný do řady	ks	1,000	15 350,04	15 350,04	vlastní	individuální
153	VV		1 "Serverovna C"		1,000				
154	VV		Součet		1,000				
155	M	Pol3	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzdy,max.nosnost sady=800kg-hmotnost rozv.	ks	7,000	1 127,61	7 893,27	vlastní	individuální
156	M	Pol5	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	14,000	86,76	1 214,64	vlastní	individuální
157	VV		7*2 "2 sady na rozvaděč"		14,000				
158	M	Pol4	Vertikální kabelový kanál - 45U	ks	14,000	609,39	8 531,46	vlastní	individuální
159	VV		7*2 "2 ks na rozvaděč"		14,000				
160	M	Pol6	Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035	ks	7,000	4 337,10	30 359,70	vlastní	individuální
161	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	21,000	792,00	16 632,00	vlastní	individuální
162	M	Pol7	19" rozvodný panel 8x220V-3m s vaničkou 1U	ks	21,000	753,21	15 817,41	vlastní	individuální
163	VV		7*3 "3 ks na rozvaděč"		21,000				
164	K	742330024.1	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	60,000	49,50	2 970,00	vlastní	individuální
165	M	Pol12	patch panel neosazený 19", 1U, 24 port, s 6 plastovými snap-in boxy a popiskami	ks	60,000	431,55	25 893,00	vlastní	individuální

166	VV		Rack A1+A2						
167	VV		12+11		23,000				
168	VV		Rack B1+B2						
169	VV		12+6		18,000				
170	VV		Rack C1+C2						
171	VV		12+7		19,000				
172	VV		Součet		60,000				
173	*M*	*Pol13*	*keystone Cat.6 do patch panelu*	*ks*	*1 440,000*	*53,82*	77 500,80	vlastní	individuální
174	VV		60*24 "24ks na patch panel"		1 440,000				
175	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	60,000	29,70	1 782,00	vlastní	individuální
176	*M*	*M050*	*Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů v racich*	*kpl*	*1,000*	*7 115,04*	7 115,04	vlastní	individuální
177	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	37,000	34,65	1 282,05	vlastní	individuální
178	*M*	*Pol11*	*19" vyvazovací panel 2U 8x8cm*	*ks*	*37,000*	*249,21*	9 220,77	vlastní	individuální
179	VV		Rack A1+A2						
180	VV		7+6		13,000				
181	VV		Rack B1+B2						
182	VV		7+5		12,000				
183	VV		Rack C1+C2						
184	VV		7+5		12,000				
185	VV		Součet		37,000				
186	K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, DVR, server bez nastavení	kus	20,000	594,00	11 880,00	vlastní	individuální
187	*M*	*SK742330011.1*	*switch 48T-4G (48-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with four SFP Gigabit Ethernet uplink ports)*	*kus*	*11,000*	*37 332,00*	410 652,00	vlastní	individuální
188	P		*min. 48x 10/100/1000 BaseT, min. 4x SFP+ (1/10GE),* *• maximální rozměr chassis prvku 1U, aktivní chlazení,* *• napájení min. 220V,* *• neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 170 Gbps / 130 Mpps,* *• možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů,* *• VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3 , seznam a práce s porty, apod.,* *• jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů - minimálně 2km,* *• do VSE možno seskupit minimálně 4 přepínače,* *• VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data,* *• VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení,* *• přepínače ve VSE musí být vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE,* *• podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT,1000BASE-T,1000BASE-SX,1000BASE-LX,1000BASE-LH (nebo ZX),10GBASE-SR,10GBASE-LRM,10GBASE-LR,* *• min. 16k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum,* *• VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 240,* *• IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Hlasová VLAN, Privátní VLAN,* *• možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu,* *• LACP včetně LACP napříč stohem/VSE,* *• xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+,* *• BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN),* *• ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon,* *• ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI,* *• ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU,* *• L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN,* *• minimálně 500 IPv4 cest,* *• statické směrování,* *• DHCP server / relay,*					
			multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, *• podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6,* *• podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL,* *• podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,* *• 802.1x "single / multiple / single secured" suplikant,* *• 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spolupraci,* *• DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection,* *• statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC,* *• možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy,* *• klasifikace provozu podporováno v hardware,* *• „Trust" Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec,* *• „Untrust" Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu,* *• tvarování egress Portů, politika na ingress portech,* *• min. 4x Queues na port, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus,* *• implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů,* *• interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH,* *• autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+),* *• automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP,*					
			možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), *• možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak),* *• SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPFix),* *• zrcadlení provozu lokální i vzdálené,* *• vynucení potvrzení změn nastavení,* *• dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů,* *• všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet a ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní,* *• produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software z webových stránek výrobce a vytvoření „case" technického rázu tamtéž, po dobu 3 let.*					
189	VV		neobsazeno						
190	VV		neobsazeno						
191	VV		neobsazeno						
192	VV		neobsazeno						
193	VV		neobsazeno						
194	VV		neobsazeno						
195	VV		neobsazeno						
196	*M*	*SK742330011.2*	*switch 24P-4G (24-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with PoE+ and four SFP Gigabit Ethernet uplink ports*	*kus*	*6,000*	*32 665,50*	195 993,00	vlastní	individuální
197	P		*• plně duplexní režim,* *• min. 24 UTP POE+ portů 10/100/1000 Mbps připojení, minimálně další 4x SFP 1GE porty ne ve verzi combo,* *• min. počet Mac adres 8 000,* *• plně neblokované L2 přepínání včetně dynamických L2 internich protokolů pro napojení na stávající páteř Univerzity Palackého v Olomouci,* *• přepínací kapacita min. 1.964 Gbps per každý port přepínače a min. 1.428 Mpps per každý port přepínače a to oboji hodnoty při plném provozu všech portů které má přepínač k dispozici,* *• min. 190W POE,* *• každý port schopný současného transferu jak netagované VLAN tak i tagovaných VLAN o minimálním počtu 20 vlan,* *• plně konfigurovatelné pomocí WWW služby,* *• podpora IPv6,* *• podpora LACP. DHCP relé per VLAN. DHCP bezpečnost,* *• možnost vypnutí portu přes management,* *• SNMPv1, v2c, and v3, zrcadlení portů, kontrola broadcastů, ochrana ARP útoků, IGMP snooping, podpora 4k VLAN id, energeticky úsporný ethernet,* *• Možnost stohu minimálně 4 těchto přepínačů za účelem zjednodušení správy více zařízení prostřednictvím jediného webového rozhraní/interface.* *• provedení rackmount, maximální výška 1U,* *• produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software z webových stránek výrobce a vytvoření „case" technického rázu tamtéž, po dobu 3 let.*					
198	VV		A1,A2,B1,B2,C1,C2						
199	VV		6		6,000				
200	VV		Součet		6,000				
201	*M*	*SK742330011.3*	*hlavní switch serverovny 24T-4G (24-port 10/100/1000BASE-T with _x000D_* *4SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports)hlavní switch serverovny 24T-4G (24-port 10/100/1000BASE-T with _x000D_*	*kus*	*3,000*	*41 998,50*	125 995,50	vlastní	individuální

			• min. 48x 10/1000 BaseT, min. 4x SFP+ (1/10GE), min. 2x QSFP+ (40GE), • modulární rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení, • napájení min. 220V, možnost zapojení dvěma zdroji, • neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 330 Gbps / 240 Mpps, • možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů, • VSE se dává jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty, apod., • jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zobudovaných portů - minimálně 2km, • do VSE možno seskupit minimálně 9 přepínačů, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, • VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení, • přepínače ve VSE musí být vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, • podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, • 10GBASE-LR, 40GE interface MM, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, • min. 32k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, • VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, • IEEE 802.1Q (trunk int.), VLAN vztažené na port, Hlasové VLAN, Privátní VLAN, • možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, • LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, • xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, • BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED (integrace s hlasovou VLAN), • MACsec (IEEE 802.1AE) - vyžadováno pro všechny 1 GB porty bez omezení, • ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, • ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI.					
202	P		• ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, • L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN, • minimálně 13 000 IPv4 cest, • minimálně 3 000 IPv6 cest, • statické, dynamické směrování (OSPF, IS-IS, BGP), • virtuální směrování (VRF, směrovací instance), • DHCP server / relay, • Multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, • podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6, • podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL, • podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping, • 802.1x "Single / multiple / single secured" supplicant, • 802.1x statický proskok, 802.1x VLAN assignment, 802.1x MAC radius, VoIP VLAN s 802.1x spolupráci, • DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection, • statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC, • možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy, • klasifikace provozu podporováno v hardware,					
			• „Trust" klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec, • „Untrust" klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu, • hraničení egress portů, politika na ingress portech, • min. 8x Queues na port, časovači mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovači mechanismus, • implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů, • vysoká dostupnost, modularita, VRRP, • interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH, • autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+), • automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP, • možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), • možnost scriptování (např. tcl, python nebo jiná), • SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPfix), • zrcadlení provozu lokální i vzdálené, • vynucení potvrzení změn nastavení, • dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů, • všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet na ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní, • produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, stažení nových verzí software z webových stránek výrobce a vytvoření „case" technického rázu tamtéž, po dobu 3 let.					
203	VV		A3,B2,C2						
204	VV		3		3,000				
205	VV		Součet		3,000				
206	M	SK742330011.4	SFP modul SM, 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics, originál pro switch	kus	6,000	4 993,20	29 959,20	vlastní	individuální
207	VV		6 "3ks do každého hlavního switche"		6,000				
208	M	UPS742330022.1	Záložní zdroj UPS - 5000VA, 230V, on-line rack mount 3U - neocelovat dodávka investora	kus	3,000		0,00	vlastní	individuální
209	P		Poznámka k položce: Výstup Výstupní výkon 4500 wattů / 5000 VA Jmenovité výstupní napětí 230V Online s dvojí konverzí Druh průběhu Sinusoida Množství zařízení na připojení výstupu : (2) IEC zásuvek (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) Bypassový fyzický (automatický i manuální) Vstup Jmenovité vstupní napětí 230V Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se separátorem z netkaného textilu Typická doba nabíjení 1.5 hodin Počet bateriových modulů 1 Komunikace a správa Port ozbavení: Konektor RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 sériový , patice pro přídavnou kartu, USB 1 Multifunkční LCD ovládací a kontrolní panel Zvukové upozornění, hlasitost a vlastní rozvržení seřízení podle závažnosti události Možnost vyjmutí Přepěťová ochrana a filtrace Výška stojanu 2 U Vyhovuje normám: CE , Označení CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR V1.0 (USA) , GOST , RCM , TÜV					
210	VV		A3,B2,C2						
211	VV		3		3,000				
212	VV		Součet		3,000				
213	M	UPS742330022.2	Přídavná síťová karta pro UPS zařízení se SmartSlotem, umožňuje vzdálenou kontrolu přístroje a nastavení; konektor RJ-45 10/100 Base-T, podpora IPv6 protokolu, vysoké šifrování přenosu. neocelovat dodávka investora	kus	3,000	0,00	0,00	vlastní	individuální
214	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	6,000	43,56	261,36	vlastní	individuální
215	M	Pol16	Optická vana neosazená pro 24 x E2000 adaptér 19" 1U	ks	6,000	844,38	5 066,28	vlastní	individuální
216	VV		A3,B2,C2						
217	VV		3		3,000				
218	VV		Sál CVT - ukončení kabeláže ve stávajících DR						
219	VV		3		3,000				
220	VV		Součet		6,000				
221	M	Pol20	záslepka - adaptér	ks	108,000	7,65	826,20	vlastní	individuální
222	VV		18ks v každé vaně						
223	VV		6*18		108,000				
224	VV		Součet		108,000				
225	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům modulu 6x optický konektor	kus	24,000	14,85	356,40	vlastní	individuální
226	M	Pol17	Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči, včetně držáků	ks	24,000	124,11	2 978,64	vlastní	individuální
227	VV		4ks v každé vaně						
228	VV		4*6		24,000				
229	VV		Součet		24,000				

230	K	742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	36,000	17,82	641,52	vlastní	individuální
231	M	*Pol19*	*Adaptér E2000 - E2000 Singlemode*	*ks*	*36,000*	*243,72*	8 773,92	vlastní	individuální
232	VV		6 ukončených vláken v každé vaně						
233	VV		6*6		36,000				
234	VV		Součet		36,000				
235	M	*Pol21*	*Pigtail E2000 9/125 OS1 2m*	*ks*	*36,000*	*224,01*	8 064,36	vlastní	individuální
236	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	36,000	267,30	9 622,80	vlastní	individuální
237	M	*Pol18*	*ochrana svárů*	*ks*	*36,000*	*10,98*	395,28	vlastní	individuální
238	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	36,000	297,00	10 692,00	vlastní	individuální
239	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
240	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	175,000	48,51	8 489,25	CS ÚRS 2018 02	
241	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*175,000*	*18,45*	3 228,75	CS ÚRS 2018 02	
242	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	110,000	48,51	5 336,10	vlastní	individuální
243	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*57,000*	*176,49*	10 059,93	vlastní	individuální
244	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
245	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
246	VV		27+19+4+7		57,000				
247	VV		Součet		57,000				
248	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*53,000*	*202,95*	10 756,35	vlastní	individuální
249	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
250	VV		27+23+0+3		53,000				
251	VV		Součet		53,000				
252	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	118,000	78,21	9 228,78	vlastní	individuální
253	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*118,000*	*228,15*	26 921,70	vlastní	individuální
254	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
255	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
256	VV		39+54+1+24		118,000				
257	VV		Součet		118,000				
258	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	346,000	13,86	4 795,56	vlastní	individuální
259	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
260	VV		110+118*2		346,000				
261	VV		Součet		346,000				
262	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	346,000	57,42	19 867,32	vlastní	individuální
263	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
264	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	30 120,000	7,92	238 550,40	CS ÚRS 2018 02	
265	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_*						
266	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*30 120,000*	*12,42*	374 090,40	vlastní	individuální
267	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
268	VV		30120		30 120,000				
269	K	SK74212100.1	Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubiček	m	420,000	16,83	7 068,60	vlastní	individuální
270	M	*SK74212100.1.1*	*Kabel optický,FTTx DROP, 24vl., 9/125, G657A, LSOH, 4mm, Eca, poloměr ohybu 1 cm ve smyčce*	*m*	*420,000*	*20,61*	8 656,20	vlastní	individuální
271	VV		do DR A3 + do DR B2 + do DR C2						
272	VV		150+90+180		420,000				
273	VV		Součet		420,000				
274	K	Poznámka SK5	Poznámka: Dveřní komunikátory	text					
275	K	742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	2,000	792,00	1 584,00	CS ÚRS 2018 02	
276	M	*DK742320051.1*	*IP komunikátor - kompletní sestava s 3x2 tlačítky*	*ks*	*2,000*	*9 666,81*	19 333,62	vlastní	individuální
277	P		*Poznámka k položce:* *se jmenovkou, provedení niklovaná ocel, bez kamery, předpříprava pro RFID čtečku, TCP/IP komunikace, signalizační protokol SIP, nastavování přes webové rozhraní, IR LED přisvětlení snímaného prostoru, možnost rozšíření funkcí jednotky licencemi, IP 53, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku max. 30 V / 1 A AC/DC, napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 1 A, montáž na povrch*						
278	VV		2 "1.NP"		2,000				
279	K	742320052	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2018 02	
280	M	*SK742320052.1*	*Instalační krabice se stříškou pro IP komunikátor, pro 1 modul, niklovaná ocel, montáž pod omítku*	*kus*	*2,000*	*2 136,69*	4 273,38	vlastní	individuální
281	K	742320051.1	nastavení, naprogramování dveřních komunikátorů	kus	2,000	891,00	1 782,00	vlastní	individuální
282	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
283	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	47 667,974	0,09	4 290,12	CS ÚRS 2018 02	
284	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotností se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje._x000D_*						
285	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	47 667,974	0,18	8 580,24	CS ÚRS 2018 02	
286	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotností se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*						
287	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	29,553	267,30	7 899,52	CS ÚRS 2018 02	
288	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci*						
289	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	29,553	157,41	4 651,94	CS ÚRS 2018 02	
290	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
291	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	29,553	215,82	6 378,13	CS ÚRS 2018 02	
292	PSC		*1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
293	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	29,553	11,88	351,09	CS ÚRS 2018 02	
294	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
295	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 336,00		
296	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 267,00		
297	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
298	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	2 079,00	2 079,00	vlastní	individuální
299	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 069,00		
300	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	3 069,00	3 069,00	vlastní	individuální
301									
302		**OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH KABELŮ**							

303	D	PSV	PSV				284 490,37		
304	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				277 164,37		
305	K	Poznámka Dem01	Ochrana a přeložka stávajících optických kabelů v 1.PP	text					
306	K	NKT001	Montážní práce při ochrana a přeložce stávajících sítí, včetně úpravy kabeláže a nového uložení kabelových rezerv, demontáž nevyužívaných optických kabelů	hod	200,000	297,00	59 400,00	vlastní	individuální
307	P		*Poznámka k položce:* *Ve sklepních prostorech dojde k demontáži veškerých stávajících potrubí a instalací ostatních profesí (není součástí této části PD).* *Součástí je kompletní ochrana a přeložení stávajících optických sítí v 1.PP (viz. výkresová část PD).* *Stávající optické rozvody nesmí být přerušeny, před započetím jakýchkoli prací v blízkosti těchto kabelových tras musí být kontaktování správci a vlastníci těchto sítí (UPOL, RIO MEDIA, MERIT) a musí být stanoveny přesné postupy pro zachování maximální možné ochrany těchto sítí. Musí dojít k jejich ochraně při provádění stavebních prací a zároveň budou v celé délce přeloženy do nových kabelových žlabů vedených v chodbě podél zdi.* *Přeložení bude probíhat postupně v závislosti na postupu stavebních prací. V některých místech se stávající trasy kříží se stávajícím potrubím, prochází stavebními konstrukcemi apod. Z tohoto důvodu bude zapotřebí před přeložením optických tras dojít k odstranění veškerých prvků bránících tomuto přeložení.* *Při provádění těchto prací musí být přijata veškerá opatření, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození optických chrániček a kabelů (zřízení dočasných podpůrných konstrukcí, mechanická ochrana při provádění bouracích prací a při odřezávání/rušení stávajících sítí apod.)* *Poznámka k položce:* *Ve sklepních prostorech dojde k demontáži veškerých stávajících potrubí a instalací ostatních profesí (není součástí této části PD).* *Součástí je kompletní ochrana a přeložení stávajících optických sítí v 1.PP (viz. výkresová část PD).*						
308	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	4,000	86,13	344,52	vlastní	individuální
309	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	28,000	160,38	4 490,64	vlastní	individuální
310	K	JV12-52	jádrové vrtání průměr 12-52mm, smíšená konstrukce cihla/kámen, včetně odsávání, stropem nebo stěnou	m	60,000	77,22	4 633,20	vlastní	individuální
311	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,800	1 871,10	3 367,98	vlastní	individuální
312	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
313	VV		12*0,15		1,800				
314	VV		Součet		1,800				
315	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	4,275	2 425,50	10 369,01	vlastní	individuální
316	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
317	VV		19*0,225		4,275				
318	VV		Součet		4,275				
319	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,900	3 168,00	2 851,20	vlastní	individuální
320	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.1,2m = 0,3 m3						
321	VV		3*0,3		0,900				
322	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	10,000	198,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 02	
323	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
324	VV		10		10,000				
325	*M*	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,800*	*1 921,50*	1 537,20	vlastní	individuální
326	VV		10*0,08		0,800				
327	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 300 mm	M	240,000	198,00	47 520,00	CS ÚRS 2018 02	
328	*M*	*NKT220260721.2.1*	*kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x300x1.00mm*	*m*	*240,000*	*546,84*	131 241,60	vlastní	individuální
329	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 721,645	0,36	3 499,79	CS ÚRS 2018 02	
330	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	9 721,645	0,54	5 249,69	CS ÚRS 2018 02	
331	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,600	267,30	427,68	CS ÚRS 2018 02	
332	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	1,600	157,41	251,86	CS ÚRS 2018 02	
333	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 326,00		
334	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 762,00		
335	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
336	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	2 574,00	2 574,00	vlastní	individuální
337	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 564,00		
338	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	3 564,00	3 564,00	vlastní	individuální
339	**SO02**								
340	D	PSV	PSV				1 130 190,14		
341	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				299 945,70		
342	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
343	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	270,000	118,80	32 076,00	vlastní	individuální
344	*M*	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*270,000*	*965,16*	*260 593,20*	vlastní	individuální
345	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
346	VV		1.NP+3.NP						
347	VV		190+80		270,000				
348	VV		Součet		270,000				
349	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	50,000	145,53	7 276,50	vlastní	individuální
350	VV		1.NP+3.NP						
351	VV		11+9 "přístrojové krabice"		20,000				
352	VV		25+5 "protahovací krabice"		30,000				
353	VV		Součet		50,000				
354	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				824 245,04		
355	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
356	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	1 536,000	5,94	9 123,84	CS ÚRS 2018 02	
357	VV		156 "Trubky pod omítkou"		156,000				
358	VV		1050 "Trubky v podlaze"		1 050,000				
359	VV		60 "Žlaby"		60,000				
360	VV		270 "Podlahové žlaby"		270,000				
361	VV		Součet		1 536,000				
362	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	4,000	86,13	344,52	vlastní	individuální
363	VV		1.NP+3NP						
364	VV		4+0		4,000				
365	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	3,000	160,38	481,14	vlastní	individuální
366	VV		1.NP+3NP						
367	VV		2+1		3,000				
368	K	JV12-52	jádrové vrtání průměr 12-52mm, smíšená konstrukce cihla/kámen, včetně odsávání, stropem nebo stěnou	m	20,000	77,22	1 544,40	vlastní	individuální
369	VV		1.NP+3NP						
370	VV		20+0		20,000				
371	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,025	1 871,10	3 788,98	vlastní	individuální
372	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
373	VV		1.NP+3.NP						
374	VV		(9+0)*0,075		0,675				
375	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
376	VV		1.NP+3.NP						
377	VV		(8+1)*0,15		1,350				
378	VV		Součet		2,025				
379	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,900	2 425,50	2 182,95	vlastní	individuální
380	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
381	VV		1.NP+3.NP						

382	VV		(2+2)*0,225		0,900				
383	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,300	3 168,00	950,40	vlastní	individuální
384	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.1,2m = 0,3 m3						
385	VV		1.NP+3.NP						
386	VV		(1+0)*0,3		0,300				
387	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	6,000	198,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 02	
388	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
389	VV		1.NP+3.NP						
390	VV		6+0		6,000				
391	M	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,480*	*2 083,50*	1 000,08	vlastní	individuální
392	VV		6*0,08		0,480				
393	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	5,000	193,05	965,25	CS ÚRS 2018 02	
394	M	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*5,000*	*222,48*	1 112,40	vlastní	individuální
395	VV		1.NP+2.NP						
396	VV		5+0		5,000				
397	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	156,000	67,32	10 501,92	CS ÚRS 2018 02	
398	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	1 050,000	17,82	18 711,00	CS ÚRS 2018 02	
399	M	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*1 140,000*	*21,78*	24 829,20	vlastní	individuální
400	VV		1.NP+3.NP						
401	VV		980+160		1 140,000				
402	VV		Součet		1 140,000				
403	M	*NKT742110001.2*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D40 s protahovacím drátem*	*m*	*66,000*	*32,58*	2 150,28	vlastní	individuální
404	VV		1.NP+3.NP						
405	VV		66+0		66,000				
406	VV		Součet		66,000				
407	K	742110104	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm	m	10,000	64,35	643,50	CS ÚRS 2018 02	
408	K	742110124	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm	kus	20,000	85,14	1 702,80	CS ÚRS 2018 02	
409	M	*NKT742110104.1*	*kabelový drátěný žlab 100x250, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*10,000*	*295,29*	2 952,90	vlastní	individuální
410	VV		1.NP++3.NP (pro stoupací vedení)						
411	VV		10+0		10,000				
412	VV		Součet		10,000				
413	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	30,000	87,12	2 613,60	CS ÚRS 2018 02	
414	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	60,000	110,88	6 652,80	CS ÚRS 2018 02	
415	M	*NKT742110107.1*	*kabelový drátěný žlab 100x500, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*30,000*	*506,52*	15 195,60	vlastní	individuální
416	VV		1.NP+3.NP (pro stoupací vedení)						
417	VV		30+0		30,000				
418	VV		Součet		30,000				
419	K	220260721.2	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen,konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body 110x300mm	m	20,000	198,00	3 960,00	vlastní	individuální
420	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.* *Poznámka k souboru cen:*						
421	M	*NKT220260721.2.1*	*kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x300x1.00mm*	*m*	*20,000*	*536,94*	10 738,80	vlastní	individuální
422	VV		1.NP+3.NP						
423	VV		0+20		20,000				
424	VV		Součet		20,000				
425	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	60,000	7,65	459,00	CS ÚRS 2018 02	
426	VV		20+30+10		60,000				
427	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	50,000	554,40	27 720,00	vlastní	individuální
428	M	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*30,000*	*2 602,89*	78 086,70	vlastní	individuální
429	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
430	VV		1.NP+3.NP						
431	VV		25+5		30,000				
432	VV		Součet		30,000				
433	M	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*20,000*	*3 254,13*	65 082,60	vlastní	individuální
434	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
435	VV		1.NP+3.NP						
436	VV		11+9		20,000				
437	VV		Součet		20,000				
438	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	50,000	89,10	4 455,00	CS ÚRS 2018 02	
439	M	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*50,000*	*892,71*	44 635,50	vlastní	individuální
440	VV		1.NP+3.NP						
441	VV		11+9 "přístrojové krabice"		20,000				
442	VV		25+5 "protahovací krabice"		30,000				
443	VV		Součet		50,000				
444	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	30,000	59,40	1 782,00	vlastní	individuální
445	M	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*30,000*	*915,03*	27 450,90	vlastní	individuální
446	VV		1.NP+3.NP						
447	VV		25+5 "protahovací krabice"		30,000				
448	VV		Součet		30,000				
449	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	20,000	53,46	1 069,20	CS ÚRS 2018 02	
450	M	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*20,000*	*1 604,16*	32 083,20	vlastní	individuální
451	VV		1.NP+3.NP						
452	VV		11+9 "přístrojová krabice"		20,000				
453	VV		Součet		20,000				
454	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	60,000	27,72	1 663,20	CS ÚRS 2018 02	
455	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*60,000*	*217,44*	13 046,40	vlastní	individuální
456	VV		1.NP+3.NP						
457	VV		(11+9)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		60,000				
458	VV		Součet		60,000				
459	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
460	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
461	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	79,000	48,51	3 832,29	CS ÚRS 2018 02	
462	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*79,000*	*18,45*	1 457,55	CS ÚRS 2018 02	
463	VV		43+36		79,000				
464	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	113,000	48,51	5 481,63	vlastní	individuální
465	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*36,000*	*176,49*	6 353,64	vlastní	individuální
466	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6Poznámka k položce:*						
467	VV		1.NP+3.NP						
468	VV		28+8		36,000				
469	VV		Součet		36,000				
470	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*77,000*	*202,95*	15 627,15	vlastní	individuální
471	VV		1.NP+3.NP						
472	VV		38+39		77,000				
473	VV		Součet		77,000				
474	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	43,000	78,21	3 363,03	vlastní	individuální
475	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*43,000*	*228,15*	9 810,45	vlastní	individuální

476	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6Poznámka k položce:*						
477	VV		1.NP+3.NP						
478	VV		40+3		43,000				
479	VV		Součet		43,000				
480	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	199,000	13,86	2 758,14	vlastní	individuální
481	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
482	VV		36+77+43*2		199,000				
483	VV		Součet		199,000				
484	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	199,000	57,42	11 426,58	vlastní	individuální
485	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
486	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	16 085,000	7,92	127 393,20	CS ÚRS 2018 02	
487	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
488	*M*	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*16 085,000*	*12,42*	199 775,70	vlastní	individuální
489	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
490	VV		16085		16 085,000				
491	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
492	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	11 764,469	0,36	4 235,21	CS ÚRS 2018 02	
493	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
494	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	11 764,469	0,54	6 352,81	CS ÚRS 2018 02	
495	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
496	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	8,445	267,30	2 257,35	CS ÚRS 2018 02	
497	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
498	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	8,445	157,41	1 329,33	CS ÚRS 2018 02	
499	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
500	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	8,445	215,82	1 822,60	CS ÚRS 2018 02	
501	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
502	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	8,445	11,88	100,33	CS ÚRS 2018 02	
503	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
504	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 999,40		
505	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 128,40		
506	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
507	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 940,40	1 940,40	vlastní	individuální
508	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 871,00		
509	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	2 871,00	2 871,00	vlastní	individuální
510	**SO03**								
511	D	PSV	PSV				243 441,80		
512	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				66 783,96		
513	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
514	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	60,000	118,80	7 128,00	vlastní	individuální
515	*M*	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*60,000*	*965,16*	*57 909,60*	vlastní	individuální
516	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
517	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	12,000	145,53	1 746,36	vlastní	individuální
518	VV		3 "přístrojové krabice"		3,000				
519	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
520	VV		Součet		12,000				
521	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				170 866,34		
522	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
523	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	450,000	5,94	2 673,00	CS ÚRS 2018 02	
524	VV		40 "Trubky pod omítkou"		40,000				
525	VV		350"Trubky v podlaze"		350,000				
526	VV		60 "Podlahové žlaby"		60,000				
527	VV		Součet		450,000				
528	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,450	1 871,10	842,00	vlastní	individuální
529	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
530	VV		(4)*0,075		0,300				
531	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
532	VV		(1)*0,15		0,150				
533	VV		Součet		0,450				
534	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,300	3 168,00	950,40	vlastní	individuální
535	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.1,2m = 0,3 m3						
536	VV		(1)*0,3		0,300				
537	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	40,000	67,32	2 692,80	CS ÚRS 2018 02	
538	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	350,000	17,82	6 237,00	CS ÚRS 2018 02	
539	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*390,000*	*21,78*	8 494,20	vlastní	individuální
540	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	12,000	554,40	6 652,80	vlastní	individuální
541	*M*	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*9,000*	*2 602,89*	23 426,01	vlastní	individuální
542	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
543	*M*	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*3,000*	*3 254,13*	9 762,39	vlastní	individuální

544	P		*Poznámka k položce: vnější rozměr - 367x410 pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
545	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	12,000	89,10	1 069,20	CS ÚRS 2018 02	
546	*M*	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*12,000*	*892,71*	10 712,52	vlastní	individuální
547	VV		3 "přístrojové krabice"		3,000				
548	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
549	VV		Součet		12,000				
550	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	9,000	59,40	534,60	vlastní	individuální
551	*M*	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*9,000*	*915,03*	8 235,27	vlastní	individuální
552	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
553	VV		Součet		9,000				
554	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	3,000	53,46	160,38	CS ÚRS 2018 02	
555	*M*	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*3,000*	*1 604,16*	4 812,48	vlastní	individuální
556	VV		3 "přístrojová krabice"		3,000				
557	VV		Součet		3,000				
558	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	9,000	27,72	249,48	CS ÚRS 2018 02	
559	*M*	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*9,000*	*217,44*	1 956,96	vlastní	individuální
560	VV		(3)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		9,000				
561	VV		Součet		9,000				
562	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
563	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
564	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	27,000	48,51	1 309,77	CS ÚRS 2018 02	
565	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*27,000*	*18,45*	498,15	vlastní	individuální
566	VV		5+22		27,000				
567	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	14,000	48,51	679,14	vlastní	individuální
568	*M*	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, stíněné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*5,000*	*176,49*	882,45	vlastní	individuální
569	P		*Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
570	*M*	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*9,000*	*202,95*	1 826,55	vlastní	individuální
571	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	22,000	78,21	1 720,62	vlastní	individuální
572	*M*	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, stíněné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*22,000*	*228,15*	5 019,30	vlastní	individuální
573	P		*Poznámka k položce: kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
574	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	58,000	13,86	803,88	vlastní	individuální
575	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
576	VV		5+9+22*2		58,000				
577	VV		Součet		58,000				
578	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	58,000	57,42	3 330,36	vlastní	individuální
579	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
580	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 880,000	7,92	22 809,60	CS ÚRS 2018 02	
581	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
582	*M*	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*2 880,000*	*12,42*	35 769,60	vlastní	individuální
583	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
584	VV		2880		2 880,000				
585	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
586	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 292,388	0,99	2 269,46	CS ÚRS 2018 02	
587	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
588	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 292,388	1,53	3 507,35	CS ÚRS 2018 02	
589	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
590	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,500	267,30	400,95	CS ÚRS 2018 02	
591	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci*						
592	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	1,500	157,41	236,12	CS ÚRS 2018 02	
593	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
594	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,500	215,82	323,73	CS ÚRS 2018 02	
595	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
596	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,500	11,88	17,82	CS ÚRS 2018 02	
597	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
598	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 791,50		
599	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 623,50		
600	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
601	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 435,50	1 435,50	vlastní	individuální
602	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 168,00		
603	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	3 168,00	3 168,00	vlastní	individuální
604	**SO04**								
605	D	PSV	PSV				857 512,26		
606	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				145 571,76		
607	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
608	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	130,000	118,80	15 444,00	vlastní	individuální
609	*M*	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, 5250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvících prvků, pospojování apod.*	*m*	*130,000*	*965,16*	*125 470,80*	vlastní	individuální

610	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
611	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	32,000	145,53	4 656,96	vlastní	individuální
612	VV		5 "přístrojové krabice"		5,000				
613	VV		27 "protahovací krabice"		27,000				
614	VV		Součet		32,000				
615	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				705 604,50	vlastní	individuální
616	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
617	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	0,000	5,94	0,00	CS ÚRS 2018 02	
618	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	2,000	86,13	172,26	vlastní	individuální
619	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	5,000	160,38	801,90	vlastní	individuální
620	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,275	1 871,10	2 385,65	vlastní	individuální
621	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
622	VV		(15)*0,075		1,125				
623	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
624	VV		(1)*0,15		0,150				
625	VV		Součet		1,275				
626	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,900	2 425,50	2 182,95	vlastní	individuální
627	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
628	VV		(4)*0,225		0,900				
629	VV		Součet		0,900				
630	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,300	3 168,00	950,40	vlastní	individuální
631	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.1,2m = 0,3 m3						
632	VV		(1)*0,3		0,300				
633	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2018 02	
634	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
635	VV		2		2,000				
636	M	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,160*	*1 921,50*	307,44	vlastní	individuální
637	VV		2*0,08		0,160				
638	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	170,000	67,32	11 444,40	CS ÚRS 2018 02	
639	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	1 350,000	17,82	24 057,00	CS ÚRS 2018 02	
640	M	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*1 520,000*	*21,78*	33 105,60	vlastní	individuální
641	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	20,000	87,12	1 742,40	CS ÚRS 2018 02	
642	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	40,000	110,88	4 435,20	CS ÚRS 2018 02	
643	M	*NKT742110107.1*	*kabelový drátěný žlab 100x500, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*20,000*	*506,52*	10 130,40	vlastní	individuální
644	VV		(pro stoupací vedení)						
645	VV		20		20,000				
646	VV		Součet		20,000				
647	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	32,000	554,40	17 740,80	vlastní	individuální
648	M	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*27,000*	*2 602,89*	70 278,03	vlastní	individuální
649	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x41*						
650	M	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*5,000*	*3 254,13*	16 270,65	vlastní	individuální
651	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
652	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	32,000	89,10	2 851,20	CS ÚRS 2018 02	
653	M	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*32,000*	*892,71*	28 566,72	vlastní	individuální
654	VV		5 "přístrojové krabice"		5,000				
655	VV		27 "protahovací krabice"		27,000				
656	VV		Součet		32,000				
657	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	27,000	59,40	1 603,80	vlastní	individuální
658	M	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*27,000*	*915,03*	24 705,81	vlastní	individuální
659	VV		27 "protahovací krabice"		27,000				
660	VV		Součet		27,000				
661	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	5,000	53,46	267,30	CS ÚRS 2018 02	
662	M	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*5,000*	*1 604,16*	8 020,80	vlastní	individuální
663	VV		5 "přístrojová krabice"		5,000				
664	VV		Součet		5,000				
665	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	15,000	27,72	415,80	CS ÚRS 2018 02	
666	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*15,000*	*217,44*	3 261,60	vlastní	individuální
667	VV		(5)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		15,000				
668	VV		Součet		15,000				
669	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
670	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
671	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	106,000	48,51	5 142,06	CS ÚRS 2018 02	
672	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*106,000*	*18,45*	1 955,70	CS ÚRS 2018 02	
673	VV		31+75		106,000				
674	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	61,000	48,51	2 959,11	vlastní	individuální
675	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*31,000*	*176,49*	5 471,19	vlastní	individuální
676	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
677	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*30,000*	*202,95*	6 088,50	vlastní	individuální
678	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	75,000	78,21	5 865,75	vlastní	individuální
679	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*75,000*	*228,15*	17 111,25	vlastní	individuální
680	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
681	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	211,000	13,86	2 924,46	vlastní	individuální
682	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
683	VV		31+30+75*2		211,000				
684	VV		Součet		211,000				
685	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	211,000	57,42	12 115,62	vlastní	individuální
686	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
687	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	17 460,000	7,92	138 283,20	CS ÚRS 2018 02	
688	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
689	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*17 460,000*	*12,42*	216 853,20	vlastní	individuální
690	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
691	VV		17460		17 460,000				
692	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
693	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 119,098	0,99	10 017,91	CS ÚRS 2018 02	
694	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vyndsobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						

695	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	10 119,098	0,99	10 017,91	CS ÚRS 2018 02	
696	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
697	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	7,211	267,30	1 927,50	CS ÚRS 2018 02	
698	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
699	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	7,211	157,41	1 135,08	CS ÚRS 2018 02	
700	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
701	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	7,211	215,82	1 556,28	CS ÚRS 2018 02	
702	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
703	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,211	11,88	85,67	CS ÚRS 2018 02	
704	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci*						
705	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 336,00		
706	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 069,00		
707	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
708	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 881,00	1 881,00	vlastní	individuální
709	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 267,00		
710	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	3 267,00	3 267,00	vlastní	individuální
711	**SO05**								
712	D	PSV	PSV				577 937,99		
713	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				132 985,80		
714	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
715	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	120,000	118,80	14 256,00	vlastní	individuální
716	M	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*120,000*	*965,16*	*115 819,20*	vlastní	individuální
717	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
718	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	20,000	145,53	2 910,60	vlastní	individuální
719	VV		7 "přístrojové krabice"		7,000				
720	VV		13 "protahovací krabice"		13,000				
721	VV		Součet		20,000				
722	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				439 101,29		
723	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
724	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	870,000	5,94	5 167,80	CS ÚRS 2018 02	
725	VV		100 "Trubky pod omitkou"		100,000				
726	VV		650 "Trubky v podlaze"		650,000				
727	VV		120 "Podlahové žlaby"		120,000				
728	VV		Součet		870,000				
729	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	2,000	86,13	172,26	vlastní	individuální
730	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	2,000	160,38	320,76	vlastní	individuální
731	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,800	1 871,10	3 367,98	vlastní	individuální
732	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
733	VV		(6)*0,075		0,450				
734	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
735	VV		(9)*0,15		1,350				
736	VV		Součet		1,800				
737	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,225	2 425,50	545,74	vlastní	individuální
738	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
739	VV		(1)*0,225		0,225				
740	VV		Součet		0,225				
741	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2018 02	
742	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
743	VV		2		2,000				
744	M	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,160*	*1 921,50*	307,44	vlastní	individuální
745	VV		2*0,08		0,160				
746	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	100,000	67,32	6 732,00	CS ÚRS 2018 02	
747	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	650,000	17,82	11 583,00	CS ÚRS 2018 02	
748	M	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*750,000*	*21,78*	16 335,00	vlastní	individuální
749	K	742110104	Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm	m	10,000	64,35	643,50	CS ÚRS 2018 02	
750	K	742110124	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 250 mm	kus	20,000	85,14	1 702,80	CS ÚRS 2018 02	
751	M	*NKT742110104.1*	*kabelový drátěný žlab 100x250, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*10,000*	*295,29*	2 952,90	vlastní	individuální
752	VV		(pro stoupací vedení)						
753	VV		10		10,000				
754	VV		Součet		10,000				
755	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	30,000	87,12	2 613,60	CS ÚRS 2018 02	
756	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	60,000	110,88	6 652,80	CS ÚRS 2018 02	
757	M	*NKT742110107.1*	*kabelový drátěný žlab 100x500, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*30,000*	*506,52*	15 195,60	vlastní	individuální
758	VV		(pro stoupací vedení)						
759	VV		30		30,000				
760	VV		Součet		30,000				
761	K	220260721.2	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen,konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body 110x300mm	m	6,000	198,00	1 188,00	vlastní	individuální
762	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.*						
763	M	*NKT220260721.2.1*	*kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x300x1.00mm*	*m*	*6,000*	*546,84*	3 281,04	vlastní	individuální
764	K	220260721.3	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body110x600mm	m	10,000	198,00	1 980,00	vlastní	individuální
765	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.*						
766	M	*NKT220260721.3.1*	*kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x600x1.25mm*	*m*	*10,000*	*671,94*	6 719,40	vlastní	individuální
767	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	56,000	6,93	388,08	CS ÚRS 2018 02	
768	VV		10+30+6+10		56,000				
769	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	20,000	554,40	11 088,00	vlastní	individuální
770	M	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*13,000*	*2 602,89*	33 837,57	vlastní	individuální

771	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
772	M	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*7,000*	*3 254,13*	22 778,91	vlastní	individuální
773	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
774	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	20,000	89,10	1 782,00	CS ÚRS 2018 02	
775	M	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*20,000*	*892,71*	17 854,20	vlastní	individuální
776	VV		7 "přístrojové krabice"		7,000				
777	VV		13 "protahovací krabice"		13,000				
778	VV		Součet		20,000				
779	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	13,000	59,40	772,20	vlastní	individuální
780	M	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*13,000*	*915,03*	11 895,39	vlastní	individuální
781	VV		13 "protahovací krabice"		13,000				
782	VV		Součet		13,000				
783	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	7,000	53,46	374,22	CS ÚRS 2018 02	
784	M	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*7,000*	*1 604,16*	11 229,12	vlastní	individuální
785	VV		7 "přístrojová krabice"		7,000				
786	VV		Součet		7,000				
787	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	21,000	27,72	582,12	CS ÚRS 2018 02	
788	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*21,000*	*217,44*	4 566,24	vlastní	individuální
789	VV		(7)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		21,000				
790	VV		Součet		21,000				
791	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
792	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
793	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	52,000	48,51	2 522,52	CS ÚRS 2018 02	
794	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*52,000*	*18,45*	959,40	CS ÚRS 2018 02	
795	VV		18+34		52,000				
796	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	42,000	48,51	2 037,42	vlastní	individuální
797	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*18,000*	*176,49*	3 176,82	vlastní	individuální
798	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
799	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*24,000*	*202,95*	4 870,80	vlastní	individuální
800	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	34,000	78,21	2 659,14	vlastní	individuální
801	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*34,000*	*228,15*	7 757,10	vlastní	individuální
802	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
803	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	110,000	13,86	1 524,60	vlastní	individuální
804	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
805	VV		18+24+34*2		110,000				
806	VV		Součet		110,000				
807	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	110,000	57,42	6 316,20	vlastní	individuální
808	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
809	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	9 130,000	7,92	72 309,60	CS ÚRS 2018 02	
810	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
811	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*9 130,000*	*12,42*	113 394,60	vlastní	individuální
812	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
813	VV		9130		9 130,000				
814	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
815	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6 091,030	0,99	6 030,12	CS ÚRS 2018 02	
816	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
817	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	6 091,030	1,17	7 126,51	CS ÚRS 2018 02	
818	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
819	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	5,228	267,30	1 397,44	CS ÚRS 2018 02	
820	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
821	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	5,228	157,41	822,94	CS ÚRS 2018 02	
822	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
823	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	5,228	215,82	1 128,31	CS ÚRS 2018 02	
824	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
825	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5,228	11,88	62,11	CS ÚRS 2018 02	
826	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
827	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 850,90		
828	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 930,40		
829	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
830	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 742,40	1 742,40	vlastní	individuální
831	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 920,50		
832	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	2 920,50	2 920,50	vlastní	individuální
833	**SO06**								
834	D	PSV	PSV				227 729,58		

835	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				66 638,43		
836	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
837	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	60,000	118,80	7 128,00	vlastní	individuální
838	M	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*60,000*	*965,16*	*57 909,60*	vlastní	individuální
839	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
840	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	11,000	145,53	1 600,83	vlastní	individuální
841	VV		2 "přístrojové krabice"		2,000				
842	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
843	VV		Součet		11,000				
844	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				155 695,65		
845	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
846	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	320,000	5,94	1 900,80	CS ÚRS 2018 02	
847	VV		40 "Trubky pod omítkou"		40,000				
848	VV		220 "Trubky v podlaze"		220,000				
849	VV		60 "Podlahové žlaby"		60,000				
850	VV		Součet		320,000				
851	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	1,000	86,13	86,13	vlastní	individuální
852	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,525	1 871,10	982,33	vlastní	individuální
853	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
854	VV		(3)*0,075		0,225				
855	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
856	VV		(2)*0,15		0,300				
857	VV		Součet		0,525				
858	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,450	2 425,50	1 091,48	vlastní	individuální
859	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
860	VV		(2)*0,225		0,450				
861	VV		Součet		0,450				
862	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	40,000	67,32	2 692,80	CS ÚRS 2018 02	
863	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	220,000	17,82	3 920,40	CS ÚRS 2018 02	
864	M	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*260,000*	*21,78*	5 662,80	vlastní	individuální
865	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	11,000	554,40	6 098,40	vlastní	individuální
866	M	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*9,000*	*2 602,89*	23 426,01	vlastní	individuální
867	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
868	M	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*2,000*	*3 254,13*	6 508,26	vlastní	individuální
869	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
870	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	11,000	89,10	980,10	CS ÚRS 2018 02	
871	M	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*11,000*	*892,71*	9 819,81	vlastní	individuální
872	VV		2 "přístrojové krabice"		2,000				
873	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
874	VV		Součet		11,000				
875	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	9,000	59,40	534,60	vlastní	individuální
876	M	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*9,000*	*915,03*	8 235,27	vlastní	individuální
877	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
878	VV		Součet		9,000				
879	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	2,000	53,46	106,92	CS ÚRS 2018 02	
880	M	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*2,000*	*1 604,16*	3 208,32	vlastní	individuální
881	VV		2 "přístrojová krabice"		2,000				
882	VV		Součet		2,000				
883	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	6,000	27,72	166,32	CS ÚRS 2018 02	
884	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*6,000*	*217,44*	1 304,64	vlastní	individuální
885	VV		(2)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		6,000				
886	VV		Součet		6,000				
887	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
888	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
889	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	18,000	48,51	873,18	CS ÚRS 2018 02	
890	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*18,000*	*18,45*	332,10	CS ÚRS 2018 02	
891	VV		5+13		18,000				
892	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	11,000	48,51	533,61	vlastní	individuální
893	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*5,000*	*176,49*	882,45	vlastní	individuální
894	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
895	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*6,000*	*202,95*	1 217,70	vlastní	individuální
896	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	13,000	78,21	1 016,73	vlastní	individuální
897	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*13,000*	*228,15*	2 965,95	vlastní	individuální
898	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
899	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	37,000	13,86	512,82	vlastní	individuální
900	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
901	VV		5+6+13*2		37,000				
902	VV		Součet		37,000				
903	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	37,000	57,42	2 124,54	vlastní	individuální
904	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
905	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 945,000	7,92	23 324,40	CS ÚRS 2018 02	
906	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
907	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*2 945,000*	*12,42*	36 576,90	vlastní	individuální
908	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
909	VV		2945		2 945,000				
910	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
911	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 048,131	1,98	4 055,30	CS ÚRS 2018 02	
912	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
913	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 048,131	1,53	3 133,64	CS ÚRS 2018 02	

914	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
915	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,178	267,30	582,18	CS ÚRS 2018 02	
916	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
917	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	2,178	157,41	342,84	CS ÚRS 2018 02	
918	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
919	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,178	215,82	470,06	CS ÚRS 2018 02	
920	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
921	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,178	11,88	25,87	CS ÚRS 2018 02	
922	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
923	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 395,50		
924	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 623,50		
925	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
926	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 435,50	1 435,50	vlastní	individuální
927	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 772,00		
928	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	2 772,00	2 772,00	vlastní	individuální
929	**SO07**								
930	D	PSV	PSV				227 833,75		
931	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				55 507,77		
932	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text					
933	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	50,000	118,80	5 940,00	vlastní	individuální
934	*M*	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, 5250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvících prvků, pospojování apod.*	*m*	*50,000*	*965,16*	*48 258,00*	vlastní	individuální
935	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*						
936	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	9,000	145,53	1 309,77	vlastní	individuální
937	VV		2 "přístrojové krabice"		2,000				
938	VV		7 "protahovací krabice"		7,000				
939	VV		Součet		9,000				
940	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				167 425,48		
941	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text					
942	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	235,000	5,94	1 395,90	CS ÚRS 2018 02	
943	VV		45 "Trubky pod omítkou"		45,000				
944	VV		175 "Trubky v podlaze"		175,000				
945	VV		15 "Podlahové žlaby"		15,000				
946	VV		Součet		235,000				
947	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,750	1 871,10	1 403,33	vlastní	individuální
948	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
949	VV		(6)*0,075		0,450				
950	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
951	VV		(2)*0,15		0,300				
952	VV		Součet		0,750				
953	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,225	2 425,50	545,74	vlastní	individuální
954	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
955	VV		(1)*0,225		0,225				
956	VV		Součet		0,225				
957	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2018 02	
958	VV		rozměr prostupu cca.200x400mm						
959	VV		1		1,000				
960	*M*	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,080*	*1 921,50*	153,72	vlastní	individuální
961	VV		1*0,08		0,080				
962	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	45,000	67,32	3 029,40	CS ÚRS 2018 02	
963	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	275,000	17,82	4 900,50	CS ÚRS 2018 02	
964	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*320,000*	*21,78*	6 969,60	vlastní	individuální
965	K	742110107	Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm	m	15,000	87,12	1 306,80	CS ÚRS 2018 02	
966	K	742110127	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm	kus	30,000	110,88	3 326,40	CS ÚRS 2018 02	
967	*M*	*NKT742110107.1*	*kabelový drátěný žlab 100x500, včetně spojovacího materiálu, výložníků, nosníků, závitových tyčí apod.*	*m*	*15,000*	*506,52*	7 597,80	vlastní	individuální
968	VV		(pro stoupací vedení)						
969	VV		15		15,000				
970	VV		Součet		15,000				
971	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	9,000	554,40	4 989,60	vlastní	individuální
972	*M*	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*7,000*	*2 602,89*	18 220,23	vlastní	individuální
973	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
974	*M*	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*2,000*	*3 254,13*	6 508,26	vlastní	individuální
975	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
976	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	9,000	89,10	801,90	CS ÚRS 2018 02	
977	*M*	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*9,000*	*892,71*	8 034,39	vlastní	individuální
978	VV		2 "přístrojové krabice"		2,000				
979	VV		7 "protahovací krabice"		7,000				
980	VV		Součet		9,000				
981	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	7,000	59,40	415,80	vlastní	individuální
982	*M*	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*7,000*	*915,03*	6 405,21	vlastní	individuální
983	VV		7 "protahovací krabice"		7,000				
984	VV		Součet		7,000				
985	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	2,000	53,46	106,92	CS ÚRS 2018 02	
986	*M*	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*2,000*	*1 604,16*	3 208,32	vlastní	individuální
987	VV		2 "přístrojová krabice"		2,000				
988	VV		Součet		2,000				

989	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	6,000	27,72	166,32	CS ÚRS 2018 02		
990	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*6,000*	*217,44*	1 304,64	vlastní	individuální	
991	VV		(2)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		6,000					
992	VV		Součet		6,000					
993	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text						
994	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text						
995	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	22,000	48,51	1 067,22	CS ÚRS 2018 02		
996	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*22,000*	*18,45*	405,90	CS ÚRS 2018 02		
997	VV		8+14		22,000					
998	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	14,000	48,51	679,14	vlastní	individuální	
999	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*8,000*	*176,49*	1 411,92	vlastní	individuální	
1000	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*							
1001	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*6,000*	*202,95*	1 217,70	vlastní	individuální	
1002	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	14,000	78,21	1 094,94	vlastní	individuální	
1003	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*14,000*	*228,15*	3 194,10	vlastní	individuální	
1004	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*							
1005	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	42,000	13,86	582,12	vlastní	individuální	
1006	VV		Jednonásobné + dvojnásobné							
1007	VV		8+6+14*2		42,000					
1008	VV		Součet		42,000					
1009	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	42,000	57,42	2 411,64	vlastní	individuální	
1010	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text						
1011	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	3 210,000	7,92	25 423,20	CS ÚRS 2018 02		
1012	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*							
1013	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*3 210,000*	*12,42*	39 868,20	vlastní	individuální	
1014	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"							
1015	VV		3210		3 210,000					
1016	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text						
1017	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 224,624	1,98	4 404,76	CS ÚRS 2018 02		
1018	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*								
1019	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 224,624	1,53	3 403,67	CS ÚRS 2018 02		
1020	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*								
1021	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,950	267,30	521,24	CS ÚRS 2018 02		
1022	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*								
1023	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	1,950	157,41	306,95	CS ÚRS 2018 02		
1024	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*								
1025	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,950	215,82	420,85	CS ÚRS 2018 02		
1026	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci*							
1027	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1,950	11,88	23,17	CS ÚRS 2018 02		
1028	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*							
1029	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 900,50			
1030	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 524,50			
1031	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální	
1032	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 336,50	1 336,50	vlastní	individuální	
1033	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 376,00			
1034	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	2 376,00	2 376,00	vlastní	individuální	
1035	**SO08**									
1036	D	PSV	PSV				281 294,99			
1037	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				55 653,30			
1038	K	Poznámka SK0	Poznámka: Příprava podkladové vrstvy podlahy pod žlaby a zalití mazaninou je součástí stavby.	text						
1039	K	741111001	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů	m	50,000	118,80	5 940,00	vlastní	individuální	
1040	M	*NKT741111001.1*	*podlahový kanál určený pro zalití do mazaniny, třikomorový, š250 v48mm, včetně příslušenství, odbočných dílů, ohybů, kotvicích prvků, pospojování apod.*	*m*	*50,000*	*965,16*	*48 258,00*	vlastní	individuální	
1041	P		*Poznámka k položce:* *protahovací objem komor - komora A cca 4048mm2, komora B cca 3174mm2, komora C cca 4048mm2*							
1042	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	10,000	145,53	1 455,30	vlastní	individuální	
1043	VV		1 "přístrojové krabice"		1,000					
1044	VV		9 "protahovací krabice"		9,000					
1045	VV		Součet		10,000					
1046	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				219 107,69			
1047	K	Poznámka SK1	Poznámka: Nosné kabelové trasy	text						
1048	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	530,000	5,94	3 148,20	CS ÚRS 2018 02		
1049	VV		50 "Trubky pod omítkou"		50,000					
1050	VV		410 "Trubky v podlaze"		410,000					
1051	VV		20 "Žlaby"		20,000					
1052	VV		50 "Podlahové žlaby"		50,000					
1053	VV		Součet		530,000					
1054	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	1,000	160,38	160,38	vlastní	individuální	
1055	K	971028561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	3,150	1 871,10	5 893,97	vlastní	individuální	

1056	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,3m = 0,075m3						
1057	VV		(12+8+0+4)*0,075		1,800				
1058	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,6m = 0,15m3						
1059	VV		(2+5+0+2)*0,15		1,350				
1060	VV		Součet		3,150				
1061	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,450	2 425,50	1 091,48	vlastní	individuální
1062	VV		otvor cca.0,5x0,5m, hl.0,9m = 0,225 m3						
1063	VV		(2)*0,225		0,450				
1064	VV		Součet		0,450				
1065	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	50,000	67,32	3 366,00	CS ÚRS 2018 02	
1066	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	410,000	17,82	7 306,20	CS ÚRS 2018 02	
1067	M	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolnosti bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*460,000*	*21,78*	10 018,80	vlastní	individuální
1068	K	220260721.2	Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen,konzol, T-kusů na předem připravené upevňovací body 110x300mm	m	20,000	198,00	3 960,00	vlastní	individuální
1069	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.*						
1070	M	*NKT220260721.2.1*	*kabelový žlab děrovaný, včetně kolen, T-kusů, odbočných dílů, konzol a ostatního příslušenství 110x300x1.00mm*	*m*	*20,000*	*546,84*	10 936,80	vlastní	individuální
1071	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	10,000	554,40	5 544,00	vlastní	individuální
1072	M	*NKT742110202.1*	*Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou s otvorem pro trubky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabelových žlabů 250mm*	*kus*	*9,000*	*2 602,89*	23 426,01	vlastní	individuální
1073	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410*						
1074	M	*NKT742110202.2*	*Podlahová přístrojová krabice pro přímou vestavbu přístrojových jednotek s montážním víkem a plným víkem pro podlahové instalační systémy zalité mazaninou, pro hranaté vestavné jednotky, pro výšku mazaniny 70-125 mm, boční stěny připraveny pro vstup kabel*	*kus*	*1,000*	*3 254,13*	3 254,13	vlastní	individuální
1075	P		*Poznámka k položce:* *vnější rozměr - 367x410* *pro instalaci až 12 modulů 45x45*						
1076	K	742110271	Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky	kus	10,000	89,10	891,00	CS ÚRS 2018 02	
1077	M	*NKT742110271.1*	*Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 9. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.*	*kus*	*10,000*	*892,71*	8 927,10	vlastní	individuální
1078	VV		1 "přístrojové krabice"		1,000				
1079	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
1080	VV		Součet		10,000				
1081	K	742110272.1	Montáž příslušenství ke krabicím - revizního víka pro protahovací krabice	kus	9,000	59,40	534,60	vlastní	individuální
1082	M	*NKT742110272.1.1*	*Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahovém systému nebo dvojité podlaze. Ochranný kobercový rám z polyamidu.*	*kus*	*9,000*	*915,03*	8 235,27	vlastní	individuální
1083	VV		9 "protahovaci krabice"		9,000				
1084	VV		Součet		9,000				
1085	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	1,000	53,46	53,46	CS ÚRS 2018 02	
1086	M	*NKT742110271.2*	*Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro 12 jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích, použití v kanálových systémech a systémových podlahách*	*kus*	*1,000*	*1 604,16*	1 604,16	vlastní	individuální
1087	VV		1 "přístrojová krabice"		1,000				
1088	VV		Součet		1,000				
1089	K	742110273	Montáž příslušenství ke krabicím nosiče s ochranným pouzdrem	kus	3,000	27,72	83,16	CS ÚRS 2018 02	
1090	M	*NKT742110273.1*	*Nosič modulu s ochranným krytem pro 4 instalace zařízení Modulu 45*	*kus*	*3,000*	*217,44*	652,32	vlastní	individuální
1091	VV		(1)* 3 "přístrojová krabic * 3ks na krabici"		3,000				
1092	VV		Součet		3,000				
1093	K	Poznámka SK2.1	Poznámka: Datové rozvaděče součástí SO 01.1	text					
1094	K	Poznámka SK3	Poznámka: Zásuvky strukturované kabeláže	text					
1095	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	32,000	48,51	1 552,32	CS ÚRS 2018 02	
1096	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*32,000*	*18,45*	590,40	CS ÚRS 2018 02	
1097	VV		9+23		32,000				
1098	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	12,000	48,51	582,12	vlastní	individuální
1099	M	*SK742330041.1*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*9,000*	*176,49*	1 588,41	vlastní	individuální
1100	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 1 modul, rámeček, 1x keystone Cat.6*						
1101	M	*SK742330041.2*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava zásuvky 1x RJ45 Cat.6, modul 45x22,5 do podparapetního žlabu nebo podlahové krabice, včetně keystone 1xRJ45 Cat.6 UTP*	*kus*	*3,000*	*202,95*	608,85	vlastní	individuální
1102	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	23,000	78,21	1 798,83	vlastní	individuální
1103	M	*SK742330041.3*	*Zásuvka strukturované kabeláže - kompletní sestava na/pod omítku nebo do nábytku, včetně keystone 2xRJ45 Cat.6 UTP, shodné provedení se zásuvkami silnoproudu*	*kus*	*23,000*	*228,15*	5 247,45	vlastní	individuální
1104	P		*Poznámka k položce:* *kryt zásuvky, maska nosná pro 2 moduly, rámeček, 2x keystone Cat.6*						
1105	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	58,000	13,86	803,88	vlastní	individuální
1106	VV		Jednonásobné + dvojnásobné						
1107	VV		9+3+23*2		58,000				
1108	VV		Součet		58,000				
1109	K	742330101.1	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	58,000	57,42	3 330,36	vlastní	individuální
1110	K	Poznámka SK4	Poznámka: Kabeláž SK	text					
1111	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	4 420,000	7,92	35 006,40	CS ÚRS 2018 02	
1112	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.*						
1113	M	*SK742121001.1*	*Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1*	*m*	*4 420,000*	*12,42*	54 896,40	vlastní	individuální
1114	VV		"změřeno elektronicky, fakturovat dle skutečnosti"						
1115	VV		4420		4 420,000				
1116	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
1117	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 968,093	1,53	4 541,18	CS ÚRS 2018 02	
1118	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
1119	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 968,093	1,53	4 541,18	CS ÚRS 2018 02	
1120	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*						
1121	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	7,561	267,30	2 021,06	CS ÚRS 2018 02	
1122	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku._x000D_* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci._x000D_*						
1123	K	460600051	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	7,561	157,41	1 190,18	CS ÚRS 2018 02	
1124	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
1125	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	7,561	215,82	1 631,82	CS ÚRS 2018 02	

1126	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
1127	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,561	11,88	89,82	CS ÚRS 2018 02	
1128	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku.* *2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.*						
1129	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 534,00		
1130	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 970,00		
1131	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní	individuální
1132	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	1 782,00	1 782,00	vlastní	individuální
1133	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 564,00		
1134	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1,000	3 564,00	3 564,00	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D1.4.7.2. EKV

Poznámka:	Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. Instalační krabice budou oceněny vč. zasekání a osazení do požadované polohy. U rozvodnic, podl. krabic a kanálů musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč. připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídících prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou.

Položkový rozpočet

P.Č.									
1	CELKEM ZA OBJEKT D 1.4.7.2 - EKV - Kč bez DPH						1 046 919,69		
2	SO 01.1.						452 512,42		
3	SERVEROVNA-P1.45						91 136,14		
4	SO 02						266 426,84		
5	SO 03						28 753,96		
6	SO 04						47 344,98		
7	SO 05						66 874,98		
8	SO 06						64 894,27		
9	SO 07		NEOBSAZENO				0,00		
10	SO 08						28 976,11		
11	Číslo položky	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
12	**SO 01.1**								
13	D	PSV	Práce a dodávky PSV				452 512,42		
14	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				432 291,67		
15	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
16	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
17	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně připojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
18	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	180,000	61,66	11 097,90	CS ÚRS 2018 02	
19	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*180,000*	*22,99*	4 138,20	vlastní	individuální
20	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
21	VV		12*15 "počet dveří x 15m"		180,000				
22	VV		Součet		180,000		0,00		
23	K	742240005.1	Montáž elekronické kontroly vstupu - hlavní řídící jednotka sběrnice	kus	3,000	4 075,50	12 226,50	vlastní	individuální
24	*M*	*EKV742240005.1.1*	*Hlavní řídící jednotka sběrnice*	*kus*	*3,000*	*16 052,15*	48 156,45	vlastní	individuální
25	P		*Poznámka k položce: Klávesnice s klávesa podsvícená Display TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 opticky izolovaný, 1 x RS485 Flash disk (USB) Vstupy/Výstupy: 2 x Relé 1A 30V s nastavitelnými režimy: NO / NC 2 x Digital opticky izolovaný vstup Napájení12-48 VDC nebo přes PoE Ochrana: IP55, samohasící Vertikální nebo horizontální upevnění Audio/Video: 1W reproduktor, integrovaný Mikrofon Paměť256 MB RAM a 256 MB flash Poznámka k položce: Klávesnice s klávesa podsvícená Displey TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 opticky izolovaný, 1 x RS485*						
26	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
27	VV		0+2+1+0		3,000				
28	VV		Součet		3,000				
29	*M*	*EKV742240005.1.2*	*montážní skříň pro hlavní řídící jednotku*	*kus*	*3,000*	*3 971,00*	11 913,00	vlastní	individuální
30	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	12,000	1 776,50	21 318,00	CS ÚRS 2018 02	
31	*M*	*EKV742240005.1*	*RF miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRF miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRF miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRF miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*12,000*	*6 258,60*	75 103,20	vlastní	individuální
32	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP						
33	VV		5+7+0+0		12,000				
34	VV		Součet		12,000				
35	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	12,000	203,78	2 445,30	CS ÚRS 2018 02	
36	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 176x233 mm, hloubka 76 mm*	*kus*	*12,000*	*234,84*	2 818,08	vlastní	individuální

37	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	14,000	627,00	8 778,00	CS ÚRS 2018 02		
38	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*14,000*	*4 287,16*	60 020,24	vlastní	individuální	
39	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP							
40	VV		6+8+0+0		14,000					
41	VV		Součet		14,000					
42	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*14,000*	*454,29*	6 360,06	vlastní	individuální	
43	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	14,000	51,21	716,87	CS ÚRS 2018 02		
44	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 600 V, 71x71x42mm*	*kus*	*14,000*	*19,48*	272,65	CS ÚRS 2018 02		
45	K	742240008	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah	kus	3,000	616,55	1 849,65	CS ÚRS 2018 02		
46	*M*	*EKV742240008.1*	*Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8V±±/3A s výstupy, LCD disp., prostor pro AKU 17Ah*	*kus*	*3,000*	*5 078,70*	15 236,10	vlastní	individuální	
47	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP							
48	VV		0+2+1+0		3,000					
49	VV		Součet		3,000					
50	K	742240008.1	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 24V, 4 A s akumulátorem 2x12V/17 Ah	kus	3,000	616,55	1 849,65	vlastní	individuální	
51	*M*	*EKV742240008.1.1*	*Spínaný zdroj, LED displej, 27,6V/4A trvale/5A krátkodobě, AKU max. 2x 17Ah*	*kus*	*3,000*	*6 342,01*	19 026,03	vlastní	individuální	
52	VV		1.NP+2.NP+3.NP+4.NP							
53	VV		0+2+1+0		3,000					
54	VV		Součet		3,000					
55	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	9,000	98,28	883,48	CS ÚRS 2018 02		
56	*M*	*AKU742220161.1*	*Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životnosti až 6 let*	*kus*	*9,000*	*1 512,50*	13 612,46	vlastní	individuální	
57	VV		1*3 "1ks do zdroje 12V"		3,000					
58	VV		2*3 "2ks do zdroje 24V"		6,000					
59	VV		Součet		9,000					
60	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	2 400,000	8,36	20 064,00	CS ÚRS 2018 02		
61	PSC		*Poznámka k souboru cen:_ x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_ Poznámka k souboru cen:_ x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_*							
62	*M*	*EKV742121001.1*	*sběrnice - integrovaný kabel (2x1,0+2x(2x2x0,22))*	*m*	*1 510,000*	*46,36*	70 003,60	vlastní	individuální	
63	VV		sběrnice společná pro všechny stavební objekty SO 01-08							
64	VV		450 "sběrnice EKV-1"		450,000					
65	VV		195 "sběrnice EKV-2"		195,000					
66	VV		140 "sběrnice EKV-3"		140,000					
67	VV		270 "sběrnice EKV-4"		270,000					
68	VV		455 "sběrnice EKV-5"		455,000					
69	VV		Součet		1 510,000					
70	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*890,000*	*11,21*	9 976,90	CS ÚRS 2018 02		
71	VV		80 "sběrnice EKV-1"		80,000					
72	VV		40 "sběrnice EKV-2"		40,000					
73	VV		320 "sběrnice EKV-3"		320,000					
74	VV		450 "sběrnice EKV-4"		450,000					
75	VV		Součet		890,000					
76	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 462,959	1,62	7 207,88	CS ÚRS 2018 02		
77	PSC		*Poznámka k souboru cen:_ x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_ x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*							
78	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	4 462,959	1,62	7 207,88	CS ÚRS 2018 02		
79	PSC		*Poznámka k souboru cen:_ x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_ x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*							
80										
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 220,75			
81	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 280,25			
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální	
83	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální	
84	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	15,000	825,55	12 383,25	vlastní	individuální	
85	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální	
86	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální	
87	D	VRN4	Inženýrská činnost				940,50	vlastní	individuální	
88	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	15,000	62,70	940,50	CS ÚRS 2018 02		
89	**serverovna - P1.45**									
90	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 136,14			
91	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				66 578,64			
92	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text						
93	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text						
94	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text						
95	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	120,000	61,66	7 398,60	CS ÚRS 2018 02		
96	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*120,000*	*22,99*	2 758,80	vlastní	individuální	
97	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1							
98	VV		8*15 "počet dveří x 15m"		120,000					
99	VV		Součet		120,000					
100	K	742240005.1	Montáž elekronické kontroly vstupu - hlavní řídící jednotka sběrnice	kus	1,000	4 075,50	4 075,50	vlastní	individuální	
101	*M*	*EKV742240005.1.1*	*Hlavní řídící jednotka sběrnice*	*kus*	*1,000*	*16 052,15*	16 052,15	vlastní	individuální	
102	P		*Poznámka k položce: Klávesnice/klávesa podsvícená Display TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty:8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 optický izolovaný, 1 x RS485 Flash disk (USB) Vstupy/Výstupy: 2 x Relé 1A 30V s nastavitelnými režimy: NO / NC 2 x Digital optický izolovaný vstup Napájení:32-48 VDC nebo přes PoE Ochrana: IP55, samohasící Variabilní nebo horizontální upevnění Audio/Video: 1W reproduktor, Integrovaný Mikrofon Paměť:256 MB RAM a 256 MB flash Poznámka k položce: Klávesnice/klávesa podsvícená Display TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty:8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 optický izolovaný, 1 x RS485*							
103	VV		1 "EKV-1"		1,000					
104	VV		Součet		1,000					
105	*M*	*EKV742240005.1.2*	*montážní skříň pro hlavní řídící jednotku*	*kus*	*1,000*	*3 971,00*	3 971,00	vlastní	individuální	

106	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	1,000	1 776,50	1 776,50	CS ÚRS 2018 02	
107	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*1,000*	*6 258,60*	6 258,60	vlastní	individuální
108	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	1,000	203,78	203,78	CS ÚRS 2018 02	
109	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*1,000*	*234,84*	234,84	vlastní	individuální
110	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2018 02	
111	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*1,000*	*4 287,16*	4 287,16	vlastní	individuální
112	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*1,000*	*454,29*	454,29	vlastní	individuální
113	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	1,000	51,21	51,21	CS ÚRS 2018 02	
114	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*1,000*	*19,48*	19,48	CS ÚRS 2018 02	
115	K	742240008	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah	kus	1,000	616,55	616,55	CS ÚRS 2018 02	
116	*M*	*EKV742240008.1*	*Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LCD disp., prostor pro AKU 17Ah*	*kus*	*1,000*	*5 078,70*	5 078,70	vlastní	individuální
117	K	742240008.1	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 24V, 4 A s akumulátorem 2x12V/17 Ah	kus	1,000	616,55	616,55	vlastní	individuální
118	*M*	*EKV742240008.1.1*	*Spínaný zdroj, LED displej, 27,6V/4A trvale/5A krátkodobě, AKU max. 2x 17Ah*	*kus*	*1,000*	*6 342,01*	6 342,01	vlastní	individuální
119	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	99,28	99,28	CS ÚRS 2018 02	
120	*M*	*AKU742220161.1*	*Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let*	*kus*	*1,000*	*1 512,50*	1 512,50	vlastní	individuální
121	VV		1*1 "1ks do zdroje 12V"		1,000				
122	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	100,000	8,36	836,00	CS ÚRS 2018 02	
123	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_ Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_*						
124	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*100,000*	*11,21*	1 121,00	CS ÚRS 2018 02	
125	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	677,140	1,62	1 093,58	CS ÚRS 2018 02	
126	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
127	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	677,140	1,62	1 093,58	CS ÚRS 2018 02	
128	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
129	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 557,50		
130	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 152,50		
131	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální
132	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální
133	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	10,000	825,55	8 255,50	vlastní	individuální
134	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální
135	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální
136	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 405,00		
137	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	15,000	627,00	9 405,00	CS ÚRS 2018 02	
138	**SO 02**								
139	D	PSV	Práce a dodávky PSV				266 426,84		
140	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				241 869,34		
141	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
142	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
143	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					

144	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	135,000	61,86	8 323,43	CS ÚRS 2018 02		
145	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D26 s protahovacím drátem*	*m*	*135,000*	*22,99*	3 103,65	vlastní	individuální	
146	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1							
147	VV		9*15 "počet dveří x 15m"		135,000					
148	VV		Součet		135,000					
149	K	742240005.1	Montáž elekronické kontroly vstupu - hlavní řídící jednotka sběrnice	kus	1,000	4 075,50	4 075,50	vlastní	individuální	
150	*M*	*EKV742240005.1.1*	*Hlavní řídící jednotka sběrnice*	*kus*	*1,000*	*16 052,15*	16 052,15	vlastní	individuální	
151	P		*Poznámka k položce: Klávesnice/čtečka klávesa podsvícená Display TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty:8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 optický izolovaný, 1 x RS485 Flash disk (USB) Vstupy/Výstupy: 2 x Relé 1A 30V s nastavitelnými režimy: NO / NC 2 x Digital optický izolovaný vstup Napájení:802-48 VDC nebo přes PoE Ochrana: IP55, samohasící Vertikální nebo horizontální upevnění Audio/Video: 1W/ reproduktor, integrovaný Mikrofon Paměť/256 MB RAM a 256 MB flash Poznámka k položce: Klávesnice/čtečka klávesa podsvícená Display TFT 7", LED podsvícení, touch screen Integrovaná RFID čtečka Komunikační porty:8 USB , 1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet , 1 x Serial RS232 optický izolovaný, 1 x RS485*							
152	VV		1.NP+3.NP							
153	VV		0+1		1,000					
154	VV		Součet		1,000					
155	*M*	*EKV742240005.1.2*	*montážní skříň pro hlavní řídící jednotku*	*kus*	*1,000*	*3 971,00*	3 971,00	vlastní	individuální	
156	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	12,000	1 776,50	21 318,00	CS ÚRS 2018 02		
157	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - Integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*12,000*	*6 258,60*	75 103,20	vlastní	individuální	
158	VV		1.NP+3.NP							
159	VV		9+3		12,000					
160	VV		Součet		12,000					
161	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	12,000	203,78	2 445,30	CS ÚRS 2018 02		
162	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 176x233 mm, hloubka 76 mm*	*kus*	*12,000*	*234,84*	2 818,08	vlastní	individuální	
163	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	12,000	627,00	7 524,00	CS ÚRS 2018 02		
164	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Destfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*12,000*	*4 287,16*	51 445,92	vlastní	individuální	
165	VV		1.NP+3.NP							
166	VV		9+3		12,000					
167	VV		Součet		12,000					
168	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*12,000*	*454,29*	5 451,48	vlastní	individuální	
169	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	12,000	51,21	614,46	CS ÚRS 2018 02		
170	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 600 V, 71x71x42mm*	*kus*	*12,000*	*19,48*	233,70	CS ÚRS 2018 02		
171	K	742240008	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah	kus	1,000	616,55	616,55	CS ÚRS 2018 02		
172	*M*	*EKV742240008.1*	*Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LCD disp., prostor pro AKU 17Ah*	*kus*	*1,000*	*5 078,70*	5 078,70	vlastní	individuální	
173	VV		1.NP+3.NP							
174	VV		1+0		1,000					
175	VV		Součet		1,000					
176	K	742240008.1	Montáž elekronické kontroly vstupu spínavého zdroje s krytem 24V, 4 A s akumulátorem 2x12V/17 Ah	kus	1,000	616,55	616,55	vlastní	individuální	
177	*M*	*EKV742240008.1.1*	*Spínaný zdroj, LED displej, 27,6V/4A trvale/6A krátkodobě, AKU max. 2x 17Ah*	*kus*	*1,000*	*6 342,01*	6 342,01	vlastní	individuální	
178	VV		1.NP+3.NP							
179	VV		1+0		1,000					
180	VV		Součet		1,000					
181	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	3,000	99,28	297,83	CS ÚRS 2018 02		
182	*M*	*AKU742220161.1*	*Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 5 let*	*kus*	*3,000*	*1 512,50*	4 537,49	vlastní	individuální	
183	VV		1*1 "1ks do zdroje 12V"		1,000					
184	VV		2*1 "2ks do zdroje 24V"		2,000					
185	VV		Součet		3,000					
186	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	720,000	8,36	6 019,20	CS ÚRS 2018 02		
187	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů_x000D_ Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů_x000D_*							
188	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*720,000*	*11,21*	8 071,20	CS ÚRS 2018 02		
189	VV		240 "EKV-1"		240,000					
190	VV		265 "sběrnice EKV-4"		265,000					
191	VV		215 "sběrnice EKV-5"		215,000					
192	VV		Součet		720,000					
193	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 417,943	1,62	3 904,98	CS ÚRS 2018 02		
194	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynáší rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*							
195	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 417,943	1,62	3 904,98	CS ÚRS 2018 02		
196	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynáší rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*							
197	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 557,50			
198	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 152,50			
199	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální	
200	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální	
201	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	10,000	825,55	8 255,50	vlastní	individuální	
202	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální	
203	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální	
204	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 405,00	vlastní	individuální	
205	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	15,000	627,00	9 405,00	CS ÚRS 2018 02		

206	**SO 03**								
207	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 753,96		
208	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				17 300,76		
209	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
210	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
211	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
212	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	15,000	61,66	924,83	CS ÚRS 2018 02	
213	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*15,000*	*22,99*	344,85	vlastní	individuální
214	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
215	VV		1*15 "počet dveří x 15m"		15,000				
216	VV		Součet		15,000				
217	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	1,000	1 776,50	1 776,50	CS ÚRS 2018 02	
218	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*1,000*	*6 258,60*	6 258,60	vlastní	individuální
219	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	1,000	203,78	203,78	CS ÚRS 2018 02	
220	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*1,000*	*234,84*	234,84	vlastní	individuální
221	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2018 02	
222	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*1,000*	*4 287,16*	4 287,16	vlastní	individuální
223	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*1,000*	*454,29*	454,29	vlastní	individuální
224	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	1,000	51,21	51,21	CS ÚRS 2018 02	
225	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*1,000*	*19,48*	19,48	CS ÚRS 2018 02	
226	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	80,000	8,36	668,80	CS ÚRS 2018 02	
227	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů_x000D_*						
228	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*80,000*	*11,21*	896,80	CS ÚRS 2018 02	
229	VV		80 "EKV-5"		80,000				
230	VV		Součet		80,000				
231	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	171,096	1,62	276,32	CS ÚRS 2018 02	
232	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
233	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	171,096	1,62	276,32	CS ÚRS 2018 02	
234	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
235	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 453,20		
236	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 199,20		
237	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální
238	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální
239	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	4,000	825,55	3 302,20	vlastní	individuální
240	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální
241	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální
242	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 254,00	vlastní	individuální
243	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	2,000	627,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 02	
244	**SO 04**								
245	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 344,98		
246	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				35 891,78		
247	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
248	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
249	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
250	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	30,000	61,66	1 849,65	CS ÚRS 2018 02	
251	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*30,000*	*22,99*	689,70	vlastní	individuální
252	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
253	VV		2*15 "počet dveří x 15m"		30,000				
254	VV		Součet		30,000				
255	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	2,000	1 776,50	3 553,00	CS ÚRS 2018 02	
256	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*2,000*	*6 258,60*	12 517,20		
257	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	2,000	203,78	407,55	CS ÚRS 2018 02	
258	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*2,000*	*234,84*	469,68		
259	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	2,000	627,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 02	
260	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*2,000*	*4 287,16*	8 574,32		
261	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*2,000*	*454,29*	908,58		
262	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	2,000	51,21	102,41	CS ÚRS 2018 02	
263	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*2,000*	*19,48*	38,95	CS ÚRS 2018 02	

264	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	130,000	8,36	1 086,80	CS ÚRS 2018 02	
265	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_ Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_*						
266	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*130,000*	*11,21*	1 457,30	CS ÚRS 2018 02	
267	VV		130 "EKV-4"		130,000				
268	VV		Součet		130,000				
269	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	334,002	4,18	1 396,13	CS ÚRS 2018 02	
270	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
271	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	334,002	4,75	1 586,51	CS ÚRS 2018 02	
272	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
273	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 453,20		
274	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 199,20		
275	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00		
276	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00		
277	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	4,000	825,55	3 302,20		
278	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50		
279	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50		
280	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 254,00		
281	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	2,000	627,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 02	
282	**SO 05**								
283	D	PSV	Práce a dodávky PSV				66 874,98		
284	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				54 167,78		
285	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
286	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
287	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
288	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	45,000	61,66	2 774,48	CS ÚRS 2018 02	
289	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*45,000*	*22,99*	1 034,55	vlastní	individuální
290	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
291	VV		3*15 "počet dveří x 15m"		45,000				
292	VV		Součet		45,000				
293	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	3,000	1 776,50	5 329,50	CS ÚRS 2018 02	
294	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény - RS485, RS232 - Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup - výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2 - integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*3,000*	*6 258,60*	18 775,80	vlastní	individuální
295	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	3,000	203,78	611,33	CS ÚRS 2018 02	
296	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*3,000*	*234,84*	704,52	vlastní	individuální
297	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	3,000	627,00	1 881,00	CS ÚRS 2018 02	
298	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*3,000*	*4 287,16*	12 861,48	vlastní	individuální
299	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*3,000*	*454,29*	1 362,87	vlastní	individuální
300	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	3,000	51,21	153,62	CS ÚRS 2018 02	
301	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*3,000*	*19,48*	58,43	CS ÚRS 2018 02	
302	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	210,000	8,36	1 755,60	CS ÚRS 2018 02	
303	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_ Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_*						
304	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*210,000*	*11,21*	2 354,10	CS ÚRS 2018 02	
305	VV		210 "sběrnice EKV-5"		210,000				
306	VV		Součet		210,000				
307	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	505,097	4,18	2 111,31	CS ÚRS 2018 02	
308	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
309	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	505,097	4,75	2 399,21	CS ÚRS 2018 02	
310	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
311	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 707,20		
312	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 199,20		
313	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální
314	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální
315	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	4,000	825,55	3 302,20	vlastní	individuální
316	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální
317	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální
318	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 508,00		
319	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	4,000	627,00	2 508,00	CS ÚRS 2018 02	

320	**SO 06**								
321	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 894,27		
322	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				52 187,07		
323	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
324	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
325	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
326	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	45,000	61,66	2 774,48	CS ÚRS 2018 02	
327	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*45,000*	*22,99*	1 034,55	vlastní	individuální
328	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
329	VV		3*15 "počet dveří x 15m"		45,000				
330	VV		Součet		45,000				
331	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	3,000	1 776,50	5 329,50	CS ÚRS 2018 02	
332	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*3,000*	*6 258,60*	18 775,80	vlastní	individuální
333	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	3,000	203,78	611,33	CS ÚRS 2018 02	
334	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*3,000*	*234,84*	704,52	vlastní	individuální
335	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	3,000	627,00	1 881,00	CS ÚRS 2018 02	
336	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*3,000*	*4 287,16*	12 861,48	vlastní	individuální
337	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*3,000*	*454,29*	1 362,87	vlastní	individuální
338	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	3,000	51,21	153,62	CS ÚRS 2018 02	
339	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*3,000*	*19,48*	58,43	CS ÚRS 2018 02	
340	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,000	8,36	1 003,20	CS ÚRS 2018 02	
341	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů _x000D_* *Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů _x000D_*						
342	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*120,000*	*11,21*	1 345,20	CS ÚRS 2018 02	
343	VV		120 "sběrnice EKV-5"		120,000				
344	VV		Součet		120,000				
345	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	480,527	4,18	2 008,60	CS ÚRS 2018 02	
346	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
347	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	480,527	4,75	2 282,50	CS ÚRS 2018 02	
348	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
349	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 707,20		
350	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 199,20		
351	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální
352	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální
353	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	4,000	825,55	3 302,20	vlastní	individuální
354	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální
355	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální
356	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 508,00		
357	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	4,000	627,00	2 508,00	CS ÚRS 2018 02	
358	**SO 07**		**neobsazeno**						
359	**SO 08**								
360	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 976,11		
361	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				17 522,91		
362	K	Poznámka EKV1	Poznámka: příprava hlavních nosných kabelových tras součástí D1.4.7.1 Datové rozvody. Součástí této PD je příprava kabelových tras vedených ke dveřím a mezi prvky EKV instalovanými u těchto dveří.	text					
363	K	Poznámka EKV2	Poznámka: Veškeré nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem EKV instalovaným v objektu.	text					
364	K	Poznámka EKV3	Poznámka: Dodávku a montáž elektrických zámků ve dveřích/rámu včetně přípojné kabeláže až na pevnou, nepohyblivou část stěny zajistí stavba	text					
365	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	15,000	61,66	924,83	CS ÚRS 2018 02	
366	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*15,000*	*22,99*	344,85	vlastní	individuální
367	VV		pouze pro ukončení kabeláže u dveří, ostatní trasy součástí D1.4.7.1						
368	VV		1*15 "počet dveří x 15m"		15,000				
369	VV		Součet		15,000				
370	K	742240005	Montáž elekronické kontroly vstupu řídící jednotka pro připojení čteček	kus	1,000	1 776,50	1 776,50	CS ÚRS 2018 02	
371	*M*	*EKV742240005.1*	*Rf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karetRf miniterminál bez krytí a antény* *- RS485, RS232* *- Vstup: 1x WIEGAND, 2x ABA Tk2, PS2 vstup, DALLAS interface, 2x logický vstup* *- výstup: Relé 1 NO/NC, otevřený kolektor pro relé 2* *- integrovaná čtečka ID karet*	*kus*	*1,000*	*6 258,60*	6 258,60	vlastní	individuální
372	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	1,000	203,78	203,78	CS ÚRS 2018 02	
373	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*1,000*	*234,84*	234,84	vlastní	individuální
374	K	742240001	Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2018 02	
375	*M*	*EKV742240001.1*	*čtečka RFID Mifare/Desfire interface dosah čtení Mifare 11cm*	*kus*	*1,000*	*4 287,16*	4 287,16	vlastní	individuální
376	*M*	*EKV742240001.2*	*Rámeček pro čtečku standard*	*kus*	*1,000*	*454,29*	454,29	vlastní	individuální

377	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	1,000	51,21	51,21	CS ÚRS 2018 02	
378	*M*	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*1,000*	*19,48*	19,48	CS ÚRS 2018 02	
379	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	8,36	418,00	CS ÚRS 2018 02	
380	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_ Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů._x000D_*						
381	*M*	*34143798*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm2*	*m*	*50,000*	*11,21*	560,50	CS ÚRS 2018 02	
382	VV		50 "sběrnice EKV-5"		50,000				
383	VV		Součet		50,000				
384	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	162,906	4,18	680,95	CS ÚRS 2018 02	
385	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
386	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	162,906	4,18	680,95	CS ÚRS 2018 02	
387	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
388	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 453,20		
389	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 199,20		
390	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1,000	2 090,00	2 090,00	vlastní	individuální
391	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	627,00	627,00	vlastní	individuální
392	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	4,000	825,55	3 302,20	vlastní	individuální
393	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 567,50	1 567,50	vlastní	individuální
394	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	2 612,50	2 612,50	vlastní	individuální
395	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 254,00		
396	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	2,000	627,00	1 254,00	CS ÚRS 2018 02	

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D1.4.8. AV TECHNIKA

Poznámka: Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. Instalační krabice budou oceněny vč. zasekání a osazení do požadované polohy. U rozvodnic, podl. krabic a kanálů musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč. připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídících prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou.

Položkový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
1			CELKEM ZA D 1.4.8 - AV TECHNIKA - Kč bez DPH				359 671,60		
2	SO 01.1						84 029,70		
3	SO 02						121 920,15		
4	SO 03						24 371,73		
5	SO 04						20 961,74		
6	SO 05						56 921,98		
7	SO 06						23 837,98		
8	SO 07						12 733,51		
9	SO 08						14 894,81		
10	**SO 01.1**								
11	D	PSV	Práce a dodávky PSV				84 029,70		
12	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				75 119,70		
13	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chráničeK musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniky a uživatelem.□ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
14	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	21,000	253,80	5 329,80	CS ÚRS 2018 02	
15	VV		1.NP+2.NP (132x132x72)						
16	VV		0+4		4,000				
17	VV		1.NP+2.NP (175x233x78)						
18	VV		8+9		17,000				
19	VV		Součet		21,000				
20	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	4,000	98,10	392,40	CS ÚRS 2018 02	
21	VV		1.NP+2.NP						
22	VV		0+4		4,000				
23	M	1191224	krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm	kus	17,000	285,30	4 850,10	vlastní	individuální
24	VV		1.NP+2.NP						
25	VV		8+9		17,000				
26	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	650,000	76,50	49 725,00	CS ÚRS 2018 02	
27	VV		480+20+150		650,000				
28	M	NKT742110001.3	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D26 s protahovacím drátem	m	480,000	13,50	6 480,00	vlastní	individuální
29	VV		1.NP+2.NP						
30	VV		200+280		480,000				
31	M	NKT742110001.4	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D32 s protahovacím drátem	m	20,000	18,00	360,00	vlastní	individuální
32	VV		1.NP+2.NP						
33	VV		0+20		20,000				
34	M	NKT742110001.5	Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem	m	150,000	46,80	7 020,00	vlastní	individuální
35	VV		1.NP+2.NP						
36	VV		66+84		150,000				
37	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
38	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	534,664	0,90	481,20	CS ÚRS 2018 02	
39	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.□						
40	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	534,664	0,90	481,20	CS ÚRS 2018 02	
41	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.□						
42	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 910,00		
43	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
46			neobsazeno				0,00		
47	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 805,00		
48	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	15,000	387,00	5 805,00	vlastní	individuální

49	**SO 02**								
50	D	PSV	Práce a dodávky PSV				121 920,15		
51	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				113 010,15		
52	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
53	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	27,000	253,80	6 852,60	CS ÚRS 2018 02	
54	*M*	*34571524*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm*	*kus*	*4,000*	*98,10*	*392,40*	CS ÚRS 2018 02	
55	VV		1.NP+3.NP						
56	VV		4+0		4,000				
57	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*23,000*	*285,30*	*6 561,90*	vlastní	individuální
58	VV		1.NP+3.NP						
59	VV		17+6		23,000				
60	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	960,000	76,50	73 440,00	CS ÚRS 2018 02	
61	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*615,000*	13,50	*8 302,50*	vlastní	individuální
62	*M*	*NKT742110001.4*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D32 s protahovacím drátem*	*m*	*5,000*	18,00	*90,00*	vlastní	individuální
63	VV		1.NP						
64	VV		5		5,000				
65	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*340,000*	*46,80*	*15 912,00*	vlastní	individuální
66	VV		1.NP+2.NP						
67	VV		250+90		340,000				
68	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
69	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	810,418	0,90	729,38	CS ÚRS 2018 02	
70	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
71	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	810,418	0,90	729,38	CS ÚRS 2018 02	
72	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
73	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 910,00		
74	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
76	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
77			neobsazeno				0,00		
78	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 805,00		
79	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	15,000	387,00	5 805,00	vlastní	individuální
80	**SO 03**								
81	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 371,73		
82	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 461,73		
83	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
84	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	4,000	253,80	1 015,20	CS ÚRS 2018 02	
85	*M*	*34571524*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm*	*kus*	*2,000*	*98,10*	*196,20*	CS ÚRS 2018 02	
86	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*2,000*	*285,30*	*570,60*		
87	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	135,000	76,50	10 327,50	CS ÚRS 2018 02	
88	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*95,000*	13,50	*1 282,50*	vlastní	individuální
89	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*40,000*	46,80	*1 872,00*	vlastní	individuální
90	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
91	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	109,852	0,90	98,87	CS ÚRS 2018 02	
92	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
93	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	109,852	0,90	98,87	CS ÚRS 2018 02	
94	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
95	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 910,00		
96	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
97	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
98	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
99			neobsazeno			0,00	0,00		
100	D	VRN4	Inženýrská činnost			0	5 805,00		
101	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	15,000	387,00	5 805,00	vlastní	individuální
102	**SO 04**								

103	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 961,74		
104	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 921,74		
105	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
106	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	3,000	253,80	761,40	CS ÚRS 2018 02	
107	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*3,000*	*285,30*	*855,90*	vlastní	individuální
108	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	140,000	76,50	10 710,00	CS ÚRS 2018 02	
109	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*95,000*	13,50	*1 282,50*	vlastní	individuální
110	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*45,000*	46,80	*2 106,00*	vlastní	individuální
111	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
112	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	114,412	0,90	102,97	CS ÚRS 2018 02	
113	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
114	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	114,412	0,90	102,97	CS ÚRS 2018 02	
115	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
116	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 040,00		
117	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
118	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
119	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
120			neobsazeno				0,00		
121	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 935,00		
122	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	387,00	1 935,00	vlastní	individuální
123	**SO 05**								
124	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 921,98		
125	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				49 946,98		
126	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
127	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	12,000	253,80	3 045,60	CS ÚRS 2018 02	
128	*M*	*34571524*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm*	*kus*	*8,000*	*98,10*	*784,80*	CS ÚRS 2018 02	
129	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*4,000*	*285,30*	*1 141,20*	vlastní	individuální
130	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	470,000	76,50	35 955,00	CS ÚRS 2018 02	
131	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*400,000*	13,50	*5 400,00*	vlastní	individuální
132	*M*	*NKT742110001.4*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D32 s protahovacím drátem*	*m*	*10,000*	18,00	*180,00*	vlastní	individuální
133	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*60,000*	46,80	*2 808,00*	vlastní	individuální
134	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
135	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	351,323	0,90	316,19	CS ÚRS 2018 02	
136	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
137	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	351,323	0,90	316,19	CS ÚRS 2018 02	
138	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
139	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 975,00		
140	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
141	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
142	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
143			neobsazeno				0,00		
144	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 870,00		
145	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000	387,00	3 870,00	vlastní	individuální
146	**SO 06**								
147	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 837,98		
148	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				18 797,98		

149	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
150	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyfhranných	kus	4,000	253,80	1 015,20	CS ÚRS 2018 02	
151	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*4,000*	*285,30*	*1 141,20*	vlastní	individuální
152	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	160,000	76,50	12 240,00	CS ÚRS 2018 02	
153	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*100,000*	13,50	*1 350,00*	vlastní	individuální
154	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*60,000*	46,80	*2 808,00*	vlastní	individuální
155	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
156	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	135,323	0,90	121,79	CS ÚRS 2018 02	
157	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
158	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	135,323	0,90	121,79	CS ÚRS 2018 02	
159	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
160	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 040,00		
161	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
162	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
163	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
164			neobsazeno				0,00		
165	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 935,00		
166	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	387,00	1 935,00	vlastní	individuální
167	**SO 07**								
168	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 733,51		
169	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				7 693,51		
170	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
171	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyfhranných	kus	2,000	253,80	507,60	CS ÚRS 2018 02	
172	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*2,000*	*285,30*	*570,60*	vlastní	individuální
173	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	65,000	76,50	4 972,50	CS ÚRS 2018 02	
174	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*45,000*	13,50	*607,50*	vlastní	individuální
175	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*20,000*	46,80	*936,00*	vlastní	individuální
176	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
177	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	55,172	0,90	49,65	CS ÚRS 2018 02	
178	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
179	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	55,172	0,90	49,65	CS ÚRS 2018 02	
180	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_*						
181	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 040,00		
182	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
183	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
184	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
185			neobsazeno				0,00		
186	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 935,00		
187	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	387,00	1 935,00	vlastní	individuální
188	**SO 08**								
189	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 894,81		
190	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				9 854,81		
191	K	Poznámka AVT1	Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.Poznámka: Součástí této PD je pouze příprava nosných kabelových tras pro rozvody AV techniky. Přesné rozmístění jednotlivých instalačních krabic a chrániček musí být před realizací konzultováno s dodavatelem AV techniiky a uživatelem._x000D_ Dodávka podlahových krabic je součástí části D1.4.7 Elektro slaboproud.	text					
192	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyfhranných	kus	2,000	253,80	507,60	CS ÚRS 2018 02	
193	*M*	*1191224*	*krabice odbočná s víčkem, 175x233 mm, hloubka 78 mm*	*kus*	*2,000*	*285,30*	*570,60*		

194	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	85,000	76,50	6 502,50	CS ÚRS 2018 02	
195	*M*	*NKT742110001.3*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D25 s protahovacím drátem*	*m*	*55,000*	13,50	*742,50*		
196	*M*	*NKT742110001.5*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D50 s protahovacím drátem*	*m*	*30,000*	46,80	*1 404,00*		
197	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
198	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	70,892	0,90	63,80	CS ÚRS 2018 02	
199	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
200	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	70,892	0,90	63,80	CS ÚRS 2018 02	
201	PSC		*Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci_x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích_x000D_ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje_x000D_*						
202	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 040,00		
203	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 105,00		
204	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	1 845,00	1 845,00	vlastní	individuální
205	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní	individuální
206			neobsazeno				0,00		
207	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 935,00		
208	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	387,00	1 935,00	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D2.1 zařízení pro vertikální dopravu

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	cenová soustava	cenová úroveň
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 712 590,00		2,31		
1	471s3300	Výtah osobní nosnost 675 kg, provedení dle spec., v D2.1.	kus	1,00	710 000,00	710 000,00	1,78	1,78	vlastní	individuální
2	471m400	plošina ztp nůžková,provedení dle specifikace, v D2.2.	kus	1,00	235 000,00	235 000,00	0,28	0,28	vlastní	individuální
3	76724s3300-m	Montáž výtahu	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00	0	0	vlastní	individuální
4	76724m400-m	Montáž plošiny	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00	0	0	vlastní	individuální
5	767242	Montáž zasklení vč.dodávky skla a kotevních prvků, dle specifikace v d2.1.	kpl	1,00	600 000,00	600 000,00	0	0	vlastní	individuální
7	767995.jch1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	250,00	100,00	25 000,00	0,25	0,25	vlastní	individuální
9	998767.jch3	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,76	2 750,00	7 590,00	0	0	vlastní	individuální

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o.
	Libušina tř. 23, 623 00 Brno
	0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	D 2.6. SYSTÉM TÍSNOVÉHO VOLÁNÍ ZTP

Poznámka: Ceny musí obsahovat dodávku a montáž materiálu, upevnění či kotvení a jeho připojení ke koncovým prvkům nebo zařízení. Cena kabelů bude obsahovat dodávku kabelu a jeho montáž vč. uložení do drážky nebo na konstrukci. U rozvodnic, podl. krabic a kanálů musí být součástí ceny jejich kompletace a osazení vč. připojení jednotlivých prvků a obvodů vč. označení. U řídících prvků se rozumí dodávka vč. software nutného pro provoz vč. příslušné licence a programování se základním nastavením dle požadavků uživatele.Všechny prvky budou před zahájením dodávky vzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Cena musí zahrnovat všechny činnosti spojené s realizací díla, pomocné práce, přesuny hmot, lešení, žebříky, zhotovení prostupů a drážek. Kabely neukončené v přístroji nebo zařízení budou ukončeny v instalační krabici KU 68 pod omítkou. Umístění prvků a jejich polohy musí být v souladu s ustanovením vyhl. č. 398/2009.

Položkový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	spec.ozn.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenová soustava	cenová úroveň
1			**CELKEM ZA OBJEKT D 2.6 - SYSTÉM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ ZTP - Kč bez DPH**				**163 462,38**		
2									
3	D	PSV	Práce a dodávky PSV				163 462,38		
4	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 855,60		
5	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	330,000	9,90	3 267,00	CS ÚRS 2018 02	
6	VV		40+80+80+50+80		330,000				
7	M	*34140563*	*vodič izolovaný s Cu jádrem U 2x1mm*	*m*	*330,000*	*7,00*	*2 310,00*	CS ÚRS 2018 02	
8	K	741130111	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2	kus	24,000	13,20	316,80	CS ÚRS 2018 02	
9	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	72,864	6,60	480,90	CS ÚRS 2018 02	
10	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.¤ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.¤ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.¤*						
11	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	72,864	6,60	480,90	CS ÚRS 2018 02	
12	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.¤ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.¤ 1. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.¤*						
13	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				141 646,78		
14	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	830,000	6,60	5 478,00	CS ÚRS 2018 02	
15	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450mm	kus	5,000	95,70	478,50	CS ÚRS 2018 02	
16	K	971028461	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600mm	kus	3,000	159,50	478,50	CS ÚRS 2018 02	
17	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750mm	kus	3,000	178,20	534,60	CS ÚRS 2018 02	
18	K	971028481	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 900mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 02	
19	K	JV12-52	jádrové vrtání průměr 12-52mm, smíšená konstrukce cihla/kámen, včetně odsávání, stropem nebo stěnou	m	10,000	85,80	858,00	vlastní	Individuální
20	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	830,000	64,90	53 867,00	CS ÚRS 2018 02	
21	M	*NKT742110001.1*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D20 s protahovacím drátem*	*m*	*810,000*	*16,50*	*13 365,00*	vlastní	Individuální
22	M	*NKT742110001.2*	*Ohebná trubka se střední mechanickou odolností bezhalogenová - D40 s protahovacím drátem*	*m*	*20,000*	*36,20*	*724,00*	vlastní	Individuální
23	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	37,000	53,90	1 994,30	CS ÚRS 2018 02	
24	M	*34571512*	*krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm*	*kus*	*37,000*	*20,50*	*758,50*	CS ÚRS 2018 02	
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	540,000	8,80	4 752,00	CS ÚRS 2018 02	
26	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.¤*						
27	M	*UTP 5e*	*Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dca s1 d2 a1*	*m*	*540,000*	*6,10*	*3 294,00*	vlastní	Individuální
28	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 02	
29	M	*NKT742190004.1*	*materiál pro vytvoření požární ucpávky komplet*	*m2*	*0,500*	*2 135,00*	*1 067,50*	vlastní	Individuální
30	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2018 02	
31	M	*ZTP742350001.1*	*Akustická a optická signalizace*	*kus*	*9,000*	*262,30*	*2 360,70*	vlastní	Individuální
32	P		*Poznámka k položce: Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. Modul může pracovat též jako blikající světlo (bzučák lze deaktivovat vnitřní propojkou). Může být použit jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému. 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC*						
33	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	8,000	528,00	4 224,00	CS ÚRS 2018 02	
34	M	*ZTP742350002.1*	*Modul kontrolní s tlačítkem*	*ks*	*8,000*	*2 305,80*	*18 446,40*	vlastní	Individuální
35	P		*Poznámka k položce: Kontrolní modul s 1 smyčkou napájenou konstantním proudem. Smyčka má světelnou signalizaci a reset. Napěťový a bezpotenciálový výstup. Volitelná časová prodleva a paměť. Popisový štítek a barevné označovací pole. Zakončovací rezistor je součástí dodávky. 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC*						
36	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	8,000	96,80	774,40	CS ÚRS 2018 02	
37	M	*ZTP742350003.1*	*Tlačítko signální tahové*	*kus*	*8,000*	*980,90*	*7 847,20*	vlastní	Individuální

38	P		*Poznámka k položce: Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m. Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná. 15-28 V AC / 18-35 V DC*						
39	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2018 02	
40	M	*ZTP74235004.1*	*Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový*	*kus*	*1,000*	*1 915,40*	*1 915,40*	vlastní	Individuální
41	K	ZTP74235xxx1	Montáž signalizačního panelu	kus	2,000	132,00	264,00	vlastní	Individuální
42	M	*ZTP74235xxx1.1*	*Panel signalizační*	*kus*	*2,000*	*1 894,70*	*3 789,40*	vlastní	Individuální
43	P		*Poznámka k položce: Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému. 15-28 V AC / 18-35 V DC*						
44	K	ZTP74235xxx2	Montáž prosvětleného signálního tlačítka	kus	1,000	104,50	104,50	vlastní	Individuální
45	M	*ZTP74235xxx2.1*	*Tlačítko prosvětlené signální*	*kus*	*1,000*	*1 083,40*	*1 083,40*	vlastní	Individuální
46	P		*Poznámka k položce: Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem Prosvětlení plní úlohu ukládňovacího světla. Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná. Na ploše tlačítka je místo pro popisový štítek a barevné označovací pole. 15-28 V AC / 18-35 V DC*						
47	K	ZTP74235xxx3	Montáž modulu kontrolního s alarmem	kus	1,000	104,50	104,50	vlastní	Individuální
48	M	*ZTP74235xxx3.1*	*Modul kontrolní s alarmem*	*kus*	*1,000*	*2 257,00*	*2 257,00*	vlastní	Individuální
49	P		*Poznámka k položce: Kontrolní modul s alarmem v sobě slučuje kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo. Smyčka je řízena konstantním proudem, takže do ní lze zapojovat zapínací i vypínací kontakty. Přístroj má reset, napěťový a bezpotenciálový výstup. Funkce paměti je volitelná. Zakončovací rezistor je součástí dodávky. 15-28 V AC / 18-35 V DC*						
50	M	*ZTP74235xxx4.1*	*Rámeček pro elektroinstalační přístroje signalizačního zařízení, jednonásobný*	*kus*	*17,000*	*45,50*	*773,50*	vlastní	Individuální
51	M	*ZTP74235xxx4.2*	*Rámeček pro elektroinstalační přístroje signalizačního zařízení, dvojnásobný*	*kus*	*8,000*	*78,20*	*625,60*	vlastní	Individuální
52	M	*ZTP74235xxx4.3*	*Rámeček pro elektroinstalační přístroje signalizačního zařízení, čtyřnásobný*	*kus*	*8,000*	*227,90*	*1 823,20*	vlastní	Individuální
53	K	Poznámka SK6	Poznámka: Ostatní	text					
54	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 036,221	1,10	2 239,84	CS ÚRS 2018 02	
55	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.¤ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.¤ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.¤*						
56	K	998742292	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2 036,221	1,10	2 239,84	CS ÚRS 2018 02	
57	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.¤ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.¤ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.¤*						
58	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 960,00		
59	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				12 870,00	vlastní	Individuální
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02	
61	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 02	
62	K	091003030	Nastavení, zkoušení, oživení a uvedení do provozu - slaboproudá zařízení	hod	10,000	418,00	4 180,00	CS ÚRS 2018 02	
63	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 02	
64	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2018 02	
65	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 090,00	vlastní	Individuální
66	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	5,000	418,00	2 090,00	CS ÚRS 2018 02	

zakázka:	Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci
investor:	UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc
uchazeč:	ESOX, spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00 Brno 0
IČ:	00 55 80 10
datum:	
stavební objekt:	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VON - zahrnují předvidatelné náklady spojené s plněním díla na základě vlastních technologických postupů zhotovitele, prohlídky objektu a po seznámení se s projektovou dokumentací. Uvedené VON nenahrazují vedlejší rozpočtové náklady jednotlivých oborů dle JKSO. Pro stavební objekty SO 01.1 až SO 08 jsou stanoveny podílem na investičních nákladech a slouží pro určení nákladů daného stavebního objektu.

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - celkem bez DPH 3 361 954,90

p.č.	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	poznámka k položce	MJ	počet mj	cena Kč	cena celkem KČ	cenová soustava	cenová úroveň
VN 01	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	*Náklady na ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikac, ochrana stávajících povrchů komunikací*	kpl	1	350 000,00	350 000,00	vlastní	individuální
VN 02	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	*Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště, čištění komunikací areálových a veřejných přilehlých - měsíc*	měs.	13	20 000,00	260 000,00	vlastní	individuální
VN 03	Oplocení staveniště	*oplocení staveniště*	kpl	1	5 000,00	5 000,00	vlastní	individuální
VN 04	Dopravní značení	*dopravní značení dle organizace výstavby zvolené dodavatelem a dle stanovení dotčených orgánů vč. projednání a obstarání příslušných povolení (MMOL,PČR) a poplatků při provádění díla, přípojek médií(kanalizace)*	kpl	1	20 000,00	20 000,00	vlastní	individuální
VN 05	Zrušení zařízení staveniště	*odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených*	kpl	1	50 000,00	50 000,00	vlastní	individuální
VN 06	geodetické práce před zahájením výstavby	*vytýčení hranic pozemků, výkopů apod. potřebných pro zahájení stavby autorizovaným zeměměřičem vč. příslušné dokumentace*	kpl	1	10 000,00	10 000,00	vlastní	individuální
VN 07	geodetické práce v průběhu výstavby	*vytýčení nově budovaných objektů na staveništi, vytýčení inženýrských sítí a stáv. objektů dle prováděcí dokumentace autorizovaným zeměměřičem vč. příslušné dokumentace*	kpl	1	10 000,00	10 000,00	vlastní	individuální
VN 08	geodetické práce po skončení výstavby	*zaměření vybudovaných objektů pro potřeby kolaudace, vč. inženýrských sítí a ověření správnosti polohy konstrukcí apod. vč. zajištění podání na katastrální úřad a registrace změ nautorizovaným zeměměřičem vč. příslušné dokumentace*	kpl	1	22 000,00	22 000,00	vlastní	individuální
VN 09	dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní dokumentace	*zhotovení dokumentace skutečného provedení dílavšech profesí, technických a technologických zařízení vč.zhotovení průvodní odkumentace k předání díla v rozsahu dle ustanovení SOD*	kpl	1	40 000,00	40 000,00	vlastní	individuální
VN 10	náklady spojené s měřením parametrů hluku od vzt zařízení	*náklady v souvislosti s provedením autorizovaného měření vč. nákladů na zhotovení zpráv, vč. nákladů na energie potřebné ke zkouškám*	kpl	1	17 000,00	17 000,00	vlastní	individuální
VN 11	náklady na zábory veřejných prostranství v souvislosti s prováděním díla - zábor komunikace u provádění výkopových prací	*rozsah dle plochy záborů vč. poplatků a obstarání povolení*	kpl	1	50 000,00	50 000,00	vlastní	individuální
VN 12	náklady na zhotovení podružného měření elektřiny pro stavbu	*vč. elektroměru a přívodních kabelů v objektu k odběrným místům stavby, jištění a revize*	kpl	1	10 000,00	10 000,00	vlastní	individuální
VN 13	náklady na zhotovení podružného měření vody pro stavbu	*vč.vodoměru a rozvodu staveništní vody k odběrným místům v objektu*	kpl	1	5 000,00	5 000,00	vlastní	individuální
VN 14	náklady spojené s měřením parametrů umělého osvětlení	*náklady v souvislosti s provedením autorizovaného měření osvětlení ve vnitřním prostředí vč. vyhotovení zpráv pro provedení kolaudace*	kpl	1	10 000,00	10 000,00	vlastní	individuální
VN 15	náklady spojené s vytápěním objektu po dobu výstavby	*náklady v souvislosti s vytápěním objektu po dobu výstavby na požadovanou teplotu dle ustanovení SoD*	kpl	1	550 000,00	550 000,00	vlastní	individuální
VN 16	náklady spojené s uvedením zařízení do provozu	*revize, tlakové zkoušky, zajištění souhlasu dodavatele plynu s uvedením do provozu, zkoušky provozní a komplexní vzt, vytápění, chlazen, systémů elektro ,slaboproudu, ekv, ezs a ostatních*	kpl	1	75 000,00	75 000,00	vlastní	individuální
VN 17	náklady za ztížený přesun hmot vlivem umístění obhjektu	*ztížený přesun hmot vlivem dopravních omezení v souvislosti s umístěním stavby v centru města vč. obstarání příslušných povolení výjezdu a užívání komunikace a poplatků*	kpl	1	1 400 000,00	1 400 000,00	vlastní	individuální
VN 18	ochrana datových rozvodů	*ochrana páteřních datových rozvodů veřejné a univerzitní datové sítě - ochrana vedení v suterénu objektu od vstupu do objektu vč. vedení (cca 210 bm rozvodu optických kabelů o počtu svazku do 15 ks) uložením do ochranného obalu či bednění pod stropem suterénu, vč. ochrany průchodů konstrukcemi, ochrana propojovacích kabelů od náhradního zdroje (50bm), ochrana náhradního zdroje na nádvoří objektu zakrytím - dieselagregát 160 kW cca 4x2x2xm . Provozem stavby nesmí být funkce DA a přístup k němu ohrožen. Objednatel požaduje oznámení a projednání podrobnosti před zahájením výstavby na CVT UPOL.*	kpl	1	60 000,00	60 000,00	vlastní	individuální
VN 18	inženýrská činnost	*náklady na inženýrskou činnost v souvislosti se stavbou a jejím uvedením do provozu*	kpl	1	50 000,00	50 000,00	vlastní	individuální
VN19	bankovní záruka	*náklady spojené se zajištěním bankovní záruky*	kpl	1	50 008,03	50 008,03	vlastní	individuální
VN20	ochrana stávajících konstrukcí	*ochrana stupnic a podstupnic schodišť, povrchů chodeb (teraco),*	m2	1593	199,59	317 946,87	vlastní	individuální

Vysvětlivky a pokyny pro zpracování nabídky

REKAPITULACE A STAVEBNÍ OBJEKTY SO 10.1 AŽ SO 08

Soubor obsahuje list Rekapitulace, kde se automaticky doplňují hodnoty ze záložek jednotlivých stavebních objektů. Uchazeč vyplní pouze podbarvená pole - investor, uchazeč. IČ, datum. Data z těchto polí jsou automaticky přenesena do titulních listů jednotlivých stavebních objektů SO 01.1. až SO 08.

Pohyb mezi listem rekapitulace a listy stavebních objektů je možný poklepáním na označení stavebního objektu v rekapitulaci ve sloupci B, zpět poklepáním na buňku ZPĚT REKAPITULACE v příslušném stavebním objektu, buňka G1.

Hodnoty z rozpočtů stavebních objektů se automaticky načítají z krycích listů a rekapitulací jednotlivých stavebních objektů.

V listu Rekapitulace stavby a v listech stavebních objektů SO01.1. až SO 08 jsou uvedeny ceny bez DPH, DPH a cena vč. DPH. Hodnota DPH je nastavena implicitně na 21%, v případě potřeby lze upravit vložením požadované hodnoty, jednotná hodnota se projeví u všech stavebních objektů

V 01 Rekapitulace stavby je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů. Značení

SOUPISY PRACÍ OBORŮ JKSO

Soupis prací oborů JKSO obsahuje Krycí list, Rekapitulaci příslušného soupisu prací a Položky soupisu prací a dodávek. Soupisem prací se rozumí i objekt, který neobsahuje podzakázky.

Označení v sezmanu listů: KL - KRYCÍ LIST soupisu prací a dodávek dílčí části stavebního objektu

Označení v sezmanu listů: REK - REKAPITULACE soupisu prací a dodávek stavebního objektu

Označení v sezmanu listů: POL - POLOŽKY soupisu prací s dodávek stavebního objektu

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nutných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru a vedlejších a ostatních nákladů.

Krycí list obsahuje rozpočtové náklady za daný objekt a celkový součet je generován automaticky po doplnění jednotkových cen stavebních prací v Položkách.

Rekapitulace obsahuje rozpočtové náklady za daný objekt členěné dle jednotlivých stavebních dílů, generována automaticky na základě doplnění jednotkových cen stavebních prací v Položkách.

Položky obsahují rozpočtové náklady dle jednotlivých stavebních dílů s uvedením pořadového čísla, čísla položky, názvu položky, měrné jednotky, množství, jednotkové ceny a celkové ceny za položku. Zde je nutné vyplnit podbarvené pole, ostatní hodnoty jsou generovány automaticky.

Pohyb mezi listem rekapitulace stavebního objektu a soupisem položek je možný poklepáním na označení stavebního objektu v rekapitulaci ve sloupci B, zpět poklepáním na buňku ZPĚT STAVEBNÍ OBJEKT.

VON - vedlejší a ostatní náklady jsou společné pro celý objekt a dělí se v poměru dle nákladů příslušného SO. Po ocenění jednotlivých položek je automaticky generován odpovídající podíl VON pro příslušný objekt.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv měněna.

ČLENĚNÍ PROJEKTU A NÁKLADŮ

Předmětem rekonstrukce objekt Tř.Svobody 26, a to v rozsahu dle projektové dokumentace a předloženém soupisu prací s dodávek. Objekt se skládá z několika částí, přičemž předmětem kompletní rekonstrukce objektu, ale jeho vymezené části. Předmětem stavebních prací není objekt přístavby nádvoří při ulici Javořičská, půdní prostory a suterén objektu. V těchto částech budou probíhat pouze práce podmiňující provedení ostatních částí díla (statické práce, protažení potrubí, ukočení vedení a připojení stávajících tras médií apod.). Ocenění takových činností je součástí soupisu prací a dodávek.

Rekonstrukce objektu je členěna na několik samostatných stavebních objektů dle dotačních programů:

SO 01.1	HLAVNÍ BUDOVA
SO 02	JCV+MIGRAČNÍ STUDIA
SO 03	SOCIOLOGIE
SO 04	SINOFON
SO 05	DSP PSYCHOLOGIE
SO 06	RELIGIONISTIKA
SO 07	INASIA
SO 08	MIGRACE

Rozsah objektů SO 02 až SO 08 je vyznačen samostatně v části C2 Členění projektu a graficky na výkresech stavební části. Soupis prací a dodávek respektuje toto dělení a obsahuje všechny stavební práce a dodávky, které se nacházejí uvnitř daného staveního objektu. Ohraničení je určeno vnějším lícem zdiva lemujícího příslušný stavební objekt.

Každý stavební objekt dále obsahuje podíl nákladů ze zařízení podmiňujích provoz a užívání stavebního objektu. Jedná se o podíl na strojovnách a rozvodech vzduchotechniky, rozvodech vytápění, výtahu a vedlejších rozpočtových nákladů. Výše započítaných nákladů je určena podílem nákladů na zařízení vůči podlahové ploše stavebního objektu, pro který je určen. Výpočet je uveden v tabulkách u stavebních objektů.

VÝPOČET SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY ADMINISTRATIVNÍHO ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PRO STAVEBNÍ OBJEKTY. NEMÁ VLIV NA ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, JEHO HARMONOGRAM A DÍLO BUDE PROVÁDĚNO JAKO JEDEN CELEK.

Do podílů nákladů nejsou započítány náklady na zřízení kotelny, rozvody zdravoteně technických instalací (stoupací potrubí a venokvní rozvody a přípojky, hlavní přívod elektro).

Stavební objekt SO 01.1 obsahuje stavební úpravy částí objektu, které nepatří do žádného ze stavebních objektů SO02 až SO08 a zahrnuje stavební práce a dodávky ve všech podlažích dle rozsahu stanovém v projektové dokumentaci.