

Položkový rozpočet - TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule

| P.č. | Oddíl | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|--|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Materiál | | | | | | | 19 765,83 |
| | Vlastní | | Zesilovač pro indukční smyčku, výstupní napětí 22Vpp/7,8Vrms, výstupní proud 4,7Arms. 1x symetrický vstup Mic/Line s konektorem XLR + volitelným řečovým filtrem a phantomovým napájením, 1x symetrický vstup 100V/50V//Line s konektorem Phoenix + volitelným řečovým filtrem a funkcí VOX, 1x nesymetrický vstup Line s konektory RCA / Phoenix. Výkonový výstup pro smyčku umožňující variabilní zapojení s 1 závitem / se 2 závitů / s 1 závitem 2 vodiči paralelně, 1x zesílený výstup pro 10W odposlechový reproduktor, 1x sluchátkový výstup Jack 3,5mm. Korekce ztrát v kovech MLC s volitelnou frekvencí 100/500/1k/2kHz a nastavitelnou strmostí od 0 do 4dB/okt., automatická regulace zesílení Dual-Action AGC, integrovaný generátor testovacího signálu a diagnostické funkce pro dohled nad zesilovačem i připojenou smyčkou, 4stupňová LED indikace vybuzení nezávisle pro vstupy a výstup. Provedení pro volně stojící instalaci, nástěnnou instalaci nebo vestavbu do 19" racku (1/2 šířky 1HU), 19" úchyty součástí dodávky. Rozměry (ŠxVxH) 210x44x255mm, hmotnost 1,5kg (bez nap. zdroje). Záruka 5 let. | ks | 1 | 15542,96 | 15 542,96 |
| 61 | D.1.4.D Zařízení měření a regulace | Pol_61 | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 130 | 10,32 | 1 341,60 |
| | Vlastní | | Krabice propojovací se svorkovnicí v provedení pod omítku | ks | 1 | 78,00 | 78,00 |
| 127 | D.1.4.H1 Slaboproudá zařízení | Pol_127 | Modulová ZÁSUVKA 1x REPRO 1M BÍLÁ | ks | 3 | 286,56 | 859,68 |
| 146 | D.1.4.H1 Slaboproudá zařízení | Pol_147 | krabice instalační KO 68 | ks | 3 | 5,73 | 17,19 |
| 74 | D.1.4.H2 Slaboproudá zařízení - protipožární | Pol_73 | Kabel EUROFIRE EF 180N 2x1.5 | m | 40 | 28,66 | 1 146,40 |
| | Vlastní | | Instalační materiál podružný | ks | 1 | 780,00 | 780,00 |
| Montáž | | | | | | | 22 089,51 |
| | Vlastní | | Zesilovač - indukce - montáž, zprovoznění, měření | ks | 1 | 1800,00 | 1 800,00 |

Položkový rozpočet - TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|--|----|-----|--------|-----------|
| 89 | D.1.4.H2 Slaboproudá zařízení - protipožární | Pol_68 | Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení | m | 170 | 114,63 | 19 487,10 |
| 138 | D.1.4.H1 Slaboproudá zařízení | Pol_139 | Modulová AV zásuvka | ks | 3 | 114,63 | 343,89 |
| 142 | D.1.4.H1 Slaboproudá zařízení | Pol_143 | Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení | ks | 4 | 114,63 | 458,52 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Celkem TLZ | | | | | | | 41 855,34 |
|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Celkem odpůčty | | | | | | | 0,00 |
| Připočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1) | | | | | | | 23 654,38 |
| Připočty URS/vlastní | | | | | | | 18 200,96 |
| Celkem připočty SO 01 | | | | | | | 41 855,34 |