

# Položkový rozpočet - TLZ 25b Doplnění rezonátorů nad podhledem v aule

| Díl:  |                             | 714          | Izolace akustické a protiořesové   |    |          |          |
|---|-----------------------------|--------------|--|----|----------|----------|
|   | Vlastní                     |              | D+M - SDK nízkofrekvenční rezonátory se základním rozměrem 1200x600 a tloušťkou cca 200 mm; ve spodní lícové ploše rezonanční stěrba šířky 40 mm; černé kaširování; vyplněno absorpční vložkou; cena neobsahuje výmalbu SDK; index šíření plamene max. 50 mm/min, třída reakce na oheň B – s1,d0 | m2 | 50,00000 | 5 551,00 |
| 256   | SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBR | 998714101R00 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m   | t  | 4,50000  | 515,82   |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |                             |              |  |    |          | 2 321,19 |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

252,253,254,255, :

Součet : 41,62390

41,6239

|            |            |
|------------|------------|
| Celkem TLZ | 279 871,19 |
|------------|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Celkem odpůčty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1) | 0,00       |
| Připočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)       | 2 321,19   |
| Připočty URS/vlastní                                    | 277 550,00 |
| Celkem připočty SO 01                                   | 279 871,19 |