

Technický list změny (TLZ 07)

TLZ č./verze:	07/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 23.4.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	488/OVZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Stavba:	Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
Objekt:	SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část
Název změny:	Chybějící stěrka a cementový postřík OP 5
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba ve standardu nově zděné konstrukce s omítkou u SO 02, SO 03 – obvodová stěna, značeno jako skladba OP 5. Položky podkladní a spojovací vrstva (cementový postřík) a potažení sklovláknitým pletivem do tmelu v rozsahu 362,519 m2 byly řádně specifikovány v Technické zprávě. Z povahy garance omítkového systému je nezbytné provést všechny vrstvy omítkového systému; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by skladba omítky nebyla funkční.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).</p>	
Popis změny:	
<p>Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky podkladní a spojovací vrstvy omítaných ploch – cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn a potažení vnějších ploch pletivem v plošenebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn o výměře 362,519 m2 jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD</p> <p>Nová položka je oceněna v souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrné z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD.</p> <p>Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	








Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č.2 – TZ skladba OP 5

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	94.037,43 Kč
	Celkem:	94.037,43 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	21.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Petr Očenášek Milan Sigmund	21.6. 2019	 	
Za projektanta:	Ing. Jan Turek ASET studio s.r.o.	21.6. 2019		
Za zhotovitele:	Kamil Broda MORYS s.r.o.	21.6. 2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

