

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici	Datum:	25. 4. 2019
Objekt:	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Soupis:	TLZ 11 VCP D+M zdvojené podlahy	Zpracovatel:	
Úroveň 3:			
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1		
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského		
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

179 806,06

D PSV Práce a dodávky PSV

179 806,06

D 767 Konstrukce zámečnické

179 806,06

1	K	741111011R	Dodávka a montáž zdvojené podlahy - minerální panel 600x600x36/38mm - materiál desky kalciumsulfát - povrch PVC tl.2 mm, odstín 2403 - podlaha antistatická - panely volně kladené na rámovou konstrukci z C-profilů šroubované na speciální hlavy stojek - stojky v modulu 600x600 mm, bodová zatížitelnost 600 kg, svodový odpor cca 1*108 ohmu - stojky z galvanizované oceli - součástí dodávky vakuový zvedák - Před dodávkou podlahy bude vypracována dílenská dokumentace R-položka cenová nabídka zhotovitele	m2	43,900	4 095,810	179 806,06
---	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

P		Poznámka k položce: R-položka nabídka zhotovitele					
VV		"zdvojená podlaha výkres D.1.1.03 míst. D.04 Serverovna"					
VV		43,9			43,900		
VV		Součet			43,900		