

Položkový rozpočet - TLZ 38b Doplnění sloupů do dilatace

P.č.	Oddíl	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				19 358,33
339	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 500 kg	kg	86,74000	57,31	4 971,07
			nové :		86,74000		
	Vlastní	Z42	D+M Ocelový sloup svařovaný jak. S 235, obdélníkový tl. 8,00 mm, a 180,0 mm, b = 60 mm, s požární odolností REI 15, délky 2,8 m	ks	1,00000	12 211,41	12 211,41
356	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 140 mm	t	0,08990	20 747,26	1 865,14
			nové :				
			+ 1 kus 3,37*1*24,7/1000		0,08324		
			průřez a řezání : 0,08		0,00666		
365	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,00378	24 759,16	93,60
			nové :				
			P 10x125x200mm 1 ks : (194,29/99*1)/1000		0,00196		
			P 10x140x140mm 1ks: (7,69/5*1)/1000		0,00154		
			průřez a řezání : 0,08		0,00028		
398	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,19190	1 131,36	217,11
			50 m vodorovně				
Díl:		783	Nátěry				887,45
424	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	2,76498	252,18	697,27
			nové :				
			3,37*1*0,794		2,67578		
			P 10x125x200mm 1 ks : 0,125*0,2*1*2		0,05000		
			P 10x140x140mm 1ks : 0,14*0,14*1*2		0,03920		
425	SO 01-D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	2,76498	68,78	190,18
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,76498		2,76498		
Celkem TLZ							20 245,78
Celkem odpočty Stavba 1							0,00
Přípočty SO 01 (jednotkové ceny dle SoD Stavba 1)							8 034,37
Přípočty URS/vlastní							12 211,41
Celkem přípočty							20 245,78