



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 019/PJ/OVZ/2020

dne: 17. 03. 2020

Věc: Změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Modernizace FTK UP a přístavba vstupního objektu**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: Z2020-006559, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

Patrové rozvaděče R2.1-R4.4 – nejsou součástí projektu ani výkazu výměr. Kam budou připojeny okruhy z nově řešených učeben, když rozvaděče nejsou instalovány? Pokud do stávajících rozvaděčů muselo by dojít k doplnění jističochráničů – není dostatek místa ve všech rozvaděčích. Na jaké místo přivést kabeláž - na místo plánovaného rozvaděče nebo současného umístění rozvodnic?

Odpověď:

Zadavatel opravil a doplnil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou svítidla s označením „E“. V plánech jsou tyto svítidla na schodištích zahrnuta do jiné etapy, pokud by se realizovalo i schodiště, nebude souhlasit počet nouzových svítidel

Odpověď:

Zadavatel opravil a doplnil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Nerozebíratelný pohled na chodbě 2.NP – jak provést instalace (nejen elektro)?



Odpověď:

Zadavatel opravil a doplnil VV o práce související s demontáží stávajícího podhledu a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci na str. 3 je uvedeno, že žádná položka ve výkazu výměr nebude naceněna „0“. Jak má dodavatel zajistit splnění dané podmínky, když ve výkazu výměr část VZT D1.4.6 je velké množství položek uvedeno s nulovou výměrou.

Žádáme zadavatele, aby revidoval daný výkaz výměr nebo podmínku zrušil.

Odpověď:

Zadavatel opravil VV, nulové položky byly odstraněny a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr „D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky“ se nachází položky, u kterých je uvedeno množství 0. Přitom je z projektu zřejmé, že by se měly tyto komponenty dodávat. Jedná se především o jednotky, rozvody potrubí, izolaci atd.

Prosíme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel opravil VV, nulové položky byly odstraněny a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

Slaboproud

A)

V PD je uvedeno, že veškeré systémy mají být kompatibilní se stávajícími a mají být začleněny do stávajících. V PD není nikde uvedeno, jaké stávající systémy jsou již instalovány. Prosím tedy o zaslání informace, jaké systémy jsou již instalovány – strukturovaná kabeláž, aktivní prvky (switche), EZS, místní rozhlas, jednotný čas, kamerový systém.

B)

Zásadní rozpor jak u "modernizace " tak u "vstupního objektu" je v popsáném řešení a předložených rozpočtech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V TZ máme vše staré nahradit novými prvky (ústředna EZS), v rozpočtu máme stávající přeložit do nové pozice.

Rozhlasová ústředna má být stávající přeložena do nové pozice - ale při prohlídce objektu mi bylo sděleno, že stará již není funkční (opravdu je to muzeální kousek). Má to být zároveň evakuační s doplněním nového mikrofonního pultu, což v rozpočtu není. Rovněž zde není (v TZ popsaný) záložní zdroj pro ústřednu.

Opravdu tomu nerozumíme - zdá se, že se oba projekty prolínají a pravděpodobně se někde zdvojují, něco možná chybí.

Prosíme o vysvětlení a doplnění.

Odpověď:

Kompatibilitu dodaných zařízení a systémů se stávajícími systémy si zajistí objednatel ve vlastní režii. Práce spojené se stávajícími zařízeními a systémy si zajistí objednatel ve vlastní režii. Veškeré položky spojené s manipulací nebo kompatibilitou stávajících zařízení a systémů byly z VV odstraněny.

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

V souhrnné zprávě je uvedeno D.1.4.6 AVT, v podkladech a VV není uveden.

--

Prosíme o vyjasnění, popř. doplnění.



Odpověď:

Část D.1.4.6 AVT zahrnuje pouze kabelové rozvody – viz projektová dokumentace AVT, která je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Zadavatel dále doplnil VV o tuto část a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:

Ve výpisu klempířských výrobků je uvedena položka VK/S01, tato položka je ve výkazu výměr uvedena pod názvem VK/SD1.


2019/49-1 - UPOL FTK-vstupní objekt

2019/49-1-1-1a - D1.1a-Vstupní objekt

	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
18 7	K	7123633 55	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	42,50 0		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PS C		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.</i> <i>2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.</i>					
	VV		"viz.výpis klempíř VK/SD1 -1"27,5+15		42,50 0			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Prosíme o sjednocení podkladů s výkazem výměr.


Odpověď:

Platí výpis klempířských výrobků, označení VK/S01.

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Ve výpise truhlářských výrobků uvádíte pod ozn. 210 dveře s požární odolností EW 15 DP3, ve výkazu výměr jsou tyto dveře uváděny v požární odolnosti EI 30 DP3. Kterým popisem se máme řídit? Prosíme o ujasnění.



Modernizace budov FTK UP v Olomouci-Neředín

2019/54-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení (vč.D.1.3-PBŘ)

	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
11 5	K	766- 210	210-Dveře vnitř.hl.pl.s polodr.1600/1970mm HPL,kování,bezp.zámek,celoobvod.těsnění,o c.dvoudílná zárubeň DZD do zdi tl.100mm vč.nátěru,pož.odolné EI30DP3 -C,KZ,samozavírač,koordinátor zavírání-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	k s	1,00 0		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rw-27dB,vysokotlaký laminát HPL dřevodekor fleetwodd šampaňský,klika-klika,kování:broušená nerez,rozetové provedení,závěs 3x na křídlo</i>					

Odpověď:

Platí výpis truhlářských výrobků.

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10:

Modernizace budov FTK UP v Olomouci-Neředín **2019/54-1-4-6 - D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky**

Ve výkazu výměr pro zařízení vzduchotechniky je velké množství položek s nulovou výměrou. Předpokládáme, že tyto nulové položky nemají být ceněny. Je tomu tak?



Odpověď:

Zadavatel opravil VV, nulové položky byly odstraněny a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 11:

2019/49-1 - UPOL FTK-vstupní objekt

2019/49-1-2 - D.2-Terénní úpravy, zpevněné plochy

A)

D 4		Vodorovné konstrukce				0,00	
37	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	10,000		0,00

V projektu jsme nenašli schodišťové stupně, které mají být dle této položky osazeny, ve VV chybí i dodávka těchto stupňů, pravděpodobně se jedná o položku navíc. Prosíme o kontrolu.

B)

D 4		Vodorovné konstrukce				0,00	
38	K	R4001	Osazení prefa betonových schodišťových stupňů do flexibilního tmele na podkladní betonovou desku	m2	8,100		0,00
VV		3*2,7		8,100			
VV		Součet		8,100			
39	M	R4002	<i>Dodání prefa schodišťových stupňů 350/150mm , povrch trykaný, protiskluzový, barva přírodní</i>	m	8,100		0,00
VV		2,7*3		8,100			
VV		Součet		8,100			

Prosíme o sjednocení měrné jednotky.

Odpověď:

Položka 37 nesouvisí s předmětem dodávky a byla z VV odstraněna.

Položka 38 byla u měrné jednotky opravena délkovou mírou – m.

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 12:



2019/49-1 - UPOL FTK-vstupní objekt

2019/49-1-1-1a - D1.1a-Vstupní objekt

94	K	622273001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	57,966		0,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,

b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,

c) montáž fasádní desky,

PSC

d) montáž difuzní folie.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky

- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.

b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.

c) případnou povrchovou úpravu desek.

VV

"viz.fasády-obkladové desky (c)"

VV

"čelní (vstupní fasáda)"11,15*(0,4+2,65)

34,008

VV

"boční"11,15*0,4+15,02*1,0+4,505*0,55

21,958



VV		Mezisoučet			55,966			
VV		2			2,000			
VV		Součet			57,966			
95	M	59244081	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 110g/m²</i>	m ²	63,763		0,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:

P			<i>max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo</i>					
VV			57,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		63,763			
96	M	631481-01	<i>deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 150mm</i>	m ²	60,864		0,00	
VV			57,966*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,864			
97	M	591551-02	<i>fasádní obkladové desky, povrch dřevěná dýha, HPL jádro, barevný odstín-gold</i>	m ²	72,458		0,00	

Poznámka k položce:

P			<i>plný popis a specifikace viz.TZ a fasády</i>					
VV			57,966*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		72,458			

Domníváme se, že ve VV je chybně uvedená výměra 57,966 m². Ve výměře není započítaná jedna z bočních stěn. Dle našich výpočtů by měla být výměra cca 97 m².
Prosíme o kontrolu a popř. úpravu VV.

Odpověď:

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 13:

VZ/101 .. VYJÍMATELNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA – KOMPLETNÍ D+M

Ve výpisu zámečnických výrobků je u ozn. VZ/101 uvedeno vsazení do Al rámu, v nákrese je uveden nerez rámeček „L“.

Čeho se máme držet?

Odpověď:



Správně je nerez rámeček.

Zadavatel opravil výpis zámečnických výrobků (1140_DPPS_D.1.1_VZ – Výpis zamecnik_R01.pdf), který je přílohou této změny zadávací dokumentace a nahrazuje původní výpis zámečnických prvků.

Dotaz č. 14:

V soupise prací Vstupního objektu na listu „2019/49-1-1-1a - D1.1a-Vstupní objekt“ je dle našeho zjištění uvedeno chybné množství v níže uvedených položkách odvětrávané fasády, kdy vypočtené množství ve výkazu výměr neodpovídá PD. Žádáme vás o úpravu soupisu prací.

94	K	622273001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	57,966		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,

b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,

c) montáž fasádní desky,

d) montáž difuzní fólie.

PSC

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky

- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.

b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.

c) případnou povrchovou úpravu desek.

VV	"viz.fasády-obkladové desky (c)"	
VV	"čelní (vstupní fasáda)"11,15*(0,4+2,65)	34,008
VV	"boční"11,15*0,4+15,02*1,0+4,505*0,55	21,958
VV	Mezisoučet	55,966
VV	2	2,000
VV	Součet	57,966

95	M	59244081	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 110g/m2	m2	63,763		0,00
----	---	----------	--	----	--------	--	------



Poznámka k položce:

P

max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo

VV

57,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

63,763

96	M	631481-01	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,033-0,035$ tl 150mm	m2	60,864		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

57,966*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

60,864

97	M	591551-02	fasádní obkladové desky, povrch dřevěná dýha, HPL jádro, barevný odstín-gold	m2	72,458		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

plný popis a specifikace viz. TZ a fasády

VV

57,966*1,25 'Přepočtené koeficientem množství

72,458

98	K	622273091	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží	m	48,500		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně,

b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny,

c) montáž fasádní desky,

d) montáž difuzní fólie.

PSC

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky

- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %.

b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %.

c) případnou povrchovou úpravu desek.

VV

"viz.fasády-obkladové desky (c)"

VV

"ostění"15,05+11,15*3

48,500

VV

Mezisoučet

48,500

99	M	59244081	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 110g/m2	m2	10,670		0,00
----	---	----------	--	----	--------	--	------

Poznámka k položce:

P

max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo

VV

"ostění"0,2*48,5

9,700

VV

9,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

10,670



100	M	591551-02	fasádní obkladové desky, povrch dřevěná dýha, HPL jádro, barevný odstín-gold	m2	12,125		0,00
Poznámka k položce:							
P							
plný popis a specifikace viz. TZ a fasády							
VV							
"ostění"0,2*48,5							
VV							
9,7*1,25 'Přepočtené koeficientem množství							
12,125							

Odpověď:

Zadavatel opravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

V příloze této změny č. 2 je dále úplné a nové znění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“) pro obě stavby, kdy se nahrazuje v příloze č. 7 zadávací dokumentace soubor „Modernizace budov FTK-STAVBA-VV“ a „Vstupní objekt - STAVBA - VV.xlsx“ novými soubory, které jsou přílohou č. 1 této změny č. 2.

Dále je přílohou této změny č. 2 soubor „1140_DPPS_D.1.1_VZ – Výpis zamecník_R01.pdf“ – nový výpis zámečnických prvků a dále soubor „AVT – PD“. Všechny tyto soubory se stávají nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Dále je přílohou této změny nová příloha č. 4 zadávací dokumentace (obchodní a platební podmínky), které v plném rozsahu nahrazují původní přílohu č. 4.

Zadavatel současně s ohledem na provedené změny mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou v čl. 4 zadávací dokumentace a v čl. II.1.5) a II.2.6) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek:

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 40,586.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel současně s ohledem na provedené změny posouvá termín provádění díla, uvedený v čl. 7 zadávací dokumentace, v příloze č. 4 zadávací dokumentace (obchodní a platební podmínky) a dále v čl. II.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek

Termín zahájení plnění: 01.06.2020

V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 01.06.2020, je termínem zahájení plnění 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Termín ukončení plnění: 30.11.2020.

V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 01.06.2020, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo přesáhl termín 01.06.2020.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 13.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. dubna 2020 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003905>.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky