

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	S.V. konstrukce m	PODLAHA		STĚNY	STROP
1.01	VSTUPNÍ HALA	86,68	2,90 3,09/3,42/3,75	PA5.1, PA5.2 PA5.4	LITÁ PODLAHA	11-PROSKLENÉ STĚNY 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.01a	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	PB1	ČISTÍCÍ ZÓNA	8-OBKLAD VSTUPU - MODŘÍNOVÉ DŘEVO	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.01b	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	PB1	ČISTÍCÍ ZÓNA	8-OBKLAD VSTUPU - MODŘÍNOVÉ DŘEVO	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.02	FOYER	36,85	3,25/3,0	PA3, PA12	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.03	SCHODIŠTĚ	27,88		PA9,PB2	LITÁ PODLAHA	5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA 11-PROSKLENÉ STĚNY	_
1.04	VÝTAH	4,75		-			_
1.05	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	113,81	2,60	PA3,PA7	LITÁ PODLAHA	4-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.06	CHODBA	11,48	3,25/3,0	-			NEŘEŠÍ SE
1.07	SCHODIŠTĚ	14,88		-			NEŘEŠÍ SE
1.08	NEOBSAZENO			-			_
1.09	VÝUKOVÁ LABORATOŘ	53,46	3,25/3,0	-		3-OPRAVA OMÍTEK ZE 30%+BÍLÁ VÝMALBA 5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	BÍLÁ VÝMALBA
1.10	UČEBNA	52,36	3,25/3,0	PC1	VINYL	3-OPRAVA OMÍTEK ZE 30%+BÍLÁ VÝMALBA 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	BÍLÁ VÝMALBA
1.10A	CHODBA	18,26	3,25/3,0	-			NEŘEŠÍ SE
1.11	PRACOVNA	3,48	2,90	-			NEŘEŠÍ SE
1.11A	PRACOVNA	13,67	2,90	-			NEŘEŠÍ SE
1.12	KOTELNA	14,03	2,85	-			NEŘEŠÍ SE
1.13	CHODBA	37,07	2,60	-			NEŘEŠÍ SE
1.14	NEOBSAZENO			-			_
1.15	ROZVODNA	5,48	2,90	PD3	ZDVOJENÁ PODLAHA	5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.16	WC ŽENY	20,79	2,90/2,65	PA5.3 PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.17	WC MUŽI	20,79	2,90/2,65	PA5.3 PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.18	ÚKLID	3,33	2,90	PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,13		PD2	ANTISTATIC. PVC	5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.20	NEOBSAZENO			-			_
1.21	VSTUPNÍ HALA	33,62	3,09/3,42/3,75	PA5.1 PA5.2	LITÁ PODLAHA	7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,93m; 3,26m; 3,59m
1.21a	ZÁDVEŘÍ	3,23	3,50	PB1	ČISTÍCÍ ZÓNA	8-OBKLAD VSTUPU - MODŘÍNOVÉ DŘEVO	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.22	FOYER	86,01	2,90/2,65	PA7,PA8 PA10	LITÁ PODLAHA	4-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m/2,40m
1.23	OPEN SPACE UČEBNA	34,68	2,90 3,09/3,42	PA5.1 PA5.3	LITÁ PODLAHA	2-BETONOVÁ DEKORAT.STĚRKA POPISOVATELNÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,6m; 2,93m; 3,26m
1.24	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	57,82	2,90 3,09/3,42/3,75	PA5.1,PA5.2 PA5.3	LITÁ PODLAHA	2-BETONOVÁ DEKORAT.STĚRKA POPISOVATELNÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.25	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	46,40	2,90 3,09/3,42/3,75	PA5.1,PA5.2 PA5.3	LITÁ PODLAHA	2-BETONOVÁ DEKORAT.STĚRKA POPISOVATELNÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m; 3,59m
1.26	OPEN SPACE UČEBNA	37,59	2,90 3,09/3,42	PA5.1 PA5.3	LITÁ PODLAHA	2-BETONOVÁ DEKORAT.STĚRKA POPISOVATELNÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m; 2,93m; 3,26m
1.27	WC HANDICAP	3,87	2,90	PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.28	NEOBSAZENO			-			_
1.29	ŠATNA STUDENTI	84,45	2,90/2,65	PA4,PA10	LITÁ PODLAHA	4-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.30	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ AULY	15,28	2,90	PA3	LITÁ PODLAHA	5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.31a	ŠATNA ZAMĚSTNANCI - BISTRO	2,42	2,90	PA11	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m
1.31b	WC ZAMĚSTNANCI - BISTRO	2,38	2,90	PA11	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,60m
1.32	BISTRO	28,89	2,90	PA11	LITÁ PODLAHA	4-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.33	FOYER-BISTRO	36,30	2,90/2,65	PA12	LITÁ PODLAHA	7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA 9-KAMENNÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m
1.34	ÚKLID	3,33	2,90	PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.35	WC HANDICAP	3,87	2,90	PA4	LITÁ PODLAHA	6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	STROPNÍ PODHLED SDK S.V.=2,40m
1.36	ÚSTŘEDNA EPS	4,35	2,90	PD1	ANTISTATIC.PODLAHA	5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA	BÍLÁ VÝMALBA
1.37	POSLUCHÁRNA - AULA	180,53	5,30	P1.5, P1.6 P2	DŘEVĚNÉ VLYSY	1-AKUSTICKÝ OBKLAD, 14-OBKLAD VLYSKY 10-VÁPENOCEM.OM.STŘÍKANÁ + TMAVĚ ŠEDÁ VÝM. 11-PROSKLENÉ STĚNY	AKUSTICKÝ STROPNÍ PODHLED S.V.=4,30m
1.38	NEOBSAZENO			-			
1.39	UČEBNA	74,64	2,95/2,70	PC1 PC2.1,PC2.2	VINYL	3-OPRAVA OMÍTEK ZE 30%+BÍLÁ VÝMALBA 5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	BÍLÁ VÝMALBA
1.40	UČEBNA	70,52	2,95	PC1 PC2.1	VINYL	3-OPRAVA OMÍTEK ZE 30%+BÍLÁ VÝMALBA 5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	BÍLÁ VÝMALBA
1.41	MIKROSKOPOVÁ UČEBNA	70,37	2,95	PC1 PC2.1	VINYL	3-OPRAVA OMÍTEK ZE 30%+BÍLÁ VÝMALBA 5-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BÍLÁ VÝMALBA 6-DEKORATIVNÍ IMPREGNOVANÁ CEMENT.STĚRKA	BÍLÁ VÝMALBA
1.42	MODULÁRNÍ OPEN SPACE PRACOVNY	78,03	2,95	PA7,PA8	LITÁ PODLAHA	4-VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ 7-VNITŘNÍ BETONOVÁ STĚRKA S JEMNÝMI MOURY 11-PROSKLENÉ STĚNY, 15-OBKL.SLOUPKŮ-MODŘÍN	STROPNÍ PODHLED MODŘÍNOVÝ S.V.=2,60m/2,40m

VÝPIS PŘEKLADŮ

PR 01 — KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD SPŘAŽENÝ VYPLNĚNÝ ŽELEZOBETONEM S VÝZTUŽÍ Ø8mm
PRO PŘÍČKY tl.150mm , PRO OTVOR max. 900mm - H=125mm
ULOŽENÍ DO 10mm TLUSTÉHO LOŽE Z CEMENT.MALTY; ULOŽENÍ min.120mm PO OBOU STRANÁCH
150x124x1500mm, KS 8

POZNÁMKY

1) Před vstupem do budovy bude provedena betonová plocha o vel.1500x1900mm a 1500x2700mm pro zapuštěnou rohož 1. čistící zóny v rámu - Z/13 a Z/15. Betonová plocha z betonu C30/37 XF4, XC4 s 2x KARI sítí Ø6/100xØ6/100. Odvodnění plochy viz - PD ZTI. Na rám bude navazovat zpevněná plocha viz - PD IO 02
2) Dešťová voda ze střechy bude odvedena pomocí chrličů a bude zachytávaná do jímacích šachet - ŽB skruže, vyplněné hrubozrnným materiálem - viz PD SO 01 - ZTI
3) Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, - rastr 1500x1500mm.
Pod dlaždicemi bude proveden štěrkový podsyp - viz IO 05.
4) Sadové úpravy a zpevněné plochy - viz samostatné části PD.
5) Terasová prkna uložena na roznášecí dřevěný rošt v rastru 500x500mm, uložený na betonové dlaždice 500x500mm, - rastr 1500x1500mm.
6) Do příček SDK v m.č. 1.31 a 1.32 osadit výztuhy pro kotvení vybavení bistra. Umístění a nosnost dle jednotlivých částí vybavení.
7) Do opláštění sloupků v m.č. 1.42 z SDK osadit výztuhy pro kotvení radiátorů - dle typu a umístění.
8) Opláštění kabelových žlabů SDK v m.č. 1.39, 1.40 a 1.41 pod stropem - plocha celkem $18m^2$.

- Stávající žb konstrukce
- Nosné sloupy konstrukce
- Dozdívky obvod.pláště - keramické tvarovky P10 na maltu M5
- Nové zdivo nenosných příček tl.100mm, 150mm,175mm a200mm z keramických tvarovek, na matlu pro tenké spáry
- Sádrokartonová stěna
- Vápenopískové tvárnice Silka PD - S20-2000 200x248x248mm
- Hliníkový obklad
- Železobeton C20/25 X2
- Prostý beton C12/15
- Čisticí zóny
- Kamenný obklad- travertin cca 900x600x25mm pro zavěšení
- Vybavení interiéru
- Betonové zídky - obklad travertin
- Terasová prkna 250x2000mm
- Dvouřádek kamenné kostky - viz PD - IO 02
- Dlažba - 200x200x80mn - viz PD - IO 02
- Náhrada trávníku - viz PD - IO 05
- Valouny - viz PD - IO 05
- Nový trávník - viz PD - IO 05
- Obnova trávníku - viz PD - IO 05
- Kvetoucí trvalkové záhony - viz PD - IO 05
- Obruba záhonů - ocelová pásovina 150/5mm - viz PD - IO 05
- Vodní prvek - viz PD - IO 05
- Nová výsadba dřevin - viz PD - IO 05
- Stávající dřeviny
- Okapový chodník Prané říční kamenivo fr 16-32 mm
- Okapový chodník Ostrohranný štěrk fr 16-32mm

S

STAV K 18. 7. 2018

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
03	VELKÁ REVIZE - ÚPRAVA DISPOZICE	10/2019	Kratochvilová
02	ÚPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ, POSUN LOMENÍ DESKY V ŘADĚ A	12/2018	Kratochvilová
01	OPRAVA ODKAZU VÝRBOKU SP/09, OPRAVA POČTU VÝROBKŮ SP/03	04/2018	Kratochvilová

AKCE: MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. 47 PřF UP, OLOMOUC - HOLICE

STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT: SO 01 - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47
PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
MÍSTO STAVBY: areál PřF UP v Olomouci, pozemky parc. č. 1705/1, 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4
DATUM:
FORMÁT: 21 × A4
KOPIE:
AUTORIZACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
VYPRACOVAL: ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz

MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV - ČÁST 2
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20193061-4/SO 01/D.1.1.10
ČÍSLO VÝKRESU: 10b
REVIZE: 03