

Projekt řeší provedení vnitřních dispozičních úprav na katedře informatiky v 5. NP budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dochází ke vzájemnému přesunu některých pracoven + změně stávajících učeben na pracovny + oddělení prostoru knihovny + technické místnosti. Navrhované úpravy zahrnují stavební část + výplně otvorů + úpravy elektroinstalace + interiérovou část + rozpočet.

STAVEBNÍ ČÁST

Navrhované stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí budovy ani do prostoru společné chodby. Jedná se o demontáž stávající a zřízení několika nových lehkých sádrovláknitých příček mezi pracovny + sádrovláknitých akustických předstěn + sklolaminátové příčky s posuvnými dveřmi v knihovně + montáž sklolaminátu na stěnu v sekretariátu + akustické úpravy stávajících prosklených výplní mezi pracovny a chodbou. Na nových příčkách budou doplněny hliníkové soklové lišty.

Zvláštní součástí je revitalizace podlahové krytiny z přírodního linolea.

Dveře – stávající systém je navržen z ocelových profilů s povrchovou úpravou (prášková barva šedá). Podrobný popis jednotlivých výrobků je uveden ve výpisu u každého výrobku jednotlivě. Výrobní nebo dílenskou dokumentaci musí být před zahájením výroby odsouhlasena investorem (projektantem). Barevnost musí odpovídat stávajícímu barevnému řešení vnitřních výplní.

Výplň dveří – stávající zasklení je provedeno izolačním dvojsklem s vrstveným bezpečnostním sklem s akustickou fólií (akustický útlum 42dB)

ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE

V některých místnostech dojde k novému rozdělení světelných okruhů + přemístění vypínačů + zřízení nových silnoprůdových + datových zásuvek s rozvodem v nástěnných lištách nebo nových příčkách. Budou provedeny příslušné úpravy v elektrorozvaděči.

ROZPOČET

Rozpočet je členěn na část stavební + výplně otvorů + úpravy elektroinstalace

VÝKRESY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ČÁST

S1 PŮDORYS 1:100

S2 SKLADBY PŘÍČEK

S3 VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÁST ELEKTRO

E1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

E2 OSVĚTLENÍ

E3 ZÁSUVKY

E4 ROZVADĚČ

ROZPOČET