

## POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – C – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – S – třífázová instalace

3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – přívod

Ochrana před úrazem:


ZÁKLADNÍ – izolací, kryty

PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.3,


ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací

DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:  PETR VODÁČEK Boční 660, 783 72 VELKÝ TÝNEC IČ: 64634752, DIČ: CZ7007195316 mobil: 774190770 e-mail: vodacekp@seznam.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO:	
	Petr Vodáček		
	VYPRACOVAL:		
	Petr Vodáček ZAK.ČÍSLO: 2019-11		

ZHOTOVITEL:  STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31y, 779 00 OLOMOUC Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPĚŇ DOKUMENTACE:  <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:		
		RNDr. Luděk Štastný	PaedDr. Zoja Štastná		
OBJEDNATEL:	Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUcí PROJEKTANT:	ZAK.ČÍSLO:	PARÉ:
		.	Ing. Yvona Hoppová	31-174/341	
MÍSTO STAVBY:	VŠ kolej UP Olomouc tř. 17 Listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc			DATUM:	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	10/2019	
PARCELA:	st.1364, 94/63; k.ú. Olomouc - město 710504	Petr Vodáček	Petr Vodáček	FORMÁT:	
KRAJ:	Olomoucký			4xA4	
				MĚŘÍTKO:	--
ZAKÁZKA:  <b>Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah</b>					
ČÁST:  <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				ČÁST:  <b>D.1.4.f</b>	
VÝKRES:  <b>ROZVADĚČ R7.3</b>				ČÍSLO VÝKRESU:  <b>18</b>	

TN-C-S, 230/400V, 50Hz, In=63A  
L1, L2, L3



číslo obvodu  
označení kabelu  
typ kabelu  
dimenze kabelu

01
WL.02
1-CYKY
4x50

MET
CYA 25 zž

7302
WL.7302
PRAFIaSafe-X
5x10 (stáv.)

7303
WL.7303
PRAFIaSafe-X
3x1,5

7304
WL.7304
CYKY-J
3x1,5 (stáv.)

7305
WL.7305
CYKY-J
3x1,5 (stáv.)

7306
WL.7306
PRAFIaSafe-X
3x1,5

Hlavní přívod z R6.3  
R6.3  
6.np

MET


Přívod pro rozvaděč R7.2-S  
R7.2-J  
7.np


Osvětlení - pokoje 7.19; 7.20  
7303

Osvětlení - WC  
7304

Osvětlení - sprchy  
7305

Osvětlení - kuchyňka 7.17  
7306





Rozvaděč: xEnergy Basic (Profi Plus)  
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)  
 Stupeň krytí: IP30  
 Požární klasifikace: Žádná  
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé  
 Vnější rozměry: 635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)  
 Výklenek: 610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Podstavec: Žádný  
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.  
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.  
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 6 (modulů 144).