



## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 104/PJ/OVZ/2020

dne: 01. 10. 2020

### **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2020-032319**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz č. 1:**

Chtěla bych se zeptat, zda máme nacenit dodávku a montáž klimatizačních zařízení LG, jelikož ve výkazu výměr nejsou tyto jednotky uvedeny, avšak v TZ ano.

#### **Odpověď:**

V TZ a STZ se jednoznačně píše o přípravě na klimatizaci obytné kuchyně a pokojů, tzn. pro případné budoucí osazení vzduchotechnických jednotek - viz Z3 Klimatizace – příprava. V textech je jednoznačně uvedeno, že v rámci přípravy nebudou instalovány splitové jednotky, ale bude nainstalováno potrubí chladiwa, odvodu kondenzátu, el napájení a komunikační kabely mezi venkovní a vnitřními jednotkami a rámy pro uchycení venkovní jednotce na střeše budou dodány a osazeny. Předmětem veřejné zakázky tedy nejsou příslušné jednotky, ale příprava vč. rámu bude provedena.

Ve výkrese je také vyznačena příprava, kdy však musí být již dána konkrétní pozice vzhledem k navazujícím okolnostem. Návrhově bylo nutné stanovit parametry budoucího systému klimatizace (pro výpočet souvisejících zařízení).

#### **Dotaz č. 2:**

Hliníková fasáda výtahu: Nikde není vidět žádná OK, do které fasádu kotvit.

V detailech jsou navrženy nějaké detaily a vyztužené sloupky, nicméně sloupek má 6500 mm a pak musíte vkládat mezinosníkové, od kterého musíte max 800 mm kotvit jinak to staticky nevyhoví. Prosím o upřesnění.

#### **Odpověď:**

Ocelová konstrukce je nedílnou součástí dodávky výtahu (viz položka v soupisu: Dodávka a montáž výtahu s nosnou konstrukcí dle PD) – v PS 01 je vložen statický výpočet a další



Univerzita Palackého  
v Olomouci

výkresová část. K této části musí být zpracována dílenská dokumentace nejen výtahu, ale také konstrukce a vlastní fasády, vše vč. statického výpočtu (viz část Detaily, popis).

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Genius loci...