


WC 2NP-K, NOVÝ STAV




LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ LEHKÉ MONTOVANÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ)
- NOVÉ NENOSNÉ KERAMICKÉ STĚNY TYPU" THERM" TL.80 A 115MM
- NOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL.150MM, VÝŠKA 1,2M

- STÁVAJÍCÍ STAV, ZJEDNODUŠENÝ NÁKRES KLENEB
- HORNÍ ÚROVEŇ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE VE STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNI PODLAHY
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S LEPIDLEM BUDE PODKLAD VYROVNÁN SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU
PŘÍPADNÉ OTVORY V PODLAZE VZNIKLÉ DEMOLICÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDOU VYPLNĚNY BETONOVOU MAZANINOU
PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY BUDE POVRCH OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- KERAMICKÉ PŘÍČKY DOZDÍT PO KLENBU
STYK PŘÍČKY S KLENBOU VYPLNIT PUR PĚNOU V TL. MAX 20MM
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ S LEPIDLEM BUDE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ PEVNOSTI,
CELISTVOSTI A ROVINATOSTI PODKLADU (JÁDROVÉ OMÍTKY) NUTNÉ OMÍTKU ODSTRANIT AŽ NA ZDIVO A
PROVÉST CEMENTOVÝ POSTŘIK A NOVOU VÁPENOCEMENTOVOU JÁDROVOU OMÍTKU
PŘED PROVEDENÍM OBKLADU OPATŘIT STĚNU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY 0,15M U UMYVADEL 1,2M
- POD I. VRSTVU KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK VLOŽIT V MÍSTĚ PŘÍČKY TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS

Název stavby	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc	
--------------	---	--

Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592	Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo 9-021/120	 ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
---	--	---

Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA	Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA	Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA
---	---	--

Zpracovatel předmětné části dokumentace				Autorizace		 ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.	
Zodpovědný projektant		Vypracoval				Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	
ING. FRANTIŠEK BABICA		ING. VOJTĚCH HRACHOVINA					
Objekt/Soubor						Datum 05/2020	
SO.01 - Tereziánská zbrojnice						Formát 2xA4 (A3)	
Část dokumentace						Měřítko 1:50	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ						Kód D1.1	
Název přílohy						Číslo přílohy	Číslo paré
2NP-K ŘEZ						05	
Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize		
DPS	SO.01	AST	05	R2NP-K	00		