


WC 2NP-B, NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ LEHKÉ MONTOVANÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ)
- NOVÉ NENOSNÉ KERAMICKÉ STĚNY TYPU" THERM" TL.80 A 115MM
- NOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL.150MM, VÝŠKA 1,2M

- STÁVAJÍCÍ STAV, ZJEDNODUŠENÝ NÁKRES KLENEB
- HORNÍ ÚROVEŇ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE VE STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNI PODLAHY  
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S LEPIDLEM BUDE PODKLAD VYROVNÁN SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU  
PŘÍPADNÉ OTVORY V PODLAZE VZNIKLE DEMOLICÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDOU VYPLNĚNY BETONOVOU MAZANINOU  
PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY BUDE PОВRCH OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- KERAMICKÉ PŘÍČKY DOZDÍT PO KLENBU  
STYK PŘÍČKY S KLENBOU VYPLNIT PUR PĚNOU V TL. MAX 20MM
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ S LEPIDLEM BUDE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ PEVNOSTI, CELISTVOSTI A ROVINATOSTI PODKLADU (JÁDROVÉ OMÍTKY) NUTNÉ OMÍTKU ODSTRANIT AŽ NA ZDIVO A PROVÉST CEMENTOVÝ POSTŘIK A NOVOU VÁPENOCEMENTOVOU JÁDROVOU OMÍTKU  
PŘED PROVEDENÍM OBKLADU OPATŘIT STĚNU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY 0,15M U UMYVADEL 1,2M
- POD I. VRSTVU KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK VLOŽIT V MÍSTĚ PŘÍČKY TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS

Název stavby	<b>REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ</b> <b>Tereziánská zbrojnice Olomouc</b>	
--------------	---	--

Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592	Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo 9-021/120	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
--	---	------------------------------

Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA	Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA	Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA
---	---	--

Zpracovatel předmětné části dokumentace				Autorizace		 <b>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.</b>	
Zodpovědný projektant		Vypracoval				Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	
ING. FRANTIŠEK BABICA		ING. VOJTĚCH HRACHOVINA				Datum 05/2020	
Objekt/Soubor						Formát 2xA4 (A3)	
SO.01 - Tereziánská zbrojnice						Měřítko 1:50	
Část dokumentace						Kód	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ						Číslo přílohy	
Název přílohy						Číslo paré	
2NP-B ŘEZ						07	
Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize		
DPS	SO.01	AST	07	R2NP-B	00		