


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 2NP – 3NP



Č.M.	NÁZEV HISTORIKI	PLŮCHA
23.07	WC ŽENY	6,93m ²
23.08	WC MUŽI	7,87m ²
23.09	KOMUNIKACE	6,68m ²

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, DWE MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
U ₁	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVANO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
E ₂	ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SI NA PODLAHU (š 26.5 x hl 27,5 x v33,8cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPAŘENÍ 24V SIFON

- LEGENDA ROZVODŮ
- STUDENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC S.R.O.		POLÁCH & BRAVENEC	
MAREKOV 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 586 225 558, e-mail: atelier@atelierpol.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092		15.10.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKAAT 1301711	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEC	
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH	Petr ŘEZNÍČEK	
Projekt – název stavby			
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ			
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO			
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00		Číslo vyhotovení	
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00		IČ 619 895 92	
Místo UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO		Místo OLOMOUČSKÝ	
Stavba DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		Datum 2020 – 06	
Část 0.11.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřítko 1 : 50	
Č. zakázky 14 / 2020		Jazyk CZ	
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 2.NP – 3.NP		06	