



PŮDORYS 4NP



SPOLEČNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
KANALIZACE NAD STROPEM 4PN HYG ZAŘÍZENÍ



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BÍLÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
K TP	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLADÁNÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DUROPASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
U TP	UMÝVÁTKO 500x230mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII (POŽADAVEK NIP!), PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, S VODROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI-POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2-2ks
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BÍLÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
E 2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 5l (NAPŘ. TO 5 IN – DZ DRAŽICE) NÁSTĚNNÝ ROHOVÝ VENTIL G1/2 ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
E 3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10l (NAPŘ. TO 10 IN – DZ DRAŽICE) NÁSTĚNNÝ ROHOVÝ VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis	

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
4.32	WC + PŘEDSÍN	3.32m ²
4.33	VÝTAH	3.38m ²
4.34	WC TP	7.91m ²
4.35	WC MUŽI	5.54m ²

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DŘÁŽKÁCH VE ZDIVU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP-RCT S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATTEST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb. A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPAŘITÍ TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.R.O.	ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.R.O.
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00		IČ 619 895 92	Číslo výtisku 09
Místo UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI		Kraj OLOMOUCKÝ	
Stavba OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ		Datum 2020 - 06	
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8		Číslo 011.4.1 ZBRANOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Číslo 011.4.1 ZBRANOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		1 : 50	
Číslo 011.4.1 ZBRANOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		14 / 2020	
Název dokumentu PŮDORYS 4.NP, SPOLEČNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE NAD STROPEM 4. NP		Číslo dokumentu 09	