



PŮDORYS 4NP



SPOLEČNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
KANALIZACE NAD STROPEM 4PN HYG ZAŘÍZENÍ



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
K TP	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ A PNEUMATICKÉHO OVLADÁNÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC, KLOZET KERAMICKÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, DÉLKA 700mm, DUROPASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYT
U	UMÝVADLO 550x420mm, UMÝVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, KRYT NA SIFON S INSTALAČNÍ SADOU, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU, CHROM,
U TP	UMÝVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 640x550mm S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, PODOMITKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, S VODOROVNÝM ODTOKEM, PŘÍPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI-POCHROMOVÁNO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2-2ks
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
E 2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SI NA PODLAHU (š 26,5 x hl 27,5 x v33,8cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2
E 3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10l NA PODLAHU (š 40 x hl 27,5 x v40cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLÉNKO G 1/2

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis	

Generální projektant			ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.			POLÁČEK BRAVENEČ	
IČO: 25870092			IČO: 25870092	
MĚSTO: 13, 772 00 OLOMOUC, telefon 565 225 508, e-mail: atelier@atelierpolac.cz			MĚSTO: 13, 772 00 OLOMOUC, telefon 565 225 508, e-mail: atelier@atelierpolac.cz	
Zodp. projektant			Ing. arch. Jan POLÁCH	
Ing. Robert BRAVENEČ			AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor			Ing. arch. Jan POLÁCH	
Projektant			Ing. Robert BRAVENEČ	
Výpracoval			Ing. arch. Jan POLÁCH	
Projekt – názvy stávků			Peř RŽNÍČEK	
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			Oprava a údržba hygienického zařízení	
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ			UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO	
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO			UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO	
Investor			UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽOVSKÉHO 511/8	
OLOMOUC 779 00			OLOMOUC 779 00	
Adresa KŘÍŽOVSKÉHO 511/8, OLOMOUC 779 00			IČ 619 885 92	
Místo UMĚLECKÉHO 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUC-MĚSTO			Kraj OLOMOUCKÝ	
Stavba DOKUM. PRO OHRAŽENÍ A PROJEKCE STAVBY			Datum 2020 – 06	
Část D.1.1.4.1 ZPRÁVNĚNÍ TECHNICKÉ INSTALACE MĚSTO			1 : 50	
Č. zakázky			14 / 2020	
Název dokumentu			PŮDORYS 4.NP.	
SPOLEČNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ			KANAŁIZACE NAD STROPEM 4. NP	
Číslo dokumentu			09	