


PŮDORYS 2NP



Č.M.	NÁZEV HÍSTNOSTI	PLŮCHA
2.20	VÝTAH	2,87m <sup>2</sup>
2.21	WC MUŽI	8,03m <sup>2</sup>
2.22	WC ŽENY	6,96m <sup>2</sup>
2.23	PŘEDSÍŇ + LKID	8,22m <sup>2</sup>

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě množství, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIKAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTÝ
U <sub>1</sub>	UMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLEHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODODROVNÝM ODTOKEM, PŘIPOJOVACÍM OBLOUKEM Z MOSAZI–POCHROMOVANO BATERIE UMÝVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, VENTIL ROHOVÝ S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICI G1/2–2ks
E <sub>1</sub>	ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 50l PLOCHÝ (š 52 x v32 x h185cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POJISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm
E <sub>2</sub>	ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SI NA PODLAHU (š 26.5 x h1 27,5 x v33,8cm) NÁST. ROH. VENTIL G 1/2, ROHOVÉ KOLENKO G 1/2
P	URINÁL KERAMICKÝ 430 x 665 x 315mm, BARVA BILÁ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVANÍ, SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 24V SIFON
VL	VÝLETKA KERAMICKÁ MIRA 435x500mm, PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO VOLNĚ STOJÍCÍ KLOZETY, BOČNÍ PŘÍVOD 3/8", VČETNĚ KOLENA, UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210mm, CHROM

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis	

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.r.o.		POLÁCH & BRAVENEČ	
MAREKOVÁ 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 565 225 508, e-mail: atelier@atelierpol.cz, IČ: 25870092, DIČ CZ: 25870092		15.10.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKA11 1301711	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEČ	
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. arch. Jan POLÁCH	
Projekt – název stáby			
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ			
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO			
Investor		Číslo vyhotovení	
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00			
Adresa		IČ	
KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00		619 895 92	
Místo		Kraj	
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO		OLOMOUCKÝ	
Stavba		Datum	
DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY		2020 – 06	
Část		1 : 50	
0.11.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
Č. zakázky		CZ	
14 / 2020		uzk	
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
PŮDORYS 2.NP		05	