


PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 3NP – 4NP



Č.M.	NÁZEV HÍSTOŘI	PLOCHA
34.07	ŠATNA	11,46m ²
34.08	HYGIENA	6,96m ²

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC URČENÝ K OSAZENÍ DO LEHKÝCH PŘEDSTĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBO PŘÍZDĚNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLADACÍ DESKA BILÁ LESKLÁ, OVLADÁNÍ ZEPŘEDU, Dvě MNOŽSTVÍ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360, KLOZETOVÉ SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, OCELOVÉ ÚCHYTÝ
S	SPRCHOVÁ VANIČKA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 1000/1000/30mm, SPRCHOVÉ DVEŘE TROJDLINÉ 970–1010mm VSTUP 395mm, S OCHRANNOU VRSTVOU, VANIČKOVÝ SIFON S KOVOVOU KRYTKOU /30l/minutu, BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ, SPRCHOVÁ SADA (RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, SPRCHOVÁ TVČ, HADICE 1,7m), CHROM
E	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 100l PLOCHÝ (š52 x h32 x výš. 155cm) K.K. G3/4, ZPĚTNÁ KLAPKA S POUISTNÝM VENTILEM G3/4, PDOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZ KRYT 160 x 110mm

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ-KANALIZACE
- KANAAZACE SPLAŠKOVÁ

ROZVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU	
20/2,3, 25/2,8, 32/3,6	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ EVO PP–RC1 S 4 (SDR 9) NUTNÝ HYGIENICKÝ ATĚST V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 252/2004 Sb A VYHL. č. 37/2001 POTRUBÍ OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 6mm

1NP = ±0,00 =228,440

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.R.O.		POLÁCH & BRAVENEČ	
MAJEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, telefon 566 225 598, e-mail: atelier@ateliera.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092		15.10.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE – ČKA 00 231	
Autor	Ing. Robert BRAVENEČ	AUTORIZACE – ČKA11 1301711	
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	Ing. Robert BRAVENEČ	
Vypracoval	Ing. arch. Jan POLÁCH	Petr ŘEZNÍČEK	
Projekt – název stáby			
UMĚLECKÉ CENTRUM UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI			
OPRAVA A ÚDRŽBA HYGIENECKÉHO ZAŘÍZENÍ			
UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO			
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8 OLOMOUČ 779 00		Číslo vyhotovení	
Adresa KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, OLOMOUČ 779 00 IČ			
Místo UNIVERZITNÍ 225/3 parc.č. st. 216/2, k.ú. OLOMOUČ–MĚSTO	koj	OLOMOUČSKÝ	
Stavus DOKUM. PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2020 – 06	
Část 0.11.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Wetřko	1 : 50	
Č. zakázky	14 / 2020	Wzjk	CZ
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
PŮDORYS MEZIPODLAŽÍ MEZI 3.NP – 4.NP		08	