LEGENDA ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290/140/65 MM, VYZDĚNO NA MVC 2,5 MPa, PŘÍČKY TL. 100, 150 MM
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL KERAMICKÝCH 14 P+D (497/140/238 MM, U=1,25 W/m2K, Rw=44 dB), PEVNOST 10 MPa, VYZDĚNO NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 2,5 MPa, TL. ZDIVA 150 MM

VÝPIS PREFA

L 60/60/6 MM – 1100 MM – 2 ks

POZNÁMKY:

M.Č. 2.28 – ZVÝŠENÁ PODLAHA O 100 MM + RAMPA – SKLON 11°,
VYSPÁDOVÁNO DO PODLAHOVÉ VPUSTI

Legenda místností a úprav povrchů

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka	P1
2.04	SCHODIŠTĚ	21.66	–	–	–	–	–
2.12	PRACOVNA	21.52	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.13	PRACOVNA	18.66	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.14	PRACOVNA	18.38	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.22	PRACOVNA	20.25	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.24	MÍSTNOST UKLIZEČEK	18.08	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.25	SCHODIŠTĚ	24.46	–	–	–	–	–
2.27	KUCHYŇKA	6.14	PVC	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	LIŠTA PVC	P1
2.28	OKLIDOVÁ KOMORA	4.90	KER. DLAŽBA 750x750 MM	VOŠ, MT	PODHLED 600/600 MM	KERAM. OBKLAD V=3000 MM	D2



REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL FTK | Lokalita: Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část–profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Půdorys 2.NP – nový stav

Měřítko	1:50	Datum	ÚNOR 2021
Zpracoval: Ing.arch.Nesvadbová		Kontroloval: Ing.arch. J. Pálka	
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1187		12	00