


WC 1NP, NOVÝ STAV



- 1 STÁVAJÍCÍ STAV, ZJEDNODUŠENÝ NÁKRES KLENEB
- 2 HORNÍ ÚROVEŇ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE VE STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNI PODLAHY  
PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S LEPIDLEM BUDE PODKLAD VYROVNÁN SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU  
PŘÍPADNÉ OTVORY V PODLAZE VZNIKLÉ DEMOLICÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDOU VYPLNĚNY BETONOVOU MAZANINOU  
PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY BUDE POVRCH OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- 3 KERAMICKÉ PŘÍČKY DOZDÍT PO KLENBU  
STYK PŘÍČKY S KLENBOU VYPLNIT PUR PĚNOU V TL. MAX 20MM
- 4 PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ S LEPIDLEM BUDE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ PEVNOSTI, CELISTVOSTI A ROVINATOSTI PODKLADU (JÁDROVÉ OMÍTKY) NUTNĚ OMÍTKU ODSTRANIT AŽ NA ZDIVO A PROVÉST CEMENTOVÝ POSTŘIK A NOVOU VÁPENOCEMENTOVOU JÁDROVOU OMÍTKU  
PŘED PROVEDENÍM OBKLADU OPATŘIT STĚNU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY 0,15M U UMYVADEL 1,2M
- 5 POD I. VRSTVU KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK VLOŽIT V MÍSTĚ PŘÍČKY TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ LEHKÉ MONTOVANÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ)
- NOVÉ NENOSNÉ KERAMICKÉ STĚNY TYPU" THERM" TL.80 A 115MM
- NOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL.150MM, VÝŠKA 1,2M

Název stavby	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc
--------------	---

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KRÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592	Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo 9-021/120	
--	---	---

Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA	Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA	Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA
---	---	--

Zpracovatel předmětné části dokumentace				Autorizace		 <b>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.</b>	
Zodpovědný projektant		Vypracoval				Tylova 4, 772 00 Olomouc	
ING. FRANTIŠEK BABICA		ING. VOJTĚCH HRACHOVINA				tel.: 585206060 fax: 585227166	
						IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280	
Objekt/Soubor						e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com	
SO.01 - Tereziánská zbrojnice						Datum 05/2020	
Část dokumentace						Formát 2xA4 (A3)	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ						Měřítko 1:50	
Název přílohy						Kód D1.1	
1NP ŘEZ						Číslo přílohy	
						Číslo paré	
Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize	03	
DPS	SO.01	AST	03	R1NP	00		