



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 037/OVZ/PJ/2021
ze dne 03.03.2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Technický dozor stavebníka: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o.

Se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Statutární orgán: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 037/OVZ/PJ/2021 ze dne 03.03.2021, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 03.03.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „„UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu“ (dále též jako „Stavba“).

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZV“).

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 02 - Keramický obklad – kuchyňky hlavní budovy, TLZ 03 - Rozebrání dlažby pro pěší, dále dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 04 – Elektroinstalace a dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 01 – Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

1. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se termín plnění nemění.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku **2,961.019,45 a snižuje o částku 1,130.167,43** Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 46, 654.650,58 Kč (slovy čtyřicetšest milionů šestsetpadesátčtyřtisíc šestsetpadesát korun českých a padesátosm haléřů), 56,452.127,20 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 9,797.476,62 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dodatkem k této Smlouvě bude celková cena za dílo rozdělena na část investiční a část neinvestiční.

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění objednatel v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky.



4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rekapitulace k tomuto dodatku

V Olomouci, dne ...08.07.2021.....

V Olomouci, dne ...12.07.2021.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Jan Polický
jednatel společnosti

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby: UPOL - rekonstrukce vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu
 Číslo Smlouvy o dílo: 037/OVZ/PJ/2021
 Cena díla dle SOD bez DPH: 44,823.798,56 Kč
 Zhotovitel stavby: ESOX, spol.s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno, IČ 00558010
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC	6	-476 702,51	2 323 061,92	1 846 359,41	2 799 764,43			2 799 764,43		1 846 359,41
2	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Keramický obklad – kuchyňky hlavní budovy	4	-389 968,58	43 543,22	-346 425,36	433 511,80	433 511,80				-346 425,36
3	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Rozebrání dlažby pro pěší	4		66 807,66	66 807,66	66 807,66	66 807,66				66 807,66
4	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu	Elektroinstalace	5	-263 496,34	527 606,65	264 110,31	791 102,99		791 102,99			264 110,31
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
Změna celkem v Kč				-1 130 167,43	2 961 019,45	1 830 852,02	4 091 186,88	500 319,46	791 102,99	2 799 764,43	0,00	1 830 852,02


LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku		6 723 569,78 Kč	22 411 899,28 Kč
Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn		6 723 569,78 Kč	22 411 899,28 Kč	13 447 139,57 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek		500 319,46 Kč	3 590 867,42 Kč	1 830 852,02 Kč
Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)		6 223 250,32 Kč	18 821 031,86 Kč	11 616 287,55 Kč
Podíle této změny na původní hodnotě		1,12%	8,01%	4,08%
Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)		1,12%	8,01%	4,08%

Původní cena díla 44 823 798,56 Kč

Nová cena díla 46 654 650,58 Kč

V Olomouci dne: 10.5.2021

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	10.5.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	31-174/340; 31-174/305
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC
--------------	------------------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě, která se lišila od projektované, bylo potřeba provést práce spojené s demontáží 2. vrstvy PVC. Ve všech patrech a v téměř všech místnostech (kromě chodeb a m.č. 2.11, 2.21, 3.11, 3.21, 4.11, 4.21, 5.11, 5.21, 6.11, 6.21, 7.11, 7.21) byly nalezeny 2 vrstvy PVC, vč. podložky a asfaltové lepenky. Dále bylo nutno změnit technologii přípravy povrchu pro pokládku PVC z důvodu nenasákavého povrchu a zabránění prostupu asfaltových reziduí do nové nášlapné vrstvy. Navíc ve velké většině místností byly pod stávajícími vrstvami PVC zjištěny statické trhliny podkladních potěrů. Tyto trhliny budou sanovány systémem UZIN RR.

Poníženo bylo množství soklů, které bylo původně řešeno pomocí fabionů.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a zadavatel tyto práce nemohl předpokládat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

- demontáž 2. vrstvy PVC vč. dopravy suti a poplatku za skládku
- odstranění asfaltové lepenky
- uzavírací nátěr podkladu, uzavření povrchu
- změna stěrkového materiálu na stěrku s vlákny pro překlenutí drobných trhlin
- přemostění trhlin a pracovních spár syntetickým rounem
- fabiony pouze na chodbách

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



Relevantní – změna technologického postupu pokládky povlakových podlah.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 26.4.2021

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-476.702,51 Kč bez DPH
	Přípočet:	2.323.061,92 Kč bez DPH
	Celkem:	1.846.359,41 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]			
Za TDI:				
Za zhotovitele:				



KRYCÍ LIST

Stavba: UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu

ZL: Podlahy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 846 359,41

Přípočty

2 323 061,92

Odpočty

-476 702,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

01 - Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 323 061,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 580,60
D	997		Přesun sutě				33 580,60
2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,50	197,85	2 275,87
3	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	149,54	39,57	5 917,26
			11,503*13 'Přepočteně koeficientem množství		149,54		
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	11,50	197,85	2 275,87
5	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	11,50	1 257,36	14 463,41
6	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,50	751,82	8 648,19

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 289 481,32

D 776

Podlahy poviakové

2 289 481,32

19	K	776002	Polyuretanový rychleschnoucí nátěr ceresit R740. Uzavírací vrstva pro zamezení prostupu asfaltu do stěrky a PVC	m2	3 643,79	97,00	353 447,63
----	---	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	------------

Pozn.: místnosti s výskytem zbytků asfaltové lepenky

1NP:	134,71
2NP: pokoje, chodba, studovny, TV místnosti, hudebny	630,68
3NP - 6NP:	2 462,08
7NP	416,32
celkem:	3 643,79

23	K	776003	Zpravení vstupu chodba/pokoj po vybouraném dveřním prahu	ks	273,00	290,00	79 170,00
24	K	776004	Náběhy u dveří	ks	180,00	125,00	22 500,00
25	K	776005	Bandážování trhlín a drážek	m	2 940,00	330,00	970 200,00

Trhlíny v pokojích: 283 x 6 bm	1 698,00
Trhlíny na chodbách: 25ks x 2,1 bm x 5 pater	262,00
Bandážování elektrikařských drážek: 980 bm	980,00
celkem:	2 940,00

18	K	776121111A	Penetrace nesavého podkladu poviakových podlah neředěná Ceresit	m2	3 969,42	41,40	164 333,99
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------	----	----------	-------	------------

plocha pokojů se zbytky asfaltu, chodba 7.NP, pokoje naproti schodišti

plochy viz. pol.č 19:	3 643,79
chodba 7NP, pokoje kde je ponechána dlažba (2NP7NP):	325,63
celkem:	3 969,42

20	K	776141114	Vyrovnání podkladu poviakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	583,53	282,92	165 092,31
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	------------

Pozn.: dopočet na plochu všech pokojů

VV: (plocha pokojů - původní množství) = 3846,79 - 3263,26	583,53
------------------------------------------------------------	--------

22	K	776141114B	Vyrovnání podkladu poviakových podlah stěrkou s vlákny pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	1 234,56	192,00	237 035,52
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	------------

Pozn.: chodba 2.NP - 7.NP, místnosti s dlažbou

chodby 2NP - 6NP: 163,41+186,38*4	908,93
chodba 7NP, pokoje kde je ponechána dlažba (2NP-7NP):	325,63
celkem:	1 234,56

1	K	776201812	Demontáž poviakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	3 834,49	71,00	272 248,65
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	----------	-------	------------

VV
VV
2. Vrstva PVC
3834,488

3 834,49

14	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakově stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	25,06	1 015,61	25 453,22
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají celky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu označovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jasně označit stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám 6161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálů která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

01 - Demontáž PVC, úprava podkladu pro pokládku PVC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-476 702,51

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-476 702,51
D	776		Podlahy povlakové				-476 702,51

15	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-1 631,63	25,39	-41 427,09
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	------------

Poznámka k souboru cen:

PSV

1. V ceně 776 12-1511 zahrána proti vlhkosti jsou započteny náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V cenách 776 14-1111 a 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky

16	K	776111RX1	Přetmelení povrchu samonivelační stěrky	m2	-1 631,63	79,80	-130 204,07
17	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakový díl podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-3 969,42	21,76	-86 374,58

odpočet ploch viz.pol. č. 18 - z důvody změny TP je penetrace ředěná nahrazena penetrací neředěnou

původní množství:

5 081,35

skutečnost:

chodby 2NP - 6NP: 163,41+186,38*4

908,93

pokoje 1NP (bez zbytků asfaltu)

203,00

celkem odpočet:

-3 969,42

10	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-3 760,86	39,90	-150 058,31
	VV		VV: (chodby a studovny) - původní výměr				
	VV		730,90 - 4491,76		-3 760,86		
	VV		Součet		-3 760,86		
11	M	284110R	lišta fabionová rohů pro vytažení dílců podlah na stěnu	m	-4 061,73	11,61	-47 156,67
	VV		(přepočtené koeficientem množství)				
	VV		-3760,86		-3 760,86		
	VV		Součet		-3 760,86		
	VV		-3760,86*1,08 Přepočtené koeficientem množství		-4 061,73		
13	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-1 184,22	18,14	-21 481,79
	VV		VV: odpočet položek z původní skladby, kde byly ve skutečnosti 2 vrstvy PVS a asfaltová lepenka				
	VV		-1184,222		-1 184,22		
	VV		Součet		-1 184,22		

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	10.5.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	31-174/340; 31-174/305
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení

Název změny:	Keramický obklad – kuchyňky hlavní budovy
--------------	-------------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu finanční úspory zredukování množství keramického obkladu ve studentských kuchyňkách. Nově bude keramický obklad pouze mezi spodní a horní skříňkou. Dále bude provedena výmalba nad keramickým obkladem a použit omyvatelný nátěr na stěnách kuchyní do výšky 1,5m.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

- snížení množství keramického obkladu v kuchyních
- výmalba nad keramickým obkladem
- omyvatelný nátěr na stěnách kuchyní

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 26.4.2021



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-389.968,58 Kč bez DPH
	Přípočet:	43.543,22 Kč bez DPH
	Celkem:	-346.425,36 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	[REDACTED]			
Za TDI:				
Za zhotovitele:				



KRYCÍ LIST

Stavba: UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu

ŽL: Keramický obklad - kuchyňky hlavní budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-346 425,36

Přípočty

43 543,22

Odpočty

-389 968,58

POPIS PRACÍ

Objekt:

Olomouc VŠK

Průběh:

Keramický obklad - kuchyňky hlavní budovy

Objekt:

Datum:

Objekt:

Projektant:

Objekt:

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Práce soupisu celkem

43 543,22

D PSV Práce a dodávky PSV 43 543,22

D 784 Dokončovací práce- malby a tapety 43 543,22

K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	361,483	12,46	4 505,52
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

W nové množství: 361,483

K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	361,483	23,37	8 447,86
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

VV nové množství: 361,483

K	784001	Lak	m2	147,777	207,00	30 589,84
---	--------	-----	----	---------	--------	-----------

Pozn.: do výšky 1500mm

VV: 147,777

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc VŠK

Objekt:

Keramický obklad - kuchyňky hlavní budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-389 968,58

D PSV Práce a dodávky PSV

-389 968,58

D 781 Dokončující práce - obklady

-389 968,58

202	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-361,483	39,07	-14 124,87
-----	---	-----------	---------------------------	----	----------	-------	------------

VV původní výměra: 417,123

VV nové množství: 55,64

rozdíl: -361,483

203	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-361,483	114,59	-41 421,03
-----	---	-----------	-----------------------------------------------	----	----------	--------	------------

VV původní výměra: 417,123

VV nové množství: 55,64

VV rozdíl: -361,483

204	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-361,483	453,40	-1 63 896,17
-----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	--------------

VV původní výměra: 417,123

VV nové množství: 55,64

VV rozdíl: -361,483

205	M	597612-B5	obklad keramický - viz označení B5	m2	-379,557	449,28	-170 526,51
-----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-------------

VV	původní výměra:	417,123
W	nové množství:	55,64
VV	rozíl:	-361,483
	koef.množství: 1,05	-379,55715

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	3
Datum předložení TLZ:	10.5.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021
Projekt registrační číslo:	31-174/340; 31-174/305
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	D.1.1. – Architektonické a stavebně-technické řešení
Název změny:	Rozebrání dlažby pro pěší
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Rozebrání stávající zámkové dlažby pro pěší v místě areálové kanalizace a výtahové šachty. Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).	
Popis změny:	
- rozebrání zámkové dlažby vč. bourání podkladního betonu a likvidace suti Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Nerelevantní – nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	
1) Cenová nabídka ze dne 16.3.2021	



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč bez DPH
	Přípočet:	66.807,66 Kč bez DPH
	Celkem:	66.807,66 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za zhotovitele:				



KRYCÍ LIST

Stavba: UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu

ZL: Rozebrání dlažby komunikace pro pěší

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	66 807,66
<u>Přpočty</u>	<u>66 807,66</u>
<u>Odpočty</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Demontáž venkovní betonové dlažby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 807,66

D HSV Práce a dodávky HSV 66 807,66

D 1 Zemní práce 10 923,33

8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s premístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	130,350	83,80	10 923,33
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 994,76

14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	3,030	1 978,47	5 994,76
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 49 889,57

3	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	40,557	197,85	8 024,20
4	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	527,241	39,57	20 862,93

VV 40,557*13 'Přepočtené koeficientem množství 527,241

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	40,557	197,85	8 024,20
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

13	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,557	320,00	12 978,24
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	4
Datum předložení TLZ:	10.5.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	037/OVZ/PJ/2021
Ze dne:	3.3.2021

Projekt registrační číslo:	31-174/340; 31-174/305
Stavba:	UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Objekt:	Rekonstrukce kolejí, nástavba SEVER, nástavba JIH

Název změny:	Elektroinstalace
--------------	------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Z ceny díla je vyjmuta dodávka části světel. Tyto světla budou dodány dodavateli interiéru. Změna vedení kabeláže EPS, nově ve vyfrézovaných drážkách v podlaze. Doplnění opticko-kouřových čidel a 2ks rozvaděče RACK 2xU9 vč. příslušenství, tyto položky chyběly v PD a výkazu výměr.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

- vyjmutí dodávky části světel
- přesun vypínačů do v=110cm a doplnění nové kabeláže pro vypínač
- výměna kabeláže, odvody ke světlům ve stropních konstrukcích
- vedení kabelů EPS v podlaze
- doplnění rozvaděčů RACK
- doplnění opticko-kouřových čidel

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Relevantní – změní se vedení trasy EPS.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 26.4.2021



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-263.496,34 Kč bez DPH
	Přípočet:	527.606,65 Kč bez DPH
	Celkem:	264.110,31 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za zhotovitele:				



KRYCÍ LIST

Stavba: UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu

ZL: Elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	264 110,31
<u>Přípočty</u>	<u>527 606,65</u>
<u>Odpočty</u>	<u>-263 496,34</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

04 - Elektro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

527 606,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 894,60

D 997 Přesun sutě 1 894,60

85-SoD	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,140	197,85	225,55
86-SoD	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,820	39,57	586,43

VV 1,14*13 'Přepočtené koeficientem množství 14,820

87-SoD	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,140	197,85	225,55
--------	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

89-SoD	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,140	751,82	857,07
--------	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 525 712,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - rekonstrukce hlavní budovy 10 790,28

29-SoD	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	388,000	22,07	8 563,16
32-SoD	M	5907802014486	CYKY-O 2x1,5	m	388,000	5,74	2 227,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	742-01	Elektroinstalace - slaboproud				32 880,00
1-vlastní	K	001.SLP	Rozvaděč RA CK 2x U9 včetně montáže a příslušenství	ks	2,000	16 440,00	32 880,00

	D	742-01	Elektroinstalace - EPS				482 041,77
4-SoD	K	Vlastní.3	optickokouřový hlásič s patičí	kus	278,000	1 171,71	325 736,49
35-SoD	K	Vlastní.33	Vysekání rýh 30/30	m	30,000	44,21	1 326,21
36-SoD	K	Vlastní.34	Zaplnění rýh	m	3,000	3 554,97	10 664,92
37-SoD	K	Vlastní.35	Vrtání děr do d=50mm	m	400,000	108,68	43 470,15
9-ÚRS	K	977343211	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm	m	980,000	92,20	90 356,00
10-vlastní	K		Trubka elektroinstalační 13mm včetně uchycení	m	600,000	17,48	10 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

04 - Elektro

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-263 496,34

D PSV

Práce a dodávky PSV

-263 496,34

D 741

Elektroinstalace - silnoproud - rekonstrukce hlavní budovy

-105 171,91

33-SoD	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	-50,000	22,07	-1 103,36
37-SoD	M	01070000141	<i>PRAFIaSafe X-J 3x1,5 RE</i>	m	-50,000	18,38	-918,88
127	M	34818213	<i>H2 – stolní lampa, polohovatelná na kloubu, vypínač na těle lampy, LED světelný zdroj E27 (max 60W) včetně, těleso: ocel, krytí: IP20, rozměr: ø140 × 750 mm, rozměr základny: ø250 mm</i>	kus	-4,000	3 920,67	-15 682,69
128	M	34818214	<i>H3 – stojací lampa LED, 7W, 3000K, 520lm, polohovatelná na kloubech (2ks), vypínač na těle lampy, těleso: hliník, čemá RAL 9005, krytí: IP20, výška lampy: 1170 mm, rozměr základny: ø265 mm</i>	kus	-7,000	5 471,60	-38 301,22
131	M	34851223	<i>J1 (světlé sklo), J2 (tmavé sklo) – závěsná lampa LED z ručně foukaného skla, ručně broušené a pískované, součástí je stropní baldachýn, LED G4 1,2W, 2700K, těleso: silikonový plast bílý, krytí: IP20, jmenovitě napětí: 230 V/50 Hz, délka kabelu : 2500 mm,</i>	kus	-3,000	7 337,15	-22 011,44
132	M	34851224	<i>J3 (světlé sklo), J4 (tmavé sklo) – závěsná lampa LED z ručně foukaného skla, ručně broušené a pískované, součástí je stropní baldachýn, LED G4 1,2W, 2700K, těleso: silikonový plast bílý, krytí: IP20, jmenovitě napětí: 230 V/50 Hz, délka kabelu : 2500 mm,</i>	kus	-4,000	6 788,58	-27 154,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		742-01	Elektroinstalace - EPS				-156 527,08
8-SoD	K	Vlastní.7	Zařízení dálkového přenosu vč. DPS	kus	-1,000	36 839,11	-36 839,11
34-SoD	K	Vlastní.32	Trubka elektroinstalační 23mm	m	-1 780,000	24,94	-44 398,80
33-SoD	K	Vlastní.31	Přichytka protipožární dvojité	m	-3 730,000	20,18	-75 289,17
D		OBJ - Jižní část	Elektroinstalace - nástavba JIH				-898,67
18	K	Pol18	Opticko-kouřové autonomní čidlo se sirénou	kus	-2,000	449,34	-898,67
D		OBJ- Severní část	Elektroinstalace - nástavba SEVER				-898,67
18	K	Pol18	Opticko-kouřové autonomní čidlo se sirénou	kus	-2,000	449,34	-898,67