



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 078/PJ/OVZ/2021

dne: 06.09.2021

Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2021-029714**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.08 - Areálová splašková kanalizace

Domníváme se, že je nesprávně uvedena výměra u pol. č 8 – Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3. Ve VV je uvedeno 34,80 m3 domníváme se, že má být 134,80 m3

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“) a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:



Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.08 - Areálová splašková kanalizace

Žádáme o upřesnění kde je uvedena dodávka materiálu k pol.č. 21 - Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 a č. 22 - Montáž tvarovek na kan. potrubí kolen z PP/bet 300(opravná manžeta)

23	K	894411121	s obložení dna betonem DN přes 200 do 300 mm	ks	6,000
----	---	-----------	--	----	-------

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.08 - Areálová splašková kanalizace

Žádáme o doplnění popisu k pol. 23 – ve VV uveden neúplný popis.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 4:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.08 - Areálová splašková kanalizace

Žádáme o upřesnění typu PP kanalizačního potrubí. Ve VV je rozpor mezi položkou pro montáž (pol.č. 18, 19 a 20 potrubí hladké plnostěnné) a dodávku potrubí (pol.č. 29, 30 a 31 – potrubí se žebrovanou stěnou. Je přesně určen typ potrubí nebo je možné použít jakékoliv PP potrubí - korugované, žebrované nebo plnostěnné.

Odpověď na dotaz č. 4:

Navrženo je potrubí PP SN10, žebrované, ale je možno použít potrubí jiné při zachování tuhosti SN10.

Dotaz č. 5:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Žádáme o doplnění popisu k pol. 29 a č. 30 – ve VV uveden neúplný popis

29	K	894411121	s obložení dna betonem DN přes 200 do 300 mm (2 šachty atyp)	ks	3,000
PP		s obložení dna betonem DN přes 200 do 300 mm (2 šachty atyp)			
30	K	894411221	s obložení dna kamenin. DN přes 200 do 300 mm	ks	3,000

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 6:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Dle PD (TZ) je navrhovaná kanalizace napojena na stávající veřejnou kanalizaci DN 300 ve stávající kanalizační šachtě, která bude v rámci stavby rekonstruována (opravena). Žádáme o upřesnění kde je ve VV uvedena rekonstrukce stávající šachty

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Ve VV (pol.č. 28) je uvedena hydroizolace akumulčních boxů. Dle PD se jedná o vsakovací objekt s obalením geotextilií. Žádáme o upřesnění jestli platí PD nebo výkaz výměr.

Odpověď na dotaz č. 7:

Platí PD. Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:



Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Dle PD je provedený obsyp vsakovacího objektu kamenivem frakce 4/8. Žádáme o upřesnění kde je VV tato frakce uvedena.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Dle PD je navrženo propojení vsakovacího objektu s propustným podložím odtěžením nevyhovující zeminy (tl. 0,91 - 1,1 m) a její nahrazení propustným inertním materiálem. Žádáme o upřesnění, kde ve VV je uvedeno odtěžení zeminy a zásyp propustným materiálem.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Žádáme o upřesnění kde je ve VV uvedeno provedení vsakovacího průlehu – ohumusování, zatravnění, filtrační vrstva z vymývaného štěrku



Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 11:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Žádáme o upřesnění kde je uvedena dodávka materiálu k pol.č. 25 - Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 12:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Dle PD je v šachtě ŠD1 na odtoku ze vsakovacího objektu osazen regulátor průtoku. Ve VV je uveden pouze regulátor osazený na odtoku ze vsakovacího průlehu. Žádáme o doplnění regulátoru včetně specifikace odtokového množství.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 13:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO.10 - Areálová dešťová kanalizace

Žádáme o upřesnění typu PP kanalizačního potrubí. Ve VV je rozpor mezi položkou pro montáž (pol.č. 23 a 24 potrubí korugované) a dodávku potrubí (pol.č. 38 a 39 – potrubí SN10). Je přesně určen typ potrubí nebo je možné použít jakékoliv PP potrubí - korugované, žebrované nebo plnostěnné?

Odpověď na dotaz č. 13:

Navrženo je potrubí PP SN10, žebrované, ale je možno použít potrubí jiné při zachování tuhosti SN10.

Dotaz č. 14:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu

Dle PD má být obsyp a lože potrubí provedeno ze štěrkodrti nebo štěrkopísku fr. 0/16 mm. Dle VV (pol.č.7) je obsyp z kameniva drceného frakce 4/8. Žádáme o upřesnění, co platí.

Odpověď na dotaz č. 14:

Platí PD - štěrkodrt' nebo štěrkopísku fr. 0/16 mm. Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 15:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu



Domníváme se, že u pol. č. 7 je nesprávně uvedena výměra

Odpověď na dotaz č. 15:

Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 16:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu

Domníváme se, že u pol.č. 5 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním je nesprávně uvedená výměra

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101	
VV	-splásková	
VV	$(0,8 \cdot (1,5 - 0,6)) \cdot (85 + 22 + 40 + 10)$	113,040
VV	-dešťová	
VV	$(0,8 \cdot (1 - 0,6)) \cdot (11 + 66 + 16 + 9 + 15)$	37,440
VV	-vodovod	
VV	$(0,8 \cdot (1,5 - 0,5)) \cdot 8 + 1 \cdot (1,2 - 0,5) \cdot 46$	38,600
VV	Součet	189,080

Správná výměra: $1,4 \cdot (1,6 - 0,5) \cdot 70 + 0,8 \cdot (1,6 - 0,5) \cdot 35 = 138,60 \text{ m}^3$

Odpověď na dotaz č. 16:

Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 17:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu

Domníváme se, že VV není uvedeno: odvoz a uložení vytlačené kubatury zeminy na skládku vč. poplatku; zemní souprava pro šoupátko, šoupátkový poklop, podkladní deska pod poklop, signalizační vodič, výstražná folie, 2x propojení nového vodovodu na stávající vodovod za vodoměrem, propojení na stávající vodovod v objektu SŠTO vč. nového prostupu do objektu. Žádáme o doplnění těchto prací do VV a upřesnění jestli napojení na stáv. rozvod bude provedeno za vodoměrem ve vodoměrné šachtě, nebo ve výkopu mimo tuto šachtu.

Odpověď na dotaz č. 17:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace. Napojení bude provedeno ve vodoměrné šachtě.

Dotaz č. 18:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu

Dle PD má být v chodníku proveden zásyp rýhy štěrkopískem nebo štěrkodrtí fr. 0/32. Část vodovodu je vedena v chodníku, VV předpokládá veškerý zásyp rýhy vytěženou zeminou. Žádáme o upřesnění, zda platí VV nebo PD.

Odpověď na dotaz č. 18:

Platí PD. Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 19:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

PS 01 Rekonstrukce vodovodu



Žádáme o úpravu textu pol.č. 18 - pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2". Navrtávací pas bude na potrubí PE

Odpověď na dotaz č. 19:

Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 20:

Žádáme tímto o vysvětlení, doplněn ZD:

IO 04 Komunikace a zpevněné plochy

Žádáme o upřesnění, zda kostka dlažební žula drobná má rozměr 8/10 dle rozpočtu nebo 10/10 dle PD

Odpověď na dotaz č. 20:

Kostka dlažební žula drobná má rozměr 10/10 dle PD. Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 21:

Rozpočet D1.1.1 Architektonicko stavení řešení – prvek Z/24 - dle rozpočtu je množství 1,96 m,

ale dle PD je položka Z24 NEOBSAZENA

– žádáme o upřesnění co je správně.

291	M	553421_R	zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. kotvení do atiky	m	32,060
PP			zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. kotvení do atiky		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/553421_R		
VV			Z/18 - kompletní dodávka celoproskleného zábradlí výšky 1,1m,		
VV			Skla jsou tepelně tvrzená v kombinaci s laminací s termostatickými fóliemi, spojujícími skla na úrovni molekulové mřížky		
VV			7,525*4		30,100



VV	Z/24 - montáž celoskleněného zábradlí	
VV	1,96	1,960
VV	Součet	32,060

Odpověď na dotaz č. 21:

Položka Z/24 byla zrušena. Zadavatel upravil VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 22:

U níže uvedených rozpočtů

D1.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky

D1.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací

D1.1.4.8 Zařízení pro ochlazování staveb

01 Okruh trámy

02 Okruh sahary

03 Okruh VZT

04 Okruh primárního okruhu

05 Chlazení SLP

ve sloupci POPIS není uveden popis položky – níže viz příklad. Žádáme o úpravu rozpočtů.

26	M	R751000201		soub	1,000		0,00
----	---	------------	--	------	-------	--	------

PP

Rekuperační jednotka VZT - 1.01



Poznámka k položce:

- vzduchový výkon 2200 m³/h/ 500 Pa

- Rotační výměník 83%

- ohřivač 7,6 kW (24°C-70/50°C)

- ext. chladič 11,8 kW (19°C-6/12)

- vč. regulace, možnost napojení nadřazené regulace M-Bus

- specifikace viz samostatná příloha

27	M	R751000202		soub	1,000		0,00
----	---	------------	--	------	-------	--	------

PP

Rekuperační jednotka VZT - 2.01

Poznámka k položce:

- vzduchový výkon 2200 m³/h/ 500 Pa

- Rotační výměník 83%

- ohřivač 7,6 kW (24°C-70/50°C)

- ext. chladič 11,8 kW (19°C-6/12)

- vč. regulace, možnost napojení nadřazené regulace M-Bus

- specifikace viz samostatná příloha

28	M	R751000203		soub	1,000		0,00
----	---	------------	--	------	-------	--	------

PP

Rekuperační jednotka VZT - 3.01

Poznámka k položce:

- vzduchový výkon 2200 m³/h/ 500 Pa

- Rotační výměník 83%

- ohřivač 9,1 kW (26°C-70/50°C)



- ext. chladič 11,8 kW (19°C-6/12)
- vč. regulace, možnost napojení nadřazené regulace M-Bus
- specifikace viz samostatná příloha

29	M	R751000204		soub	1,000		0,00
----	---	------------	--	------	-------	--	------

PP

Rekuperační jednotka VZT - 4.01

Poznámka k položce:

- vzduchový výkon 2800 m³/h/ 500 Pa

- Rotační výměník 81%

P

- ohříváč 10,1 kW (24°C-70/50°C)

- ext. chladič 14 kW (19°C-6/12)

- vč. regulace, možnost napojení nadřazené regulace M-Bus

- specifikace viz samostatná příloha

Odpověď na dotaz č. 22:

Zadavatel doplnil do VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 23:



Výkaz výměr v části Ostatní náklady obsahuje položku č. 3, ve které mají být oceněny náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Zároveň je položka týkající se projektové dokumentace skutečného vyhotovení stavby uvedena ve výkaze výměr v části Vedlejší rozpočtové náklady pod položkou č. 11. Domníváme se, že se jedná o duplicitu a žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

3	K	013254001	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000
PP			Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)		
P			Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.		
VV					1,000
VV			Součet		1,000

11	K	VRN-03	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení stavby		
VV			5x paré		
VV					1,000

Odpověď na dotaz č. 23:

Položka č. 11 ve Vedlejších rozpočtových nákladech zrušena. Upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 24:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Položka č. 112 obsahuje prvek D/17 s počtem kusů 2+2. Dle Výpisu prvků – dveřní výplně otvorů jsou u položky D/17 pouze 2 kusy. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.



112	M	5533161_R	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru otvoru 900/2150mm													kus	27,000
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru otvoru 900/2150mm														
		VV	součást prvku D/08 - pro zděné stěny tl.150mm														
		VV	1+1														2,000
		VV	součást prvku D/17 - pro zděné stěny tl.150mm														
		VV	2+2														4,000
		VV	součást prvku D/18 - pro zděné stěny tl.150mm														
		VV	6+9														15,000
		VV	součást prvku D/22 - pro zděné stěny tl.150mm														
		VV	3+3														6,000
		VV	Součet														27,000

D	Tl	900/2150	Dveře vnitřní do technické místnosti. Jednokřídlové otočné.	Ocelová zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž.	Zděná	150	RAL 7016	Dveřní křídlo dřevěné s voštinovou výplní, rám dveří z masivního dřeva. Provedení plně s podlažkou, obousměrně hladké.	RAL 7016	Kování štiťkové, bezpečnostní, typ klíka - koule, zámk s cylindrickou vložkou, roztlačné skryté závěsy. Systém univerzálního klíče.									P	-	1	-	1	2	
																				L	-	-	-	-	

Odpověď na dotaz č. 24:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 25:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Položka č. 109 obsahuje prvek D/23. Dle našeho názoru je tento prvek uveden zároveň uveden v položce č. 122 a jedná se tak o duplicitu.

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr.



109	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	59,000
	PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942111			
	VV	D/01			
	VV	1		1,000	
	VV	D/03			
	VV	1		1,000	
	VV	D/04			
	VV	1		1,000	
	VV	D/08			
	VV	1+1		2,000	
	VV	D/09			
	VV	1+1		2,000	
	VV	D/10			
	VV	11+9		20,000	
	VV	D/11			
	VV	1		1,000	
	VV	D/17			
	VV	2		2,000	
	VV	D/18			
	VV	6+9		15,000	
	VV	D/19			
	VV	3+3		6,000	
	VV	D/22			
	VV	3+3		6,000	
	VV	D/23			
	VV	2		2,000	
	VV	Součet		59,000	
122	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	42,000
	PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942611			
	VV	D/15 - montáž zárubně tl. 150 do SDK			
	VV	12+13		25,000	
	VV	D/16 - montáž zárubně tl. 150 do SDK			
	VV	8+7		15,000	
	VV	D/23 - montáž zárubně tl. 150 do SDK			
	VV	2		2,000	
	VV	Součet		42,000	

Odpověď na dotaz č. 25:



Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 26:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 260 je uvedena RŠ 800 mm, zatímco ve Výpise prvků – klempířské výrobky je uvedeno 850 mm. Co platí?

260	K	764244409	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 800 mm	m	166,000
-----	---	-----------	---	---	---------

PP


Online PSC

VV

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titan-zinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 800 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244409

K/01



Oplechování atiky ploché střechy ve sklonu 3°, ukončené na obou stranách okapnicí.

Oplechování bude přesahovat líc fasády i vnitřní líc střechy o 30mm. Spoj je jednotlivých plechů budou provedeny technikou drážkování – ploché svně lišty, provedení s padíadovou styčnou rýhovanou spojku. Kotvení oplechování k podkladu pomocí příponek z pozinkovaného plechu.

Předzvětrálý titan-zinkový plech H. 0,8mm.

přírodní	850	mb	166	S f n
----------	-----	----	-----	-------------

Odpověď na dotaz č. 26:

Platí 850 mm. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 27:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V názvu položky č. 262 je uvedena RŠ 330 mm, zatímco ve Výpise prvků – klempířské výrobky a v bližším popisu je uvedeno 315 mm. Co platí?



262	K	764321404	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm	m	21,000
PP					
Online PSC					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764321404					
VV					
K/16 - perforovaný AL plech rš 315mm					
VV					
21					
					21,000

Odpověď na dotaz č. 27:

Platí 315 mm. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 28:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 264 je uvedena RŠ 330 mm, zatímco ve Výpise prvků – klempířské výrobky je uvedeno 215 mm. Co platí?

264	K	764541414	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	6,300
PP					
Online PSC					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764541414					
VV					
K/06 - podokapní žlab, vč. háků a čel					
VV					
6,3					
6,300					
	Číslový podokapní žlab v min. spádu 0,5%.	Okraje vyztuženy vnitřními návalky. Dodávka včetně žlabových háků, kotlíků a čel.	Předzvětralý titan-zinkový plech tl. 0,8mm.	přírodní	215 mb 6,3

Odpověď na dotaz č. 28:

Platí 215 mm. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 29:

Výpis prvků – klempířské výrobky

Chápeme správně, že položka s označením K/09 má být součástí ocenění položky č. 151 uvedené ve Výkaze výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení?

	ČSN 733610	Vodovrovné oplechování zelené fasády. Rozhraní zelená fasáda - okenní otvor. R5 300	Předzvětrací titanizinkový plech tl. 0,8mm.	přirodní	.	mb	-	Nutno koordinovat s dodavatelem zelené fasády.
---	------------	---	---	----------	---	----	---	--

151	K	155000_R	Kompletní systém zelené fasády - (vegetační panely)	m2	710,000
	PP	Kompletní systém zelené fasády - (vegetační panely)			
	VV	kompletní dodávka a montáž "zelené fasády" z hydrofilních minerálních panelů, vč. kovového nosného roštu, podkladní a drenážní desky			
	VV	vč. rostlinného materiálu, rozvodů závlah, řídicí jednotky, dílenské dokumentace, lemování a přidružených prací			
	VV	výměra dle PD - výkres pohledů			
	VV	710			
					710,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			

Odpověď na dotaz č. 29:

Ne. Položka K/09 není součástí položky č. 151 ASŘ. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 30:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Položka č. 268 obsahuje dveře s označením D/8, D/17, D/19 a D/22, které mají šířku 900 mm. Měly by být tedy obsaženy v jiné položce výkazu výměr. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.



268	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	54,000
	PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001			
	VV	D/08			
	VV	1+1		2,000	
	VV	D/09			
	VV	1+1		2,000	
	VV	D/10			
	VV	11+9		20,000	
	VV	D/11			
	VV	1		1,000	
	VV	D/17			
	VV	2		2,000	
	VV	D/18			
	VV	6+9		15,000	
	VV	D/19			
	VV	3+3		6,000	
	VV	D/22			
	VV	3+3		6,000	
	VV	Součet		54,000	

Odpověď na dotaz č. 30:

Upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 31:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Položka č. 268 obsahuje dveře s označením D/05, D/06 a D/07, které mají šířku 900 mm. Měly by být tedy obsaženy v jiné položce výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.



276	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021		
	VV	D/05			
	VV	2			2,000
	VV	D/06			
	VV	2			2,000
	VV	D/07			
	VV	3			3,000
	VV	D/12			
	VV	1			1,000
	VV	D/13			
	VV	1			1,000
	VV	Součet			9,000

Odpověď na dotaz č. 31:

Upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 32:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 343 je obsažen prvek dveří s označením D/20 a rozměrem 700/2100 mm. Dle výpisu prvků má být tento prvek osazen do otvoru 900/2150 mm. Domníváme se, že jeden z uvedených rozměrů neodpovídá tomu druhému. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu.

343	K	763411124	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	10,000
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 8 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763411124		
	VV	Os/12,D/20 - dveře do sanitárních příček 700/2100mm, vč. větrací mřížky			
	VV	1+6+3			10,000

Odpověď na dotaz č. 32:

Prvek dveří s označením D/20 a rozměrem 700/2100 mm má být osazen do otvoru 700/2100. Platí VV.



Dotaz č. 33:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 301 je uveden rozměr 5,0 x2,23 m což neodpovídá rozměru uvedeném ve Výpise prvků (přitom u předchozí položky č. 300 rozměr přesně odpovídá rozměru uvedeném ve Výpise prvků). Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

301	M	5534588_R	vrata garážová sekční zateplená lamela 5,0x2,23m	kus	1,000
	PP		vrata garážová sekční zateplená lamela 5,0x2,23m		
	VV		D/25		
	VV		Garážová sekční vrata, ovládána na dálkové ovládání, s možností ručního ovládání (na kliku, řetízek) v případě výpadku el. proudu.		
	VV		Včetně kotevních prvků.		
	VV		při výjezdu je zabudovaná zemní smyčka s indukčním detektorem		
	VV				1,000

Odpověď na dotaz č. 33:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 34:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 291 je uveden prvek Z/24 – montáž celoskleněného zábradlí. Přitom montáž tohoto zábradlí je již uvedena v položce č. 288. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.



291	M	553421_R	zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. kotvení do atiky	m	32,060
	PP		zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. kotvení do atiky		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/553421_R		
	VV		Z/18 - kompletní dodávka celoproskleného zábradlí výšky 1,1m,		
	VV		Skla jsou tepelně tvrzená v kombinaci s laminací s termostatickými fóliemi, spojujícími skla na úrovni molekulové mřížky		
	VV		7,525*4		30,100
	VV		Z/24 - montáž celoskleněného zábradlí		
	VV		1,96		1,960
	VV		Součet		32,060
288	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	179,760
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767163121		
	VV		montáž zábradlí, vč. kotvení a výplně		
	VV		Z/12		
	VV		68,4		68,400
	VV		Z/13		
	VV		18,5+2,5+20,5		41,500
	VV		Z/18 - montáž celoskleněného zábradlí		
	VV		7,525*4		30,100
	VV		Z/21		
	VV		6,3*6		37,800
	VV		Z/24 - montáž celoskleněného zábradlí		
	VV		1,96		1,960
	VV		Součet		179,760

Odpověď na dotaz č. 34:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 35:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 292 je uveden prvek Z/20. Výměra uvedená u tohoto prvku neodpovídá výměře uvedené ve Výpise prvků (dle výpisu je správná výměra 32,145 m). Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

[illegible]

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení



V položce č. 293 je uveden prvek Z/20. Výměra uvedená u tohoto prvku neodpovídá výměře uvedené ve Výpise prvků (dle výpisu je správná výměra 32,145 m). Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

293	M	55342035	madlo nerez, vč. kotvení - pr. 42mm	m	88,770
	PP		madlo nerez, vč. kotvení - pr. 42mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55342035		
	VV		Z/16		
	VV		2,56+4,33		6,890
	VV		Z/17		
	VV		2,23+2,2+1,245+0,55+4,78		11,005
	VV		Z/19		
	VV		3,295+2,355+2,78		8,430
	VV		3,215*3		9,645
	VV		2*3		6,000
	VV		3,38*3		10,140
	VV		Z/20		
	VV		3,345+2,505+2,67		8,520
	VV		2,67*3		8,010
	VV		3,365*3		10,095
	VV		3,345*3		10,035
	VV		Součet		88,770

Odpověď na dotaz č. 36:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 37:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 403, 404, 410 a 411 je uveden prvek Z/06n s počtem kusů 26. Dle Výpisu prvků zde má být jen 24 kusů. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr u těchto dvou položek.



403	K	786623025	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 8 m2	kus	39,000
	PP	Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodicích profilů, plochy přes 6 do 8 m2			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623025			
	VV	Z/06 - montáž venkovních Al žaluzií - typ C			
	VV	06l			
	VV	1			1,000
	VV	06m			
	VV	12			12,000
	VV	06n			
	VV	26			26,000
	VV	Součet			39,000
404	M	5534258_R	Žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 8,0m2	m2	306,878
	PP	Žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 8,0m2			
	VV	Z/06 - dodávka venkovních Al žaluzií			
	VV	Venkovní hliníkové horizontální žaluzie. Lamely tvaru "C" - typ C60, boční vedení v zapuštěných hranatých vodicích lištách, žebříček odolný vůči UV			
	VV	včetně systémového boxu určeného pro žaluzie, určeného k zabudování pod omítku.			
	VV	Horní nosič připevněn na vodicích lištách, které budou pomoci konzol kotveny k nadpraží okna. Ovládání žaluzie motorické			
	VV	06l			
	VV	2,34*3,03*1			7,090
	VV	06m			
	VV	2,525*3,03*12			91,809
	VV	06n			
	VV	2,64*3,03*26			207,979
	VV	Součet			306,878
410	K	786623043	Montáž žaluziové schránky délky do 4000 mm	kus	63,000
	PP	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623043			
	VV	Z/06 - montáž boxů			
	VV	06l			
	VV	1			1,000
	VV	06m			
	VV	12			12,000
	VV	06n			
	VV	26			26,000
	VV	06p			
	VV	18			18,000
	VV	Z/08			
	VV	6			6,000
	VV	Součet			63,000



411	M	28376732	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m	kus	148,000
		PP	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376732		
		VV	Z/06 - dodávka boxů		
		VV	06g		
		VV	4		4,000
		VV	06h		
		VV	2		2,000
		VV	06i		
		VV	28		28,000
		VV	06j		
		VV	6		6,000
		VV	06k		
		VV	4		4,000
		VV	06l		
		VV	1		1,000
		VV	06m		
		VV	12		12,000
		VV	06n		
		VV	26		26,000
		VV	06p		
		VV	18		18,000
		VV	Z/07 - montáž rohových venkovních Al žaluzií - typ C		
		VV	07a		
		VV	4*2		8,000
		VV	07b		
		VV	4*2		8,000
		VV	07c		
		VV	2*2		4,000
		VV	07d		
		VV	2*2		4,000
		VV	07e		
		VV	2*2		4,000
		VV	07f		
		VV	2*2		4,000
		VV	Z/08		
		VV	6		6,000
		VV	Z/23		
		VV	6+1+1+1		9,000
		VV	Součet		148,000



2 16	Výška okenního otvoru 2150mm	Verhewij hliníkové horizontální žaluzie. Lanely tvaru "C" - typ C64, boční vedení v zapuštěných hranatých vodičích lištách, žebříček odolný vůči UV záření, ryztuževý kevlarový vláknem minimalizující délkovou deformaci, včetně systémového boxu určeného pro žaluzie, určeného k zabudování pod omítku. Pro montáž nad okenní otvor. Horní nosič připevnen na vodičích lištách, které budou pomoci konzol kořeny k nařpraží okna. Ovládání žaluzie motorické (230V) vypínacem. Rozměry žaluzií pro výšku okna 3030 mm:	Bude proveden základní a vrchní krycí nářer dle technologického předpisu výrobce, barevný odstín dle projektu interieru.										
		Šířka žaluzie 540mm (typ a)		06a	1	-	-	-	-	-	-	1	
		Šířka žaluzie 840mm (typ b)		06b	-	4	2	4	-	-	-	10	
		Šířka žaluzie 915mm (typ c)		06c	-	3	-	-	-	-	-	3	
		Šířka žaluzie 930mm (typ d)		06d	-	1	-	-	-	-	-	1	
		Šířka žaluzie 980mm (typ e)		06e	-	5	-	-	-	-	-	5	
		Šířka žaluzie 1150mm (typ f)		06f	-	4	-	-	-	-	-	4	
		Šířka žaluzie 1440mm (typ g)		06g	-	-	2	2	-	-	-	4	
		Šířka žaluzie 1670mm (typ h)		06h	-	2	-	-	-	-	-	2	
		Šířka žaluzie 1740mm (typ i)		06i	1	9	10	8	-	-	-	29	
		Šířka žaluzie 1740mm (typ j)		06j	-	2	2	2	-	-	-	6	
		Šířka žaluzie 2080mm (typ k)		06k	-	4	-	-	-	-	-	4	
		Šířka žaluzie 2340mm (typ l)		06l	-	1	-	-	-	-	-	1	
		Šířka žaluzie 2525mm (typ m)		06m	-	4	4	4	-	-	-	12	
		Šířka žaluzie 2640mm (typ n)		06n	-	4	12	8	-	-	-	24	
		Šířka žaluzie 2700mm (typ o)		06o	-	2	-	-	-	-	-	2	
		Šířka žaluzie 3540mm (typ p)		06p	-	3	4	8	-	-	-	15	
		Šířka žaluzie 3320mm (typ r)		06r	2	-	-	-	-	-	-	2	
		Šířka žaluzie 4240mm (typ s)		06s	2	-	-	-	-	-	-	2	
		Šířka žaluzie 4215mm (typ t)		06t	-	4	4	-	-	-	-	8	
		Šířka žaluzie 6240mm (typ u)		06u	2	-	-	-	-	-	-	2	
		Šířka žaluzie 1800mm (typ v)		06v	-	3	-	-	-	-	-	3	
		Šířka žaluzie 900mm (typ x)		06x	-	1	-	-	-	-	-	1	

Odpověď na dotaz č. 37:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 38:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 405, 406, 410 a 411 je uveden prvek Z/06p s počtem kusů 18. Dle Výpisu prvků zde má být jen 15 kusů. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr u těchto dvou položek.



405	K	786623027	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy přes 8 m2	kus	32,000
	PP		Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodicích profilů, plochy přes 8 m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623027		
	VV		Z/06 - montáž venkovních Al žaluzií - typ C		
	VV		06p		
	VV		18	18,000	
	VV		06r		
	VV		2	2,000	
	VV		06s		
	VV		2	2,000	
	VV		06t		
	VV		8	8,000	
	VV		06u		
	VV		2	2,000	
	VV		Součet		32,000
406	M	553429_R	Žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2	m2	383,356
	PP		Žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 12,0m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/553429_R		
	VV		Z/06 - dodávka venkovních Al žaluzií		
	VV		Venkovní hliníkové horizontální žaluzie. Lamely tvaru "C" - typ O60, boční vedení v zapuštěných hranatých vodicích lištách, žebříček odolný vůči UV		
	VV		včetně systémového boxu určeného pro žaluzie, určeného k zabudování pod omítku.		
	VV		Horní nosič připevněn na vodicích lištách, které budou pomoci konzol kotveny k nadpraží okna. Ovládání žaluzie motorické		
	VV		06p		
	VV		3,54*3,03*18	193,072	
	VV		06r		
	VV		4,1*3,03*2	24,846	
	VV		06s		
	VV		4,2*3,03*2	25,452	
	VV		06t		
	VV		4,215*3,03*8	102,172	
	VV		06u		
	VV		6,24*3,03*2	37,814	
	VV		Součet		383,356



410	K	786623043	Montáž žaluziové schránky délky do 4000 mm	kus	63,000
	PP	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786623043			
	VV	Z/06 - montáž boxů			
	VV	06l			
	VV	1			1,000
	VV	06m			
	VV	12			12,000
	VV	06n			
	VV	26			26,000
	VV	06p			
	VV	18			18,000
	VV	Z/08			
	VV	6			6,000
	VV	Součet			63,000



411	M	28376732	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m	kus	148,000
		PP	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376732		
		VV	Z/06 - dodávka boxů		
		VV	06g		
		VV	4		4,000
		VV	06h		
		VV	2		2,000
		VV	06i		
		VV	28		28,000
		VV	06j		
		VV	6		6,000
		VV	06k		
		VV	4		4,000
		VV	06l		
		VV	1		1,000
		VV	06m		
		VV	12		12,000
		VV	06n		
		VV	26		26,000
		VV	06p		
		VV	18		18,000
		VV	Z/07 - montáž rohových venkovních Al žaluzií - typ C		
		VV	07a		
		VV	4*2		8,000
		VV	07b		
		VV	4*2		8,000
		VV	07c		
		VV	2*2		4,000
		VV	07d		
		VV	2*2		4,000
		VV	07e		
		VV	2*2		4,000
		VV	07f		
		VV	2*2		4,000
		VV	Z/08		
		VV	6		6,000
		VV	Z/23		
		VV	6+1+1+1		9,000
		VV	Součet		148,000



2 16	Výška okenního otvoru 2150mm	Verhkovní hliníkové horizontální žaluzie. Lanely tvaru "C" - typ C64, boční vedení v zapuštěných hranatých vodičích listůch, žebříček odtoků vůči UV záření, vyztužení kevlarovým vláknem minimalizující délkovou deformaci, včetně systémového boxu určeného pro žaluzie, určeného k zabudování pod omítku. Pro montáž nad okenní otvor. Horní nosič připevnen na vodičích listůch, které budou pomoci konzol kotveny k našpráží okna. Ovládání žaluzie motorické (230V) vypínákem. Rozměry žaluzií pro výšku okna 3030 mm:	Bude proveden základní a vrchní krycí náter dle technologického předpisu výrobce, barevný odstín dle projektu interieru.										
				Ota	1	-	-	-	-	-	1		
	Šířka žaluzie 540mm (typ a)			Ota	-	4	2	4	-	-	10		
	Šířka žaluzie 840mm (typ b)			Ota	-	3	-	-	-	-	3		
	Šířka žaluzie 915mm (typ c)			Ota	-	1	-	-	-	-	1		
	Šířka žaluzie 930mm (typ d)			Ota	-	5	-	-	-	-	5		
	Šířka žaluzie 980mm (typ e)			Ota	-	4	-	-	-	-	4		
	Šířka žaluzie 1150mm (typ f)			Ota	-	-	2	2	-	-	4		
	Šířka žaluzie 1440mm (typ g)			Ota	-	2	-	-	-	-	2		
	Šířka žaluzie 1670mm (typ h)			Ota	-	1	9	8	-	-	28		
	Šířka žaluzie 1740mm (typ i)			Ota	-	2	2	2	-	-	6		
	Šířka žaluzie 1740mm (typ j)			Ota	-	4	-	-	-	-	4		
	Šířka žaluzie 2080mm (typ k)			Ota	-	1	-	-	-	-	1		
	Šířka žaluzie 2340mm (typ l)			Ota	-	4	4	4	-	-	12		
	Šířka žaluzie 2525mm (typ m)			Ota	-	4	12	8	-	-	24		
	Šířka žaluzie 2640mm (typ n)			Ota	-	2	-	-	-	-	2		
	Šířka žaluzie 2700mm (typ o)			Ota	-	3	4	8	-	-	15		
	Šířka žaluzie 3540mm (typ p)			Ota	-	2	-	-	-	-	2		
	Šířka žaluzie 3320mm (typ r)			Ota	-	2	-	-	-	-	2		
	Šířka žaluzie 4240mm (typ s)			Ota	-	4	4	-	-	-	8		
	Šířka žaluzie 4245mm (typ t)			Ota	-	2	-	-	-	-	2		
	Šířka žaluzie 6240mm (typ u)			Ota	-	3	-	-	-	-	3		
	Šířka žaluzie 1800mm (typ v)			Ota	-	1	-	-	-	-	1		
	Šířka žaluzie 900mm (typ x)			Ota	-	1	-	-	-	-	1		

Odpověď na dotaz č. 38:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 39:

Výpis prvků – zámečnické výrobky

Ve výkaze výměr jsme nenašli výrobky s označením Z/06 – typ o, typ v a typ x. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.



Odpověď na dotaz č. 39:

Dotaz č. 40:

V položce č. 246 a 248 je uveden prvek Z/30 s počtem kusů 17. Dle Výpisu prvků je uveden počet kusů 23. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr u těchto dvou položek.

 $\frac{2}{30}$

Odpověď na dotaz č. 40:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 41:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 246 a 249 je uveden prvek Z/33 s počtem kusů 4. Dle Výpisu prvků je uveden počet kusů 6. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr u těchto dvou položek.



246	K	763172454	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	24,000
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172454		
	VV	Z/30			
	VV	Z/17			17,000
	VV	Z/33			
	VV	Z/4			4,000
	VV	Z/35			
	VV	Z/3			3,000
	VV	Součet			24,000
249	M	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	13,000
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030762		
	VV	Z/33			
	VV	Z/4			4,000
	VV	Z/35			
	VV	Z/3			3,000
	VV	Z/36 - 300/500mm			
	VV	Z/4			4,000
	VV	Z/37			
	VV	Z/2			2,000
	VV	Součet			13,000
1/38			Revizní dvířka do SDK podhledu. Ocelová revizní dvířka pro osazení do SDK podhledu. Rám je z hliníkových profilů, výplň ze sádrokartonové desky včetně zámku. Rozměr: 500x500mm	ks	2 2 2 - - 6
			61500P1		

Odpověď na dotaz č. 41:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 42:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 250 a 251 jsou špatně uvedené odkazy na Výpis prvků. Dle našeho názoru se má správně jednat o prvek s označením Z/31. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr u těchto dvou položek.



250	K	763172455	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	106,000
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172455		
	VV		Z/32		
	VV		106		106,000
251	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	106,000
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030714		
	VV		Z/30 - ocel. dvířka s AL rámem		
	VV		106		106,000
			Revizní dvířka do SDK podhledu. Ocelový revizní dvířka pro osazení do SDK podhledu. Rám je z hliníkových profilů, výplň ze sádrokartonové desky včetně zámků. Rozměr: 600x600mm	ks	2 34 34 36 - - 106

Odpověď na dotaz č. 42:

Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 43:

Výpis prvků – zámečnické výrobky

Ve výkaze výměr jsme nenašli výrobky s označením Z/38. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Z/38	Ukončující profil podlahy, ocelový válcovaný profilu typu L150x100x10mm, kotvený ke stropní konstrukci. Profil bude opatřen dvojnásobným základním antikorozním nátěrem.	bm	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	-	5,5
------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

Odpověď na dotaz č. 43:

Doplněno do položek č. 306 a 417. Upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.



Dotaz č. 44:

Výpis prvků – prosklené stěny a fasádní systémy

V položce s označením L/54 je u počtu kusů uvedeno následující: 2.NP 1 kus, celkem 5 kusů. Kolik kusů je tedy správně?

1	880x2330	Prosklená stěna vnější, jednodílná, 1xkřídlo otevíravé, 2x fixní prosklení. Otevíravé okenní křídlo je napojené na EPS.	K-ce z vícekomorových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a stavební hloubkou cca 75mm. Součástí dodávky bude podkladní tepelně izolační blok ($\lambda=0,05W/mK$) na výšku k-ce podlahy (např. "FOAMGLAS"). Povrchová úprava práškovou barvou v odstínu RAL.	Izolační trojsklo z bezpečnostního vrstveného skla s měkce pokovenou vrstvou, čiré, meziskelní rámeček ze sklolaminátu, s vyplněním mezery vzácným plynem.	Těsnicí profily v kvalitě EPDM dle DIN50961.	-	RAL 7016	RAL 7016	≤18	0,50 až 0,80	≤12	-	-	≤33dB	-	1	-	-	-	-	5
---	----------	---	--	--	--	---	----------	----------	-----	--------------	-----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

Odpověď na dotaz č. 44:

Správně je 1 kus. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 45:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů informačních tabulek pro označení místností.

334	K	5908001_R	D+M informačních tabulek pro označení místností	soub	1,000
	PP		D+M informačních tabulek pro označení místností		
	VV		Os/05 - kompletní dodávka a montáž info tabulek z broušené nerezí		
	VV				1,000

Odpověď na dotaz č. 45:

Informační tabulky budou maximálního rozměru A4 (210x297 mm).



Dotaz č. 46:

Výkaz výměr D1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

V položce č. 336 je uvedeno u odvětrávacího prvku DN 200, ve Výpise prvků je uveden průměr 110 mm. Co platí?

336	K	5908110_R	D+Modvětrávacího prvku výtahové šachty DN 200	soub	1,000
	PP		D+M odvětrávacího prvku výtahové šachty DN 200		
	VV		Os/07 - dodávka a montáž odvětrávacího prvku výtahové šachty, PVC trubka s komínkem a sítkou proti hmyzu		
	VV				1,000



Odvětrávací komínek o průměru 110mm pro odvětrání vnitřního prostoru výtahové šachty vedoucí nad střešní plášť výtahové šachty. Na horním povrchu je opatřen krycí stříškou proti zařekání a sítkou proti hmyzu. Minimální čistá průřecná plocha je 1% z půdorysné plochy výtahové šachty, tedy cca 0,034m². Materiál PVC.

Odpověď na dotaz č. 46:

Platí DN 110. Zadavatel opravil ve VV a upravený VV je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 47:

MaR – jelikož nový systém musí být kompatibilní se stávajícím, tak žádáme zadavatele o informaci, jaký systém MaR je v UPOL používán.

Odpověď na dotaz č. 47:

Zadavatel si kompatibilitu pro část MaR zajistí ve vlastní režii.



Dotaz č. 48:

Dotaz č.1: V čl. II.1. smlouvy u pojmu „*Seznam vad Díla*“ je uvedeno, že v něm budou uvedeny konkrétní termíny odstranění vad, požadované objednatelem. Vzhledem k tomu, že nemůže být ponecháno na objednateli, aby jednostranně určoval dobu pro odstranění vad z převzetí, žádáme o změnu, že doba odstranění bude dohodnuta v rámci protokolu o předání a převzetí díla mezi účastníky, popř. nedohodnou-li se účastníci, budou odstraněny v co nejkratší lhůtě s ohledem na technická/technologická/klimatická hlediska.

Dotaz č. 2: Vzhledem k tomu, že „*Úplné dokončení Díla*“ je předpokladem pro podpis protokolu o převzetí díla, tj. předpokladem pro samotné převzetí díla, aby bylo pro odstranění pochybností do definice tohoto pojmu v čl. II.1. smlouvy doplněno, že „*Úplného dokončení Díla*“ je dosaženo i v případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky nebránící užívání díla (viz např. čl. IV.4. smlouvy – možnost odmítnout převzetí právě pro tyto vady).

Dotaz č. 3: V čl. III.1. smlouvy je uvedeno, že zhotovitel se zavazuje mimo jiné „*předat Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou*“. Vzhledem k tomu že dílo bude převzato i v případě vad a nedodělků nebránících užívání, žádáme pro vyloučení pochybností o doplnění „*předat Objednateli Předmět díla bez vad (s výjimkou vad či nedodělků nebránících užívání díla) v rozsahu“*. (viz např. čl. IV.4. smlouvy - možnost odmítnout převzetí právě pro tyto vady).

Dotaz č. 4: V čl. IV.4. smlouvy je uvedeno, že za okamžik předání je mimo jiné považován okamžik, kdy jsou splněny podmínky uvedené v protokolu, což je mimo jiné i v rozporu s čl. II.1. smlouvy, kde u pojmu „*Předání a převzetí Díla*“ tato podmínka absentuje. Žádáme o odstranění výše uvedené podmínky, neboť dílo by se mělo považovat za převzaté podpisem protokolu (jak uvedeno v čl. II.1. smlouvy) bez dalšího (nejsou-li splněny podmínky pro převzetí, tj. dílo není ve stavu Úplného dokončení Díla, objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla).

Dotaz č. 5: Dle čl. VI. odst. 1.2. písm. b) smlouvy pověřuje v případě sporu o správnost soupisu skutečně provedených prací znalce pro účely závazného rozhodnutí objednatel. Žádáme o úpravu, že tento znalec bude určen dohodou obou účastníků. Dále žádáme, že pokud bude uznána správnost soupisu skutečně provedených prací znalcem, nese náklady výlučně objednatel – není spravedlivé, aby nesl zhotovitel náklady na znalce pokud řádně vystavil soupis skutečně provedených prací a tento byl bezdůvodně ze strany objednatele rozporován.

Dotaz č. 6: Dle čl. V.5. + VI.1 smlouvy je součástí faktur soupis skutečně provedených prací potvrzený objednatelem, jinak je faktura neplatná. Smlouva však neupravuje případné důsledky nečinnosti objednatele s odsouhlasením soupisu. Zhotovitelé tak podstupují riziko, že sice soupis provedených prací zpracují řádně a dle skutečnosti, ale objednatel může být i plně nečinný, což zapříčiní nemožnost zhotovitele vyúčtovat provedené práce, neboť přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. K odstranění právní nejistoty na straně zhotovitele žádáme o stanovení následku nevyjádření se v této lhůtě, a to

doplněním, že faktura nemusí v takovém případě obsahovat odsouhlasený soupis provedených prací ze strany objednatele (pouze bude podepsaný zhotovitelem) a objednatel je povinen takovou fakturu uhradit.

Dotaz č. 7: Žádáme o odstranění možnosti objednatele započítávat i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli dle čl. VI.2. smlouvy. Toto je v rozporu se zákonnou úpravou, dle které je možné započítávat pouze pohledávky uplatnitelné u soudu (tj. splatné) a zároveň v rozporu s účelem započítávání. Není důvod proč měl objednatel započítávat nesplatnou pohledávku, pokud stále běží zhotoviteli lhůta splatnosti k zaplacení takové pohledávky.

Dotaz č. 8: Dle čl. VI.4. smlouvy platí, že *„Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této smlouvy.“*

Žádáme o odstranění této povinnosti a ponechání jen povinnosti zhotovitele zajistit řádné a včasné hrazení finančních závazků svým poddodavatelům. Dle žadatele je způsob účtování a splatnost dokladů subdodavatele otázkou smluvních parametrů s konkrétním subdodavatelem a je předmětem obchodního jednání a smluvní volnosti stran. Není žádoucí, aby takto zadavatel zasahoval do smluvní volnosti zhotovitelů a jejich subdodavatelů a prakticky stanovoval povinnou splatnost faktur subdodavatelů (navíc subdodavatel ani v této době do 15 pracovních dnů od obdržení platby např. nebude oprávněn dle subdodavatelské smlouvy účtovat či jeho pohledávka zanikne jiným způsobem – např. zápočtem atd.). Zhotovitelé se samozřejmě zavazují hradit ceny svým subdodavatelům v souladu se smluvními ujednáními v subdodavatelských smlouvách.

Dotaz č. 9: Dle čl. VII.5. smlouvy je zhotovitel povinen neustále doplňovat výši bankovní záruky v případě jejího čerpání. V takovém případě dochází k tzv. neukončené výši záruky poskytnuté zhotovitelem. Vzhledem k tomu, že bankovní záruka má zajistit 5 % ceny díla, žádáme vypustit povinnost doplňovat bankovní záruku. S povinností doplňovat je bankovní záruka neomezená a neodpovídá fakticky 5 % ceny díla.

Dotaz č. 10: V čl. 9.1. smlouvy si objednatel určuje jednostranné právo určit rozsah vzorkování po uzavření smlouvy nad rámec známé dokumentace, kdy do 30 dnů od účinnosti smlouvy předloží seznam požadovaných vzorků + může následně požadovat i jiné vzorky, kdy pro účely odsouhlasení vzorků může požadovat navíc i výrobní a dílenskou dokumentaci. Žádáme o odstranění této možnosti objednatele, neboť si tím objednatel vyhrazuje prakticky možnost rozšířit povinnosti zhotovitele, které zhotovitelé nejsou schopni při podání nabídek závazně ocenit. Rozsah vzorkování (vč. zpracování dílenské a výrobní



dokumentace) by tak měl být konkrétně dán již v zadávací dokumentaci např. přiložením seznamu požadovaných vzorků jako přílohy smlouvy, popř. povinností vzorkovat jen dle dokumentace, která je přílohou smlouvy (PD).

Dotaz č. 11: V čl. 9.6. smlouvy je stanovena možnost TDS objednatele nechat otestovat jakékoliv materiály určené k použití či zabudované (jejichž vlastnosti nebyly dostatečně doloženy). Náklady za toto otestování pak nese zhotovitel. Žádáme o stanovení, že pokud budou materiály po otestování ze strany TDS objednatele odsouhlaseny, tj. budou v souladu s podmínkami smlouvy, uhradí náklady na otestování objednatel – není spravedlivé, aby zhotovitel nesl tyto náklady pokud používá vhodné materiály v souladu se smlouvou.

Dotaz č. 12: Dle čl. XVI. smlouvy je TDS objednatele oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo ověření kvality. Náklady na tyto zkoušky pak má hradit zhotovitel. Žádáme o doplnění, že v případě, že budou dodatečné zkoušky pozitivní a bude potvrzena kvalita prací, hradí tyto zkoušky objednatel. Není spravedlivé, aby TDS objednatele určoval bez omezení další dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy na náklady zhotovitele (i v případě, že práce byly provedeny řádně).

Dotaz č. 13: Čl. XXI.3. smlouvy stanovuje lhůty k odstranění vad díla (nedohodnou-li se strany jinak), a to pevnými lhůtami. Dle žadatele může být nemožné ve stanovených lhůtách určité vady odstranit z technického/technologického/klimatického, kdy i v takovém případě bude zavázán vadu ve stanovené lhůtě odstranit (pod možnou sankcí za prodlení s odstraněním). Žádáme tak o stanovení, že pokud nebude možné v těchto lhůtách vady odstranit, budou odstraněny ve lhůtě co nejkratší s ohledem na tato hlediska (popř. stanovení povinnosti stran se dohodnout s ohledem na tato hlediska).

Dotaz č. 14: U smluvních pokut dle smlouvy (konkr. čl. XXII. 3. a 4. smlouvy) je u těchto vyloučeno ustanovení § 2050 občanského zákoníku, dle kterého je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Dochází tedy k porušení právní zásady, že smluvní pokuta je paušalizovanou náhradou škody a vylučuje tudíž právo věřitele požadovat náhradu škody vzniklé porušením smluvené povinnosti smluvní pokutou utvrzené, a to i přesto, že výše škody přesahuje sazbu smluvní pokuty. V případě porušení povinnosti se vznikem škody tak může být zhotovitel sankcionován hned dvakrát, což považuje za nepřiměřeně přísné. Žádáme tedy o úpravu citovaných článků tak, aby se aplikovala pouze zákonná úprava, event. upravit tak, že pro vyloučení dvojího sankcionování může být náhrada škody požadována až v částce, o kterou převyšuje smluvní pokutu.

Dotaz č. 15: Žádáme o vysvětlení čl. XXV.2.písm. b) smlouvy, kde je odkazováno na písm. b), které však jiné není.

Dotaz č. 16: V čl. XXVII. Odst. 7.3. smlouvy je stanoveno, že pokud bude přerušení provádění díla z pokynu objednatele trvat o dobu delší než 1 týden, jsou strany oprávněny jednat o změně termínů plnění. Žádáme o změnu, že o dobu přerušení z pokynu objednatele se automaticky prodlužují veškeré dotčené termíny plnění. Žadateli není zřejmé z jakého důvodu by neměl mít zhotovitel nárok na prodloužení, pokud objednatel přeruší provádění díla např. na 5 dnů, kdy toto může činit i opakovaně, a to dle tohoto ustanovení bez vlivu na termíny plnění, za které však nese riziko zhotovitel (dokonce pod smluvní pokutou).



Stejně tak není žadateli zřejmé, proč vzniká při přerušení delším než 1 týden pouhé „právo jednat o změně termínů“, s tím, že pokud by nedošlo k dohodě, k prodloužení by nedošlo (opět s rizikem jen pro zhotovitele).

Dotaz č. 17: V čl. XXVII. Odst. 7.5. smlouvy byla vyloučena aplikace věty druhé u ustanovení § 2627 odst. 1 NOZ, tj. možnost přerušit provádění díla v důsledku zjištěných skrytých překážek a zároveň byla vyloučena možnost odstoupit od smlouvy dle § 2627 odst. 2 NOZ, nedojde-li k dohodě o změně smlouvy v důsledku skrytých překážek. Žádáme o ponechání této zákonné úpravy, neboť v důsledku vyloučení není žadateli zřejmé, jak by měl v takovém případě postupovat. Zhotovitel by v takovém případě notifikoval skrytou překážku, ale nemohl by přerušit provádění díla, a to ačkoliv by fakticky nemohl pokračovat, čímž by nesl riziko nedodržení termínů plnění (pod smluvní pokutou) a ani by neměl žádný nástroj jak tuto situaci vyřešit v případě, že by se nemohl dohodnout na úpravě smlouvy/termínů plnění s objednatelem. Zadavatel tak vytváří neřešitelnou a výrazně rizikovou situaci pro zhotovitele, pokud k takové situaci dojde.

Dotaz č. 18: Žádáme o vysvětlení, co je míněno „okolností vylučujících odpovědnost“ ve smyslu čl. XXIX. Smlouvy a dále žádáme o stanovení následku vzniku takové okolnosti vylučující odpovědnost, např. zhotovitel není odpovědný za případné prodlení po dobu trvání okolnosti vylučující odpovědnost atd. Okolnost vylučující odpovědnost je dle NOZ řešena pouze ve vztahu k možnosti zprostit se odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti, kdy však je nutné, aby tato okolnost měla vliv nejenom na zproštění se odpovědnosti za škodu, ale obecně, např. i na povinnost hradit smluvní sankce – tj. celková neodpovědnost za prodlení.

Dotaz č. 19: Žádáme o doplnění smlouvy alespoň o základní předpoklady, kdy je možné činit změny (rozsahu, ceny, termínů) postupem dle smlouvy. Dle žadatele by se mělo jednat min. o následující situace: (i) zjištěné vady, chyby, nesoulad zadávacích podkladů objednatele (projektová dokumentace x výkaz výměr x stavební povolení atd.) – za jejich správnost nese dle ZZVZ objednatel odpovědnost a/nebo (ii) nepředvídatelná okolnost s vlivem na rozsah díla (např. změna právních/technických předpisů).

Dotaz č. 20: Žádáme o doplnění smlouvy o možné přerušení provádění díla zhotovitelem v důsledku vyšší moci (vč. doplnění její definice) či v důsledku nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění díla, vč. prodloužení dotčených termínů plnění o přerušení. Tato úprava ve smlouvě zcela absentuje, ačkoliv je běžnou součástí smluv na stavební zakázky.

Odpověď na dotaz č. 48:



V rámci této změny Zadavatel upravil znění obchodních a platebních podmínek (příloha č. 4 Dokumentace) ve smyslu výše uvedených poddotazu č. 2, 3,4 a 15. V ostatních případech Zadavatel trvá na stanovených obchodních a platebních podmínkách, které jsou standardním obchodním ujednáním Zadavatele. Ve vztahu k poddotazu č. 19 Zadavatel uvádí, že problematika změnového řízení je dostatečně popsána v čl. IX smlouvy o dílo, k poddotazu č. 8 Zadavatel uvádí, že trvá na stanovených podmínkách, které jsou ustálené v praxi v návaznosti na novelu zákona č. 134/2016 a dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Na základě výše provedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje předchozí znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

priloha c. 6-ZD_VV_rev1.xlsx

Zadavatel současně touto změnou odstraňuje prokazatelný administrativní překlep uvedený v čl. 12 Hodnocení nabídek, kdy níže uvedený text:

II. Odbornost stavbyvedoucího

V rámci hodnotícího kritéria „Odbornost stavbyvedoucího“ budou hodnoceny zakázky, na nichž osoba stavbyvedoucího působila v pozici stavbyvedoucího, s předmětem plnění obdobným předmětu této veřejné zakázky, přičemž za tyto předložené zakázky budou uděleny body následujícím způsobem:

DOLOŽENÁ REFERENCE POČET BODŮ

Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu 100.000.000 Kč bez DPH a více 25 bodů



Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu v rozsahu 80.000.000 Kč bez DPH – 999.999.999 Kč bez DPH 10 bodů

Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu v rozsahu 60.000.000 Kč bez DPH – 89.999.999 Kč bez DPH 5 bodů

Nahrazuje textem:

II. Odbornost stavbyvedoucího

V rámci hodnotícího kritéria „Odbornost stavbyvedoucího“ budou hodnoceny zakázky, na nichž osoba stavbyvedoucího působila v pozici stavbyvedoucího, s předmětem plnění obdobným předmětu této veřejné zakázky, přičemž za tyto předložené zakázky budou uděleny body následujícím způsobem:

DOLOŽENÁ REFERENCE POČET BODŮ

Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu 100.000.000 Kč bez DPH a více 25 bodů

Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu v rozsahu 80.000.000 Kč bez DPH – 99.999.999 Kč bez DPH 10 bodů

Doložená zakázka dokončené *rekonstrukce nebo novostavby objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 10. 2009* ve finančním objemu v rozsahu 60.000.000 Kč bez DPH – 79.999.999 Kč bez DPH 5 bodů

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **24. září 2021 v 09:00 hodin.**



Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004331>.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky