


## FASÁDA ZÁPADNÍ



## BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a** CELOPROBÁVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA  
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA ŠEDÁ.
- b** CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ  
VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c** VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ -  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d** OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - HLINÍKOVÉ ALT. POZINKOVANÉ,  
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e** VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ KONSTRUKCE,  
STUPNICE OCEL. POROROŠT, POVRCH. ÚPRAVA - POZINKOVÁNÍM  
+ NÁTĚR V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f** OBKLAD PODHLEDU PŘESAHU STŘECHY -  
STĚRKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO FASÁDA.
- g** STŘEŠNÍ KRYTINA V FALCOVANÉHO TIZn PLECHU,  
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h** VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i** PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPINAVOU ZELENĚ,  
SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PŘEVEDENÍ - NEREZ.
- j** STŘEŠNÍ PANELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .
- k** KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIZn PLECHU,  
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l** PASÍŘSKÝ NÁPIS A LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

**$\pm 0,000 = 212,20 \text{ m n. m.}$**

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.			
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	<i>Real</i>
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		<i>Bravenec</i>
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEC, M. DUŠKOVÁ		<i>Duška</i>
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ		<i>Duška</i>
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL			
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	Číslo vyhotovení
Adresa		IČO	
KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC		61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	Datum 2021 - 02	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko 1 : 100	
Č. zakázky	29 / 2020	Jazyk CZ	Číslo dokumentu
Název dokumentu			
FASÁDA ZÁPADNÍ			D.1.1b-11