


FASÁDA VÝCHODNÍ



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA  
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA ŠEDÁ
- CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ  
VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU,  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ -  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - HLINÍKOVÉ ALT. POZINKOVANÉ,  
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ - RAL 9007 (Graualuminium).
- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ KONSTRUKCE,  
STUPNICE OCEL. POROROŠT, POVRCH. ÚPRAVA - POZINKOVÁNÍM  
+ NÁTĚR V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- OBKLAD PODHLEDU PŘESAHU STŘECHY -  
STĚRKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DTTO FASÁDA.
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TIŽN PLECHU,  
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ,  
SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- STŘEŠNÍ PANELY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ .
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIŽN PLECHU,  
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEC, M. DUŠKOVÁ		
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ		
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL			
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	SPOLEČNÉ POVOLENÍ	Datum 2021 - 02	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko 1 : 100	
Č. zakázky	29 / 2020	Jazyk CZ	
Název dokumentu			Číslo dokumentu
BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁD FASÁDA VÝCHODNÍ			D.1.1b-12b