

popis			výměry							Kontaminace	celk.plocha
			a	b	v	plocha	plocha	plocha			
						stropu	stěn	podlahy			místnosti
Měrná jednotka			m	m	m	m2	m2	m2	%		m2
1.NP											
1.01	vstupní hala a zádveří	pvc	6,50	11,85	3,50	77,03	128,45	77,03	silná do 50 %		282,50
1.03	sklad	pvc	4,50	1,50	3,50	6,75	42,00	6,75	silná do 50 %		55,50
1.04	chodba	pvc	13,00	2,60	3,50	33,80	109,20	33,80	silná do 50 %		176,80
1.05a	chodba	pvc	2,65	2,60	4,15	6,89	43,58	6,89	silná do 100 %		57,36
1.05b	chodba	pvc	6,00	2,60	4,15	15,60	71,38	15,60	silná do 100 %		102,58
1.05c	kilo - laboratoř	pvc	4,40	5,90	4,15	25,96	85,49	25,96	silná do 100 %		137,41
1.05d	sklad	pvc	3,95	5,90	4,15	23,31	81,76	23,31	silná do 100 %		128,37
1.05e	chodba	pvc	3,95	2,60	4,15	10,27	54,37	10,27	silná do 100 %		74,91
1.05f	sklad	pvc	3,95	5,90	4,15	23,31	81,76	23,31	silná do 100 %		128,37
1.05g	kilo - laboratoř	pvc	4,70	5,90	4,15	27,73	87,98	27,73	silná do 100 %		143,44
1.05h	strojovna VZT	pvc	3,95	5,90	4,15	23,31	81,76	23,31	silná do 100 %		128,37
1.06a	špinavá šatna mužů	dlažba	2,10	3,90	4,15	8,19	49,80	8,19	silná do 100 %		66,18
1.06b	sprcha muži	dlažba	2,10	1,90	4,15	3,99	33,20	3,99	silná do 100 %		41,18
1.06c	čistá šatna mužů	dlažba	2,00	5,90	4,15	11,80	65,57	11,80	silná do 100 %		89,17
1.07a	špinavá šatna ženy	dlažba	2,10	3,55	3,50	7,46	39,55	7,46	silná do 50 %		54,46
1.07b	sprcha ženy	dlažba	2,10	2,25	3,50	4,73	30,45	4,73	silná do 50 %		39,90
1.08	čistá šatna ženy	dlažba	2,20	5,90	3,50	12,98	56,70	12,98	silná do 50 %		82,66
1.09	WC ženy	dlažba	2,00	4,40	3,80	8,80	48,64	8,80	silná do 50 %		66,24
		dlažba	1,80	0,90	3,80	1,62	20,52	1,62	silná do 50 %		23,76
1.10	WC muži	dlažba	2,00	4,40	3,80	8,80	48,64	8,80	silná do 50 %		66,24
		dlažba	1,80	0,90	3,80	1,62	20,52	1,62	silná do 50 %		23,76
1.11	předsíň	pvc	1,10	3,60	4,15	3,96	39,01	3,96	silná do 50 %		46,93
1.11a	tech. místnost - vytápění	pvc	4,25	1,10	4,15	4,68	44,41	4,68	silná do 50 %		53,76
1.11b	tech. místnost - silnoproud	pvc	3,05	1,50	4,15	4,58	37,77	4,58	silná do 50 %		46,92
1.11c	tech. místnost - slaboproud	pvc	3,05	2,00	4,15	6,10	41,92	6,10	silná do 50 %		54,12
1.12	technická laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,50	25,08	71,05	25,08	silná do 50 %		121,20
1.13	technická laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,50	25,08	71,05	25,08	silná do 50 %		121,20
1.14	laboratoř výstupní analýzy	pvc	4,25	5,90	3,50	25,08	71,05	25,08	silná do 50 %		121,20
1.15	chodba	pvc	15,52	2,60	3,00	40,35	108,72	40,35	slabá do 50%		189,42
		pvc	4,20	1,90	3,00	7,98	36,60	7,98	slabá do 50%		52,56
1.16	chodba	pvc	8,60	2,60	3,00	22,36	67,20	22,36	bez kontaminace?		111,92
1.17	zádveří	pvc	2,00	2,60	3,00	5,20	27,60	5,20	bez kontaminace?		38,00
1.18	WC muži	dlažba	1,55	2,00	3,00	3,10	21,30	3,10	slabá do 50%		27,50
		dlažba	1,80	0,90	3,00	1,62	16,20	1,62	slabá do 50%		19,44
1.19	WC invalidé	dlažba	1,80	1,60	3,00	2,88	20,40	2,88	slabá do 50%		26,16
1.20	WC ženy	dlažba	2,00	2,00	3,00	4,00	24,00	4,00	slabá do 50%		32,00
		dlažba	1,80	0,90	3,00	1,62	16,20	1,62	slabá do 50%		19,44
1.21	laboratoř	pvc	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	slabá do 50%		110,16
1.22	laboratoř	pvc	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	slabá do 50%		110,16
1.23	šatna ženy	pvc	2,90	2,00	3,00	5,80	29,40	5,80	slabá do 50%		41,00
1.24	šatna ženy	pvc	2,90	2,00	3,00	5,80	29,40	5,80	bez kontaminace?		41,00
1.25	hygienická smyčka ženy	pvc	4,25	2,90	3,00	12,33	42,90	12,33	bez kontaminace?		67,55
1.26	laboratoř, kancelář	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez kontaminace?		111,05
1.27	laboratoř	pvc	4,10	5,90	3,00	24,19	60,00	24,19	bez kontaminace?		108,38
1.28	laboratoř, kancelář	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	slabá do 50%		111,05
1.29	laboratoř	pvc	4,00	5,90	3,00	23,60	59,40	23,60	slabá do 50%		106,60
1.30	laboratoř	pvc	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	slabá do 50%		110,16
1.31	šatna muži	pvc	2,90	2,00	3,00	5,80	29,40	5,80	slabá do 50%		41,00
1.32	šatna muži	pvc	2,90	2,00	3,00	5,80	29,40	5,80	bez kontaminace?		41,00
1.33	hygienická smyčka muži	pvc	4,25	2,90	3,00	12,33	42,90	12,33	bez kontaminace?		67,55
1.34	WC ženy	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	bez kontaminace?		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	bez kontaminace?		18,36
1.35	WC muži	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	bez kontaminace?		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	bez kontaminace?		18,36
1.36	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez kontaminace?		111,05

Celkem	Kontaminace silná do 50%	62,20	64,15	63,30	258,11	920,92	258,11
	Kontaminace silná do 100%	39,75	49,00	45,65	180,35	736,63	180,35
	kontaminace slabá do 50%	55,32	45,40	42,00	196,17	604,32	196,17
	bez kontaminace	45,10	43,30	38,20	158,99	523,12	158,99

Požáříště demontáže sadrokarton stěny	234,475
demontáže podhled	181,755
sanační zbylé stěny	162,8875
chodba v demontáž podhledu i s rastroem	36,225

popis			výměry							Kontaminace	celk.plocha
			a	b	v	plocha	plocha	plocha			
						stropu	stěn	podlahy			místnosti
Měrná jednotka			m	m	m	m2	m2	m2	%		m2
2.NP											
2.01	vstupní hala a zádveř	pvc	6,50	11,85	3,00	77,03	110,10	77,03	základní do 50 %		264,15
2.03	chodba	pvc	26,10	2,60	3,00	67,86	172,20	67,86	základní do 50 %		307,92
2.04	kancelář	koberec	4,10	5,90	3,00	24,19	60,00	24,19	základní do 50 %		108,38
2.05	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.06	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.07	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.08	kancelář	koberec	4,40	5,90	3,00	25,96	61,80	25,96	základní do 70 %		113,72
2.09	WC muži	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	základní do 50 %		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %		18,36
2.10	WC ženy	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	základní do 50 %		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %		18,36
2.11	laboratoř	pvc	4,10	5,90	3,00	24,19	60,00	24,19	základní do 50 %		108,38
2.12	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.13	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.14	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.15	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.16	denní místnost	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	základní do 50 %		111,05
2.17	chodba	pvc	21,70	2,60	3,00	56,42	145,80	56,42	základní do 50 %		258,64
2.18	WC muži	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	základní do 50 %		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %		18,36
2.19	WC ženy	dlažba	2,00	4,40	2,80	8,80	35,84	8,80	základní do 50 %		53,44
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %		18,36
2.20	kancelář	koberec	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	bez sanace		110,16
2.21	kancelář	koberec	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	bez sanace		110,16
2.22	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez sanace		111,05
2.23	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez sanace		111,05
2.24	kancelář	koberec	4,10	5,90	3,00	24,19	60,00	24,19	bez sanace		108,38
2.25	kancelář	koberec	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez sanace		111,05
2.26	laboratoř	pvc	4,00	5,90	3,00	23,60	59,40	23,60	bez sanace		106,60
2.27	laboratoř	pvc	4,20	5,90	3,00	24,78	60,60	24,78	bez sanace		110,16
2.28	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez sanace		111,05
2.29	laboratoř	pvc	4,25	5,90	3,00	25,08	60,90	25,08	bez sanace		111,05
2.30	laboratoř	pvc	4,10	5,90	3,00	24,19	60,00	24,19	bez sanace		108,38

Celkem	Kontaminace základní do 50%	111,70	97,25	61,40	491,97	1239,14	491,97
	kontaminace základní do 70%	4,40	5,90	3,00	25,96	61,80	25,96
	bez sanace	46,05	64,90	33,00	271,70	665,70	271,70

demontáž SDK pohledu, sanace					72,45		
plocha koberce	46,50	64,90	33,00	274,35	668,40	274,35	

popis			výměry						Kontaminace	celk.plocha
			a	b	v	plocha	plocha	plocha		
						stropu	stěn	podlahy		místnosti
Měrná jednotka			m	m	m	m2	m2	m2	%	m2
3.NP										
3.01	vstupní hala a zádveří	pvc	6,50	11,85	3,00	77,03	110,10	77,03	základní do 50 %	264,15
3.03	chodba	pvc	21,70	2,60	3,00	56,42	145,80	56,42	základní do 50 %	258,64
3.05	kancelář	koberec	8,50	4,40	3,00	37,40	77,40	37,40	základní do 50 %	152,20
3.06	kancelář	koberec	8,80	4,40	3,00	38,72	79,20	38,72	základní do 70 %	156,64
3.07	WC muži	dlažba	2,00	2,90	2,80	5,80	27,44	5,80	základní do 70 %	39,04
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 70 %	18,36
3.08	WC ženy	dlažba	2,00	2,90	2,80	5,80	27,44	5,80	základní do 70 %	39,04
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 70 %	18,36
3.09	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	základní do 70 %	87,08
3.10	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	základní do 70 %	87,08
3.11	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	základní do 70 %	87,08
3.12	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	základní do 70 %	87,08
3.13	kancelář, zasedací místnost	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	základní do 70 %	87,08
3.14	chodba	pvc	21,70	2,60	3,00	56,42	145,80	56,42	bez sanace	258,64
3.16	WC muži	dlažba	2,00	2,90	2,80	5,80	27,44	5,80	základní do 50 %	39,04
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %	18,36
3.17	WC ženy	dlažba	2,00	2,90	2,80	5,80	27,44	5,80	základní do 50 %	39,04
		dlažba	1,80	0,90	2,80	1,62	15,12	1,62	základní do 50 %	18,36
3.18	kancelář	koberec	8,80	4,40	3,00	38,72	79,20	38,72	bez sanace	156,64
3.19	kancelář	koberec	8,50	4,40	3,00	37,40	77,40	37,40	bez sanace	152,20
3.20	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	bez sanace	87,08
3.21	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	bez sanace	87,08
3.22	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	bez sanace	87,08
3.23	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	bez sanace	87,08
3.24	kancelář	pvc	4,10	4,40	3,00	18,04	51,00	18,04	bez sanace	87,08
Celkem			44,30	26,45	20,20	185,69	418,42	185,69		
Kontaminace základní do 50%			36,90	34,00	29,20	143,76	419,32	143,76		
bez sanace			59,50	33,40	24,00	222,74	557,40	222,74		
plocha koberce			17,30	8,80	6,00	76,12	156,60	76,12		

provozovna:
BELIX s.r.o.
Obránců míru 44
Ostrava - Vítkovice

Cenová nabídka PO 19717/1NP - sanace stavba

Datum: 17.03.2019



Zpracoval:

 PU: 4194010577 Kooperativa a.s.
 Na akci:

 Od BELIX s.r.o.
 Třebostická 3363/6
 100 00 Praha 10
 IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113
 T
 E

 Pro:
 Olomouc
 Šlechtitelů 920/19, 77900 Olomouc
 kontakt. osoba:
 UPAL Olomouc
 M
 E

CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanace po škodách způsobených požárem v prostorách Objektu C na adrese Šlechtitelů 920/19, 77900 Olomouc v 1.NP, cenová nabídka
zohledňuje závěry z místního šetření dne 18.3. 2019
firma BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací
prostory zasažené - kontaminace od 50% silná do 100% silná

Sanace stavba	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
kód položky	Sanační práce				
1.00	Sanace suchou cestou do 100% - silná				18 796,42
1.01	301SAN0012 Stropy - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	180,35	46,00	8 295,87
1.02	301SAN0006 Stěny - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	162,89	39,00	6 352,61
1.03	301SAN0018 Podlahy - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	180,35	23,00	4 147,94
2.00	Sanace mokrou chemickou cestou do 100% - silná				69 821,92
2.01	302SAN0012 Stropy - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	180,35	172,00	31 019,34
2.02	302SAN0006 Stěny - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	162,89	143,00	23 292,91
2.03	302SAN0018 Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 100%)	m2	180,35	86,00	15 509,67
3.00	Sanace suchou cestou do 50% - silná				38 691,12
3.01	301SAN0010 Stropy - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	258,11	33,00	8 517,63
3.02	301SAN0004 Stěny - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	920,92	28,00	25 785,62
3.03	301SAN0016 Podlahy - dekontaminace suchou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	258,11	17,00	4 387,87
4.00	Sanace mokrou chemickou cestou do 50% - silná				137 114,17
4.01	302SAN0010 Stropy - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	258,11	119,00	30 715,09
4.02	302SAN0004 Stěny - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	920,92	99,00	91 170,59
4.03	302SAN0016 Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - silná (kontaminace do 50%)	m2	258,11	59,00	15 228,49
5.00	Sanace suchou cestou po střezech kontaminace do 50 % základní				16 158,45
5.01	301SAN0007 Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	196,17	20,00	3 923,34
5.02	301SAN0001 Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	604,32	17,00	10 273,44
5.03	301SAN0013 Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	196,17	10,00	1 961,67
6.00	Sanace po střezech mokrou cestou do 50 % základní				63 228,99
6.01	302SAN0007 Stropy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	196,17	79,00	15 497,19
6.02	302SAN0001 Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	604,32	66,00	39 885,12
6.03	302SAN0013 Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	196,17	40,00	7 846,68
7.00	Demontáže a montáže stavba požářiště				78 552,36
7.01	7631Př16 Demontáž SDK stěny požářiště	m2	234,48	103,10	24 174,37
7.02	7633P demontáž podhledu požářiště	m2	181,76	83,00	15 085,67
7.03	7633P demontáž podhledu s rastroem chodba vpravo	m2	36,23	122,30	4 430,32
7.04	7665 demontáž zárubně ocelové	ks	11,00	442,00	4 862,00
7.05	R oddělení požářiště předstěnou	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
8.00	Ruční dočištění				78 030,00
8.01	R svítidla - dle revizní zprávy	ks	35,00	90,00	3 150,00
8.02	R zásuvky a vypínače - dle revizní zprávy	ks	35,00	60,00	2 100,00
8.03	R Sanitý WC, umyvadla	hod	120,00	290,00	34 800,00
8.03	R dveře interiérové vč. kování	ks	20,00	320,00	6 400,00
8.04	R zárubně kovová	ks	20,00	185,00	3 700,00
8.06	R dveře vchodové - chodba	ks	4,00	420,00	1 680,00
8.07	R okno plastové nad 1,5m2	m2	50,00	185,00	9 250,00
8.08	R radiátor	ks	15,00	650,00	9 750,00
8.09	R potrubí topení a štupečkové vedení	bm	120,00	60,00	7 200,00
9.00	Práce elektro				21 200,00
9.01	304SAN004 elektrické prvky sanace - osvětlení, zásuvky, vypínače, rozvodnice, rozvadeč, rozvody kabelů,	hod	20,00	350,00	7 000,00
9.02	R PVC lišt pro elektro od 40-120 mm demontáž a zpětná montáž	bm	50,00	140,00	7 000,00
9.03	R PVC lišt pro elektro od 20 - 40 mm demontáž a zpětná montáž	bm	80,00	90,00	7 200,00
10.00	Práce režijní				81 086,00
10.01	10SAN0001 Prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace a CN sanačních prací	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
10.02	10SAN0001DN Prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace - dopravní náklady - osobní automobil	km	178,00	12,00	2 136,00
10.03	90CPS0001 dopravní náklady - pojízdná dílna (2 x 89 km)	km	178,00	25,00	4 450,00
10.04	R ubytování osoba/den	ks	120,00	350,00	42 000,00
10.05	60SAN0003 Zařízení stavby pro průmyslové objekty	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
	R přesun hmot	t	15,00	1 400,00	21 000,00
11.00	Fotodokumentace				0,00
11.01	R snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00
	CELKEM bez DPH				602 679,42
	21% DPH				126 562,68
	CELKEM				729 242,10
					729 242,00 Kč

Bude specifikováno dle skutečnosti.

Termín realizace: předběžná doba realizace cca 14 - 21 dnů. Termín nástupu: Dle domluvy s objednavatelem

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem

a se splatností 14 dní.

 provozovna:
 BELIX s.r.o.
 Obránců míru 44
 Ostrava - Vítkovice

Cenová nabídka PO 19717/2NP - sanace stavba

Datum: 17.03.2019

Zpracoval:


 PU: 4194010577 Kooperativa a.s.
 Na akci:

 Od BELIX s.r.o.
 Třebostická 3363/6
 100 00 Praha 10
 IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113
 T
 E

 Pro:
 Olomouc
 Slechtitelů 920/19, 77900 Olomouc
 kontakt. osoba:
 UPAL Olomouc
 M
 E

CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanace po škodách způsobených požárem v prostorách Objektu C na adrese Slechtitelů 920/19, 77900 Olomouc v 2.NP, cenová nabídka
zohledňuje závěry z místního šetření dne 18.3. 2019
firma BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací
prostory zasažené - kontaminace od 50% silná do 70 % základní

Sanace stavba	kód položky	Sanační práce	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
1.00		Sanace suchou cestou do 50% - základní					35 824,33
1.01	301SAN0007	Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	491,97	20,00	9 839,30	
1.02	301SAN0001	Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	1 239,14	17,00	21 065,38	
1.03	301SAN0013	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	491,97	10,00	4 919,65	
2.00		Sanace mokrou chemickou cestou do 50% - základní					140 327,08
2.01	302SAN0007	Stropy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	491,97	79,00	38 865,24	
2.02	302SAN0001	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	1 239,14	66,00	81 783,24	
2.03	302SAN0013	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	491,97	40,00	19 678,60	
3.00		Sanace suchou cestou po střezech kontaminace do 70 % základní					2 372,04
3.01	301SAN0008	Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	25,96	26,00	674,96	
3.02	301SAN0002	Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	61,80	22,00	1 359,60	
3.03	301SAN0014	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	25,96	13,00	337,48	
4.00		Sanace po střezech mokrou cestou do 70 % základní					9 566,04
4.01	302SAN0008	Stropy - dekontaminace smokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	25,96	106,00	2 751,76	
4.02	302SAN0002	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	61,80	88,00	5 438,40	
4.03	302SAN0014	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	25,96	53,00	1 375,88	
5.00		Sanace ozongenerátorem					50 000,00
5.01	R	Ozongenerátor	den	20,00	2 500,00	50 000,00	
6.00		Demontáže a montáže stavba					12 446,91
6.01	7633P	demontáž podhledu kazety chodby	m2	72,45	122,30	8 860,64	
6.02	7633P	sanace podhledu chodba vlevo	m2	36,23	99,00	3 586,28	
7.00		Ruční dočištění					107 513,75
7.01	R	svítidla dle revizní zprávy	ks	35,00	90,00	3 150,00	
7.02	R	zásuvky a vypínače dle revizní zprávy	ks	35,00	60,00	2 100,00	
7.03	R	Sanity WC, umyvadla	hod	120,00	290,00	34 800,00	
7.04	R	dveře interiérové vč. kování	ks	20,00	320,00	6 400,00	
7.05	R	zárubné kovová	ks	20,00	185,00	3 700,00	
7.07	R	dveře vchodové - chodba	ks	4,00	420,00	1 680,00	
7.08	R	okno plastové nad 1,5m2	m2	24,00	185,00	4 440,00	
7.09	R	radiátor	ks	15,00	650,00	9 750,00	
7.10	R	potrubí topení a stupačkové vedení	bm	120,00	60,00	7 200,00	
7.11	R	tepování koberce	m2	274,35	125,00	34 293,75	
8.00		Práce elektro					21 200,00
8.01	304SAN004	elektrické prvky sanace - osvětlení, zásuvky, vypínače, rozvodnice, rozvadeč, rozvody kabelů,	hod	20,00	350,00	7 000,00	
8.02	R	PVC lišt pro elektro od 40-120 mm demontáž a zpětná montáž	bm	50,00	140,00	7 000,00	
8.03	R	PVC lišt pro elektro od 20 - 40 mm demontáž a zpětná montáž	bm	80,00	90,00	7 200,00	
9.00		Práce režijní					89 650,00
9.01	90CPS0001	dopravní náklady - pojízdná dílna (2 x 89 km)	km	178,00	25,00	4 450,00	
9.02	R	ubytování osoba/den	ks	120,00	350,00	42 000,00	
	R	pronájem lešení	dny	30,00	1 440,00	43 200,00	
10.00		Fotodokumentace					0,00
10.01	R	snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00	0,00	
		CELKEM bez DPH				468 900,15	468 900,15
		21% DPH				98 469,03	
		CELKEM				567 369,18	
						567 369,00 Kč	

Bude specifikováno dle skutečnosti.

Termín realizace: předběžná doba realizace cca 14 - 21 dnů. Termín nástupu: Dle domluvy s objednavatelem

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem

a se splatností 14 dní.

 provozovna:
 BELIX s.r.o.
 Obránců míru 44
 Ostrava - Vítkovice

Cenová nabídka PO 19717/3NP - sanace stavba

Datum: 17.03.2019



Zpracoval: [REDACTED]

Od **BELIX s.r.o.**
 Třebostická 3363/6
 100 00 Praha 10
 IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113
 T [REDACTED]
 E [REDACTED]

PU: 4194010577 Kooperativa a.s.
 Na akci: [REDACTED]
 Pro: [REDACTED]
 Olomouc
 Slechtitelů 920/19, 77900 Olomouc
 kontakt. osoba: [REDACTED]
 UPAL Olomouc
 M [REDACTED]
 E [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanace po škodách způsobených požárem v prostorách Objektu C na adrese Slechtitelů 920/19, 77900 Olomouc v 3.NP, cenová nabídka
zohledňuje závěry z místního šetření dne 18.3. 2019
firma BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací
prostory zasažené - kontaminace od 50% silná do 100% silná

Sanace stavba	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
1.00	kód položky	Sanační práce			12 683,69
1.01	301SAN0007	Sanace suchou cestou do 50% - základní			
		Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	185,69	20,00
					3 713,70
1.02	301SAN0001	Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	418,42	17,00
					7 113,14
1.03	301SAN0013	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	185,69	10,00
					1 856,85
2.00	Sanace mokrou chemickou cestou do 50% - základní				49 712,24
2.01	302SAN0007	Stropy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	185,69	79,00
					14 669,12
2.02	302SAN0001	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	418,42	66,00
					27 615,72
2.03	302SAN0013	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 50%)	m2	185,69	40,00
					7 427,40
3.00	Sanace suchou cestou po střezech kontaminace do 70 % základní				14 831,68
3.01	301SAN0008	Stropy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	143,76	26,00
					3 737,76
3.02	301SAN0002	Stěny - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	419,32	22,00
					9 225,04
3.03	301SAN0014	Podlahy - dekontaminace suchou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	143,76	13,00
					1 868,88
4.00	Sanace po střezech mokrou cestou do 70 % základní				59 758,00
4.01	302SAN0008	Stropy - dekontaminace smokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	143,76	106,00
					15 238,56
4.02	302SAN0002	Stěny - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	419,32	88,00
					36 900,16
4.03	302SAN0014	Podlahy - dekontaminace mokrou cestou - základní (kontaminace do 70%)	m2	143,76	53,00
					7 619,28
5.00	Sanace ozongenerátorem				50 000,00
5.01	R	Ozongenerátor	den	20,00	2 500,00
					50 000,00
6.00	Ruční dočištění				60 368,74
6.01	R	svítidla dle revizní zprávy	ks	10,00	90,00
					900,00
6.02	R	zásuvky a vypínače dle revizní zprávy	ks	10,00	60,00
					600,00
6.03	R	Sanity WC, umyvadla	hod	120,00	290,00
					34 800,00
6.04	R	dveře interiérové vč. kování	ks	7,00	320,00
					2 240,00
6.05	R	zárubné kovová	ks	7,00	185,00
					1 295,00
6.07	R	dveře vchodové - chodba	ks	3,00	420,00
					1 260,00
6.08	R	okno plastové nad 1,5m2	m2	6,80	185,00
					1 258,74
6.09	R	radiátor	ks	2,00	650,00
					1 300,00
6.10	R	potrubí topení a stupačkové vedení	bm	120,00	60,00
					7 200,00
6.11	R	tepování koberce	m2	76,12	125,00
					9 515,00
7.00	Práce elektro				11 650,00
7.01	304SAN0004	elektrické prvky sanace - osvětlení, zásuvky, vypínače, rozvodnice, rozvadeč, rozvody kabelů,	ks	35,00	90,00
					3 150,00
7.02	R	PVC lišt pro elektro od 40-120 mm demontáž a zpětná montáž	ks	35,00	60,00
					2 100,00
7.03	R	PVC lišt pro elektro od 20 - 40 mm demontáž a zpětná montáž	ks	20,00	320,00
					6 400,00
8.00	Práce režiijní				46 450,00
8.01	90CPS0001	dopravní náklady - pojízdná dílna (2 x 89 km)	km	178,00	25,00
					4 450,00
8.02	R	ubytování osoba/den	ks	120,00	350,00
					42 000,00
9.00	Fotodokumentace				0,00
9.01	R	snímky CD ROM - zdarma	ks	1,00	0,00
					0,00
		CELKEM bez DPH			305 454,35
		21% DPH			64 145,41
		CELKEM			369 599,76
					369 600,00 Kč

provzovna:
 BELIX s.r.o.
 Obránců míru 44
 Ostrava - Vítkovice

Rekapitulace sanace stavba PO 19717

Datum: 17.03.2019

Zpracoval: [REDACTED]



Od **BELIX s.r.o.**
Třebohostická 3363/6
100 00 Praha 10
IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113
T [REDACTED]
E [REDACTED]

PU: 4194010577 Kooperativa a.s.
Na akci:
Pro: [REDACTED]
Olomouc
Slechtitelů 920/19, 77900 Olomouc
kontakt. osoba: [REDACTED]
UPAL Olomouc
M [REDACTED]
E [REDACTED]

Rekapitulace						
CN	PO 1A/1NP - sanace stavba				602 679,42	
CN	PO 1A/2NP - sanace stavba				468 900,15	
CN	PO 1A/3NP - sanace stavba				305 454,35	
CN	PO Dodatky				233 440,00	
Celkem bez DPH					1 610 473,91	
21% DPH					338 199,52	
Celkem					1 948 673,43	
Celkem k úhradě					1 948 673,00 Kč	

provozovna:
BELIX s.r.o.
Obránců míru 44
Ostrava - Vítkovice

Cenová nabídka PO 19717/Na docenění - sanace stavba

Datum: 17.03.2019



Zpracoval:

 PU: 4194010577 Kooperativa a.s.
 Na akci:

 Od BELIX s.r.o.
 Třebohostická 3363/6
 100 00 Praha 10
 IC/DIC 276 26 113/CZ27626113
 T
 E

 Pro: Olomouc
 Slechtilů 920/19, 77900 Olomouc
 kontakt. osoba: UPAL Olomouc
 M
 E

CENOVÁ NABÍDKA

 Předmětem díla jsou sanace po škodách způsobených požárem v prostorách Objektu C na adrese Slechtilů 920/19, 77900 Olomouc.
 Elektrovizní zprávy si zajišťuje zadavatel, dočištění VZT a Slaboproud dle požadavku zadavatele.
 firma BELIX s.r.o. navrhuje následující technologický postup prací
 prostory zasažené - kontaminace od 50% silná do 100% silná

Sanace stavba	m.j	množství	j.c	celkem Kč	součet
1.00	kód položky	Sanační práce fasáda			29 260,00
1.01		sanace fasády	m2	190,00	154,00
2.00	Sanační práce výtah				26 400,00
2.01		sanace výtahu	hod	80,00	330,00
3.00	Závěrečný úklid				157 780,00
3.01		závěrečný úklid na stavbě	m2	1 610,00	98,00
4.00	Pronájem kontejneru				20 000,00
4.01		Pronájem kontejneru délka 6m/ ks pro potřeby skladování dle domluvy	měsíc	4,00	5 000,00
5.00	VZT				0,00
5.01		čištění VZT potrubí, suchý led, chemie	m	0,00	1 900,00
5.02		Ruční dočištění uzlů, filtrů	hod	0,00	490,00
6.00	Odborná sanace slaboproud divize Industry Belix				0,00
6.01	304SAN0005	Kabelové rozvody MAR, EZS, EPS apod.	hod	0,00	440,00
6.02	304SAN0005	Koncová zařízení Rack, Patchpanel, Switch atd.	hod	0,00	440,00
		CELKEM bez DPH			233 440,00
		21% DPH			49 022,40
		CELKEM			282 462,40
					282 462,00 Kč

 provozovna:
 BELIX s.r.o.
 Obránců míru 44
 Ostrava - Vítkovice