





Shoupěk na hranici pozemku => 11DPE=40/24mm, osazená 7x trubkami 108mm, 6x SM 9/125



Poznámka:

Kabelové rozvody budou vedeny skrytě v trubkách. při instalaci budou dodrženy ustanovení soboru norem ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, ČSN EN 50310 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Provedení strukturovaného kabelového rozvodu bude v kategorii CAT 6 v nestíněném provedení. Tato kabeláž umožní přenos až 1 Gbit Ethernetu, šířka pásma je 250 MHz. Bude použit systém dle mezinárodních dokumentů TIA/EIA 568B.2-10 (1.4, 2005-02) a TIA/EIA TSB 155 (1.2, 2004-10). Celý systém strukturované kabeláže bude na závěr certifikován topologií CHANNEL a bude garantována systémová záruka 25 let.

Pro kabeláž k datovým zásuvkám budou použity čtyř-párové kroucené kabely UTP, 100 OHM, CAT 6 v provedení LS0H (bezhalogenové). Musí být dodržen požadavek normy na celkovou délku kabeláže – do 100m včetně přípojného patch kabelu k počítači nebo jinému zařízení připojenému na datovou síť.

Datová rozvodnice RACK bude připojena vodičem CY16zž ke svorkovnici pro vyrovnání potenciálu HOP.

Rozvod PZTS bude proveden skrytě v chráničkách LPE13 pod omítkou, součástí systému PZTS budou i požární hlásiče.

Signalizace bude GSM přenosem na vybraná telefonní čísla.

Systém EZS bude splňovat II. bezpečnostní třídu zabezpečení.

Index zm	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
HAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel:fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231		
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA IT 1301711		
Autor		Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant		Ing. Dušan SKOPAL		
Vypracoval		Ing. Dušan SKOPAL		
Projekt - název stavby				
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL				
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO				
Investor		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		
Adresa		KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC		
		IČO 61 989 592		
Místo		parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO		
Status dokum.		PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Část		ELEKTROINSTALACE		
Č. zakázky		252/ 2021		
		Jazyk CZ		
Název dokumentu		Číslo dokumentu		
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SLP		D1.4g-03		