


PŮDORYS DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍHO SÁLU



POZNÁMKY :

NOSNOU KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE TVOŘIT PLNOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z DESEK OSB 3 - 2 x tl. 15 mm na P + D. KLADENÍ DESK S VYSTRÍDÁNÍM SPAR. DESKY BUDOU VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVÁNY V RÁSTRU 300 x 300 mm. ZÁKLOP KOTVIT NA OCEL. NOSNÍKY SAMOREZNÝMI ŠROUBY.

NOSNOU KONSTRUKCI PŘESAŮ STŘECHY BUDOU TVOŘIT DŘEVĚNÉ PŘEVISLÉ NÁMĚTKY ULOŽENÉ NAD NOSNÝM ZÁKLOPEM A KOTVENÉ DO NOSNÉ KONSTR.

DŘEVĚNÉ NÁMĚTKY BUDOU NA ZÁKLOP ULOŽENY NA PAROTĚSNOU ZÁBRANU ZE SAMOLEPÍČÍHO SBS MODIFIK. ASF. PÁSU.

NÁMĚTKY JSOU NAVRŽENY Z DŘEV. PROFILŮ 80/140 mm max. á 800 mm, V NÁROŽÍCH NUTNO ZHUSTIT max. NA á 500 mm. ULOŽENÍ A KOTVENÍ NÁMĚTKŮ min. 2200 mm ZA HRANOU VĚNCE.

ROHOVÉ NÁMĚTKY, KTERÉ SE KŘÍŽUJÍ V JEDNÉ ÚROVNI, BUDOU SPOJENY ČÁSTEČNÝM PŘEPLÁTOVÁNÍM SE SVORNÍKY.

ŘEZIVO PEVNOSTNÍ TŘ. C24, MAX. VLHKOST DŘEVA 17%.

VEŠKERÉ ŘEZIVO NUTNO IMPREGNOVAT CHEMICKÝMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DLE ČSN 49 0600-1 DLE TRÍDY OHROŽENÍ DLE ČSN EN 335-1. NOSNÁ KONSTR. PRO KRYTINU SPADÁ DO TRÍDY OHROŽENÍ 3 (ochrana lp, Fb (B, P), D.) IMPREGNACE HLOUBK. (min. 3 mm), MOŽNO PROVÁDĚT AŽ PO POSL. OPRAC. DŘEVA.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 3150 - TESARSKÉ SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

VNĚJŠÍ PŘESAHY STŘECHY BUDOU OPLÁŠTĚNY VODĚODOLNÝMI STAVEBNÍMI DESKAMI TL. 12,5 mm

NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚRIT V PATŘIČNÉM STUPNI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI.

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel. fax 585 225 509, e-mail atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	<i>Prosch</i>	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEČ			<i>Braveneč</i>
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEČ, M. DUŠKOVÁ	<i>Duška</i>		
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ			<i>Duška</i>
Projekt - název stavby				
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PTF UPOL				
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO				
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI			Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC			
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ			
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk	CZ	Číslo dokumentu
Název dokumentu				
PŮDORYS DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍHO SÁLU				D.1.1b-05