



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 006/OVZ/PJ/2022

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ 25567225
Statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Pindák, člen představenstva
Dušan Gelien, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976 ,
Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č. 1 je Smlouvě o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 ze dne 01.02.2022 (dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ujednání

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa**“, specifikované v čl. III. odst. 3. Smlouvy (dále jen „Stavba“).
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. IX. Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 4 – Stavební úpravy DM SŠTO – změna zateplení, přičemž všechny tyto technické listy změn jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnami předmětu Díla uvedenými v tomto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 1.969.015,21 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 677.496,05 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. V. odst. 1. Smlouvy první věta se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

*Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **168.485.253,15 Kč** (slovy: jedno sto šedesát osm milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc dvě stě padesát tři korun českých a patnáct haléřů), 203.867.156,31 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 35.381.903,16 Kč.*

5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 4

V Olomouci dne 27.10.2022

V Kroměříži dne 24.10.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	4
Datum předložení TLZ:	15.7.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	006/OVZ/PJ/2022
Ze dne:	1.2.2022

Projekt registrační číslo:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793
Stavba:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objekt:	SO.02 Stavební úpravy DM SŠTO
Název změny:	Změna zateplení

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny po demolici stávajícího objektu. Součástí demolice bylo i provedení odbourání přízdívky štitové stěny Domu mládeže Střední školy technické a obchodní v Olomouci. Po demolici této stěny byly zjištěné značné anomálie stávajících svislých konstrukcí, kdy jsou ponechané vyzdívky provedeny v rozporu s normami a značně povrchově nerovné. Do takto provedených svislých konstrukcí není možno provést kotvení kontaktního zateplení, a proto byl projektant pověřen návrhem nového zateplení této štitové stěny.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Stavební práce jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 6).

Popis změny:

Změna technického řešení spočívá v náhradě kontaktního zateplení za přízdívku z keramického zdiva tl. 300 mm. Mezi přízdívku a stávající svislé konstrukce budou pro srovnání povrchu vloženy desky z EPS. Celá přízdívka bude ztužena železobetonovými pásy a sloupky, které budou přes chemické kotvy stabilizovány ke stávající nosné konstrukci. Následně bude přízdívka omítnuta vápenocementovou omítkou a upravena tenkovrstvou silikonovou omítkou. Současně dojde k doplnění fasádních kovových obkladů do stávajícího systému zateplení a vše bude ukončeno novými klempířskými konstrukcemi – oplechování atik.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka ze dne 13.7.2022.
- 2) Výkres úpravy štítového zdiva DM SŠTO
- 3) Výkres tvaru a výztuže ztužení štítu

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-677 496,05 Kč bez DPH
	Přípočet:	1 969 015,21 Kč bez DPH
	Celkem:	1 291 519,16 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ4a	Název rozpočtu SO.02 - Stavební úpravy DM SŠTO - změna zateplení	

Název stavby:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 13.07.2022	Datum: 13.07.2022	Celkem (bez DPH)	1 969 015,21 Kč
		DPH	413 493,19 Kč
		DPH 21%	413 493,19 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Cena celkem (včetně DPH)	2 382 508,40 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ4a: SO.02 - Stavební úpravy DM SŠTO - změna zateplení
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ4a: SO.02 - Stavební úpravy DM SŠTO - změna zateplení	1 969 015,21	413 493,19	2 382 508,40
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO	1 969 015,21	413 493,19	2 382 508,40
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO	1 969 015,21	413 493,19	2 382 508,40
HSV: Práce a dodávky HSV	1 719 234,78	361 039,30	2 080 274,08
1: Zemní práce	2 154,97	452,54	2 607,51
2: Zakládání	1 990,07	417,92	2 407,99
3: Svislé a kompletní konstrukce	845 856,82	177 629,93	1 023 486,75
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	693 865,39	145 711,73	839 577,13
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 190,36	7 389,98	42 580,33
94: Lešení a stavební výtahy	88 335,67	18 550,49	106 886,16
998: Přesun hmot	51 841,50	10 886,72	62 728,22
PSV: Práce a dodávky PSV	249 780,43	52 453,89	302 234,32
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 896,79	2 708,33	15 605,12
764: Konstrukce klempířské	67 334,68	14 140,28	81 474,96
767: Konstrukce zámečnické	169 548,96	35 605,28	205 154,24
Celkem (bez DPH)	1 969 015,21		
DPH	413 493,19		
DPH 21 % ze základny: 1 969 015	413 493,19		
Celkem (včetně DPH)	2 382 508,40		

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ4a: SO.02 - Stavební úpravy DM SŠTO - změna zateplení
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ4a: SO.02 - Stavební úpravy DM SŠTO - změna zateplení						1 969 015,21
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO						1 969 015,21
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO						1 969 015,21
HSV: Práce a dodávky HSV						1 719 234,78
1: Zemní práce						2 154,97
1	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,525	1 040,00	546,00
Výkaz výměr: ruční výkop pro rozšíření základového pasu 0,25*1,4*1,5				- 0,525		
2	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,525	352,00	184,80
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,525	298,00	156,45
Výkaz výměr: odvoz nakopané zeminy na skládku 0,525				- 0,525		
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,525	20,70	10,87
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,945	1 330,00	1 256,85
Výkaz výměr: 0,525*1,8				0,945		
2: Zakládání						1 990,07
6	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,541	3 280,00	1 773,66
Výkaz výměr: rozšíření stávajícího základu- betonáž přímo do výkopové rýhy ztr 3% (0,25*1,5*1,4)*1,03; přepočtené koeficientem množství				- 0,541		
7	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,495	364,00	180,18
Výkaz výměr: (0,25+1,4)*0,3				0,495		
8	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,495	73,20	36,23
3: Svislé a kompletní konstrukce						845 856,82
9	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	274,096	1 760,00	482 409,40
Výkaz výměr: keramické zdivo tl.300mm (2,705+0,3+4,73+4,58+4,58+4,71+2,83+0,3)*3,25 (2,705+0,3+4,73+4,58+4,58+4,71+2,83+0,3)*3,05 (2,705+0,3+4,73+4,58+4,58+4,71+2,83+0,3)*3,05 0,001				- 95,274 89,411 89,411 0,001		
10	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	3,2	746,00	2 387,20
Výkaz výměr: dozdívky z pálených cihel 3,2				- 3,200		
11	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	4,21	4 150,00	17 469,43
Výkaz výměr: žb sloupy 0,3*0,25*3,25*6; S1.1 0,3*0,25*3,05*6; S1.2 0,3*0,25*3,05*6; S1.3 0,002				- 1,463 1,373 1,373 0,002		
12	331351115	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2	m2	44,88	1 180,00	52 958,40
Výkaz výměr: bednění sloupů 0,8*3,25*6; S1.1 0,8*3,05*6; S1.2 0,8*3,05*6; S1.3				- 15,600 14,640 14,640		
13	331351116	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2	m2	44,88	188,00	8 437,44
14	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	19,845	3 650,00	72 434,25
Výkaz výměr: ztužující ŽB věnce 0,45*0,25*25*3; V1 0,45*0,25*3,3*8; V2				- 8,438 2,970		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,45*0,25*25*3; V3		8,438		
				-		
15	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	123,48	465,00	57 418,20
		Výkaz výměr: bednění věnců		-		
		0,7*25*3		52,500		
		0,7*3,3*8		18,480		
		0,7*25*3		52,500		
				-		
16	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	123,48	100,00	12 348,00
17	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,035	63 100,00	65 308,50
		Výkaz výměr: výztuž ŽB sloupů a věnců, dle výkresu statiky D1.1.12-06, vč. distanční výztuže		-		
		986,04*0,001*1,05"		-		
		1,035		1,035		
				-		
18	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	106,0	430,00	45 580,00
		Výkaz výměr: kotvicí prvek do stávajícího ŽB skeletu		-		
		106		106,000		
				-		
19	34229110_R	Ukotvení zdiva plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	176,4	165,00	29 106,00
		Výkaz výměr: 25*3		75,000		
		3,3*8		26,400		
		25*3		75,000		
				-		
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						693 865,39
20	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	330,925	59,10	19 557,67
		Výkaz výměr: cementový podhoz (špric) - dle PD výkres č. D1.12 -05		-		
		30,5*10,85		330,925		
21	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	330,925	227,00	75 119,98
		Výkaz výměr: jádrová omítka tl.15mm - dle PD výkres č. D1.12-05		-		
		30,5*10,85		330,925		
				-		
22	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	330,925	237,00	78 429,23
23	6221510_R	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	333,579	66,00	22 016,23
		Výkaz výměr: penetrační nátěr pro silikonovou omítku		-		
		(0,515+0,5)*2,615; doplnění v úrovni 1.np		2,654		
		330,925; hlavní plocha fasády		330,925		
				-		
24	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	330,925	448,00	148 254,40
		Výkaz výměr: probarvená silikonová omítka dle výběru investora		-		
		330,925		330,925		
				-		
26	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	350,455	56,50	19 800,71
27	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	525,683	211,00	110 919,01
		Výkaz výměr: srovnání stávajícího křivého zdiva - doplnění EPS - předpoklad 50% z celkového rozsahu zdiva		-		
		(32,3*10,85)/2		175,228		
		32,3*10,85; lepení nové tepelné izolace z EPS 70F - tl.200mm		350,455		
				-		
28	28375800	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 70mm	m2	201,512	127,00	25 592,05
		Výkaz výměr: ztr 15% - EPS tl.20-70mm - pro srovnání stávajícího zdiva		-		
		"(32,3*10,85)/2"		-		
		175,228*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství		201,512		
				-		
29	28375954	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 200mm	m2	357,464	400,00	142 985,64

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: ztr 2% - kontaktní tepelná izolace EPS 70 - tl.200mm		-		
		"32,3*10,85"		-		
		350,455*1,02; 'Přepočtené koeficientem množství		357,464		
30	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,034 tl 160mm	m2	4,41	866,00	3 819,06
		Výkaz výměr: ztr 2% - minerální izolace kolem stávajícího rozvaděče		-		
		2,1*2,1		4,410		
				-		
31	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	2,654	846,00	2 245,47
		Výkaz výměr: doplnění KZS v úrovni 1.np - EPS šedý tl.160mm		-		
		(0,515+0,5)*2,615		2,654		
				-		
32	28376079	deska EPS grafitová fasádní lambda=0,030-0,031 tl 160mm	m2	2,787	458,00	1 276,31
		Výkaz výměr: ztr 5% - doplnění KZS v 1.np - EPS šedý tl.160mm		-		
		"(0,515+0,5)*2,615"		-		
		2,654*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství		2,787		
				-		
33	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	49,33	744,00	36 701,52
		Výkaz výměr: přeteplení ŽB sloupů a věnců - EPS tl.50mm		-		
		věnce		-		
		0,25*3*25		18,750		
		0,25*25		6,250		
		0,25*3,3*8		6,600		
		Mezisoučet		-		
		sloupy		-		
		0,5*0,3*6		0,900		
		3,05*0,3*12		10,980		
		3,25*0,3*6		5,850		
				-		
34	28375933	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 50mm	m2	51,797	106,00	5 490,43
		Výkaz výměr: ztr 5% - EPS tl.50mm k přeteplení žb konstrukcí		-		
		49,33*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství		51,797		
35	6225310_R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka vnějších stěn	m2	3,7	448,00	1 657,70
		Výkaz výměr: tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, vč. penetračního nátěru		-		
		(0,515+0,5+0,2+0,2)*2,615		3,700		
				-		
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 190,36
36	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,472	858,00	2 978,98
		Výkaz výměr: odbourání zbytků zdiva v rozích fasády		-		
		0,4*0,4*(10,85)*2		3,472		
				-		
37	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	350,455	38,50	13 492,52
		Výkaz výměr: osekání, vyčištění stávajícího zdiva/omítky ... cca 10% z celkového rozsahu		-		
		32,3*10,85		350,455		
				-		
38	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	8,065	1 420,00	11 452,30
39	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,065	408,00	3 290,52
40	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,91	12,50	1 411,38
		Výkaz výměr: 8,065*14; 'Přepočtené koeficientem množství		112,910		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
41	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,065	318,00	2 564,67
94: Lešení a stavební výtahy						88 335,67
65	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 20 m	m3	440,206	49,10	21 614,12
		Výkaz výměr: (3,2+1+3,2+1+25,41)*10,85*1,2		440,206		
				-		
66	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	214,8	50,30	10 804,44
		Výkaz výměr: 35,8*1,2*5		214,800		
				-		
43	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m3	22 010,34	1,20	26 412,41
		Výkaz výměr: předpoklad použití lešení cca 60 dnů - bude upřesněno dodavatelem		-		
		366,839*60; 'Přepočtené koeficientem množství		22 010,340		
				-		
44	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 20 m	m3	440,206	49,80	21 922,26
67	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	214,8	35,30	7 582,44
998: Přesun hmot						51 841,50
47	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	152,475	340,00	51 841,50
PSV: Práce a dodávky PSV						249 780,43
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12 896,79
48	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	39,0	11,20	436,80
		Výkaz výměr: penetrace stávajícího zákl. pasu - s vytažením do fabionu		-		
		1,2*(32,5)		39,000		
				-		
49	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	51 800,00	673,40
50	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	29,25	113,00	3 305,25
		Výkaz výměr: natavení asf. pásu na stávající bet. základ - vodorovná část		-		
		0,9*(32,5)		29,250		
				-		
51	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,75	130,00	1 267,50
		Výkaz výměr: natavení asf. pásu na stávající bet. základ - svislá část		-		
		0,3*(32,5)		9,750		
				-		
52	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	44,85	155,00	6 951,75
		Výkaz výměr: ztr 15% - asfaltový pás		-		
		"1,2*(32,5)"		-		
		39*1,15 ; 'Přepočtené koeficientem množství		44,850		
				-		
53	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,226	1 160,00	262,09
764: Konstrukce klempířské						67 334,68
54	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	33,0	215,00	7 095,00
		Výkaz výměr: demontáž stávajícího oplechování atiky		-		
		33		33,000		
				-		
55	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	39,6	1 330,00	52 668,00
		Výkaz výměr: nové oplechování atiky, r.š. 1200mm, RAL 5013		-		
		1,2*33		39,600		
				-		
56	7643100_R	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční - r.š. 410mm	m	16,52	407,00	6 723,64
		Výkaz výměr: D+M boční ukončení z čela kazetové fasády - r.š. 410mm		-		
		8,26+8,26		16,520		
				-		
57	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,382	2 220,00	848,04
	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	-	215,00	-
	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	-	1 330,00	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické						169 548,96
58	7674200_R	Montáž fasádních kovových obkladů	m2	8,29	5 360,00	44 434,40
Výkaz výměr: kompletní doplnění/výměna stávajících plechových kazet krajního pole, vč. kotvicích prvků, difúzní fólie, apod.				-		
8,29*2*0,5				8,290		
				-		
59	1911000_R	kazeta fasádní tl plechu 1.0 mm, šířky přes 300 do 500 mm, délky 500 mm z TiZn plechu	soubor	1,0	1 370,00	1 370,00
Výkaz výměr: dodávka obkladových kazet krajního pole - cca 2ks, vč. kotvicích prvků, roštu, konzol, krycích profilů, difúzní fólie, zakládacího profilu				-		
1				1,000		
				-		
60	7679951_R	Montáž a dodávka ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	200,0	34,80	6 960,00
Výkaz výměr: D+M ostatních prvků kazetové fasády - prvky roštu, konzol, zakládací profily, krycí profil, okapnice atd. - dle dodavatelské dokumentace výrobc				-		
200				200,000		
				-		
61	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	12,1	2 370,00	28 677,00
Výkaz výměr: dle výkresu SO.02 - D1.1.12-05, kompletní montáž ocel. žebříku s ochranným košem, vč. kotvicích prvků				-		
12,1				12,100		
				-		
62	4498300_R	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-	m	12,1	6 620,00	80 102,00
Výkaz výměr: dodávka ocel. žebříku s ochranným košem, vč. kotvicích konzol a spojovacího materiálu				-		
dodávka vč. žárového pozinkování				-		
12,1				12,100		
				-		
63	767834111	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše šroubovaný	m	12,1	510,00	6 171,00
64	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,176	1 560,00	1 834,56

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 110020	Zakázka UPOL Vědeckotechnický park	
Označení rozpočtu TLZ4b	Název rozpočtu SO.02- Stavební úpravy DM SŠTO- odpočet	

Název stavby:	Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 13.07.2022	Datum: 13.07.2022	Celkem (bez DPH)	-677 496,05 Kč
		DPH	-142 274,17 Kč
		DPH 21%	-142 274,17 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	-819 770,22 Kč

Poznámka:

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ4b: SO.02- Stavební úpravy DM SŠTO- odpočet
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
TLZ4b: SO.02- Stavební úpravy DM SŠTO- odpočet	- 677 496,05	- 142 274,17	- 819 770,22
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO	- 677 496,05	- 142 274,17	- 819 770,22
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO	- 677 496,05	- 142 274,17	- 819 770,22
HSV: Práce a dodávky HSV	- 577 038,71	- 121 178,13	- 698 216,84
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 550 192,69	- 115 540,47	- 665 733,16
94: Lešení a stavební výtahy	- 24 824,42	- 5 213,13	- 30 037,55
998: Přesun hmot	- 2 021,60	- 424,54	- 2 446,13
PSV: Práce a dodávky PSV	- 100 457,33	- 21 096,04	- 121 553,37
764: Konstrukce klempířské	- 27 758,02	- 5 829,18	- 33 587,21
767: Konstrukce zámečnické	- 72 699,31	- 15 266,86	- 87 966,17
Celkem (bez DPH)	- 677 496,05		
DPH	- 142 274,17		
DPH 21 % ze základny: -677 496	- 142 274,17		
Celkem (včetně DPH)			- 819 770,22

Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park
Rozpočet: TLZ4b: SO.02- Stavební úpravy DM SŠTO- odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
TLZ4b: SO.02- Stavební úpravy DM SŠTO- odpočet						- 677 496,05
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO						- 677 496,05
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO						- 677 496,05
HSV: Práce a dodávky HSV						- 577 038,71
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 550 192,69
1	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	- 348,071	57,86	- 20 139,39
Výkaz výměr: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím dle TZ - SO.02 - D.1.12 STAVEBNÍ ÚPRAVY DM SŠTO (3,5+3,5+25,53)*10,7 348,071; výměra položky				348,071		
2	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	- 347,215	157,56	- 54 707,20
Výkaz výměr: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn 347,215; výměra položky				347,215		
3	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	- 347,215	39,65	- 13 767,07
Výkaz výměr: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn 347,215; výměra položky				347,215		
4	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl - do 200 mm	m2	- 348,071	735,28	- 255 929,64
Výkaz výměr: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm montáž EPS F tl.180mm, vč.kotvení, vložení perlinky a přetažení tmelem dle TZ - SO.02 - D.1.12 STAVEBNÍ ÚPRAVY DM SŠTO (3,5+3,5+25,53)*10,7 348,071; výměra položky				348,071		
5	28375953	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 180mm	m2	- 355,032	235,75	- 83 698,79
Výkaz výměr: deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 180mm 348,071*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 355,032; výměra položky				-		
6	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	- 348,071	35,36	- 12 307,79
Výkaz výměr: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za záпустnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu (3,5+3,5+25,53)*10,7 348,071; výměra položky				348,071		
7	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	- 32,41	111,17	- 3 603,02
Výkaz výměr: Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami 25,41+3,5+3,5 32,41; výměra položky				32,410		
8	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	- 34,031	67,95	- 2 312,41
Výkaz výměr: profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm 32,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,031; výměra položky				34,031		
9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	- 42,8	39,04	- 1 670,91
Výkaz výměr: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou 10,7*4 42,8; výměra položky				42,800		
10	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	- 44,94	13,29	- 597,25
Výkaz výměr: profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm 42,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,94; výměra položky				44,940		
11	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	- 348,071	291,49	- 101 459,22
Výkaz výměr: Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn tenkovrstvá omítka probarvená, vč. penetračního nátěru 348,071 348,071; výměra položky				348,071		
94: Lešení a stavební výtahy						- 24 824,42
12	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	- 348,071	44,31	- 15 423,03
Výkaz výměr: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m (3,5+3,5+25,53)*10,7 348,071; výměra položky				348,071		
13	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	- 2 088,426	0,89	- 1 858,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 předpoklad použití lešení cca 6 dnů - bude upřesněno dodavatelem 348,071 348,071*6 'Přepočtené koeficientem množství 2088,426; výměra položky2 088,426				
14	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	- 348,071	9,85	- 3 428,50
		Výkaz výměr: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m 348,071; výměra položky348,071				
15	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	- 348,071	5,91	- 2 057,10
		Výkaz výměr: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 348,071; výměra položky348,071				
16	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	- 348,071	5,91	- 2 057,10
		Výkaz výměr: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 348,071; výměra položky348,071				
		998: Přesun hmot				- 2 021,60
17	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	- 7,355	274,86	- 2 021,60
		Výkaz výměr: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 7,355; výměra položky7,355				
		PSV: Práce a dodávky PSV				- 100 457,33
		764: Konstrukce klempířské				- 27 758,02
18	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	- 30,5	188,20	- 5 740,10
		Výkaz výměr: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 30,5; výměra položky30,500				
19	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	- 30,5	713,40	- 21 758,70
		Výkaz výměr: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm 30,5; výměra položky30,500				
20	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	- 0,134	1 934,49	- 259,22
		Výkaz výměr: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 0,134; výměra položky0,134				
		767: Konstrukce zámečnické				- 72 699,31
21	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	- 11,56	2 013,27	- 23 273,40
		Výkaz výměr: Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu dle výkresu SO.02 - D1.1.12 11,56 11,56; výměra položky11,560				
22	44983048	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl - 8,6-11m	m	- 11,56	4 145,81	- 47 925,56
		Výkaz výměr: žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m 11,56; výměra položky11,560				
23	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	- 1,113	1 348,02	- 1 500,35
		Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1,113; výměra položky1,113				