



**UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**  
**Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC**

č.j.: 100/PJ/OVZ/2022

dne: 16.11.2022

**Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 6**

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Dostavba kampusu LF UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2022-039114**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

**Dotaz č.99:**

Žádáme zadavatele o doplnění následujících podkladů k silnoproudé elektroinstalaci, bez nichž nelze zakázku ocenit. Jedná se o následující podklady:

- výkresy k rozvaděčům, schémata, popřípadě položkové výkazy náplní rozvaděčů.
- Chybějí podklady k nouzovým svítidlům a k jejich napájení. K nouzovým svítidlům chybí specifikace, typy, schémata nouzového osvětlení, kniha svítidel tato nouzová svítidla neobsahuje – ve výkaze výměr se však položky nouzového osvětlení odkazují na knihu svítidel.

**Odpověď na dotaz č. 99:**



Zadavatel uvádí, že výkresová část rozvaděčů není součástí dokumentace pro výběr zhotovitele. Bude předmětem až realizační dokumentace vybraného zhotovitele. Podkladem je soupis vývodů, který obsahuje předpokládanou přístrojovou náplň umožňující uchazeči dostatečné nacenění zmíněného. Kniha svítidel již byla doplněna o nouzová svítidla viz výkres D1.4.6-007 - KNIHA SVITIDEL\_R01R02, viz změna/doplnění zadávací dokumentace č.5.

#### Dotaz č.100:

Žádáme zadavatele o doplnění podkladů k níže uvedeným zámečnickým výrobkům:


- 1) „Z 01 – AULA – PODIUM“ - žádáme o doplnění podkladů a výkazu výměr pro ocenění příslušenství (cementovláknité desky) pro zámečnickou konstrukci „Z 01 – AULA – PODIUM“.

#### CEMENTOVĹÁKNITÉ DESKY - OHÝBÁNÍ:

OD POLOMĚRU 4 000 mm OHÝBÁNÍ NA SUCHO.

POŽÍVAT DESKY DÉLKY VĚTŠÍ JAK 2 m, A VÝŠKY cca

500mm. RASTR STOJEK 312,5 mm





Z PD není jasné co má být těmito deskami obloženo, jaká je výměra, jaký typ cementovláknité desky, tloušťka desky, systém kotvení (lepení, nýtování, případně jiné), podkonstrukce pod tyto cementovláknité desky ? Ve výkaze výměr jsme rovněž nenašli položku, která by obsahovala cementovláknité desky a práce s tímto spojené. Žádáme tedy o doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace o přesnou specifikaci požadovaného provedení obkladu z cementovláknitých desek.

**Odpověď na dotaz č. 100:**

**Zadavatel uvádí, že informace u výrobku Z01 – aula byly v zadavací dokumentaci uloženy chybně, jedná se o nedopatření nepostihující konečnou verzi návrhu. Byla provedena revize výkresu, kdy u výrobku Z01 byl odstraněn text a obrázek vztahující se k cementotřískovým deskám, které se v návrhu, respektive požadavku na dodávku a montáž výrobku nevyskytují. Zadavatel poskytuje nový výkres D1.1-AS-405b - Z 01 - AULA - PÓDIUM\_R01.pdf vč. nové titulky zámečnických výrobků s uvedením předmětu revize PD.**

**Dotaz č.101:**

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr k níže uvedené položce listu (SO-01.D.1.1-2.3 – Střechy) „D+M příslušenství ploché střechy“.

3 3	K	7123633X1	D+M příslušenství ploché střechy - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, kačírkové lišty, vpustě, apod. (dle PD)	kompl et	1,000
--------	---	-----------	--	-------------	-------

Z poskytnuté dokumentace ve formátu PDF nelze stanovit přesné délky jednotlivých prvků příslušenství ploché střechy (koutové lišty, rohové lišty, kačírkové lišty, atd...). Žádáme proto o doplnění výkazu výměr o tyto prvky nebo poskytnutí PD ve formátu DWG.

**Odpověď na dotaz č. 101:**



**Zadavatel nově poskytuje otevřený formát výkresu SO01-D1.1-AS-107 - PUDORYS STRECHY v dwg.**

**Dotaz č.102:**

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr k níže uvedené položce listu (SO-02.D.1.1-2.3 - Střechy ) „D+M příslušenství ploché střechy“.

3 5	K	7123633X1	D+M příslušenství ploché střechy - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, kačírkové lišty, vpustě, apod. (dle PD)	kompl et	1,000
--------	---	-----------	--	-------------	-------

Z poskytnuté dokumentace ve formátu PDF nelze stanovit přesné délky jednotlivých prvků příslušenství ploché střechy (koutové lišty, rohové lišty kačírkové lišty, atd...). Žádáme proto o doplnění výkazu výměr o tyto prvky nebo poskytnutí PD ve formátu DWG.

**Odpověď na dotaz č. 102:**

**Zadavatel nově poskytuje otevřený formát výkresu SO02-D1.1-AS-104 - PUDORYS STRECHY v dwg.**

**Dotaz č.103:**

Ve výkazu výměr (SO-00.2 - Opěrná stěna a HTÚ) u položek č. 22 a č. 23 neodpovídají uvedené výměry reálnému provedení. Injektování v uvedeném čase 0,402 hod pro 21 kotev + uvedená hmotnost injektážní směsi se zdají být nereálné.

2 2	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	0,402
--------	---	-----------	---	-----	-------



2 3	M	585221X1	injektážní směs CEM II/A-S	t	1,595
--------	---	----------	----------------------------	---	-------

Žádáme o kontrolu výkazu výměr a ověření správnosti výměr u těchto položek.

**Odpověď na dotaz č. 103:**

**Zadavatel uznává uvedení chybného údaje a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr mění textové pole v položce č.22 z 0,402 na hodnotu 4,029 hod. Nový soupis s opravenou hodnotou je součástí této změny zadávací dokumentace.**

**Dotaz č.104:**

V PD ani ve výkaze výměr není dostatečně definován ostatní prvek „OE 08 – workoutová sestava“. Žádáme o informaci zda mají být součástí workoutové sestavy podkladní vrstvy dopadové plochy, samotná dopadová plocha, pryžové obrubníky popřípadě další prvky ?

**Odpověď na dotaz č. 104:**

**Zadavatel uvádí, že požadavky na samotný prvek workoutové sestavy jsou definovány výkresem OE 08. Požadavky na řešení tartanové plochy jsou definovány na výkrese SO 05-02 - SITUACNI VYKRES VENKOVNICH UPRAV.pdf a v technické zprávě SO 05.**

**Dotaz č.105:**

V PD ani ve výkaze výměr není definován materiál prvku OE 30 - potrubí sacího agregátu. Žádáme o doplnění specifikace požadovaného materiálu potrubí sacího agregátu.

**Odpověď na dotaz č. 105:**



**Pro zadavatele není rozhodující, z jakého materiálu bude potrubí složeno. Musí však odpovídat parametrům uvedených ve výrobku OE 30.**

**Dotaz č.106:**

V projektové dokumentaci profese SO 01 D.1.4.6 Silnoproud není bližší specifikace nouzových svítidel. V půdorysech není legenda svítidel a výkaz výměr se výhradně odkazuje na knihu svítidel a bližší parametry neuvádí. Doplňte prosím do zadávací dokumentace knihu nouzových svítidel včetně požadovaných technických parametrů.

**Odpověď na dotaz č. 106:**

**Viz dotaz a odpověď zadavatele č.99.**

**Dotaz č.107:**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2 –dotazy č.46, č.47 a č.48 zadavatel uvedl: Prvky stravovacího systému a kabeláž budou dodány ve vlastní režii zadavatele. Ve výkazu výměr ale je stravovací systém obsažen ve SO-01.D.1.4.7.04 - Stravovací systém . Rozumíme správně, že všechny položky ve výkazu výměr SO-01.D.1.4.7.04 - Stravovací systém nemáme oceňovat (respektive ocenit nulou)?

**Odpověď na dotaz č. 107:**



**Zadavatel v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zrušil celou záložku (list) SO-01.D.1.4.7.04 - Stravovací systém. Tyto položky nebudou nově naceňovány. Nový soupis je, spolu s ostatními uvedenými informacemi, součástí této změny zadávací dokumentace.**

**Dotaz č.108:**

- 2) Ve smlouvě o dílu: příloha č. 4 ZD \_SOD-1\_cast je uvedeno: 1.Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy.
- A) Rozumíme správně, že na kompletní Energocentrum uvedené v SO 03 náhradní zdroj – položka č.1 bude záruka podle výrobce v délce 24 měsíců?
- B) Předpokládáme správně, že servisní činnosti vyžadované výrobcem a to i v době záruky nejsou součástí cenové nabídky uchazeče o zakázku? V případě záporné odpovědi doplňte do výkazu výměr položku s požadovaným servisem.

**Odpověď na dotaz č. 108:**

- A) Snížená záruční doba 24 měsíců se vztahuje pouze k uvedeným dílům souboru SO 03 pro oblastí jemných elektrotechnických a koncových motorických součástí. Plná záruční lhůta je pak vztažná k běžným stavebním apod. prvkům usazení a předělů prostor kontejneru s dieselagregátem, obecně tedy zejména pro pevné konstrukce stavební povahy, kabeláže, mechanické součásti vč. neelektrických částí ovládacích panelů, dále na pomocné propojné a konstrukční prvky, palivovou nádrž apod. Sníženou záruční lhůtu bude možné uplatnit pouze u koncových ucelených součástí motorových a pohyblivých (točivých) jednotek. Pro posouzení však není rozhodující rozdělení a seznam součástí souboru SO 03, resp. náhradních dílů dle výrobní dokumentace, ale fakt, zda se výskyt závady odehraje ve zmíněné provozní motorické (pohyblivé) části souboru náhradního zdroje energie.



**B)** Servisní činnosti vyžadované výrobcem, a to i v době záruky nejsou součástí cenové nabídky uchazeče o zakázku.

**Dotaz č.109:**

Prosíme o upřesnění provedení skla Střešního světlíku. Rozměry, tl. skla atd. Nikde jsme nenalezli bližší informace.

**Odpověď na dotaz č. 109:**

**Zadavatel uvádí, že kompletní specifikace je uvedena na výkrese D1.1-AS-402g - STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY (obsaženo ve složce D1.1-AS-402 FASADA v Příloze ZD č.5).**

**Dotaz č.110:**

VV SO-01.D.1.4.14.2 – Gastro -chlazení obsahuje položky:

Přívod el. proudu		0,000	
-------------------	--	-------	--

*Poznámka k položce:*

*2,7m nad podlahou 1f - Jednofáze*

Odpadní potrubí		0,000	
-----------------	--	-------	--

*Poznámka k položce:*

*1,7m nad podlahou DN32*





Tyto a další podobné položky neobsahují jednotku ani výměru, která je přitom z poznámky zřejmé. Žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 110:**

**Na základě upozornění zadavatel upravil obě zmíněné položky v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nově zde byly přidány popis "napojení", přidána MJ a množství: 1 kpl. Nový soupis je, spolu s ostatními uvedenými informacemi, součástí této změny zadávací dokumentace.**

**Dotaz č.111:**

VV SO-01.D.1.4.14.2 – Gastro -chlazení obsahuje položky:

D7	ŠOKER		
Pol471	Ø 28	m	25,000
Pol475	Ø 16	m	25,000

Domníváme se, že tyto položky jsou uvedeny 2x.

**Odpověď na dotaz č. 111:**



**Zadavatel uvádí, že se nejedná o duplicitní položky. Položky jsou uvedeny správně oddělené. V prvním případě jde o kovové Cu potrubí a ve druhém případě o kaučukovou izolaci tohoto potrubí.**

**Dotaz č.112:**

VV SO-01.D.1.4.14.2 – Gastro -chlazení obsahuje položku:

Prostup stropem	kpl	1,000
-----------------	-----	-------

*Poznámka k položce:*

*dodávka stavba*

Položka je specifikována jednotkou a množstvím, ale dle poznámky je prostup součástí stav.části. Žádáme o vysvětlení nebo zrušení položky.

**Odpověď na dotaz č. 112:**

**Zadavatel uvádí, že nově byla vymazána položka pol 466 - Prostup stropem v části SO-01.D.1.4.14.2 – Gastro – chlazení, tato nebude naceněna. Nový soupis je, spolu s ostatními uvedenými informacemi, součástí této změny zadávací dokumentace.**



---

**Dotaz č.113:**

V Zadávací dokumentaci bod 9.6.3. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci.. 1.Stavbyvedoucí je uvedeno:

- doklad o výkonu činnosti pracovní pozice, v rámci které řídil realizaci alespoň 2 pozemních staveb - **rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů)/staveb spadajících do „SEKCE 1 – BUDOVMY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 01. 01. 2019**, každá s objemem stavebních prací alespoň 200 mil. Kč bez DPH, dokládající rozsah a způsob řízení stavebních aktivit, včetně nastavení způsobu řízení jakosti vyplývající ze standardů projektových dokumentací, řízení kontroly nákladů, termínové řízení postupu výstavby, dále zajištění průkazné komunikace mezi všemi účastníky výstavby včetně etapy předání stavby.

Dodavatel ve své nabídce doloží životopis této osoby, ve kterém budou popsány všechny výše uvedené požadavky a dále tyto údaje:

Žádáme o informaci, co je myšleno „doklad o výkonu činnosti pracovní pozice“ a dále „dokládající rozsah a způsob řízení stavebních aktivit, včetně nastavení způsobu řízení jakosti vyplývající ze standardů projektových dokumentací, řízení kontroly nákladů, termínové řízení postupu výstavby, dále zajištění průkazné komunikace mezi všemi účastníky výstavby včetně etapy předání stavby.“

Splní uchazeč tento požadavek tím, že uvedené informace budou uvedeny v profesním životopise stavbyvedoucího nebo zadavatel požaduje předložení dokladů – např. doklad o předání a převzetí staveniště nebo doklad o předání díla?

**Odpověď na dotaz č. 113:**

Viz odpověď na dotaz č. 32:

Dodavatel v životopise uvede údaje relevantní pro posouzení splnění požadovaných informací, např. formou čestného prohlášení.

---

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **14. prosince 2022 v 09:00 hodin.**

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00004689>.**

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky