



VODOMĚRNÁ ŠACHTA



KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVOD. PŘÍPOJKY



- Specifikace sestavy pro navrtávku vodovodní přípojky:
- uzávěrový navrtávací pas, pro potrubí TL T DN150 mm, výstup DN 3/4" pro uzavírací ventil
 - rohový ventil pro domovní přípojky, výstup přípojky DN 3/4"
 - zemní souprava teleskopická pro krycí hloubku nad potrubím 1,3 - 1,8 m
 - uliční poklop tuhý, těžký
 - podkladní deska plastová pod poklopy

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, iČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH	
Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ČKA 00 231	
Autor		Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH	
Vypracoval		Ing. Jiří Bolabuch	
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST			
PŘF UPOL			
parc.č. 335, k.ú. Olomouc - město			
Investor		Číslo vyhotovení	
Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa	Křížkovského 8,771 47 Olomouc	IČO	
Místo stavby	k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLMOUCKÝ
Status dok.:	DOKUM PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum	2021-12
Část dok.:	SO 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Měřítko	
Číslo zakázky	25/2021	Jazyk	CZ
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
KLADEČSKÉ SCHÉMA PŘÍPOJKY VODY		5.4.	