




Vzorový řez pojižděnou zpevněnou plochou s parkováním



Vzorový řez pochozí zpevněnou plochou



Vzorový řez pochozí zpevněnou plochou a s palisády



Skladba 1			
- Betonová dlažba bez fazet100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože z drceného kameniva 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6131
- Štěrkodrt' 0/32mm	ŠD	140mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrt' 0/63mm	ŠD	180mm	ČSN 73 6126-1
- Netkaná PP geotextilie 500g/m²			
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		440mm	

Skladba 2			
- Betonová dlažba (mix. formátů)	DL	60mm	ČSN 73 6131
- Lože z drceného kameniva 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6131
- Štěrkodrt' 0/32mm	ŠD	170mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		270mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek		
INVESTOR: Univerzita Palackého v Oomouci, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc				
MÍSTO: parc. č. 335, k.ú. Olomouc - město				
AKCE:	VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL		KRAJ	Olomoucký
ČÁST:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		FORMÁT	2 x A4
	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ		DATUM	11/2021
OBJEKT:	SO 04 KOMUNIKACE VOZIDLOVÉ, PĚŠÍ, PARKING		STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAK.	-
VÝKRES:	VZOROVÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.
			1:50	03