


FASÁDA VÝCHODNÍ



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a

CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBĚŽOVÁ.
- b

CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ
VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU,
POVRCH. ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ -
POVRCH. ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d

OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKL. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE,
STUPNICE OCEL. POROROŠT,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f

PODHLLED PŘESAHU STŘECHY -
CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBĚŽOVÁ.
- g

STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TI_{zn} PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h

VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i

PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELAŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ,
SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j





STŘEŠNÍ PANELY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNÝ .
- k

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TI_{zn} PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l

PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENECS.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	
	Ing. Robert BRAVENECS.r.o.	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENECS.r.o.		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENECS.r.o., M. DUŠKOVÁ		
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ		
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL			
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum 2021 - 11	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřitko 1 : 100	
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk CZ	
Název dokumentu	BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁD FASÁDA VÝCHODNÍ		