

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K	WC SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM PROCESEM, VHODNÝ PRO FIXACI DO KERAMICKÝCH PROFILŮ, ZÁVĚSNÝ KLOZET 530/360/360mm, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, UCHYTY Z NEREZU, VYROVNÁVACÍ SADA, VYROVNÁVACÍ PÁSKA, VYROVNÁVACÍ HMOTA
U	DOJÍMÝVADLO S DESKOU Z UMĚLÉHO MRAMORU – (JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAV. ČÁSTI), PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR , S VODOROVNÝM ODTOKEM, MONTÁŽNÍ SESTAVA, BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S AUTOMATICKOU ZÁTKOU 2ks, VENTIL ROHOVÝ S PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKOU NEBO FLEXI HADICÍ G1/2–4ks
P	KERAMICKÝ PISOÁR 305/340/535mm s AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM, ZDROJ 20VA 230/12 , SIFON PISOÁROVÝ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ
L	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU DN 32, S MECHANICKOU KULIČKOU

LEGENDA ROZVODŮ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ–KANALIZACE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- ODVOD KONDENZÁTU
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

±0,000 = 212,20 m n. m.

20/2,3, 25/2,8, 32/4,0	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLÉNOVÉ PP-RCT S 4 ČÍSLY PP - RANDOM COPOLYMER TYPU, INDEX 0,25kg/10MINUT HUSTOTA 0,9g/cm³ VČETNĚ V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 393/2004 Sb. A VYHL. Č. 37/2009 POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ-LAMELA TL. 13mm POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ-TL. 6MM– TL. 40mm
20/2,3, 25/2,8	POTRUBÍ PLASTOVÉ POLYPROPYLÉNOVÉ PP-RCT S 4 ČÍSLY PP - RANDOM COPOLYMER TYPU, INDEX 0,25kg/10MINUT HUSTOTA 0,9g/cm³ VČETNĚ V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 393/2004 Sb. A VYHL. Č. 37/2009 POTRUBÍ OPATŘENÍ TEPELNOU IZOLACÍ TL. 6mm

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

Projekt: VĚDECKÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSEČKOVOU ČINNOST, PŘF UPOL

pro: k. ú. ELMOINC – HŘÍŠOV

Investor: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Akce: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 5, 771 47 OLOMOUC

Stupeň: pro: k. ú. ELMOINC – HŘÍŠOV | Obec: OLOMOUCKÝ

Místo stavby: OP1 | Datum: XXX - 17

Část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | Měřítko: 1 : 50

Č. zakázky: 25 / 2017 | Stup: DZ

Název dokumentu: SCHEMA KANALIZACE A VODY 1 | Číslo dokumentu: 04