


FASÁDA JIŽNÍ



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a** CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- b** CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU, POVRCH. ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c** VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ - POVRCH. ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d** OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm), 2 x ZÁKL. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e** VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, STUPNICE OCEL. POROROŠT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm), 2 x ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f** PODHLED PŘESAHU STŘECHY - CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- g** STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TIZn PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h** VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i** PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ, SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j** STŘEŠNÍ PANELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .
- k** KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIZn PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l** PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENECS.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092		POLÁCH & BRAVENECS.r.o.	
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	
	Ing. Robert BRAVENECS.r.o.	AUTORIZACE - ČKA IT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENECS.r.o.		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENECS.r.o., M. DUŠKOVÁ		
Vypracoval		Miriam DUŠKOVÁ	
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL			
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum 2021 - 11	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko 1 : 100	
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk CZ	
Název dokumentu	FASÁDA JIŽNÍ		
Číslo dokumentu			D.1.1b-10